DOE
DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA
LUNES, 27 de mayo de 2019
NÚMERO 100

[SUMARIO]

I DISPOSICIONES GENERALES

Consejería de Hacienda y Administración Pública

Precios públicos. Decreto 59/2019, de 21 de mayo, por el que se fijan los precios públicos de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales en la Universidad de Extremadura para el curso académico 2019/2020 24298

Consejería de Educación y Empleo

Centros docentes públicos. Decreto 60/2019, de 21 de mayo, por el que se establece el régimen jurídico de la autonomía de gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura 24325

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

Comisiones Comunitarias de Salud. Decreto 61/2019, de 21 de mayo, por el que se regulan las Comisiones Comunitarias de Salud en la Comunidad Autónoma de Extremadura 24342

II AUTORIDADES Y PERSONAL

2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

Consejería de Hacienda y Administración Pública

Lista de espera. Listas provisionales. Corrección de errores de la Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Dirección General de Función Pública, por la que se declaran aprobadas las listas provisionales de admitidos/as y excluidos/as para participar en las pruebas selectivas convocadas por Orden de 7 de marzo de 2019, para la constitución de listas de espera en varias Categorías/Especialidades del Grupo V de personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura 24350

Consejería de Educación y Empleo

Pruebas selectivas. Corrección de errores de la Resolución de 9 de abril de 2019, de la Dirección General de Personal Docente, por la que se convoca procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios del mencionado cuerpo 24353

Pruebas selectivas. Tribunales. Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Secretaría General de Educación, por la que se nombra a los miembros del Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de Extremadura, convocado por Resolución de 26 de febrero de 2019 24355

III OTRAS RESOLUCIONES

Consejería de Hacienda y Administración Pública

Convenios. Resolución de 15 de mayo de 2019, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y Rural,

Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura y las entidades colaboradoras o sujetos de derecho privado, para la realización de los trámites asociados a esta Consejería, que se lleven a cabo mediante canales telemáticos (Sdad. Coop. Limitada Ntra. Sra. del Viso) 24357

Convenios. Resolución de 15 de mayo de 2019, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura y las entidades colaboradoras o sujetos de derecho privado, para la realización de los trámites asociados a esta Consejería, que se lleven a cabo mediante canales telemáticos (SCL San Isidro) 24364

Convenios. Resolución de 15 de mayo de 2019, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura y las entidades colaboradoras o sujetos de derecho privado, para la realización de los trámites asociados a esta Consejería, que se lleven a cabo mediante canales telemáticos (SCL San Miguel de Cabrero) 24371

Convenios. Resolución de 15 de mayo de 2019, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura y las entidades colaboradoras o sujetos de derecho privado, para la realización de los trámites asociados a esta Consejería, que se lleven a cabo mediante canales telemáticos (Salamanca ASM Asesores, SL) 24378

Consejería de Economía e Infraestructuras

Instalaciones eléctricas. Resolución de 29 de abril de 2019, del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres, por la que se declaran, en concreto de utilidad pública las instalaciones correspondientes al proyecto denominado "Anexo al Proyecto para paso a doble circuito y desdoblamiento de la línea aérea de alta tensión "Cedillo" de la ST "CH José María Orial", de 45 kV, en los términos municipales de Alcántara y Membrío, en la provincia de Cáceres". Término municipal de Alcántara (Cáceres). Expte.: AT-1709-3 24385

Instalaciones eléctricas. Resolución de 29 de abril de 2019, del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres, por la que se otorga autorización administrativa previa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado "Anexo al Proyecto para paso a doble circuito y desdoblamiento de la línea aérea de alta tensión "Cedillo" de la ST "CH José María Orial", de 45 kV, en los términos municipales de Alcántara y Membrío, en la provincia de Cáceres". Término municipal de Alcántara (Cáceres). Expte.: AT-1709-3 24390

Instalaciones eléctricas. Resolución de 30 de abril de 2019, del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres, por la que se otorga autorización administrativa previa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado "Proyecto para nuevo centro de transformación de 630 kVA y derivación de la L-"Portala" de la STR "Madrigal de la Vera" para alimentación al mismo, en Madrigal de la Vera (Cáceres)". Expte.: AT-8974 24395

Instalaciones eléctricas. Resolución de 30 de abril de 2019, del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres, por la que se declaran, en concreto de utilidad pública las instalaciones correspondientes al proyecto denominado "Proyecto para nuevo centro de transformación de 630 kVA y derivación de la L-"Portala" de la STR "Madrigal de la Vera" para alimentación al mismo, en Madrigal de la Vera (Cáceres)". Expte.: AT-8974 24400

Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Autorización ambiental. Resolución de 29 de abril de 2019, de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada para almacén y valorización de RAEE del tipo pequeños residuos, de la que promociones medioambientales Villafranquesa, SL, es titular en el término municipal de Villafranca de los Barros 24405

Impacto ambiental. Resolución de 29 de abril de 2019, de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto de "Modificación de fábrica de concentrado de tomate, obtención de puré y concentrado de fruta, extracción de licopeno y producción de aceite enriquecido con licopeno", cuyo promotor es Tomates del Guadiana, Soc. Coop., en el término municipal de Medellín. IA16/01430 24444

Planeamiento. Acuerdo de 30 de noviembre de 2018, de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, relativo al Plan General Municipal "Simplificado" de Fuenlabrada de los Montes 24459

Consejería de Educación y Empleo

Convenios Colectivos. Resolución de 8 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se ordena el depósito en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se dispone la publicación del texto del Acuerdo por el que se regulan las relaciones entre los funcionarios de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y la corporación provincial 24755

Convenios Colectivos. Resolución de 8 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de

Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se dispone la publicación del texto del "Protocolo contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo en la Mancomunidad Integral de Municipios Valle del Ambroz". (Código 10100012112019) 24893

Convenios Colectivos. Resolución de 8 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se dispone la publicación del texto del Convenio Colectivo de Trabajo de la empresa "Federación Extremeña de Fútbol-Centro de Trabajo de Badajoz" 24911

Convenios Colectivos. Resolución de 8 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se dispone la publicación del Acuerdo de modificación (Personal INFOEX) del V Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta de Extremadura 24933

Enseñanza no Universitaria. Premios. Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Secretaría General, por la que se convocan los premios extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2018/2019 24935

Enseñanza no Universitaria. Premios. Extracto de la Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Secretaría General, por la que se convocan los premios extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2018/2019 24944

Consejería de Cultura e Igualdad

Desarrollo cultural. Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Secretaría General de Cultura, por la que se determina la incorporación de empresas a la programación de los escenarios móviles para el año 2019 24946

Desarrollo cultural. Ayudas. Resolución de 8 de mayo de 2019, de la Consejera, por la que se resuelve la concesión de ayudas a la programación de los escenarios móviles para el año 2019 24969

V ANUNCIOS

Consejería de Economía e Infraestructuras

Información pública. Anuncio de 16 de octubre de 2018 por el que se somete a información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado "Nueva línea subterránea de media tensión a 20 kV, de

enlace entre el centro de reparto "C. Palomero 1(T)" nº 903303033 y centro de transformación instalado por Diputación en c/ Angosta, en el término municipal de Casar de Palomero (Cáceres)". Expte.: AT-9109 25000

Información pública. Anuncio de 22 de abril de 2019 por el que se somete a información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado "Cambio de conductor de línea subterránea de media tensión de 13.2 (20) kV entre el CR "Salvador (T)" y el CT "Avenida 1" del conductor tipo P3PFJV en malas condiciones por HEPRZ1". Término municipal: Plasencia (Cáceres). Expte.: AT-9161 25002

Información pública. Anuncio de 25 de abril de 2019 por el que se somete a información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado "Cambio de conductor de líneas subterráneas de Media Tensión entre los centros de transformación "Cotillo 3", centro de seccionamiento "Mercadona", "Miroe" y "Salvador (T)" en la localidad de Plasencia.". Expte.: AT-9170 25004

Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Información pública. Anuncio de 7 de mayo de 2019 sobre calificación urbanística de legalización y ampliación de explotación porcina. Situación: parcela 560 del polígono 8. Promotor: D. José Cubero Caballero, en Calera de León 25007

Consejería de Educación y Empleo

Información pública. Resolución de 15 de mayo de 2019, de la Secretaría General, por la que se acuerda la apertura del periodo de audiencia e información pública en relación con el proyecto de Decreto por el que se acuerda la implantación de enseñanzas oficiales conducentes a la obtención de títulos de Másteres, Grado y Doctorado por la Universidad de Extremadura 25008

Información pública. Resolución de 15 de mayo de 2019, de la Secretaría General, por la que se acuerda la apertura del periodo de audiencia e información pública en relación con el proyecto de Decreto, por el que se acuerda la supresión de diferentes títulos de Máster Universitario por la Universidad de Extremadura 25009

Ayuntamiento de Mesas de Ibor

Urbanismo. Anuncio de 8 de mayo de 2019 sobre Estudio de Detalle 25010

Caja Rural de Almendralejo

Convocatoria. Anuncio de 2 de mayo de 2019 sobre convocatoria de Asamblea General Ordinaria 25011

Extremadura Avante Inversiones SGEIC, SA

Contratación. Anuncio de 22 de mayo de 2019 por el que se comunica el resultado del sobre 2: Documentación para la valoración de criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, y convocatoria pública de apertura del sobre 3: Oferta económica y valoración de criterios cuantificables de forma automática, del expediente de contratación EAI17 003 25013

I DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DECRETO 59/2019, de 21 de mayo, por el que se fijan los precios públicos de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales en la Universidad de Extremadura para el curso académico 2019/2020.
(2019040064)

El artículo 81.3.b) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, dispone que los ingresos por los precios públicos por servicios académicos y demás derechos que legalmente se establezcan, en el caso de estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los fijará la Comunidad Autónoma, dentro de los límites que establezca la Conferencia General de Política Universitaria, que estarán relacionados con los costes de prestación del servicio, en los siguientes términos:

1. Enseñanzas de Grado: los precios públicos cubrirán entre el 0 % y el 25 % de los costes en primera matrícula; entre el 30 % y el 40 % de los costes en segunda matrícula; entre el 65 % y el 75 % de los costes en la tercera matrícula; y entre el 90 % y el 100 % de los costes a partir de la cuarta matrícula.

2. Enseñanzas de Máster que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España: los precios públicos cubrirán entre el 15 % y el 25 % de los costes en primera matrícula; entre el 30 % y el 40 % de los costes en segunda matrícula; entre el 65 % y el 75 % de los costes en la tercera matrícula; y entre el 90 % y el 100 % de los costes de la cuarta y sucesivas matrículas.

3. Enseñanzas de Máster no comprendidas en el número anterior: los precios públicos cubrirán entre el 15 % y el 50 % de los costes en primera matrícula; entre el 30 % y el 65 % en segunda matrícula y entre el 65 % y el 100 % de los costes a partir de la tercera matrícula.

La Conferencia General de Política Universitaria, en sesión celebrada el 25 de junio de 2013, publicada en la Resolución de 5 de julio de 2013, de la Secretaría General de Universidades, acordó no establecer límites adicionales a los previstos en la letra b) del artículo 81.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, para la fijación de precios públicos de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y Máster, y establecer para las enseñanzas universitarias oficiales de primer y segundo ciclo los mismos límites de precios que para las enseñanzas de Grado. Dicho acuerdo no limita su duración a un curso académico específico, en tanto que no haya modificación legal que determine lo contrario.

En este contexto normativo, la Junta de Extremadura no incrementa los precios públicos a satisfacer por el alumnado para no incrementar los esfuerzos económicos de las familias que deseen que sus miembros puedan realizar estudios superiores sin menoscabo económico alguno y no condicionar la exclusión del alumnado por razones económicas y asimismo, vuelve a mantener el fraccionamiento en hasta 10 plazos en el pago de las matrículas, reguladas con anterioridad en el Decreto 109/2018, de 17 de julio.

Además, para este curso académico 2019/2020, vuelve a establecerse la posibilidad de devolución de las cuantías abonadas por matrícula cuando, antes del 15 de octubre, el alumnado solicite justificadamente su anulación, no suponiendo esta opción cómputo en el número de matrículas realizadas ni de convocatorias agotadas.

De la misma manera, la Junta de Extremadura mantiene determinados beneficios en el pago de las matrículas no sólo al alumnado en situaciones económicas y/o sociales específicas reguladas en anteriores decretos (familias numerosas, estudiantes con discapacidad, víctimas de terrorismo…). Para este curso 2019/2020, vuelve a extenderse la exención en el pago de los precios públicos por servicios académicos a las personas que tienen reconocida la situación de personas refugiadas u ostenten derecho a la protección de conformidad con la legislación aplicable al respecto.

Para el curso académico 2019/2020, la Junta de Extremadura establece una nueva forma de primar la excelencia entre el alumnado universitario que curse estudios tanto en la Universidad de Extremadura como en sus centros adscritos, de forma tal que se bonificará el 99 por ciento del importe de los créditos correspondientes a las asignaturas aprobadas en el curso académico precedente, en el caso de Grados, o hasta en los dos cursos inmediatamente anteriores al comienzo de los estudios de másteres, siempre que los créditos aprobados en primera matrícula no sean objeto de otro tipo de bonificación o exención en el mismo curso en que se pretende que se aplique la bonificación.

Este sistema no sustituye en ningún caso al sistema nacional de becas que permite la exención de las matrículas y otras posibilidades de asignaciones que ayudan al alumnado a cubrir sus necesidades económicas y estudiantiles, por lo que el estudiantado universitario que sea o pueda ser beneficiario de este tipo de becas estará obligado a seguir con su solicitud año tras año mientras pueda ser beneficiario de las mismas. Consecuentemente, se pretende que el alumnado, que no sea beneficiario de la beca de matrícula, si pueda ser beneficiario de la ayuda que se establece como novedad en este decreto, para que en ningún caso la situación económica sea motivo de exclusión en la formación universitaria.

Esta medida tampoco sustituye al tradicional significado económico y social que tiene la matrícula de honor que distingue, singularmente, al alumnado caracterizado por un esfuerzo notable y que alcanza la excelencia académica en su rendimiento universitario.

El presente decreto incorpora la perspectiva de la igualdad de género, conforme lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva de mujeres y hombres y

en la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura, y su influencia directa en las enseñanzas universitarias.

En su virtud, a iniciativa de la Consejera de Educación y Empleo, a propuesta de la Vicepresidenta y Consejera de Hacienda y Administración Pública, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su sesión del día 21 de mayo de 2019,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

El presente decreto regula los precios públicos a satisfacer en el curso académico 2019/2020 por la prestación del servicio público de la educación superior en la Universidad de Extremadura, en las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales, el ejercicio del derecho de matrícula, las formas de pago y tarifas especiales, así como los requisitos para la aplicación de las exenciones y bonificaciones previstas en este decreto.

Artículo 2. Enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales.

1. En el caso de estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios de Grado regulados en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, el importe de las materias, asignaturas o disciplinas se calculará de acuerdo al Grado de Experimentalidad correspondiente, con arreglo al anexo I, y según se trate de primera, segunda, tercera, cuarta y sucesivas matrículas, de acuerdo con las tarifas del anexo III y demás normas contenidas en el presente decreto.

   En el caso de estudios conducentes al título oficial de Máster, el valor de los créditos a abonar se determina en el anexo III, en función del Grado de Experimentalidad previsto en el anexo II.

   En los Programas de Doctorado, el importe se determina en el anexo III.

2. Para los títulos de nueva implantación, la aplicación de estos precios públicos está supeditada a su impartición efectiva en la Universidad de Extremadura.

Artículo 3. Matrículas por materias, asignaturas, disciplinas o créditos.

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4 de este decreto, el estudiantado podrá matricularse del número de créditos que estimen oportuno, respetando, en todo caso, la organización docente y el sistema de incompatibilidad académica establecidos por la Universidad de Extremadura.

   En este supuesto, el importe total del precio público a abonar en el curso y plan de estudios, no será inferior a doscientos noventa y tres euros con cuarenta y nueve céntimos

(293,49 €) excepto si el alumnado tuviere pendientes para finalizar sus estudios un número de créditos cuyo importe total no supere el precio público mínimo anteriormente establecido, en cuyo caso abonará la cantidad resultante. A estos efectos, no se computarán como créditos pendientes los correspondientes a los trabajos de fin de Grado o fin de Máster.

2. El ejercicio del derecho a matrícula establecido en el apartado anterior, no obligará a la modificación de horarios generales determinados en cada centro, de acuerdo con las necesidades de sus planes de estudio.

Artículo 4. Incidencia de los cursos o estudios.

1. No obstante lo establecido en los artículos anteriores, el alumnado que inicie estudios, tanto de Grado como de Máster, deberá matricularse de, al menos, 60 créditos en los casos de matrícula a tiempo completo y 30 créditos para las matrículas a tiempo parcial.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación al estudiantado en los siguientes casos:

   a. Cuando se les reconozcan parcialmente los estudios que han de iniciar.

   b. En el supuesto en el que solicite simultaneidad de estudios. No se exigirá este requisito en la segunda titulación.

   c. En aquellos casos en los que acceda a titulaciones cuya demanda sea inferior a la oferta, siempre que acrediten la necesidad de compatibilizar sus estudios con otras obligaciones de causa mayor (como podrán ser circunstancias de tipo laboral o situaciones familiares graves).

Artículo 5. Tarifas por evaluaciones, pruebas, títulos y derechos de Secretaría.

En evaluaciones, pruebas, expedición de títulos y derechos de Secretaría se tendrán en cuenta las tarifas señaladas en el anexo IV.

Artículo 6. Forma de pago.

1. El alumnado universitario tendrá derecho a elegir la forma de efectuar el pago de los precios públicos establecidos en el presente decreto, sin perjuicio de lo establecido en los apartados 2 y 3 de este artículo, bien haciéndolo efectivo en un solo pago a principios de curso, bien fraccionándolo en diez pagos, que serán ingresados en las fechas y en las cuantías siguientes:

   a. Primer pago. El 5 por ciento del importe total, que se abonará al formalizar la matrícula en el mes de julio de 2019.

b. Segundo pago. El 5 por ciento del importe total, que se abonará entre el 1 y el 15 de agosto de 2019.

c. Tercer pago. El 20 por ciento del importe total, que se abonará entre el 1 y el 15 de septiembre de 2019.

d. Cuarto pago. El 20 por ciento del importe total, que se abonará entre el 1 y el 15 de octubre de 2019.

e. Quinto pago. El 15 por ciento del importe total, que se abonará entre el 1 y el 15 de noviembre de 2019.

f. Sexto pago. El 12 por ciento del importe total, que se abonará entre el 1 y el 15 de diciembre de 2019.

g. Séptimo pago: El 6 por ciento del importe del total, que se abonará entre el 1 y el 15 de enero de 2020.

h. Octavo pago. El 6 por ciento del importe del total, que se abonará entre el 1 y el 15 de febrero de 2020.

i. Noveno pago. El 6 por ciento del importe del total, que se abonará entre el 1 y el 15 de marzo de 2020.

j. Décimo pago, el 5 por ciento del importe del total, que se abonará entre el 1 y el 15 de abril de 2020.

No obstante lo anterior, al alumnado que se acoja a la convocatoria de noviembre se le recalculará la matrícula restante en un único plazo, en el momento de solicitar acogerse a dicha convocatoria.

Las tarifas administrativas contempladas en el anexo IV, se abonarán íntegramente junto al pago único o primer pago.

2. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, el estudiantado cuyo importe total del precio público a abonar sea inferior a doscientos noventa y tres euros con cuarenta y nueve céntimos (293,49 €), efectuará el pago en un único plazo, en el momento de formalizar la matriculación.

3. En el caso de enseñanzas estructuradas en semestres o cuatrimestres, la Universidad de Extremadura podrá autorizar tanto la formalización de la matrícula, como su consiguiente pago, a principio de curso o al inicio del semestre o cuatrimestre correspondiente.

4. No será de aplicación el punto 2 de este artículo para el alumnado solicitante de beca que deseen optar por el pago fraccionado en caso de ser denegada la beca.

Artículo 7. Falta de pago.

1. La falta de pago del importe total o parcial del precio público, según la opción elegida por el alumnado, supondrá la denegación o anulación de la matrícula en los términos y efectos que la universidad establezca, con pérdida de las cantidades correspondientes a los plazos anteriores.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, en los casos de falta de pago del importe total o parcial del precio, la universidad podrá exigir el pago de las cantidades pendientes por matrícula de cursos académicos anteriores como condición previa de matrícula, pudiendo establecer sobre estas cantidades los recargos e intereses establecidos en la normativa correspondiente.

3. La Universidad podrá denegar la expedición de títulos y certificados así como el acceso a los distintos servicios universitarios que presta (campus virtual, bibliotecas, servicios deportivos, etc.), cuando el estudiantado tuviere pagos pendientes de satisfacer, pudiendo establecer sobre esas cantidades los recargos e intereses establecidos en la normativa correspondiente.

Artículo 8. Materias sin docencia.

En las materias que asignen créditos que se consigan mediante la superación de una prueba, o de asignaturas de planes extinguidos de las que no se impartan las correspondientes enseñanzas, se abonará por cada crédito el 25 por ciento de los precios públicos de la tarifa correspondiente, en función del Grado de Experimentalidad al que pertenezca el plan de estudios y teniéndose en cuenta si los créditos matriculados lo son en primera, segunda, tercera, cuarta y sucesivas matrículas.

Artículo 9. Centros adscritos.

El alumnado matriculado en los centros adscritos abonará a la Universidad de Extremadura, en concepto de expediente académico y de prueba de evaluación, el veinticinco por ciento de los precios públicos establecidos en el anexo III, sin perjuicio de lo acordado en los correspondientes convenios de adscripción. Las demás tarifas se satisfarán en la cuantía íntegra.

Artículo 10. Adaptación de estudios, reconocimiento y transferencia de créditos.

1. El alumnado a quien se le acepte un reconocimiento de créditos en estudios de Grado y Máster abonará el 25 por ciento de la cuantía correspondiente a los créditos reconocidos, de acuerdo con los precios por crédito en primera matrícula establecidos en el anexo III, en los siguientes casos:

   a. Cuando el origen del reconocimiento sea la superación previa de enseñanzas oficiales en cualquier centro no perteneciente a la Universidad de Extremadura.

b. Cuando el origen del reconocimiento sea la participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

c. Cuando el origen del reconocimiento sea la acreditación de experiencia laboral o profesional, siempre que el plan de estudios contemple esta posibilidad.

d. Cuando el origen del reconocimiento sea la superación previa de créditos cursados en Títulos propios, siempre que el plan de estudios contemple esta posibilidad.

2. Por el reconocimiento de créditos de estudios de Grado o Máster y otras enseñanzas oficiales que hayan sido cursados en la Universidad de Extremadura no se devengarán precios públicos, excepto la cuantía establecida en el apartado 1.6 del anexo IV, en los casos que proceda.

3. El alumnado que solicite transferencia de créditos deberá abonar un importe de 150 €.

Artículo 11. Becas.

1. De conformidad con lo dispuesto por el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas, y la normativa reguladora de las becas complementarias para estudios de enseñanzas universitarias para los ciudadanos o las ciudadanas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, no vendrá obligados a pagar el precio público por servicios académicos el alumnado que reciba beca con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y/o de la Junta de Extremadura, en este último caso en la modalidad de precios públicos por prestación de servicios académicos.

2. El estudiantado que al formalizar la matrícula se acoja a la exención de precios públicos por haber solicitado la concesión de una beca y, posteriormente, no obtuviese la condición de persona beneficiaria de la misma, o le fuera revocada la beca concedida, vendrá obligado al abono del precio público correspondiente a la matrícula que efectuara y en la forma de pago seleccionada, y su impago conllevará la anulación de dicha matrícula en todas las materias, asignaturas o disciplinas, en los términos previstos en la legislación vigente, salvo que goce de exención por alguna otra causa de las contempladas en este decreto o tenga derecho a la bonificación prevista en el artículo 19 del mismo.

3. Para la exención del pago de los servicios académicos regulados en este decreto, el alumnado que reciba becas con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura deberá cumplir lo que disponga la convocatoria de dichas becas.

Artículo 12. Anulación de matrícula a instancia del estudiante.

1. La solicitud de anulación total o parcial de la matrícula a instancia del estudiantado, efectuada antes del 15 de octubre de 2019, presentada ante el Decanato/Dirección del centro

en el que se encuentre matriculado, conllevará la aceptación de dicha anulación de matrícula, devolviéndose las cuantías abonadas en concepto de precio público por actividad docente y no supondrá cómputo en número de matrículas ni de convocatorias agotadas.

2. En todo caso, dicha devolución no incluirá ninguno de los conceptos establecidos en el anexo IV- Tarifas Administrativas, ni la cuantía abonada por el Seguro Escolar. En el caso de los estudios de doctorado, la solicitud deberá efectuarse dentro de los quince días naturales siguientes a la finalización del plazo oficial de matrícula.

3. Siempre que el alumnado no haya hecho uso de ninguna convocatoria en el presente curso académico, la solicitud de anulación total o parcial de matrícula a instancia del estudiantado, presentada en fecha posterior a la señalada en el apartado 1, producirá los siguientes efectos:

   a. Conllevará la aceptación de dicha anulación de matrícula exclusivamente con efectos académicos, de forma que no supondrá cómputo en el número de matrículas ni de convocatorias agotadas.

   b. No conllevará la devolución de lo abonado hasta ese momento en concepto de precio público por actividad docente ni en concepto de tarifas administrativas.

   Se entenderá que el estudiantado no ha utilizado ninguna convocatoria, cuando no figure incluido en algún acta de examen.

4. Asimismo, las Secretarías de los centros que concedan anulaciones de matrícula del alumnado que se haya acogido a la exención de becario o becaria, deberán comunicar dichas anulaciones de matrícula a la correspondiente unidad gestora de becas en la universidad.

5. En el caso de que concurran circunstancias extraordinarias sobrevenidas debidamente justificadas, que impidan al alumnado continuar con sus estudios universitarios, la Universidad de Extremadura podrá estimar la anulación de la matrícula al estudiantado afectado por las circunstancias sobrevenidas que pudiera, incluso, suponer la devolución de los abonos realizados por el afectado.

   En todos los supuestos anteriores no se generarán intereses de demora.

Artículo 13. Familias numerosas.

1. Serán aplicables a los precios públicos previstos en este decreto las exenciones y bonificaciones previstas legalmente para las familias numerosas.

2. Se establece la exención para los terceros y ulteriores hijos dependientes de sus padres, en las tarifas contempladas en el anexo III por el concepto de primera y segunda matrícula, y en el anexo IV, en todos los casos, cuando se cumplan las siguientes condiciones:

a. Que el domicilio familiar radique en Extremadura con dos años de antelación a la solicitud del beneficio fiscal.

b. Que los hijos anteriores también sean dependientes en los términos establecidos en este artículo.

c. Que la unidad familiar en su conjunto tenga unas rentas inferiores a cinco veces al salario mínimo interprofesional.

Se entiende por hijos dependientes los menores de edad, salvo que se hayan emancipado, y los menores de 25 años que convivan en el domicilio familiar y dependan económicamente de sus padres.

Artículo 14. Matrículas de honor.

1. La obtención de una o varias matrículas de honor en un curso dará derecho al estudiantado, en el próximo curso académico en el que se matricule en los mismos estudios o en otros estudios universitarios distintos de ciclo superior a los anteriores, a una bonificación. Ésta equivaldrá al precio de un número de créditos igual al de los que tenga la asignatura o asignaturas en las que haya obtenido matrícula de honor. Las citadas bonificaciones se llevarán a cabo sobre el importe total de los derechos de matrícula, previamente a computar otras posibles bonificaciones o exenciones.

2. En particular estarán exentos del pago de los precios públicos por matrícula durante el primer año de sus estudios universitarios, por una sola vez, el alumnado que haya obtenido la calificación de matrícula de honor en el Bachillerato o de mención honorífica en los ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional.

Artículo 15. Estudiantado con discapacidad.

1. De conformidad con lo previsto en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley Orgánica de Universidades, el estudiantado que presente un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, de acuerdo con el baremo a que se refiere el artículo 367 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, tendrán derecho a la exención total del pago de los precios públicos establecidos en el anexo III del presente decreto.

2. El alumnado que se acoja a esta disposición habrá de aportar en el momento de la matriculación la correspondiente certificación acreditativa del grado de discapacidad otorgada por el organismo competente.

3. Esta exención no es aplicable a la tasa por reconocimiento y transferencia de créditos establecida en el artículo 10.

Artículo 16. Víctimas del terrorismo.

1. Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges, parejas de hecho o personas que convivan con aquéllas de forma permanente con análoga relación de afectividad y sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, gozarán de exención en el pago de los precios públicos por servicios académicos establecidos en el anexo III del presente decreto.

2. El alumnado que se acoja a esta disposición habrá de aportar la correspondiente resolución administrativa de reconocimiento de la condición de víctima del terrorismo.

3. Esta exención no es aplicable a la tasa por reconocimiento y transferencia de créditos establecida en el artículo 10.

Artículo 17. Víctimas de la violencia de género.

1. Las víctimas de la violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, gozarán de exención en el pago de los precios públicos por servicios académicos establecidos en el anexo III del presente decreto.

2. El alumnado que se acoja a esta disposición habrá de aportar la resolución judicial otorgando la orden de protección a favor de la víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar en favor de la víctima o cualquier otra en el que el órgano judicial estime la existencia de cualquiera de los delitos o faltas que constituye el objeto de la citada ley orgánica.

3. Hasta tanto se dicte la resolución judicial otorgando la orden de protección en favor de la víctima, excepcionalmente y de forma transitoria, será título acreditativo de esta situación, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la persona solicitante es víctima de violencia de género. Dictada la correspondiente resolución se comprobará por la Universidad de Extremadura si tiene o no derecho a la exención solicitada procediéndose en consecuencia.

4. Esta exención no es aplicable a la tasa por reconocimiento y transferencia de créditos establecida en el artículo 10.

Artículo 18. Personas con derecho a la protección subsidiaria y refugiadas.

1. Las personas que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, hayan adquirido la condición de personas refugiadas o que ostenten el derecho a la protección subsidiaria gozarán de exención en el pago de los precios públicos por servicios académicos establecidos en el anexo III del presente decreto.

2. El alumnado que se acoja a esta disposición habrá de aportar la correspondiente resolución acreditativa de tales condiciones emitida por el órgano competente conforme a la legislación aplicable.

3. Asimismo, mientras se dicte la correspondiente resolución, las personas que hayan formulado solicitud de asilo en España y se encuentren a la espera de la resolución del Ministerio del Interior, gozarán también de exención provisional en el pago de los precios públicos por servicios académicos establecidos en el anexo III, hasta tanto se dicte la resolución definitiva. Dictada la correspondiente resolución se comprobará por la Universidad de Extremadura si tiene o no derecho a la exención solicitada procediéndose en consecuencia.

4. Esta exención no es aplicable a la tasa por reconocimiento y transferencia de créditos establecida en el artículo 10.

Artículo 19. Créditos aprobados en primera matrícula.

El alumnado tendrá derecho a una bonificación equivalente al 99 % del precio de los créditos aprobados en primera matrícula, para sus estudios de grado y máster, en los términos siguientes:

1. Centros y enseñanzas en que debe estar matriculado el alumnado. Esta bonificación se aplicará al alumnado de títulos oficiales de la Universidad de Extremadura y sus centros adscritos.

2. Aplicación por primera vez de la bonificación. Para aplicar por primera vez la bonificación en estudios de grado será necesario que se haya realizado, en el curso 2018/2019, una matriculación en los citados centros y enseñanzas. En el caso de estudios de máster, dicha matriculación deberá haberse realizado en el curso 2017/2018 o en el 2018/2019.

3. Estudios de Grado. Para estudios de grado se tomarán en consideración, a los efectos de la bonificación, los créditos correspondientes a asignaturas aprobadas en primera matrícula en el curso académico 2018/2019.

4. Estudios de Máster. Para la primera matriculación en estudios de máster se tomarán en consideración, a los efectos de la bonificación, los créditos aprobados en primera matrícula, en los cursos 2017/2018 y 2018/2019, siempre que los de 2017/2018 no hubiesen ya generado derecho a esta bonificación. Para la aplicación de la bonificación en la segunda y posteriores matriculaciones en estudios de máster se tomarán en consideración los créditos correspondientes a asignaturas aprobadas en primera matrícula en el curso académico 2018/2019.

5. Beneficiarios de la Beca de matrícula del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Esta bonificación no se aplicará al alumnado que resulte beneficiario, por la totalidad de créditos matriculados, de la Beca de matrícula del Ministerio de Educación y Formación Profesional para el curso 2019/2020. Quienes resulten beneficiarios solo en parte de dichos créditos, tendrán derecho a percibir la bonificación por los créditos restantes, con los límites establecidos en el apartado 7 de este artículo.

A tal efecto, el alumnado que reúna los requisitos académicos para obtener dicha beca tendrá en cuenta lo siguiente:

a. Si hubiese disfrutado de beca del Ministerio durante el curso 2018/2019, deberá aportar la solicitud de beca para el curso 2019/2020, presentada en plazo y forma, o autorización a la universidad para comprobar dicho extremo.

b. Si no hubiese disfrutado de beca del Ministerio durante el curso 2018/2019 deberá, o bien acreditar la solicitud de dicha beca para el curso 2019/2020 en los términos del apartado anterior, o bien presentar, en el momento en que formalice la matrícula, declaración responsable de no cumplir los requisitos económicos para su obtención, según lo establecido en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La falta de aportación de la solicitud o la falsedad, inexactitud u omisión de datos necesarios en la declaración responsable dará lugar al ingreso de la parte del precio público que se consideró bonificada, con los intereses y recargos que proceda.

6. Reconocimiento y transferencia de créditos. Esta bonificación no se aplicará en los supuestos de reconocimiento y transferencia de créditos, salvo en el caso de estudios realizados en Programas de Movilidad Estudiantil, ya sea en el marco de la Unión Europea, ya sea realizados mediante convenios específicos entre universidades, y conforme al correspondiente acuerdo académico de movilidad firmado por el alumno.

7. Cálculo de la bonificación. El precio de referencia para el cálculo de la bonificación para el alumnado de la Universidad de Extremadura será, en todo caso, el establecido en este decreto para el crédito en primera matrícula de los estudios en que se matricule el alumnado, determinado según sus circunstancias personales y familiares. Para fijar dicho precio de referencia respecto del alumnado de centros adscritos a la Universidad de Extremadura se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 9.

   El importe de la bonificación será el 99 % del que resulte de multiplicar el número de créditos aprobados en primera matrícula en el curso 2018/2019, o en los cursos 2017/2018 y 2018/2019 para la primera matriculación en estudios de máster, por el precio determinado en el párrafo anterior.

   En el caso de alumnado matriculado en centros adscritos a la Universidad de Extremadura, la bonificación se aplicará sobre la parte que los estudiantes deban abonar a la universidad en concepto de servicios académicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.

   Esta bonificación se aplicará, como máximo, a los precios públicos correspondientes al número de créditos en que se matricule el alumnado y exclusivamente sobre los servicios académicos, sin que pueda dar lugar, en ningún caso, a devolución de importes.

Esta bonificación se aplicará tras la aplicación de cualquier otra bonificación recogida en este decreto o en el resto de normativa vigente.

8. Titulaciones bonificadas. La bonificación se aplicará exclusivamente al primer grado y/o máster oficial o titulaciones equivalentes cursadas. A estos efectos, los dobles grados y los programas de simultaneidad de máster se considerarán como único grado o máster.

9. Información al alumnado. En el documento resultante del proceso de matrícula, digital o impreso, deberá constar la cuantía de la bonificación aplicada y, como concepto, que se trata de una bonificación concedida por la Junta de Extremadura. A tal efecto, se incluirá el texto «Bonificación 99 % Junta de Extremadura».

Artículo 20. Información al alumnado sobre el coste del servicio.

La universidad debe hacer constar en el resguardo de matrícula, a efectos de información, el coste estimado de los servicios académicos en los que el alumnado se haya matriculado, indicando expresamente que la parte del coste de la matrícula no cubierta por el precio público de matrícula abonado por el alumnado está financiada por la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 21. Apertura de expediente y certificado de pruebas de acceso y/o admisión.

El alumnado de nuevo ingreso procedente de prueba de acceso y/o admisión a la universidad, organizada por la Universidad de Extremadura, abonará a la misma, cuando sea admitido, exclusivamente la apertura de expediente por el concepto "apertura de expediente académico", quedando exento de abonar el certificado de dicha prueba.

Disposición adicional primera. Compensación de exenciones y bonificaciones.

Los importes correspondientes a las exenciones y bonificaciones de precios públicos establecidos en el presente decreto, serán compensados a la Universidad de Extremadura por la Junta de Extremadura, salvo aquellas compensaciones o bonificaciones que correspondan a la Administración del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.3.b) de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades.

Disposición adicional segunda. Cursos sucesivos.

En tanto no se publique un nuevo decreto con este mismo objeto, el presente decreto será aplicable a cursos académicos sucesivos, en lo que respecta a los precios públicos que en él se detallan, sin perjuicio de su actualización conforme a la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

Disposición transitoria única. Nuevas titulaciones.

A los títulos oficiales que, de acuerdo con la normativa vigente al respecto, pudieran ser aprobados e implantados para el curso académico 2019/2020 una vez publicado el presente decreto, les serán de aplicación los precios públicos que les correspondan según el grado de experimentalidad que ostenten.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el Decreto 109/2018, de 17 de julio, por el que se fijan los precios públicos de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales en la Universidad de Extremadura para el curso académico 2018-2019. (DOE núm. 140, de 19 de julio).

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 21 de mayo de 2019.

El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

La Vicepresidenta y Consejera de Hacienda
y Administración Pública,
PILAR BLANCO-MORALES LIMONES

ANEXO I

GRADOS DE EXPERIMENTALIDAD DE LAS TITULACIONES DE GRADO (adaptados a la estructura en cinco ramas de conocimiento del Real Decreto 1393/2007)	
1	Grados en: Enfermería, Fisioterapia, Medicina, Podología, Terapia Ocupacional y Veterinaria.
2	Grados en: Edificación, Ingeniería Civil - Construcciones Civiles, Ingeniería Civil - Hidrología, Ingeniería Civil - Transportes y Servicios Urbanos Ingeniería de las Explotaciones Agropecuarias, Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias, Ingeniería de Materiales, Ingeniería de Sonido e Imagen en Telecomunicación, Ingeniería Eléctrica (Rama Industrial), Ingeniería Electrónica y Automática (Rama Industrial), Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, Ingeniería en Geomática y Topografía, Ingeniería en Telemática, Ingeniería Forestal y del Medio Natural, Ingeniería Hortofrutícola y Jardinería, Ingeniería Informática en Ingeniería de Computadores, Ingeniería Informática en Ingeniería de Software, Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información, Ingeniería Mecánica (Rama Industrial) e Ingeniería Química Industrial. PCEO en Ingeniería Telemática/ Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información.
3	Grados en: Biología, Bioquímica, Biotecnología, Ciencias Ambientales, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Enología, Estadística, Física, Matemáticas y Química.

GRADOS DE EXPERIMENTALIDAD DE LAS TITULACIONES DE GRADO (adaptados a la estructura en cinco ramas de conocimiento del Real Decreto 1393/2007)	
4	Grados en: Administración y Dirección de Empresas, Administración y Gestión Pública, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Comunicación Audiovisual, Criminología, Derecho, Economía, Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Social, Finanzas y Contabilidad, Información y Documentación, Periodismo, Psicología, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Trabajo Social y Turismo. PCEO en: Administración y Dirección de Empresas/ Derecho, Administración y Dirección de Empresas/ Economía, Administración y Dirección de Empresas/ Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Administración y Dirección de Empresas/Turismo, Criminología/Derecho, Derecho/Administración y Dirección de Empresa, Periodismo/Comunicación Audiovisual, Periodismo/Información y Documentación.
5	Grados en: Estudios Ingleses, Filología Clásica, Filología Hispánica, Geografía y Ordenación del Territorio, Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico, Historia y Patrimonio Histórico, Lenguas y Literaturas Modernas – Francés y Lenguas y Literaturas Modernas – Portugués

ANEXO II

GRADOS DE EXPERIMENTALIDAD: MÁSTERES	
1	Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de la Carne, Máster Universitario en Promoción de la Salud mediante la Actividad Física, Máster Universitario en Gerontología, Máster Universitario en Cirugía de Mínima Invasión Urológica Avanzada y Máster Universitario en Endoscopia y Cirugía de Mínima Invasión en Pequeños Animales.
2	Máster Universitario en Dirección TIC, Máster Universitario en Gestión de Calidad y Trazabilidad de Alimentos de Origen Vegetal, Máster Universitario en Química Teórica y Modelización Computacional, Máster Universitario de Química Sostenible, Máster Universitario en Biotecnología Avanzada, Máster Universitario en Gestión de la Innovación Tecnológica, Máster Universitario en Ingeniería Informática y Máster Universitario en Simulación en Ciencias e Ingeniería
4	Máster Universitario en Dirección Turística, Máster Universitario en Dirección de Marketing, Máster Universitario en Abogacía, Máster Universitario en Enseñanza Bilingüe para la Educación Primaria y Secundaria, Máster Universitario en Iniciación y Rendimiento en el Deporte, Máster Universitario en Educación Digital, Máster Universitario en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, Máster Universitario en Olivicultura y Elaiotecnia, Máster Universitario en Enseñanza de Portugués como Lengua Extranjera para Hispanohablantes, Máster Universitario en Creación de Empresas e Innovación, Máster Universitario en Gestión de la Información en Redes Sociales y de los Productos Digitales en Internet y Máster Universitario en Psicopedagogía.

GRADOS DE EXPERIMENTALIDAD: MÁSTERES	
5	Máster Universitario en Desarrollo Rural, Máster Universitario en Investigación en Humanidades, Máster Universitario en Tecnologías de la Información Geográfica: SIG y Teledetección, Máster Universitario en Investigación en Ciencias Sociosanitarias, Máster Universitario en Investigación en Ingeniería y Arquitectura, Máster Universitario en Investigación en Ciencias, Máster Universitario en Investigación en Ciencias Sociales, Máster Universitario de Investigación en Economía, Gestión y Comercio Internacional, Máster Universitario en Investigación en Formación del Profesorado y TIC, Máster Universitario en Investigaciones Históricas, Máster Universitario en Investigación en Biomedicina y Salud, Máster Universitario en Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas y Máster Universitario en Antropología Social.

GRADO DE EXPERIMENTALIDAD: MÁSTERES QUE HABILITAN PARA UNA PROFESIÓN REGULADA	
2	Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación. Máster Universitario en Ingeniería Industrial, Máster Universitario en Ingeniería Agronómica.
4	Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria

GRADOS DE EXPERIMENTALIDAD: PROGRAMAS DE DOCTORADO (Real Decreto 99/2011)	
1	Programa de Doctorado en Biomarcadores de Salud y Estados Patológicos, Programa de Doctorado en Investigación Biomédica Aplicada, Programa de Doctorado en Salud Pública y Animal, Programa de Doctorado en Biología Molecular y Celular, Biomedicina y Biotecnología
2	Programa de Doctorado en Modelización y Experimentación en Ciencia y Tecnología, Programa de Doctorado Interuniversitario en Química Sostenible, Programa de Doctorado en Interuniversitario Química Teórica y Modelización Computacional, Programa Doctorado en Ciencia y Tecnología de los Sistemas Agroforestales.
3	Programa de Doctorado Interuniversitario en Tecnología Aeroespacial: Ingenierías Electromagnética, Electrónica, Informática y Mecánica, Programa de Doctorado Interuniversitario en Ciencia y Tecnología de Nuevos Materiales, Programa de Doctorado en Tecnologías Informáticas, Programa de Doctorado en Ciencia de los Alimentos.
4	Programa de Doctorado en Ciencias del Deporte, Programa de Doctorado en Innovación en Formación del Profesorado. Asesoramiento, Análisis de la Práctica Educativa y TIC en Educación, Programa de Doctorado Interuniversitario en Lenguas y Culturas, Programa de Doctorado Interuniversitario en Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales, Matemáticas y la Actividad Física y Deportiva, Programa de Doctorado en Economía y Empresa, Programa de Doctorado en Información y Comunicación. Programa de Doctorado en Psicología.

GRADOS DE EXPERIMENTALIDAD: PROGRAMAS DE DOCTORADO (Real Decreto 99/2011)	
5	Programa de Doctorado Interuniversitario en Arqueología Espacial, Programa de Doctorado Interuniversitario en Patrimonio. Programa de Doctorado en Desarrollo Territorial Sostenible

ANEXO III

TARIFAS DE ACTIVIDAD DOCENTE

ESTUDIOS CONDUCENTES AL TÍTULO DE GRADO (€) PRECIO POR CRÉDITOS ECTS				
Grado de experimentalidad	**1.ª matrícula**	**2.ª matrícula**	**3.ª matrícula**	**4.ª y sucesivas matrículas**
1	18,51	37,02	80,21	111,06
2	16,83	33,66	72,93	100,99
3	15,70	31,38	68,00	94,16
4	12,33	24,67	53,44	74,00
5	10,31	20,62	44,67	61,86

ESTUDIOS CONDUCENTES AL TÍTULO DE MÁSTER (€) PRECIO POR CRÉDITOS ECTS		
Grado de experimentalidad	**1.ª matrícula**	**2.ª, 3.ª, 4.ª y sucesivas matrículas**
1	41,13	66,85
2	37,41	60,77
3	34,88	56,67
4	27,41	44,53
5	22,91	37,23

ESTUDIOS CONDUCENTES AL TÍTULO DE MÁSTER QUE HABILITA PARA UNA PROFESIÓN REGULADA (€) PRECIO POR CRÉDITOS ECTS				
Grado de experimentalidad	**1.ª matrícula**	**2.ª matrícula**	**3.ª matrícula**	**4.ª y sucesivas matrículas**
2	25,78	33,66	72,93	100,99
4	17,55	24,67	53,44	74,00

COMPLEMENTOS FORMATIVOS PROGRAMAS DE DOCTORADO (Real Decreto 99/2011)
El importe del crédito para los complementos formativos de programas de doctorado del Real Decreto 99/2011 será el establecido para el grado de experimentalidad 5 de estudios conducentes al título de Máster. Importe crédito de los complementos formativos P. Doctorado Real Decreto 99/2011 22,91 €

TUTELA ACADÉMICA (en todos los grados de experimentalidad)	
Por matrícula Real Decreto 99/2011	104 €

ANEXO IV

TARIFAS ADMINISTRATIVAS

1. Evaluación pruebas y reconocimiento.

CONCEPTO	TARIFA Euros		
1.1		Pruebas de acceso a la universidad.	78,26
1.2		Materia suelta de la Prueba de Acceso a la Universidad para alumnos procedentes de Bachillerato/FP, que quieran mejorar su nota de admisión (siempre que el alumno decida matricularse en la Prueba de más de 2 materias o que ya tengan superada dicha Prueba de Acceso en convocatorias anteriores).	12,90
1.3		Pruebas de evaluación de aptitudes personales, en su caso, para las enseñanzas de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y requisito acreditación de idioma en grado/máster oficial o cambio de especialidad máster oficial.	76,65
1.4		Prueba de conjunto para la homologación de títulos extranjeros de educación superior.	125,24

CONCEPTO	TARIFA Euros		
1.5		Doctorado	
	1.5.1	Examen para tesis doctoral.	125,24
	1.5.2	Equivalencia de títulos extranjeros de doctor.	152,31
1.6		Reconocimiento de créditos, previo al curso de adaptación, para alumnos titulados en diplomatura, ingeniería técnica o arquitectura técnica.	125,24
1.7		Transferencia de créditos	150,00

2. Títulos y Secretaría.

CONCEPTO	TARIFA Euros		
2.1		Expedición de títulos académicos	
	2.1.1	Doctor (anteriores al Real Decreto 1393/2007).	196,13
	2.1.2	Máster (anteriores al Real Decreto 1393/2007).	163,91
	2.1.3	Licenciado, Arquitecto o Ingeniero.	131,67

CONCEPTO	TARIFA Euros		
	2.1.4	Grado, Máster y Doctor	197,15
	2.1.5	Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico.	64,31
	2.1.6	Expedición e impresión de duplicados de títulos universitarios oficiales.	30,18
	2.1.7	Suplemento europeo al título de Doctor (anterior al Real Decreto 1393/2007).	98,06
	2.1.8	Suplemento europeo al título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero.	65,48
	2.1.9	Suplemento europeo al título de Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico.	32,15
	2.1.10	Expedición e impresión de duplicados de suplementos europeos a títulos.	15,09
2.2		Secretaría	
	2.2.1	Apertura de expediente académico por comienzo en un plan de estudios	50,00

CONCEPTO	TARIFA Euros		
	2.2.2	Certificaciones académicas, traslados de expediente académico, inscripción de Proyecto de Tesis Doctoral y duplicado del certificado sustitutorio del título.	23,84
	2.2.3	Compulsa de documentos.	9,37
	2.2.4	Tarjeta Identificativa (mantenimiento anual)	5,09
	2.2.5	Certificado/Diploma de estudios avanzados Tercer Ciclo (RD 778/1998).	110,85
2.3		Envío de títulos	
	2.3.1	Envíos con destino España	20,00
	2.3.2	Envíos con destino Europa	40,00
	2.3.3	Envíos con destino resto países	50,00

ANEXO V

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dª. _____, con NIF/NIE nº _____, actuando en nombre y representación propia,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que no reúne los requisitos establecidos para obtener beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional para el curso ____/____

Y para que así conste a efectos oportunos, se firma la presente en _____, a ___ de_____ de _____.

Firma:_____

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

DECRETO 60/2019, de 21 de mayo, por el que se establece el régimen jurídico de la autonomía de gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2019040065)

Mediante el Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, se efectuó el traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de enseñanza no universitaria.

El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, atribuye en su artículo 10.1.4 a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo normativo y ejecución en materia de educación en toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades; en particular, el régimen de organización y control de los centros educativos, del personal docente, de las materias de interés regional, de las actividades complementarias y de las becas con fondos propios.

La autonomía de los centros cuenta con una tradición consolidada en nuestro ordenamiento jurídico. Con carácter general, la contempla la Constitución española, que en su artículo 27.7 prevé la intervención de los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.

Este derecho se plasmó en los artículos 19 y 42.1.e) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. El primero de los artículos señala que el principio de participación de los miembros de la comunidad escolar inspirará las actividades educativas y la organización y funcionamiento de los centros públicos. El segundo otorga al Consejo Escolar la competencia para aprobar el proyecto de presupuesto del centro y su posterior ejecución.

La Ley 12/1987, de 2 de julio, sobre establecimiento de la gratuidad de los estudios de Bachillerato, Formación Profesional y Artes Aplicadas y Oficios Artísticos en los centros públicos, estableció por primera vez el régimen jurídico relativo a la autonomía de gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios.

El Real Decreto 2723/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla la autonomía en la gestión económica de los centros docentes públicos, establece en su artículo 3 que la autonomía en la gestión de los recursos económicos se define como la utilización responsable por el propio centro de todos aquellos recursos necesarios para su funcionamiento de forma que pueda alcanzar sus objetivos.

En la actualidad, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, consagra en su

artículo 123 la autonomía en la gestión económica de los centros públicos que impartan las enseñanzas por ella reguladas, de acuerdo con la normativa establecida en esa ley, así como la que determine cada Administración educativa. En favor de esa autonomía de gestión, las Administraciones educativas podrán delegar en los órganos de gobierno de los centros públicos la adquisición de bienes, contratación de obras, servicios y suministros. El ejercicio de esta autonomía estará sometido a las disposiciones que las Administraciones educativas establezcan para regular el proceso de contratación, de realización y de justificación del gasto.

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, ha venido a redefinir las competencias de los órganos de participación y gobierno de los centros docentes y, así, en el punto 80 de su artículo único, modifica el artículo 127, letra a), de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, para establecer que el Consejo Escolar del centro tendrá la competencia de evaluar el proyecto de gestión; y el punto 81 modifica el artículo 132, letra l, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, dictaminando que será el Director el responsable de la aprobación del proyecto de gestión del centro, en el que se incluye el presupuesto.

La Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, en el apartado IV de su exposición de motivos, declara que la autonomía de los centros educativos es un pilar de nuestro modelo educativo. Sobre la autonomía de gestión, los apartados segundo y cuarto del artículo 143 de esta ley establecen que la Administración educativa podrá delegar en la Dirección de los centros públicos la competencia para contratar, con los límites y procedimientos que reglamentariamente se determinen y de acuerdo con lo establecido en la normativa de contratación del sector público. Así mismo, prevé que la Administración educativa regule el procedimiento que permita a los centros públicos obtener recursos complementarios que serán aplicados a los gastos de funcionamiento.

Por otra parte, la Ley 4/2011, de 7 de marzo, debe aplicarse de consuno con la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cuyo artículo 36.j) atribuye a los Consejeros la competencia para contratar, la cual abre la puerta a la delegación o desconcentración de esta competencia en órganos o unidades administrativas, como puedan serlo los centros docentes públicos, en el mismo sentido que el artículo 61 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE núm. 272, de 9 noviembre).

Así mismo, el régimen jurídico que establece el presente decreto viene a desarrollar de forma expresa el mandato contenido en la disposición adicional segunda de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.

Por su parte, el ejercicio de las atribuciones competenciales que, sobre contratación, se recogen en este decreto, queda sujeto a lo establecido en la Ley 12/2018, de 26 de diciembre, de contratación pública socialmente responsable de Extremadura.

En el contexto de este marco legal y teniendo en cuenta la experiencia acumulada desde la transferencia de las competencias en materia educativa a nuestra Comunidad Autónoma, así como los problemas derivados de la ausencia de desarrollo normativo propio en esta concreta materia, se dicta el presente decreto como instrumento al servicio de la mejora de la calidad en la educación y con el fin específico de regular y potenciar los aspectos singulares de la autonomía en la gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como garantizar el necesario control que la utilización de los recursos públicos conlleva. Todo ello, dentro de unos parámetros de responsabilidad gestora y de limitación presupuestaria.

El presente decreto define el régimen jurídico de la autonomía de gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios en el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ordena la regulación relativa a la elaboración, aprobación y modificación del presupuesto, la ejecución de gastos e ingresos y la rendición de la cuenta de gestión por el órgano de gobierno competente, como aspectos más singulares en los que se concreta la gestión económico-administrativa en los centros docentes. Así mismo, homologa la metodología presupuestaria de los centros educativos con la de los demás órganos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura y simplifica la gestión al establecer el presupuesto por ejercicio económico y año natural, en lugar de hacerlo por curso escolar, y dota de mayor eficacia y agilidad a la autonomía en la gestión económica de los centros al posibilitar la delegación de competencias -entre ellas, la de contratar- en las personas titulares de la dirección de los centros, en los términos que se determinan en esta disposición y en respeto de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

La finalidad última es impulsar y dotar de contenido efectivo a la autonomía de gestión de los centros docentes públicos no universitarios de titularidad de la Junta de Extremadura y poder prestar el servicio público de la educación con el máximo de eficacia, modernización y desconcentración de su gestión.

En virtud de todo lo anterior, de conformidad con el artículo 23.h) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a propuesta de la Consejera de Educación y Empleo, de acuerdo con la Comisión Jurídica de Extremadura, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión de 21 de mayo de 2019,

D I S P O N G O :

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

1. El presente decreto será de aplicación a todos los centros docentes públicos no universitarios de titularidad de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y gestionados por la Consejería competente en materia de educación en los que se impartan

alguna de las enseñanzas de régimen general y especial enumeradas en el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y con las denominaciones que se detallan en el artículo 111 de esta misma ley.

2. El presente decreto será también de aplicación en estos centros y unidades: Colegios Rurales Agrupados, Escuelas-Hogar, Residencias de Educación Secundaria, Escuela Superior de Arte Dramático, Centros de Profesores y de Recursos, Centros de Educación Permanente de Adultos, Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica Generales, de Atención Temprana y Específicos, así como en todos los que pudiera determinar en el futuro la Consejería con competencias en materia de educación de la Junta de Extremadura.

Artículo 2. Autonomía en la gestión económica.

Los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Junta de Extremadura gozarán de autonomía en la gestión de sus recursos económicos, en aplicación de lo dispuesto en la normativa básica de carácter estatal, en el artículo 143.1 de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura y en el presente decreto.

Artículo 3. Contenido de la autonomía de gestión económica.

1. La autonomía de gestión económica se configura como un medio para la mejora de la calidad en la educación y debe entenderse como la administración y utilización responsable por el propio centro de su presupuesto y de los recursos económicos necesarios para su normal funcionamiento, de forma que pueda alcanzar los objetivos establecidos en su proyecto educativo y en su programación general anual.

2. La Consejería competente en materia de educación, por su parte, ha de poner a disposición de los centros docentes todos los medios e instrumentos precisos y suficientes para el ejercicio de esta autonomía, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.

Artículo 4. Órganos competentes.

1. Son órganos competentes en materia de gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios el Consejo Escolar de cada centro, el administrador, si lo hubiere, y el equipo directivo, con la persona titular de la dirección del centro como máxima responsable de la gestión de los recursos económicos, además de los órganos directivos que determine la Consejería con competencias en materia de educación y sin perjuicio de las funciones de control financiero y auditoría de los centros docentes públicos no universitarios que pudieran corresponder a la Intervención General de la Junta de Extremadura, en aplicación de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, así como a las autoridades y organismos competentes en materia de control de las ayudas cofinanciadas con fondos comunitarios.

2. Todos los órganos implicados en la gestión económica de los centros tendrán las funciones y atribuciones que para cada uno de ellos establezca la legislación básica del Estado y la normativa de desarrollo concordante.

CAPÍTULO II
EL PRESUPUESTO

SECCIÓN 1.ª Elaboración y aprobación

Artículo 5. Definición de presupuesto.

1. El presupuesto es el instrumento de planificación económica del centro para la prestación de un servicio público educativo de calidad y constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede reconocer el centro en orden a su normal funcionamiento, así como la estimación de los ingresos que prevé obtener durante el correspondiente ejercicio.

2. El presupuesto será único, coincidirá con el año natural, abarcando desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del mismo año, en correspondencia con el de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. Los principios rectores del presupuesto serán los de suficiencia, equilibrio financiero, eficacia y eficiencia en la asignación de recursos y la consecución de los objetivos.

Artículo 6. Elaboración del proyecto de presupuesto.

1. El proyecto de presupuesto será elaborado por el equipo directivo del centro, bajo la supervisión de la persona titular de la dirección, sin perjuicio de las funciones preparatorias que se atribuyen a los órganos unipersonales de gobierno en los reglamentos orgánicos de los centros y demás disposiciones que regulen su funcionamiento, de acuerdo con la normativa vigente. Se tendrán en cuenta, así mismo, las propuestas que formulen los diversos sectores de la comunidad educativa a través de sus representantes en el Consejo Escolar.

2. El proyecto de presupuesto deberá formularse antes del 31 de enero de cada ejercicio económico al que vaya referido, lo que se hará con base en las indicaciones y datos de ingresos que la Consejería con competencias en materia de educación comunique al centro con anterioridad, en función de lo contemplado en el proyecto de Ley de Presupuestos, y sin perjuicio de su adaptación o modificación una vez aprobada la Ley de Presupuestos, si es que esta fuera posterior a la fecha límite establecida o se produjera la prórroga de los mismos.

3. El proyecto de presupuesto contendrá el estado de ingresos y de gastos, confeccionado por programas, según la clasificación económica de los Presupuestos Generales de la

Comunidad Autónoma de Extremadura, y conforme a las instrucciones y los modelos que se establezcan mediante orden de desarrollo del presente decreto.

4. Los créditos incluidos en el estado de gastos se destinarán a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados, no pudiéndose adquirir compromisos de gasto por cuantía superior.

Artículo 7. Aprobación del presupuesto.

1. El proyecto de presupuesto, tras ser presentado al Consejo Escolar para su informe y valoración, será aprobado provisionalmente por la persona titular de la dirección del centro antes del 28 de febrero de cada ejercicio presupuestario al que vaya referido.

2. Una vez aprobado provisionalmente el presupuesto, este se remitirá, por los medios que determine la Consejería con competencias en materia de educación, como presupuesto provisional a la Delegación Provincial de Educación correspondiente, para su constancia y examen de legalidad.

3. Si en el plazo de un mes desde la recepción del presupuesto la Delegación Provincial de Educación no formulara reparos, éste se entenderá automáticamente aprobado como definitivo. En el caso de que fuera necesario introducir modificaciones, la Delegación Provincial de Educación las notificará al centro, justificándolas motivadamente, con el fin de que la dirección del centro proceda a su inclusión. El proyecto de presupuesto, una vez modificado en los términos requeridos, se remitirá de nuevo a la Delegación Provincial de Educación correspondiente en el plazo de quince días hábiles computados desde el siguiente a la recepción en el centro de la notificación de las modificaciones, para su aprobación definitiva.

4. El presupuesto aprobado vinculará al centro en su cuantía total durante su período de vigencia, pudiendo reajustarse, con las mismas formalidades previstas para su aprobación en función de las necesidades que se produzcan a lo largo del ejercicio económico.

5. Hasta tanto sea aprobado el presupuesto con carácter definitivo, la persona titular de la dirección del centro podrá autorizar gastos y efectuar pagos conforme al proyecto de presupuesto aprobado en primera instancia –que podrá ser una prórroga del anterior, hasta que la Consejería con competencias en materia de educación comunique los nuevos datos de ingresos-, bien con cargo al remanente procedente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior o a los ingresos, si los hubiera, percibidos en el ejercicio corriente. En cualquier caso, los remanentes de tesorería asociados a ingresos finalistas solo se podrán utilizar para el gasto que financian.

SECCIÓN 2.ª Composición del presupuesto

Artículo 8. Estado de ingresos.

El estado de ingresos podrá estar integrado por los siguientes recursos, destinados a la ejecución de los gastos necesarios:

a) El remanente de tesorería finalista afectado a remanentes de créditos asociados a dichos ingresos y el remanente de tesorería no afectado para financiar remanentes de crédito del ejercicio anterior que sean autorizados por la Delegación Provincial de Educación.

b) Los procedentes de libramientos en firme de fondos, en los plazos y cuantías que reglamentariamente se determinen, tanto para gastos de funcionamiento ordinarios o extraordinarios, como para gastos de otra naturaleza, recibidos de los créditos de gastos de la Consejería con competencias en materia de educación, de sus organismos autónomos, de otras Consejerías, instituciones, departamentos y organismos públicos, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, así como los procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, de otras Comunidades Autónomas, de otras Administraciones Públicas estatales, autonómicas o locales, de las instituciones de la Unión Europea o de organismos internacionales.

c) Los recursos propios, obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que gozan los centros docentes públicos, en los términos que se definen a continuación:

1.º Los ingresos procedentes de ayudas y subvenciones de cualquier entidad o institución privada, o particulares, siempre en favor del centro y para finalidades docentes.

2.º Los fondos procedentes de fundaciones destinados a los centros.

3.º Los derivados de convenios con personas físicas o jurídicas suscritos por la Consejería con competencias en materia de educación.

4.º Los ingresos que procedan de la prestación de servicios no obligatorios, producto de sus actividades educativas y formativas, que sean distintos de los remunerados por tasas y por precios públicos.

5.º Los rendimientos de la ejecución de prestaciones realizadas por los centros, sin ánimo de lucro, como consecuencia de sus actividades educativas y formativas.

6.º Ingresos procedentes del alumnado por actividades extraescolares organizadas por el centro educativo y contempladas en su Programación General Anual; estos ingresos deberán destinarse exclusivamente a satisfacer aquellos gastos derivados de dichas actividades que sean imputables al alumnado.

7.º El resarcimiento por el alumnado de los daños ocasionados en instalaciones, mobiliario o enseres del centro educativo, de acuerdo con lo dispuesto en su Reglamento de

Organización y Funcionamiento y con el Decreto 50/2007, de 20 de marzo, por el que se establecen los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

d) Ingresos procedentes de convenios de colaboración con organismos y entidades en materia de formación del alumnado en centros de trabajo.

e) El importe de las ayudas, becas o premios otorgados por instituciones, organismos y empresas privadas, como consecuencia del desarrollo de proyectos y experiencias de innovación e investigación educativa o como resultado de la participación del alumnado o el profesorado en actividades didácticas, culturales o deportivas realizadas en el marco de la programación anual del centro. Este tipo de ingreso se presupuestará por el importe que se prevea efectivamente percibir en el ejercicio presupuestario.

f) Cantidades que se hubieran de percibir de compañías de seguros en concepto de indemnizaciones por siniestros contemplados en pólizas que hubiera suscrito el propio centro educativo. En aquellas pólizas suscritas por la Junta de Extremadura de las que los centros educativos sean beneficiarios, se estará a lo dispuesto por la Consejería competente en materia de educación.

g) Los intereses bancarios, en su caso, procedentes de cuentas autorizadas.

h) Cualquier otro ingreso autorizado por la Consejería con competencias en materia de educación.

Artículo 9. Estado de gastos.

1. El presupuesto anual de gastos se confeccionará según se dispone en el presente decreto y comprenderá la totalidad de los créditos necesarios para atender las obligaciones.

2. En el estado de gastos constarán:

a) Los gastos corrientes para el funcionamiento operativo del centro y el cumplimiento de los objetivos programados, en orden a la prestación del servicio público educativo.

b) Los gastos que estén asociados a ingresos finalistas, así como los créditos necesarios para la adquisición de material curricular y material didáctico complementario.

c) Los gastos de reposición de inversiones, tanto en obras como en equipamientos, autorizados por la Consejería con competencias en materia de educación.

3. Los créditos para gastos se estructurarán por programas y conceptos presupuestarios, según la clasificación económica establecida para los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

4. Los objetivos establecidos en el presupuesto anual del centro tendrán su reflejo en los correspondientes programas de gastos, en los que se definirán los créditos necesarios para la consecución de cada uno de aquellos.

5. El estado de gastos será confeccionado por el centro con arreglo a las siguientes prescripciones:

   a) Deberá ajustarse al estado de ingresos previstos, no pudiendo exceder la suma total del estado de gastos de la suma total del estado de ingresos.

   b) En ningún caso se podrán considerar dentro de los gastos otros distintos de los que se contemplan en este decreto.

   c) Salvo casos debidamente autorizados, las previsiones de gastos no podrán comprometer presupuestos de ejercicios económicos que excedan de los que afectan a cada curso escolar.

   d) Las aportaciones incluidas en el presupuesto de ingresos para gastos concretos deberán ser aplicadas a la finalidad o finalidades para las que fueron concedidas.

   e) Tendrá carácter preferente la cobertura de gastos fijos, tales como los derivados del consumo de suministros, limpieza, conservación y reparación, así como los que demanden las actividades educativas.

   f) En ningún caso podrá financiar gastos de personal, la realización de inversiones, atenciones protocolarias o representativas, ni los referidos a servicios y obligaciones que deban ser asumidos por las corporaciones locales o la Administración autonómica.

SECCIÓN 3.ª Modificación del presupuesto

Artículo 10. Modificación del presupuesto.

1. El presupuesto deberá modificarse tanto por variación de los ingresos con su correspondiente distribución en epígrafes de gastos, como por las variaciones o reasignaciones de gastos entre las diferentes partidas presupuestarias.

2. El procedimiento que debe seguirse para la aprobación de la modificación será el mismo que el empleado para la aprobación del presupuesto inicial, referido en el artículo 7 del presente decreto. No obstante, cuando la variación de los ingresos sea originada por nuevas asignaciones para gastos concretos concedidas por la Consejería competente en materia de educación, se entenderá implícita la aprobación de la modificación por la Delegación Provincial de Educación correspondiente en la comunicación que esta efectúe, exigiéndose en tal caso, únicamente, la aprobación de la persona titular de la dirección del centro, que irá referida a reflejar la modificación de los ingresos y los correspondientes gastos a que vayan afectados.

3. La persona titular de la dirección del centro es el órgano competente para aprobar, en primera instancia, las modificaciones en el presupuesto, que se presentarán al Consejo Escolar, para su análisis y valoración, acompañadas de una memoria justificativa y que estarán supeditas a su aprobación, en última instancia, por parte de la Delegación Provincial de Educación.

CAPÍTULO III
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Artículo 11. Ejecución del presupuesto.

1. La ejecución del presupuesto, autorizando los gastos y ordenando los pagos, compete a la persona titular de la dirección del centro, como máxima responsable de todo el proceso de gestión económica.

   A este fin, no podrán autorizarse gastos por un importe superior a los créditos consignados en el presupuesto ni ordenar pagos que excedan de los ingresos efectivamente obtenidos, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos que infrinjan tal norma, sin perjuicio de las responsabilidades que legalmente puedan deducirse.

2. Respecto a la realización, contabilización, justificación y registro de los distintos tipos de ingresos y gastos, deberá tenerse en cuenta que:

   a) No es posible compensar gastos con ingresos. Las cuentas y los documentos justificativos deberán recoger la totalidad de los gastos e ingresos habidos, con los asientos contables correspondientes.

   b) Los documentos justificativos de los gastos deben reunir los requisitos legales relativos al deber de expedir y entregar factura que incumbe a empresarios y profesionales, así como satisfacer la normativa de aplicación en cuanto a la factura electrónica y el registro contable de facturas.

   c) Todas las operaciones que realice el centro en ejecución de su presupuesto, tanto de ingresos como de gastos, se contabilizarán con el criterio de devengo, anotándose cuando se comprometen, y deberán contar con el oportuno soporte documental que acredite tanto la legalidad de los ingresos como la justificación de los gastos.

CAPÍTULO IV
TESORERÍA

Artículo 12. Cuenta corriente operativa.

1. Cada centro docente o unidad de los referidos en el artículo 1 del presente decreto abrirá, previa autorización de la Dirección General competente en materia de Tesorería, una única

cuenta corriente operativa a nombre del centro, en entidad de crédito pública o privada, bajo la titulación «Comunidad Autónoma de Extremadura» seguida de la denominación genérica y específica del centro en cuestión. En esa cuenta se centralizarán todas las operaciones de ingresos y pagos del centro (incluido el Seguro Escolar), excepto las de los precios públicos y de los pagos que puedan realizarse por caja de efectivo.

2. La autorización de apertura de la cuenta corriente se solicitará de la Secretaría General de Educación, quien requerirá, a su vez, la autorización de la Dirección General competente en materia de Tesorería y será imprescindible que el centro disponga del correspondiente Número de Identificación Fiscal (NIF) otorgado por la Administración Tributaria.

   La cancelación de cuentas corrientes de los centros docentes y unidades a los que afecta el presente decreto requerirá, así mismo, la oportuna autorización por parte de la Dirección General competente en materia de Tesorería.

3. Los recursos situados en las cuentas corrientes operativas que se mantengan abiertas en las entidades de crédito tienen la consideración de fondos públicos, siendo por este carácter inembargables e imprescriptibles, no pudiendo ser compensadas por las entidades de crédito.

   Las entidades de crédito no podrán anotar cargos en cuenta no autorizados ni tampoco por gastos o comisiones de ningún tipo derivados de la gestión o mantenimiento de las cuentas. En ellas no se producirán descubiertos que, en su caso, serán de cuenta exclusiva de la entidad de crédito.

4. Cada centro docente o unidad será responsable de la cuenta corriente por él gestionada y de su adecuado funcionamiento, por lo que la dirección del centro requerirá de las entidades de crédito la subsanación de las anomalías que pudieran producirse. De no subsanarse éstas por la entidad de crédito, los gestores de las cuentas lo pondrán en conocimiento de la Secretaría General de Educación, quien a su vez trasladará la información a la Dirección General competente en materia de tesorería.

Artículo 13. Caja de efectivo.

Para el movimiento de ingresos y pagos en metálico, los centros podrán disponer de una caja de efectivo, que deberá cumplir estos requisitos:

a) Deberá estar subordinada a la cuenta corriente operativa del centro.

b) La provisión de fondos para la caja se efectuará siempre con talón nominativo extendido a favor del centro.

c) Sus movimientos quedarán debidamente registrados y justificados.

d) El saldo existente estará limitado a una cantidad que no podrá superar los 500 euros, salvo situaciones debidamente justificadas en que el saldo superior al importe indicado solo lo será por el tiempo indispensable hasta la resolución de dichas situaciones coyunturales.

Artículo 14. Disposición de fondos.

1. La disposición de los fondos de la cuenta corriente operativa se realizará mediante las firmas mancomunadas de la persona titular de la dirección del centro y del secretario o la secretaria del centro, o de quienes los sustituyan. En ningún caso podrá sustituir una misma persona a ambos claveros simultáneamente.

2. En los centros docentes que no cuenten entre sus órganos unipersonales de gobierno con secretario o secretaria, por razón del número de unidades, corresponderá a la dirección del centro designar al funcionario o funcionaria docente que deba desempeñar de forma mancomunada con la persona titular de la dirección del centro las funciones de clavero.

   Así mismo, en todos aquellos centros o unidades donde no haya, aparte de la persona titular de la dirección, ningún funcionario docente no se requerirá firma mancomunada y la persona responsable de la dirección del centro o unidad queda autorizada a tener una única firma en dicha cuenta.

3. Los pagos contra la cuenta operativa del centro se realizarán preferentemente mediante transferencia bancaria. Cuando el pago no se pueda efectuar por este medio, se podrá utilizar cheque nominativo.

4. Los pagos tributarios se materializarán mediante cargos en cuenta y no podrán domiciliarse en dicha cuenta los pagos de los gastos corrientes. En ningún caso podrán efectuarse pagos contra la cuenta corriente por importe superior a su saldo.

Artículo 15. Remanentes de tesorería.

Los remanentes de tesorería de ejercicios anteriores podrán ser objeto de reintegro mediante resolución motivada de la Secretaría General de Educación, de conformidad con los principios de asignación equitativa de los recursos públicos y de eficiencia y economía en la programación y ejecución del gasto. En todo caso, se garantizarán los recursos necesarios para alcanzar los objetivos educativos programados.

Artículo 16. Precios.

La fijación de los precios por los servicios o por la ejecución de prestaciones realizadas por los centros sin ánimo de lucro -en ambos casos producto de sus actividades educativas y formativas, que no tengan naturaleza de precio público requerirá la autorización de la persona titular de la Consejería con competencias en materia de educación.

Artículo 17. Indemnizaciones por razón de servicio.

1. La persona titular de la dirección de los centros docentes podrá autorizar gastos de desplazamiento y, en su caso, dietas del personal a su cargo cuando vengan ocasionadas

por el desarrollo de actividades relacionadas con el servicio público de la educación que deban realizarse en localidad distinta a la del centro de destino y que estén previamente autorizadas por la Delegación Provincial de Educación correspondiente.

2. Cuando sean las personas titulares de la dirección de los centros quienes deban desplazarse para desarrollar actividades relacionadas con sus competencias y funciones a una localidad distinta de la de su centro de trabajo, la autorización para abonar los gastos de desplazamiento y dietas que correspondan se realizará por la autoridad competente que haya realizado la convocatoria u ordenado el desplazamiento.

3. Para fijar las cuantías con que se compensarán dichos gastos, se estará a lo dispuesto por la normativa en vigor en materia de indemnizaciones por razón del servicio.

4. El procedimiento de aprobación y pago de gastos de desplazamiento y dietas a que se refiere este artículo se tramitará de conformidad con las instrucciones que se establezcan al efecto por parte del órgano directivo que tenga las competencias sobre el personal afectado.

CAPÍTULO V
CONTROL DE LA GESTIÓN ECONÓMICA

Artículo 18. Cuenta de gestión.

1. La cuenta de gestión del centro es el documento que se establece con la finalidad de instrumentar la justificación de ingresos y gastos.

2. El equipo directivo de cada centro docente formulará una única cuenta de gestión, referida al año natural, que comprenderá las operaciones de ingresos y gastos realizadas desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio económico. Esta cuenta de gestión contemplará tanto las operaciones presupuestarias como las no presupuestarias.

3. Un ejemplar de la cuenta de gestión, una vez haya sido informada y valorada por el Consejo Escolar y aprobada por el titular de la dirección del centro, se remitirá, junto a una memoria justificativa de los objetivos conseguidos en relación con los programados, a la Delegación Provincial de Educación correspondiente en los treinta días siguientes a su vencimiento. A la cuenta de gestión se acompañará una certificación bancaria que refleje el saldo de la cuenta corriente a 31 de diciembre, datos del personal representante/autorizado a disponer de los fondos, extracto bancario con los movimientos de la cuenta en el ejercicio, así como el acta de conciliación bancaria y la diligencia de cierre del libro de caja o el acta de arqueo impresa desde la plataforma Rayuela.

   Un segundo ejemplar de la cuenta de gestión, junto con los justificantes originales y otros documentos acreditativos de los gastos realizados, quedará en el centro, bajo la custodia del secretario o administrador, a disposición de las autoridades u organismos para la realización de las comprobaciones oportunas en el ámbito de sus competencias.

4. Cuando, por decisión de la Consejería con competencias en materia de educación, un centro cese definitivamente en su actividad educativa, confeccionará una cuenta de gestión extraordinaria a fecha del cese y el saldo disponible deberá ser reintegrado a la Tesorería General de la Junta de Extremadura.

Artículo 19. Cuenta consolidada de todos los centros.

Cada Delegación Provincial de Educación, una vez recibidas y examinadas las cuentas de gestión de los centros de su ámbito de actuación, elaborará y aprobará la cuenta consolidada de ámbito provincial y dará traslado de la misma, antes de finalizar el mes de febrero del ejercicio siguiente, al Servicio de Gestión Económica de la Secretaría General de la Consejería con competencias en materia de educación, para que este proceda, a partir de las cuentas consolidadas provinciales, a formular la cuenta agregada de ámbito autonómico y la remita, antes del 30 de abril, a la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de su posterior control por los órganos competentes.

Artículo 20. Remanentes de crédito del ejercicio anterior.

Los créditos para gastos que en el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas, quedarán anulados de pleno derecho. No obstante, podrán incorporarse a los correspondientes créditos de un ejercicio los remanentes de créditos del ejercicio anterior, en los siguientes casos, con autorización de la Delegación Provincial de Educación:

a) Gastos de inversión.

b) Gastos con ingresos afectados.

Artículo 21. Informe presupuestario en caso de renovación de órganos unipersonales o colegiados de gobierno.

1. En el supuesto de que se produjera un cambio de la persona titular de la dirección del centro antes de la fecha del cierre del presupuesto, el Director o la Directora salientes deberán rendir cuentas al equipo directivo entrante en el seno de un Consejo Escolar extraordinario, u órgano equivalente, que tendrá como único punto del orden del día la declaración del estado de la gestión de ingresos y gastos o informe de la situación del presupuesto. Para ello el equipo saliente elaborará una memoria justificativa de la gestión de ingresos y gastos habidos desde el 1 de enero del año corriente hasta la fecha del cese, según el procedimiento del artículo 18.

2. Así mismo, cuando se produzca la elección de un nuevo Consejo Escolar, la persona titular de la dirección del centro presentará al nuevo consejo un informe de situación del presupuesto.

Artículo 22. Control de la gestión económica.

1. Por los órganos que determine la Consejería con competencias en materia de educación se establecerán programas de control de la gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios, a fin de evaluar su eficacia y eficiencia y el cumplimiento de los objetivos programados.

2. Los centros docentes públicos no universitarios estarán sometidos a los mecanismos de control financiero y auditoría que se establezcan desde la Intervención General de la Junta de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/2007, de 19 abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.

3. Las cuentas de gestión de los centros públicos docentes no universitarios, con todos sus justificantes, así como los libros contables, estarán siempre a disposición de la Consejería con competencias en materia de educación, de la Intervención General de la Junta de Extremadura y del Tribunal de Cuentas u órgano autonómico equivalente, para que puedan hacer las comprobaciones que correspondan en el ámbito de sus competencias.

4. En los gastos cofinanciados con Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, los centros docentes sostenidos con fondos públicos recipiendarios de esos fondos deberán someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que realice la Autoridad de Gestión, la Autoridad de Certificación, la Autoridad de Auditoría, el Organismo Intermedio, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control de la Comisión Europea o el Tribunal de Cuentas Europeo, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con fondos comunitarios, y deberán aportar para ello cuanta información les sea requerida por la Consejería con competencias en materia de educación.

Artículo 23. Contratación.

Respecto de los contratos menores a los que se refieren el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, las personas titulares de la dirección de los centros ejercerán por desconcentración las competencias atribuidas a la persona titular de la Consejería competente en materia de educación; en su ejercicio se observarán las previsiones fijadas por el artículo 20 de la Ley 12/2018, de 26 de diciembre, de contratación pública socialmente responsable de Extremadura.

Disposición adicional única. Soporte informático.

1. La elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto, el registro y contabilidad de gastos, ingresos y operaciones no presupuestarias, y la rendición de la cuenta de gestión anual se realizarán con carácter general a través del módulo de gestión económica de la plataforma Rayuela y conforme a las orientaciones e instrucciones de uso y seguridad de la aplicación que formule la Consejería con competencias en materia de educación.

2. Toda esta información deberá ser, así mismo, impresa y encuadernada para conformar los libros contables, que deberán firmarse por el órgano competente y sellarse al término de cada ejercicio económico. No obstante, deberá promoverse la formación de los libros contables y la cuenta de gestión y su rendición en soporte informático.

3. El centro deberá mantener actualizado su inventario a través del módulo correspondiente en la plataforma Rayuela.

Disposición transitoria primera. Presupuesto y cuenta de gestión 2020.

1. El primer presupuesto que los centros docentes y las unidades relacionadas en el artículo 1 del presente decreto deberán formalizar conforme a lo establecido en esta norma será el correspondiente al ejercicio de 2020. Para el primer trimestre del curso 2019/2020 se entenderá prorrogado el presupuesto aprobado por cada centro docente para el curso 2018/2019.

2. La primera cuenta de gestión elaborada conforme a lo establecido en este decreto comprenderá el periodo de 1 de enero a 31 de diciembre de 2020, ambos inclusive.

Disposición transitoria segunda. Saldos de las cuentas de los centros.

Los saldos existentes en las cuentas de gestión de los centros docentes no universitarios, una vez realizada la liquidación del ejercicio 2019, serán aprobados como saldos de tesorería con carácter permanente para dichos centros, destinados a abonar los gastos ordinarios del mismo en tanto en cuanto no se dispongan de los créditos presupuestarios de funcionamiento ordinario.

Disposición transitoria tercera. Contratos de cuentas corrientes.

Los contratos de las cuentas corrientes que, a la entrada en vigor del presente decreto, tuvieran abiertos en las entidades financieras los distintos centros y unidades deberán adaptarse, antes del 31 de diciembre de 2019, a las normas aquí propuestas a efectos de su autorización por la Secretaría de Presupuestos y Financiación.

Disposición transitoria cuarta. Normativa aplicable.

La Orden de 23 de septiembre de 1999 por la que se desarrolla el Real Decreto 2723/1998, de 18 de diciembre, mantendrá su carácter supletorio en lo que no se oponga a lo establecido en este decreto, y en tanto se dicte su normativa de desarrollo.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango atinentes a la gestión económica de los centros docentes no universitarios en cuanto se opongan a lo dispuesto en el presente decreto.

Disposición final primera. Habilitación normativa.

Se faculta a los titulares de las Consejerías que tengan atribuidas las competencias en materia de educación y de hacienda para adoptar, en sus respectivos ámbitos de competencia, cuantas disposiciones sean necesarias para la interpretación, desarrollo y aplicación arte decreto.

En particular, el régimen de autorización y cancelación de cuentas se determinará reglamentariamente mediante una Instrucción conjunta de las Consejerías competentes en materia de educación y de hacienda.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el día 1 de septiembre de 2019.

Mérida, 21 de mayo de 2019.

El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

La Consejera de Educación y Empleo,
M.ª ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

DECRETO 61/2019, de 21 de mayo, por el que se regulan las Comisiones Comunitarias de Salud en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

(2019040066)

El artículo 43 de la Constitución Española de 1978 reconoce como derecho la protección de la salud.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, constituye la norma de referencia en dicho ámbito, en tanto establece la estructura y el funcionamiento del sistema sanitario público, orientado prioritariamente a la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.

El artículo 5 de la Ley General de Sanidad establece que "Los Servicios Públicos de Salud se organizarán de manera que sea posible articular la participación comunitaria a través de las Corporaciones territoriales correspondientes en la formulación de la política sanitaria y en el control de su ejecución". Y en su artículo 53 señala que las Comunidades Autónomas ajustarán el ejercicio de sus competencias en materia sanitaria a criterios de participación democrática de todas las personas interesadas, así como de los representantes sindicales y de las organizaciones empresariales y que deberán garantizar una efectiva participación de las personas interesadas en los servicios sanitarios en ámbitos territoriales diferentes de la Comunidad Autónoma y el Área de Salud correspondiente.

El preámbulo de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, indica que los servicios sanitarios y en especial la atención primaria de la salud deben asumir un papel más relevante en la acción preventiva y en la salud comunitaria. Esta ley define la salud pública como el conjunto de actividades organizadas por las Administraciones públicas, con la participación de la sociedad, para prevenir la enfermedad así como para proteger, promover y recuperar la salud de las personas, tanto en el ámbito individual como en el colectivo y mediante acciones sanitarias, sectoriales y transversales, consagrando en su artículo 5 un derecho de participación efectiva de los ciudadanos en las actuaciones de salud pública. Además, el artículo 23.1.e) de la misma señala como acciones que llevarán a cabo las Administraciones Públicas la de desarrollar la atención familiar y comunitaria.

En el ámbito autonómico, la Ley 7/2011, de 23 de marzo, de Salud Pública de Extremadura, señala como principio inspirador de la misma la participación comunitaria en el ámbito de la salud pública y como actividades básicas en salud pública el fomento de la participación comunitaria en salud (artículo 5.d). Además, el artículo 39 de la misma define la participación comunitaria en la salud, señalando su finalidad, y estableciendo que para lograrla se debe fomentar la participación de la ciudadanía para conseguir una

mayor asunción de responsabilidades para el desarrollo de su salud, y fortaleciendo la capacidad de cada ciudadano y ciudadana sobre su propia salud. Como complemento a lo anterior recoge en el artículo 42 que el Sistema Sanitario Público de Extremadura promoverá las actividades de organizaciones ciudadanas de voluntarios dirigidas a la promoción de la salud de la comunidad y fomentará actividades de carácter colectivo en materia de salud.

El Plan de Salud de Extremadura 2013-2020 recoge dentro de sus ejes estratégicos y áreas de intervención la mejora del sistema sanitario público de Extremadura (III eje estratégico). Para ello, entre las líneas de actuación establece la participación comunitaria mediante la creación y puesta en marcha de órganos de colaboración para la potenciación de la participación de la ciudadanía en la organización y la gestión de los sistemas sanitarios y socio-sanitario.

Por su parte, la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud tiene como principio rector la participación, considerándola esencial para la efectividad y sostenibilidad de las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, indicando que los procesos de toma de decisiones tienen que tener como centro a las personas. Contempla así, como una de sus líneas estratégicas, la participación y la acción comunitaria.

La salud es condición esencial para el desarrollo personal y social, así como medio fundamental para la convivencia, la cohesión y el bienestar social. Sin embargo, no es posible avanzar hacia una mejora de la salud sin tener en cuenta el contexto social existente, el Sistema Nacional de Salud y el Estado del Bienestar del que éste forma parte.

Muchos de los problemas de salud que afectan a las personas, están condicionados por factores personales, sociales, sanitarios y económicos. A esto se añade el aumento de la demanda asistencial con la sobrecarga que conlleva, que está relacionado con la mayor presencia de enfermedades crónicas, entre otros factores, por el cambio demográfico de la población. Por ello, son necesarias desarrollar estrategias centradas en la comunidad.

La participación comunitaria en salud debe ser entendida como el proceso mediante el cual las personas y las familias asumen la responsabilidad ante su salud y bienestar y el de la propia comunidad, y desarrollan la capacidad de contribuir activamente a su propio desarrollo y el de la comunidad. Así, la participación comunitaria en salud es fundamental para desarrollar e impulsar acciones de promoción de la salud.

El empoderamiento para la salud de la comunidad supone que las personas actúen colectivamente, con el fin de conseguir una mayor influencia y control sobre los determinantes de la salud y la calidad de vida de su comunidad, siendo éste un importante objetivo de la acción comunitaria para la salud.

Los ciudadanos y ciudadanas, como titulares del derecho a la salud reconocido en el artículo 43 de la Constitución Española, constituyen el eje de la política sanitaria. No han de ser meros protagonistas pasivos del sistema de salud, sino que la Administración sanitaria debe promover su participación activa. Para ello, es preciso crear un espacio de coordinación comunitaria, donde se garantice una participación de la comunidad efectiva que no invada o entre en conflicto con otros órganos de participación. Se trata pues, de establecer una estructura cercana al conjunto de la ciudadanía y de sus intereses y prioridades inmediatas.

La Junta de Extremadura considera necesario avanzar hacia un desarrollo pleno de la salud comunitaria. Con ello, podrán abordarse con éxito los enormes desafíos que en salud se deben afrontar, entre otros: el progresivo envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas, el incremento de las demandas asistenciales, la necesidad de un uso racional de los recursos públicos y, sobre todo, la necesidad de asegurar la sostenibilidad del Sistema Sanitario Público que, actualmente, es uno de los pilares más fuertes y el más universal del Sistema Público de Bienestar Social.

Desde la Administración sanitaria se han ido implantando a lo largo de los años distintos modos de lograr la participación de la comunidad en salud. Actualmente, la estructura principal a través de la cual se lleva a cabo la participación comunitaria es el Consejo de Salud de Zona. No obstante, para hacer efectiva una democracia participativa real en todos los ámbitos posibles, y no solo en el de los Consejos de Salud de Zona, se considera que la vía adecuada para solucionar esa falta de participación son las Comisiones Comunitarias de Salud.

Con este decreto se pretende impulsar el desarrollo las Comisiones Comunitarias de Salud en Extremadura como espacios de trabajo y de coordinación intersectorial que lleven a cabo actividades en pro de la salud comunitaria junto con los Equipos de Atención Primaria de Extremadura, complementando y manteniendo las estructuras creadas de participación comunitaria en salud en Extremadura, de forma que la promoción de la salud se eleve a su máximo grado de efectividad y de eficiencia.

Por tanto, de acuerdo con el artículo 23.h) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a propuesta del Consejero de Sanidad y Políticas Sociales, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión de 21 de mayo de 2019,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

El presente decreto tiene por objeto la regulación de la composición, organización, funciones y régimen de funcionamiento de las Comisiones Comunitarias de Salud, como estructura

básica necesaria para desarrollar la salud comunitaria en los equipos de atención primaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con el fin de fomentar la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la participación comunitaria en salud.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Este decreto será de aplicación a las Comisiones Comunitarias de Salud en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 3. Finalidad.

Las Comisiones Comunitarias de Salud son espacios de relación intersectorial, colaboración y participación comunitaria que tienen como finalidad mejorar la salud de la población e implicar en el proceso de mejora y sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, junto con los Equipos de Atención Primaria, al conjunto de actores sociales que actúan en el marco de la comunidad y de la convivencia en ámbitos locales, contando con la participación de la ciudadanía, la implicación de los recursos técnicos-profesionales y la colaboración de la institución municipal y de otras Administraciones públicas, lo que redundará en una mejor salud de la población y en una optimización de los recursos con los que cuenta la comunidad.

Artículo 4. Principios rectores.

El presente decreto se inspira en los principios rectores establecidos en el artículo 4 de la Ley 7/2011, de 23 de marzo, de Salud Pública de Extremadura. En especial, las Comisiones Comunitarias de Salud respetarán en su actuación:

— La concepción integral, integrada e intersectorial de la Salud Pública.

— La equidad, la atención a la diversidad y la superación de las desigualdades territoriales, sociales, culturales y de género en salud.

— La participación comunitaria en el ámbito de la Salud Pública.

Artículo 5. Funciones.

Las Comisiones Comunitarias de Salud se coordinarán prioritariamente con los y las profesionales de los Equipos de Atención Primaria y ejercerán las siguientes funciones:

— Favorecer la implicación del conjunto de actores locales en el proceso de mejora y sostenibilidad del Sistema Sanitario Público en Atención Primaria.

— Participar en la realización del Diagnóstico de Salud Comunitario y en el desarrollo de la programación derivada del mismo en colaboración con el Equipo de Atención Primaria.

— Impulsar y dar continuidad a actuaciones preventivas y de promoción de la salud en el ámbito de la salud local y comunitaria en colaboración con los Equipos de Atención Primaria.

— Promover y colaborar en la identificación de activos en salud en su ámbito territorial.

— Elaborar anualmente una memoria de actividades y remitirla a la gerencia de su área de salud.

— Realizar cuantas otras funciones se le atribuyan en relación con la salud comunitaria en Extremadura.

Artículo 6. Composición.

1. Las Comisiones Comunitarias de Salud estarán integradas por los siguientes miembros:

   a) Al menos dos profesionales del Equipo de Atención Primaria de la zona de salud correspondiente, según lo establecido en el artículo 7 de este decreto.

   b) Representantes de la Administración local del ámbito territorial correspondiente.

   c) Representantes de la Administración sanitaria del Área de Salud correspondiente.

   d) Representantes del sector educativo y del sector de los servicios sociales, tanto públicos como privados, que trabajen en el territorio.

   e) Representantes de las fuerzas sindicales y políticas en el territorio correspondiente.

   f) Representantes de las organizaciones sociales, asociaciones y colectivos con interés en promover la salud de la comunidad y contribuir a las finalidades de cada comisión.

   g) Ciudadanos y ciudadanas que deseen formar parte de la misma a título individual.

2. Las entidades privadas u organizaciones no gubernamentales que presten servicios de carácter público, o con vocación pública, podrán aportar voluntariamente recursos a la comunidad, debiendo facilitar esta posibilidad las Comisiones Comunitarias de Salud.

3. Una vez constituida cada comisión, podrán incorporarse nuevos miembros según lo que se establezca en las pautas de organización que se aprueben.

Artículo 7. Constitución de las Comisiones Comunitarias de Salud.

1. Los Equipos de Atención Primaria de cada zona de salud son los competentes para iniciar el proceso de constitución de cada comisión.

2. Cualquier institución pública o privada, así como los ciudadanos y ciudadanas, de la correspondiente zona de salud, que tengan interés en fomentar la salud comunitaria,

podrán proponer al Equipo de Atención Primaria correspondiente la iniciación del proceso de constitución.

En caso de negativa del Equipo de Atención Primaria las personas interesadas podrán solicitar la constitución de la Comisión Comunitaria de Salud a la persona titular de la gerencia del área correspondiente.

3. Los profesionales del Equipo de Atención Primaria que formen parte de cada comisión serán propuestos por el citado equipo, y designados por la persona titular de la gerencia del área de salud correspondiente.

4. Los representantes a que se refieren las letras b), c), d), e) y f) del artículo 6 serán designados por los órganos competentes en cada caso.

5. Una vez constituidas las Comisiones Comunitarias de Salud, dispondrán de un plazo máximo de tres meses para comunicarlo a la gerencia del área de salud que corresponda.

Artículo 8. Régimen de funcionamiento de las Comisiones Comunitarias de Salud.

1. El ámbito de actuación de las Comisiones Comunitarias de Salud será como máximo el de la zona de salud.

2. Las reuniones de las Comisiones Comunitarias de Salud serán públicas, pudiendo participar en las mismas todas aquellas personas que deseen asistir. Para facilitar su funcionamiento y continuidad se podrá invitar a las reuniones a aquellas personas de interés para los temas a tratar.

3. Los acuerdos sobre los temas a tratar se tomarán por consenso de todos los miembros asistentes. En caso de no existir acuerdo sobre los mismos, la comisión seguirá debatiendo hasta alcanzar el acuerdo. Si finalmente la comisión no llegara a un consenso sobre los asuntos debatidos éstos serán excluidos del debate.

4. Cada Comisión Comunitaria de Salud podrá nombrar portavoces que ejerzan la representación de la misma y cuyo desempeño se realizará con carácter rotativo entre sus miembros, ejerciendo su labor con la máxima responsabilidad.

5. Se podrán constituir grupos de trabajo, de carácter permanente o puntual, dentro de la comisión, que llevarán a cabo el trabajo que se les encomiende en unos plazos concretos.

6. Cada Comisión Comunitaria de Salud acordará unas pautas internas de organización y funcionamiento adaptadas a la realidad de cada zona, que serán aprobadas y modificadas por acuerdo de todos sus miembros.

   El contenido mínimo de dichas normas será el siguiente:

   — Frecuencia de las reuniones, el lugar de encuentro, la forma de convocatoria y de comunicación e información.

— Posibilidad de dotarse de logotipo, blogs, grupo en redes sociales y otros medios que puedan facilitar su identificación como grupo, su trabajo y la transmisibilidad de información interna y externa.

— Procedimiento de incorporación de nuevos miembros.

— Difusión de la información a todas las personas que formen parte de la comisión previa y posteriormente a las reuniones.

— Difusión de la información a la comunidad de las reuniones, acuerdos y actuaciones que realice la comisión a través de actas, hojas informativas u otros medios.

Artículo 9. Apoyo de la Administración Local a la Salud Comunitaria.

Los Ayuntamientos deberán reconocer las Comisiones Comunitarias de Salud que se constituyan en su ámbito territorial, favoreciendo la salud comunitaria, participando y colaborando a través de sus recursos técnico-profesionales y poniendo en conocimiento de cada comisión cualquier iniciativa que favorezca la consecución de las finalidades de la misma.

Con el objeto de apoyar la salud comunitaria, valorarán la conveniencia de adherirse también a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención del Sistema Nacional de Salud, lo que fortalecerá su trabajo en salud comunitaria y su presencia en la comunidad.

Artículo 10. Actividades formativas en salud comunitaria.

El Servicio Extremeño de Salud promoverá la realización de actividades formativas en salud comunitaria en función de las necesidades que se detecten.

Disposición adicional única. Cartera de Servicios.

El Servicio Extremeño de Salud actualizará la cartera de servicios de Atención Primaria con el objeto de incluir las actividades en salud comunitaria.

Disposición transitoria única. Régimen de las Comisiones Comunitarias de Salud constituidas a la entrada en vigor del presente decreto.

El presente decreto será de aplicación a las Comisiones Comunitarias de Salud que a su entrada en vigor se encuentren desarrollando programas específicos de salud comunitaria.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución. Interpretación.

Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de sanidad para dictar cuantas disposiciones y actos sean necesarios para la ejecución del presente decreto, así como para la interpretación de lo dispuesto en él.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 21 de mayo de 2019.

El Presidente de la Junta de Extremadura,

GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales,

JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA

II AUTORIDADES Y PERSONAL

2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Dirección General de Función Pública, por la que se declaran aprobadas las listas provisionales de admitidos/as y excluidos/as para participar en las pruebas selectivas convocadas por Orden de 7 de marzo de 2019, para la constitución de listas de espera en varias Categorías/Especialidades del Grupo V de personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2019061291)

Advertido error en la Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Dirección General de Función Pública, por la que se declaran aprobadas las listas provisionales de admitidos/as y excluidos/as para participar en las pruebas selectivas convocadas por Orden de 7 de marzo de 2019, para la constitución de listas de espera en varias Categorías/ Especialidades del Grupo V de personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, publicada en el DOE nº 99, de 24 de mayo, se procede a su oportuna rectificación:

Inclusión del anexo para la subsanación de defectos mencionado en el resuelve Segundo.

ANEXO

D/Dª. _____,

con D.N.I. nº. _____ con domicilio en _____

_____, nº. _____

de la localidad de _____.

E X P O N E:

Que habiendo formulado solicitud para participar en las pruebas selectivas convocadas por Orden de 7 de marzo de 2019, para la constitución de listas de espera en la Categoría/ Especialidad_____del Grupo V de personal laboral, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el/la que suscribe figura excluido/a en la relación expuesta por Resolución de la Dirección General de Función Pública, de fecha de 20 de mayo de 2019, por la causa o causas que a continuación se señalan (marcar con una **x** la casilla o casillas correspondientes):

☐ Fuera de plazo ☐ No ingresó la tasa correspondiente ☐ Falta la firma ☐ Titulación Indebida ☐ Falta acreditar discapacidad ☐ Instancia repetida	☐ Falta de capacidad funcional ☐ Renuncia al proceso ☐ No acredita desempleo para disfrutar de la bonificación (documentación no presentada o no conforme a las bases de la convocatoria)

En consecuencia, formula las siguiente alegaciones, o consigna, en su caso, los datos que se han omitido en la instancia y que han originado la exclusión:

_____

_____

_____

_____

Por lo expuesto, y a la vista de las alegaciones formuladas o subsanación realizada, solicito se me incluya en la relación de aspirantes admitidos pertenecientes al Grupo V Categoría/Especialidad ___

_____.

En _____, a _____, de _____, de 2019.

(firma)

Consejería de Hacienda y Administración. Pública. Dirección General de Función Pública. Edificio III Milenio Avda. Valhondo, s/n 06800 Mérida.

NOTA: si la causa de exclusión es “instancia sin firmar” el aspirante deberá cumplimentar además el modelo confeccionado para tal efecto.

(Solo cumplimentar por los excluidos por instancia sin firmar)

D/Dª._____D.N.I. nº._____

DECLARA:

Que son ciertos los datos consignados en la instancia presentada ante la Dirección General de Función Pública, con nº. de Registro _____de fecha _____ para participar en las pruebas selectivas para la constitución de listas de espera en el Grupo V Categoría/Especialidad _____ _____, convocadas por Orden de 7 de marzo de 2019, y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso en la Función Pública y las especialmente señaladas en la convocatoria citada.

En _____ a _____ de _____ 2019

(firma)

Consejería de Hacienda y Administración. Pública. Dirección General de Función Pública. Edificio III Milenio Avda. Valhondo, s/n 06800 Mérida.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 9 de abril de 2019, de la Dirección General de Personal Docente, por la que se convoca procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios del mencionado cuerpo. (2019061224)

Advertidos errores en la Resolución de 9 de abril de 2019, de la Dirección General de Personal Docente, por la que se convoca procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios del mencionado cuerpo (DOE núm. 70, de 10 de abril), se procede a efectuar su oportuna rectificación.

En la página 15247, en la base III. SOLICITUDES, apartado 3.1 Forma.

Donde dice:

La solicitud se cumplimentará vía Internet en la dirección de internet http://profex.educarex.es. Tras ello una vez impresa y firmada se deberá abonar la tasa por derechos de examen. Finalmente, se presentará en cualquiera de los lugares indicados en el apartado 3.4.

Debe decir:

La solicitud se cumplimentará vía Internet en la dirección de internet http://profex.educarex.es. Tras ello una vez impresa y firmada se deberá abonar la tasa por derechos de examen. Finalmente, se presentará en cualquiera de los lugares indicados en el apartado 3.5.

En la página 15344, en las disposiciones complementarias apartado II FORMACION ACADEMICA, letra b) del subapartado 2.3 referida a otras titulaciones de carácter oficial,

Dónde dice:

b) Para la valoración de los títulos de Escuelas Oficiales de Idiomas se tendrán en cuenta las equivalencias establecidas en el anexo III del Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como las convalidaciones aprobadas por Orden de 16 de mayo de 1990.

Debe decir:

b) Para la valoración de los títulos de Escuelas Oficiales de Idiomas se tendrán en cuenta las equivalencias establecidas en el anexo II del Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre,

por el que se fijan las exigencias mínimas del nivel básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de estudios y las de este real decreto".

• • •

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2019, de la Secretaría General de Educación, por la que se nombra a los miembros del Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de Extremadura, convocado por Resolución de 26 de febrero de 2019.

(2019061229)

De conformidad con lo dispuesto en la base quinta de la Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Educación, por la que se convoca concurso-oposición para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y de acuerdo con el resultado del sorteo público realizado en virtud de la Resolución de 21 de enero de 2019, de la Dirección General de Personal Docente, que se hizo público por Resolución de 13 de febrero de 2019 (Diario Oficial de Extremadura, número 38, de 25 de febrero); se procede al nombramiento de los miembros de dicho Tribunal.

Por todo ello, esta Secretaría General de Educación en uso de las atribuciones que tiene conferidas,

R E S U E L V E :

Primero. Nombrar, según se relaciona en el anexo de esta resolución, a los miembros titulares y suplentes de dicho Tribunal.

Segundo. Aquellos miembros de los Tribunales que se hallen incursos en alguna de las causas previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento, debiendo comunicarlo a la Secretaría General de Educación por escrito, en el plazo de cinco días contados a partir de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura. Así mismo, los aspirantes que participen en este procedimiento podrán recusar a dichos miembros por alguna de estas causas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de la citada ley.

Tercero. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Mérida, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, o bien podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Secretario General de Educación plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 20 de mayo de 2019.

El Secretario General de Educación,
RAFAEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ

A N E X O

TITULARES

Presidente:

Serrano Diego, Jesús Andrés.

Vocales:

Gálvez Díaz, Diego José.

García Jiménez, Enrique J.

Guerrero Castro, María Isabel.

Hurtado Sáez, Francisco J.

SUPLENTES

Presidente:

Nieto Ledo, Manuel.

Vocales:

López Iglesias, Juan Antonio.

Martín López, Eva.

Martín Martín, Ana.

Mostazo López, Diego.

III OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2019, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura y las entidades colaboradoras o sujetos de derecho privado, para la realización de los trámites asociados a esta Consejería, que se lleven a cabo mediante canales telemáticos (Sdad. Coop. Limitada Ntra. Sra. del Viso). (2019061169)

Habiéndose firmado el día 28 de enero de 2019, el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura y las entidades colaboradoras o sujetos de derecho privado, para la realización de los trámites asociados a esta Consejería, que se lleven a cabo mediante canales telemáticos, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la presente resolución.

Mérida, 15 de mayo de 2019.

La Secretaria General,
PD, La Jefa de Servicio de Legislación
y Documentación
(Resolución de 11/09/2015,
DOE n.º 180, de 17 de septiembre),
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LAS ENTIDADES COLABORADORAS O SUJETOS DE DERECHO PRIVADO, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES ASOCIADOS A ESTA CONSEJERÍA. QUE SE LLEVEN A CABO MEDIANTE CANALES TELEMÁTICOS

En Mérida, a 28 de enero de 2019.

REUNIDOS

De una parte, don Francisco Javier Gaspar Nieto, Secretario General de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, nombrado por Decreto 280/2015, de 18 de septiembre, (DOE n.º 182, de 21 de septiembre de 2015) de la Junta de Extremadura, que interviene en nombre y representación de la Consejería, en virtud de la delegación de firma otorgada por Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (DOE n.º 245, de 26 de diciembre de 2017).

De otra parte, D./Dña. Arcadio Villaueva Fagundez, con NIF. *****736, actuando en nombre propio o en representación de Sociedad Cooperativa Limitada Ntra. Sra del Viso con domicilio en avda. Extremadura, 4 y NIF F10023505, inscrita en el Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura con n.º EXT-066 de_____, el día __ de _____ de _____, (en su caso, tomo_____, folio _____, hoja _____, libro _____ sección _____). Interviene en calidad de Apoderado/a, en virtud de la escritura de apoderamiento otorgada ante el Notario de _____, D/Dña._____ _____, protocolo _____ de fecha a __ de _____ de _____ inscrita en el Registro_____ de _____ _____, (en su caso en el tomo _____, folio _____, hoja _____, inscripción _____), nombramiento y facultades que declara vigente.

Ambos comparecientes, que actúan en función de sus respectivos cargos, se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal necesaria para suscribir el presente convenio que les obliga, o a las Instituciones, a las que representan, lo formalizan y a tal efecto, libremente,

EXPONEN

La experiencia de otras campañas, referida fundamentalmente a la Solicitud Única, ha demostrado que la participación de entidades colaboradoras permitiría obtener una mayor eficacia, elevar el nivel de eficiencia y optimizar la gestión pública, reduciendo los plazos de resolución, consiguiendo así acercar la Administración a los ciudadanos aplicando el principio de simplificación de trámites.

Con la firma del convenio de colaboración para la presentación y cumplimentación de los Modelos Normalizado propios de la Solicitud Única, se ha conseguido dar un paso cualitativo

en las relaciones de los ciudadanos con la Administración al poner a disposición de todos los solicitantes recursos humanos y materiales fundamentales para agilizar y simplificar la tramitación administrativa.

Con el presente convenio, que pretende alcanzar al resto de trámites asociados a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y que sean realizados por canales telemáticos, se pretende alcanzar un doble objetivo: por un lado, afianzar la colaboración con las entidades colaboradoras en todos aquellos trámites acogidos a la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y, por otro lado, fomentar la colaboración con el resto de sujetos de derecho privado, para la realización de los trámites no acogidos a la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Con este doble alcance, la Consejería competente en materia agraria quiere conseguir la máxima operabilidad, agilidad y cercanía de los ciudadanos con la Administración, y para ello, ampliar el objeto de actuación a las entidades ya constituidas en colaboradoras al resto de tramites de esta Consejería, y además, hacerlo extensible contar con la participación de las entidades colaboradoras se hace pieza fundamental, tanto por la implantación en los territorios de residencia de las personas interesadas, como por la disponibilidad de los recursos humanos y materiales de los que disponen estas entidades o sujetos de derecho privado.

En virtud de cuanto antecede, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura y Sociedad Cooperativa Limitada Ntra. Sra del Viso que suscriben este documento, convienen en la utilidad de establecer este convenio. A tal fin, acuerdan establecer las siguientes,

ESTIPULACIONES

Primera. Objeto.

El presente convenio de colaboración tiene por objeto regular la actuación de las entidades colaboradoras y los sujetos de derecho privado, en los trámites asociados a la consejería competente en materia agraria de la Junta de Extremadura, y que se realicen por canales telemáticos.

Los sujetos de derecho privado no podrán realizar los trámites que, directa o indirectamente, puedan estar en el ámbito de aplicación de la ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Segunda. Vigencia.

El presente convenio de colaboración se perfecciona por el consentimiento de las partes manifestado mediante su firma y tendrá una vigencia anual.

El convenio se entenderá automáticamente prorrogado por anualidades, salvo denuncia expresa de una de las partes.

Asimismo, podrán acordar la extinción anticipada, comunicándolo a la otra parte con un preaviso de, al menos, dos meses a la fecha propuesta para su extinción.

Tercera. Finalidad.

Las finalidades del convenio de colaboración son:

1. Obtener una mayor eficacia y prestar un mejor servicio en los procedimientos asociados a la Consejería competente en materia agraria y que se realizan por canales telemáticos.

2. Afianzar la coordinación con las entidades colaboradoras para la realización de los trámites señalados en el apartado anterior, y hacer extensible la colaboración al resto de sujetos de derecho privado, siempre que no se trate de tramites dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma.

3. Facilitar a las personas interesadas un punto de acceso próximo a su residencia dotado con los medios informáticos necesarios para la realización de los trámites asociados a la Consejería competente en materia agraria de la Junta de Extremadura y que se lleven a cabo mediante canales telemáticos.

4. Contribuir a la mejora de la eficiencia de la gestión pública.

Cuarta. Compromisos.

A) La Consejería competente en materia agraria de la Junta de Extremadura se compromete por el presente convenio a:

   1. Realizar las actuaciones necesarias para proporcionar las aplicaciones informáticas que permitan realizar los trámites asociados a la Consejería de competente en materia agraria y que se realicen por canales telemáticos.

   2. Facilitar a las entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado, una clave de Administrador de para la gestión de los usuarios de la misma a través de la aplicación GESCOL. Este programa permitirá la gestión autónoma por parte de la entidad colaboradora de sus propios usuarios.

   3. Informar y asesorar a las entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado, sobre la correcta cumplimentación y presentación de los distintos modelos de solicitud, y cualquier otro trámite asociado a esta Consejería.

   4. Informar sobre el estado de tramitación de los expedientes en los que actúen como representantes.

5. Dar a conocer la relación de entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado.

6. Garantizar que las actuaciones de los sujetos de derecho privado se limite a los tramites comprendidos fuera del ámbito de aplicación de la ley de subvenciones de la Comunidad Autónoma.

B) La entidad colaboradora / Sujeto de Derecho Privado Sociedad Cooperativa Limitada Ntra. Sra del Viso se compromete a:

1) Cumplimentar debidamente y en todos sus términos los modelos de solicitud, mediante las aplicaciones que se pongan a disposición para ello por la Consejería competente en materia agraria, así como cualquier otro trámite asociado a esta Consejería.

2) Presentar los modelos y solicitudes establecidos dentro de los plazos establecidos al efecto para cada trámite.

3) Realizar los trámites asociados a este convenio, debidamente identificados mediante certificado digital, de acuerdo con la normativa vigente.

4) Velar por que los solicitantes revisen exhaustivamente los modelos de solicitud de los distintos procedimientos, así como la documentación que se adjunta.

5) Comunicar a la Secretaría General de la Consejería competente en materia agraria, u otro órgano que se designe, la identificación de las personas encargadas de la cumplimentación de las solicitudes en nombre de su organización. Además, obtendrá de las personas interesadas la autorización oportuna para realizar la presentación de las solicitudes y resto de trámites, y para obtener información en su nombre del estado de los procedimientos.

6) Informar a las personas interesadas sobre el estado de tramitación de sus procedimientos. A partir de los listados enviados por la entidad colaboradora a la Consejería competente en materia agraria, informar a las personas interesadas de los errores relacionados con su solicitud.

7) Mantener debidamente actualizados todos los datos de sus representados en la aplicación informática, para facilitar la realización de los trámites.

8) Mantener actualizados los apoderamientos para el momento que fueren requeridos por la Consejería competente en materia agraria, así como remitirlos en el momento en que le sean requeridos.

9) Responsabilizarse de cualquier incidencia que pudiera derivarse de una cumplimentación o presentación incorrecta, de los retrasos en los registros que fuesen imputables a la misma. Para ello suscribirá un seguro de responsabilidad civil suficiente, o autoseguro, que asegure los daños y perjuicios que, por acción u omisión, pudiera causar en el ejercicio de estas funciones.

10) Colaborar en las labores de información de la Consejería competente en materia agraria a fin de mantener debidamente informados a los interesados de todas las acciones, ayudas y subvenciones a las que pudieran acogerse.

Quinta. Coordinación.

La coordinación del desarrollo de las actuaciones contempladas en el presente convenio, así como el seguimiento de su ejecución, será efectuada por la Secretaría General de la Consejería competente en materia agraria, u órgano en que se delegue. La coordinación, en el ámbito de la Solicitud Única, corresponderá a la Dirección General de Política Agraria Comunitaria.

Sexta. Publicidad.

La Consejería competente en materia agraria junto a la entidad firmante, dará publicidad del presente convenio de colaboración, a través de los distintos medios de comunicación.

Séptima. Protección de datos de carácter personal.

El tratamiento de la información obtenida de los datos de los expedientes tramitados al amparo del presente convenio, así como de la distinta información que por parte de la Consejería competente en materia agraria sea suministrada a la entidad colaboradora para facilitar la captura de los datos, se regirá por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como sus modificaciones.

Todos los datos suministrados, así como las herramientas y la información correspondiente al Sistema de Información Geográfica de Parcelas (SIGPAC), sólo podrán ser utilizados para la finalidad establecida, debiendo ser autorizado el uso de los mismos para cualquier otra finalidad por parte de la Consejería competente en materia agraria.

La entidad colaboradora o sujeto de derecho privado, conforme al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, estará obligada a implantar y mantener las medidas de seguridad exigidas en dicho Reglamento que aseguren la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos manejados y que garanticen la seguridad de los datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

Octava. Compensación económica.

La entidad colaboradora o sujeto de derecho privado, por la realización de las actuaciones anteriormente mencionadas, no recibirá compensación económica alguna por parte de la Administración de la Junta de Extremadura.

Novena. Incumplimiento.

En caso de incumplimiento por parte de la entidad colaboradora o sujeto de derecho privado de alguno de los compromisos establecidos en el presente convenio, éstos se comprometen a abonar los gastos que dicho incumplimiento genere, pudiendo ser además causa de suspensión o resolución del mismo.

El Secretario General de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio,	La Entidad Colaboradora/Sujeto de derecho privado,
FDO.: FRANCISCO JAVIER GASPAR NIETO	FDO.: ARCADIO VILLAUEVA FAGUNDEZ

• • •

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2019, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura y las entidades colaboradoras o sujetos de derecho privado, para la realización de los trámites asociados a esta Consejería, que se lleven a cabo mediante canales telemáticos (SCL San Isidro). (2019061170)

Habiéndose firmado el día 28 de enero de 2019, el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura y las entidades colaboradoras o sujetos de derecho privado, para la realización de los trámites asociados a esta Consejería, que se lleven a cabo mediante canales telemáticos, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la presente resolución.

Mérida, 15 de mayo de 2019.

La Secretaria General,
PD, La Jefa de Servicio de Legislación
y Documentación
(Resolución de 11/09/2015,
DOE n.º 180, de 17 de septiembre),
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LAS ENTIDADES COLABORADORAS O SUJETOS DE DERECHO PRIVADO, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES ASOCIADOS A ESTA CONSEJERÍA. QUE SE LLEVEN A CABO MEDIANTE CANALES TELEMÁTICOS

En Mérida, a 28 de enero de 2019.

REUNIDOS

De una parte, don Francisco Javier Gaspar Nieto, Secretario General de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, nombrado por Decreto 280/2015, de 18 de septiembre, (DOE n.º 182, de 21 de septiembre de 2015) de la Junta de Extremadura, que interviene en nombre y representación de la Consejería, en virtud de la delegación de firma otorgada por Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (DOE n.º 245, de 26 de diciembre de 2017).

De otra parte, D./Dña. Francisco Manuel Megías Gomez, con NIF *****554J, actuando en nombre propio o en representación de SCL San Isidro con domicilio en c/ Barrio de la cruz S/N y NIF F06015283, inscrita en el Registro General de Cooperativas de Badajoz, el día 15 de abril de 1980, (en su caso, tomo_____, folio 22, hoja _____, libro Asiento 1 sección _____). Interviene en calidad de Apoderado/a, en virtud de la escritura de apoderamiento otorgada ante el Notario de Cáceres, D./Dña. Fernando Ramos Alcazar, protocolo _____ de fecha a __ de _____ de _____ inscrita en el Registro_____ de _____, (en su caso en el tomo _____, folio _____, hoja _____, inscripción _____), nombramiento y facultades que declara vigente.

Ambos comparecientes, que actúan en función de sus respectivos cargos, se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal necesaria para suscribir el presente convenio que les obliga, o a las Instituciones, a las que representan, lo formalizan y a tal efecto, libremente,

EXPONEN

La experiencia de otras campañas, referida fundamentalmente a la Solicitud Única, ha demostrado que la participación de entidades colaboradoras permitiría obtener una mayor eficacia, elevar el nivel de eficiencia y optimizar la gestión pública, reduciendo los plazos de resolución, consiguiendo así acercar la Administración a los ciudadanos aplicando el principio de simplificación de trámites.

Con la firma del convenio de colaboración para la presentación y cumplimentación de los Modelos Normalizado propios de la Solicitud Única, se ha conseguido dar un paso cualitativo

en las relaciones de los ciudadanos con la Administración al poner a disposición de todos los solicitantes recursos humanos y materiales fundamentales para agilizar y simplificar la tramitación administrativa.

Con el presente convenio, que pretende alcanzar al resto de trámites asociados a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y que sean realizados por canales telemáticos, se pretende alcanzar un doble objetivo: por un lado, afianzar la colaboración con las entidades colaboradoras en todos aquellos trámites acogidos a la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y, por otro lado, fomentar la colaboración con el resto de sujetos de derecho privado, para la realización de los trámites no acogidos a la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Con este doble alcance, la Consejería competente en materia agraria quiere conseguir la máxima operabilidad, agilidad y cercanía de los ciudadanos con la Administración, y para ello, ampliar el objeto de actuación a las entidades ya constituidas en colaboradoras al resto de tramites de esta Consejería, y además, hacerlo extensible contar con la participación de las entidades colaboradoras se hace pieza fundamental, tanto por la implantación en los territorios de residencia de las personas interesadas, como por la disponibilidad de los recursos humanos y materiales de los que disponen estas entidades o sujetos de derecho privado.

En virtud de cuanto antecede, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura y SCL San Isidro que suscriben este documento, convienen en la utilidad de establecer este convenio. A tal fin, acuerdan establecer las siguientes,

ESTIPULACIONES

Primera. Objeto.

El presente convenio de colaboración tiene por objeto regular la actuación de las entidades colaboradoras y los sujetos de derecho privado, en los trámites asociados a la consejería competente en materia agraria de la Junta de Extremadura, y que se realicen por canales telemáticos.

Los sujetos de derecho privado no podrán realizar los trámites que, directa o indirectamente, puedan estar en el ámbito de aplicación de la ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Segunda. Vigencia.

El presente convenio de colaboración se perfecciona por el consentimiento de las partes manifestado mediante su firma y tendrá una vigencia anual.

El convenio se entenderá automáticamente prorrogado por anualidades, salvo denuncia expresa de una de las partes.

Asimismo, podrán acordar la extinción anticipada, comunicándolo a la otra parte con un preaviso de, al menos, dos meses a la fecha propuesta para su extinción.

Tercera. Finalidad.

Las finalidades del convenio de colaboración son:

1. Obtener una mayor eficacia y prestar un mejor servicio en los procedimientos asociados a la Consejería competente en materia agraria y que se realizan por canales telemáticos.

2. Afianzar la coordinación con las entidades colaboradoras para la realización de los trámites señalados en el apartado anterior, y hacer extensible la colaboración al resto de sujetos de derecho privado, siempre que no se trate de tramites dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma.

3. Facilitar a las personas interesadas un punto de acceso próximo a su residencia dotado con los medios informáticos necesarios para la realización de los trámites asociados a la Consejería competente en materia agraria de la Junta de Extremadura y que se lleven a cabo mediante canales telemáticos.

4. Contribuir a la mejora de la eficiencia de la gestión pública.

Cuarta. Compromisos.

A) La Consejería competente en materia agraria de la Junta de Extremadura se compromete por el presente convenio a:

   1. Realizar las actuaciones necesarias para proporcionar las aplicaciones informáticas que permitan realizar los trámites asociados a la Consejería de competente en materia agraria y que se realicen por canales telemáticos.

   2. Facilitar a las entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado, una clave de Administrador de para la gestión de los usuarios de la misma a través de la aplicación GESCOL. Este programa permitirá la gestión autónoma por parte de la entidad colaboradora de sus propios usuarios.

   3. Informar y asesorar a las entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado, sobre la correcta cumplimentación y presentación de los distintos modelos de solicitud, y cualquier otro trámite asociado a esta Consejería.

   4. Informar sobre el estado de tramitación de los expedientes en los que actúen como representantes.

5. Dar a conocer la relación de entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado.

6. Garantizar que las actuaciones de los sujetos de derecho privado se limite a los tramites comprendidos fuera del ámbito de aplicación de la ley de subvenciones de la Comunidad Autónoma.

B) La entidad colaboradora / Sujeto de Derecho Privado SCL San Isidro se compromete a:

1) Cumplimentar debidamente y en todos sus términos los modelos de solicitud, mediante las aplicaciones que se pongan a disposición para ello por la Consejería competente en materia agraria, así como cualquier otro trámite asociado a esta Consejería.

2) Presentar los modelos y solicitudes establecidos dentro de los plazos establecidos al efecto para cada trámite.

3) Realizar los trámites asociados a este convenio, debidamente identificados mediante certificado digital, de acuerdo con la normativa vigente.

4) Velar por que los solicitantes revisen exhaustivamente los modelos de solicitud de los distintos procedimientos, así como la documentación que se adjunta.

5) Comunicar a la Secretaría General de la Consejería competente en materia agraria, u otro órgano que se designe, la identificación de las personas encargadas de la cumplimentación de las solicitudes en nombre de su organización. Además, obtendrá de las personas interesadas la autorización oportuna para realizar la presentación de las solicitudes y resto de trámites, y para obtener información en su nombre del estado de los procedimientos.

6) Informar a las personas interesadas sobre el estado de tramitación de sus procedimientos. A partir de los listados enviados por la entidad colaboradora a la Consejería competente en materia agraria, informar a las personas interesadas de los errores relacionados con su solicitud.

7) Mantener debidamente actualizados todos los datos de sus representados en la aplicación informática, para facilitar la realización de los trámites.

8) Mantener actualizados los apoderamientos para el momento que fueren requeridos por la Consejería competente en materia agraria, así como remitirlos en el momento en que le sean requeridos.

9) Responsabilizarse de cualquier incidencia que pudiera derivarse de una cumplimentación o presentación incorrecta, de los retrasos en los registros que fuesen imputables a la misma. Para ello suscribirá un seguro de responsabilidad civil suficiente, o autoseguro, que asegure los daños y perjuicios que, por acción u omisión, pudiera causar en el ejercicio de estas funciones.

10) Colaborar en las labores de información de la Consejería competente en materia agraria a fin de mantener debidamente informados a los interesados de todas las acciones, ayudas y subvenciones a las que pudieran acogerse.

Quinta. Coordinación.

La coordinación del desarrollo de las actuaciones contempladas en el presente convenio, así como el seguimiento de su ejecución, será efectuada por la Secretaría General de la Consejería competente en materia agraria, u órgano en que se delegue. La coordinación, en el ámbito de la Solicitud Única, corresponderá a la Dirección General de Política Agraria Comunitaria.

Sexta. Publicidad.

La Consejería competente en materia agraria junto a la entidad firmante, dará publicidad del presente convenio de colaboración, a través de los distintos medios de comunicación.

Séptima. Protección de datos de carácter personal.

El tratamiento de la información obtenida de los datos de los expedientes tramitados al amparo del presente convenio, así como de la distinta información que por parte de la Consejería competente en materia agraria sea suministrada a la entidad colaboradora para facilitar la captura de los datos, se regirá por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como sus modificaciones.

Todos los datos suministrados, así como las herramientas y la información correspondiente al Sistema de Información Geográfica de Parcelas (SIGPAC), sólo podrán ser utilizados para la finalidad establecida, debiendo ser autorizado el uso de los mismos para cualquier otra finalidad por parte de la Consejería competente en materia agraria.

La entidad colaboradora o sujeto de derecho privado, conforme al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, estará obligada a implantar y mantener las medidas de seguridad exigidas en dicho Reglamento que aseguren la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos manejados y que garanticen la seguridad de los datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

Octava. Compensación económica.

La entidad colaboradora o sujeto de derecho privado, por la realización de las actuaciones anteriormente mencionadas, no recibirá compensación económica alguna por parte de la Administración de la Junta de Extremadura.

Novena. Incumplimiento.

En caso de incumplimiento por parte de la entidad colaboradora o sujeto de derecho privado de alguno de los compromisos establecidos en el presente convenio, éstos se comprometen a abonar los gastos que dicho incumplimiento genere, pudiendo ser además causa de suspensión o resolución del mismo.

El Secretario General de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio,	La Entidad Colaboradora/Sujeto de derecho privado,
FDO.: FRANCISCO JAVIER GASPAR NIETO	FDO.: FRANCISCO MANUEL MEGÍAS GÓMEZ

• • •

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2019, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura y las entidades colaboradoras o sujetos de derecho privado, para la realización de los trámites asociados a esta Consejería, que se lleven a cabo mediante canales telemáticos (SCL San Miguel de Cabrero).

(2019061174)

Habiéndose firmado el día 6 de febrero de 2019, el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura y las entidades colaboradoras o sujetos de derecho privado, para la realización de los trámites asociados a esta Consejería, que se lleven a cabo mediante canales telemáticos, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la presente resolución.

Mérida, 15 de mayo de 2019.

La Secretaria General,
PD, La Jefa de Servicio de Legislación
y Documentación
(Resolución de 11/09/2015,
DOE n.º 180, de 17 de septiembre),
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LAS ENTIDADES COLABORADORAS O SUJETOS DE DERECHO PRIVADO, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES ASOCIADOS A ESTA CONSEJERÍA. QUE SE LLEVEN A CABO MEDIANTE CANALES TELEMÁTICOS

En Mérida, a 6 de febrero de 2019.

REUNIDOS

De una parte, don Francisco Javier Gaspar Nieto, Secretario General de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, nombrado por Decreto 280/2015, de 18 de septiembre, (DOE n.º 182, de 21 de septiembre de 2015) de la Junta de Extremadura, que interviene en nombre y representación de la Consejería, en virtud de la delegación de firma otorgada por Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (DOE n.º 245, de 26 de diciembre de 2017).

De otra parte, D./Dña. J. Ignacio Montero Quintin, con NIF *****497F, actuando en nombre propio o en representación de SCL San Miguel de Cabrero con domicilio en Ps. El Canchal, n.º 1 y NIF F10023539, inscrita en el Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura, el día 29 de Julio de 1988, (en su caso, tomo II, folio 8/D, 8E, hoja 8/A, libro _____ sección _____). Interviene en calidad de Apoderado/a, en virtud de la escritura de apoderamiento otorgada ante el Notario de Plasencia, D./Dña. Pablo Antonio Mateos Lara, protocolo 1222 de fecha a 23 de Diciembre de 2015 inscrita en el Registro de Cooperativas de Sección Provincial, (en su caso en el tomo _____, folio _____, hoja _____, inscripción _____), nombramiento y facultades que declara vigente.

Ambos comparecientes, que actúan en función de sus respectivos cargos, se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal necesaria para suscribir el presente convenio que les obliga, o a las Instituciones, a las que representan, lo formalizan y a tal efecto, libremente,

EXPONEN

La experiencia de otras campañas, referida fundamentalmente a la Solicitud Única, ha demostrado que la participación de entidades colaboradoras permitiría obtener una mayor eficacia, elevar el nivel de eficiencia y optimizar la gestión pública, reduciendo los plazos de resolución, consiguiendo así acercar la Administración a los ciudadanos aplicando el principio de simplificación de trámites.

Con la firma del convenio de colaboración para la presentación y cumplimentación de los Modelos Normalizado propios de la Solicitud Única, se ha conseguido dar un paso cualitativo

en las relaciones de los ciudadanos con la Administración al poner a disposición de todos los solicitantes recursos humanos y materiales fundamentales para agilizar y simplificar la tramitación administrativa.

Con el presente convenio, que pretende alcanzar al resto de trámites asociados a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y que sean realizados por canales telemáticos, se pretende alcanzar un doble objetivo: por un lado, afianzar la colaboración con las entidades colaboradoras en todos aquellos trámites acogidos a la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y, por otro lado, fomentar la colaboración con el resto de sujetos de derecho privado, para la realización de los trámites no acogidos a la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Con este doble alcance, la Consejería competente en materia agraria quiere conseguir la máxima operabilidad, agilidad y cercanía de los ciudadanos con la Administración, y para ello, ampliar el objeto de actuación a las entidades ya constituidas en colaboradoras al resto de tramites de esta Consejería, y además, hacerlo extensible contar con la participación de las entidades colaboradoras se hace pieza fundamental, tanto por la implantación en los territorios de residencia de las personas interesadas, como por la disponibilidad de los recursos humanos y materiales de los que disponen estas entidades o sujetos de derecho privado.

En virtud de cuanto antecede, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura y SCL San Miguel de Cabrero que suscriben este documento, convienen en la utilidad de establecer este convenio. A tal fin, acuerdan establecer las siguientes,

ESTIPULACIONES

Primera. Objeto.

El presente convenio de colaboración tiene por objeto regular la actuación de las entidades colaboradoras y los sujetos de derecho privado, en los trámites asociados a la consejería competente en materia agraria de la Junta de Extremadura, y que se realicen por canales telemáticos.

Los sujetos de derecho privado no podrán realizar los trámites que, directa o indirectamente, puedan estar en el ámbito de aplicación de la ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Segunda. Vigencia.

El presente convenio de colaboración se perfecciona por el consentimiento de las partes manifestado mediante su firma y tendrá una vigencia anual.

El convenio se entenderá automáticamente prorrogado por anualidades, salvo denuncia expresa de una de las partes.

Asimismo, podrán acordar la extinción anticipada, comunicándolo a la otra parte con un preaviso de, al menos, dos meses a la fecha propuesta para su extinción.

Tercera. Finalidad.

Las finalidades del convenio de colaboración son:

1. Obtener una mayor eficacia y prestar un mejor servicio en los procedimientos asociados a la Consejería competente en materia agraria y que se realizan por canales telemáticos.

2. Afianzar la coordinación con las entidades colaboradoras para la realización de los trámites señalados en el apartado anterior, y hacer extensible la colaboración al resto de sujetos de derecho privado, siempre que no se trate de tramites dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma.

3. Facilitar a las personas interesadas un punto de acceso próximo a su residencia dotado con los medios informáticos necesarios para la realización de los trámites asociados a la Consejería competente en materia agraria de la Junta de Extremadura y que se lleven a cabo mediante canales telemáticos.

4. Contribuir a la mejora de la eficiencia de la gestión pública.

Cuarta. Compromisos.

A) La Consejería competente en materia agraria de la Junta de Extremadura se compromete por el presente convenio a:

   1. Realizar las actuaciones necesarias para proporcionar las aplicaciones informáticas que permitan realizar los trámites asociados a la Consejería de competente en materia agraria y que se realicen por canales telemáticos.

   2. Facilitar a las entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado, una clave de Administrador de para la gestión de los usuarios de la misma a través de la aplicación GESCOL. Este programa permitirá la gestión autónoma por parte de la entidad colaboradora de sus propios usuarios.

   3. Informar y asesorar a las entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado, sobre la correcta cumplimentación y presentación de los distintos modelos de solicitud, y cualquier otro trámite asociado a esta Consejería.

   4. Informar sobre el estado de tramitación de los expedientes en los que actúen como representantes.

5. Dar a conocer la relación de entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado.

6. Garantizar que las actuaciones de los sujetos de derecho privado se limite a los tramites comprendidos fuera del ámbito de aplicación de la ley de subvenciones de la Comunidad Autónoma.

B) La entidad colaboradora / Sujeto de Derecho Privado SCL San Miguel de Cabrero se compromete a:

1) Cumplimentar debidamente y en todos sus términos los modelos de solicitud, mediante las aplicaciones que se pongan a disposición para ello por la Consejería competente en materia agraria, así como cualquier otro trámite asociado a esta Consejería.

2) Presentar los modelos y solicitudes establecidos dentro de los plazos establecidos al efecto para cada trámite.

3) Realizar los trámites asociados a este convenio, debidamente identificados mediante certificado digital, de acuerdo con la normativa vigente.

4) Velar por que los solicitantes revisen exhaustivamente los modelos de solicitud de los distintos procedimientos, así como la documentación que se adjunta.

5) Comunicar a la Secretaría General de la Consejería competente en materia agraria, u otro órgano que se designe, la identificación de las personas encargadas de la cumplimentación de las solicitudes en nombre de su organización. Además, obtendrá de las personas interesadas la autorización oportuna para realizar la presentación de las solicitudes y resto de trámites, y para obtener información en su nombre del estado de los procedimientos.

6) Informar a las personas interesadas sobre el estado de tramitación de sus procedimientos. A partir de los listados enviados por la entidad colaboradora a la Consejería competente en materia agraria, informar a las personas interesadas de los errores relacionados con su solicitud.

7) Mantener debidamente actualizados todos los datos de sus representados en la aplicación informática, para facilitar la realización de los trámites.

8) Mantener actualizados los apoderamientos para el momento que fueren requeridos por la Consejería competente en materia agraria, así como remitirlos en el momento en que le sean requeridos.

9) Responsabilizarse de cualquier incidencia que pudiera derivarse de una cumplimentación o presentación incorrecta, de los retrasos en los registros que fuesen imputables a la misma. Para ello suscribirá un seguro de responsabilidad civil suficiente, o autoseguro, que asegure los daños y perjuicios que, por acción u omisión, pudiera causar en el ejercicio de estas funciones.

10) Colaborar en las labores de información de la Consejería competente en materia agraria a fin de mantener debidamente informados a los interesados de todas las acciones, ayudas y subvenciones a las que pudieran acogerse.

Quinta. Coordinación.

La coordinación del desarrollo de las actuaciones contempladas en el presente convenio, así como el seguimiento de su ejecución, será efectuada por la Secretaría General de la Consejería competente en materia agraria, u órgano en que se delegue. La coordinación, en el ámbito de la Solicitud Única, corresponderá a la Dirección General de Política Agraria Comunitaria.

Sexta. Publicidad.

La Consejería competente en materia agraria junto a la entidad firmante, dará publicidad del presente convenio de colaboración, a través de los distintos medios de comunicación.

Séptima. Protección de datos de carácter personal.

El tratamiento de la información obtenida de los datos de los expedientes tramitados al amparo del presente convenio, así como de la distinta información que por parte de la Consejería competente en materia agraria sea suministrada a la entidad colaboradora para facilitar la captura de los datos, se regirá por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como sus modificaciones.

Todos los datos suministrados, así como las herramientas y la información correspondiente al Sistema de Información Geográfica de Parcelas (SIGPAC), sólo podrán ser utilizados para la finalidad establecida, debiendo ser autorizado el uso de los mismos para cualquier otra finalidad por parte de la Consejería competente en materia agraria.

La entidad colaboradora o sujeto de derecho privado, conforme al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, estará obligada a implantar y mantener las medidas de seguridad exigidas en dicho Reglamento que aseguren la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos manejados y que garanticen la seguridad de los datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

Octava. Compensación económica.

La entidad colaboradora o sujeto de derecho privado, por la realización de las actuaciones anteriormente mencionadas, no recibirá compensación económica alguna por parte de la Administración de la Junta de Extremadura.

Novena. Incumplimiento.

En caso de incumplimiento por parte de la entidad colaboradora o sujeto de derecho privado de alguno de los compromisos establecidos en el presente convenio, éstos se comprometen a abonar los gastos que dicho incumplimiento genere, pudiendo ser además causa de suspensión o resolución del mismo.

El Secretario General de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio,	La Entidad Colaboradora/Sujeto de derecho privado,
FDO.: FRANCISCO JAVIER GASPAR NIETO	FDO.: J. IGNACIO MONTERO QUINTIN

• • •

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2019, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura y las entidades colaboradoras o sujetos de derecho privado, para la realización de los trámites asociados a esta Consejería, que se lleven a cabo mediante canales telemáticos (Salamanca ASM Asesores, SL).

(2019061175)

Habiéndose firmado el día 28 de enero de 2019, el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura y las entidades colaboradoras o sujetos de derecho privado, para la realización de los trámites asociados a esta Consejería, que se lleven a cabo mediante canales telemáticos, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la presente resolución.

Mérida, 15 de mayo de 2019.

La Secretaria General,
PD, La Jefa de Servicio de Legislación
y Documentación
(Resolución de 11/09/2015,
DOE n.º 180, de 17 de septiembre),
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LAS ENTIDADES COLABORADORAS O SUJETOS DE DERECHO PRIVADO, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES ASOCIADOS A ESTA CONSEJERÍA. QUE SE LLEVEN A CABO MEDIANTE CANALES TELEMÁTICOS

En Mérida, a 28 de enero de 2019.

REUNIDOS

De una parte, don Francisco Javier Gaspar Nieto, Secretario General de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, nombrado por Decreto 280/2015, de 18 de septiembre, (DOE n.º 182, de 21 de septiembre de 2015) de la Junta de Extremadura, que interviene en nombre y representación de la Consejería, en virtud de la delegación de firma otorgada por Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (DOE n.º 245, de 26 de diciembre de 2017).

De otra parte, D./Dña. Antonio Salamanca Moro, con NIF *****584H, actuando en nombre propio o en representación de Salamanca ASM Asesores, SL, con domicilio en Cl/ Zafra, n.º 20, 06228 Hornachos y NIF B06155014, inscrita en el Registro Mercantil de Badajoz, el día 19 de 02 de 1993, (en su caso, tomo 49, folio 61, hoja BA2611, libro _____ sección _____). Interviene en calidad de Apoderado/a, en virtud de la escritura de apoderamiento otorgada ante el Notario de colegio Cáceres, D./Dña. Ángel Juarez Juarez, protocolo 3947 de fecha a 03 de 12 de 1991 inscrita en el Registro Mercantil de Badajoz, (en su caso en el tomo 49, folio 61, hoja BA2611, inscripción 1.ª), nombramiento y facultades que declara vigente.

Ambos comparecientes, que actúan en función de sus respectivos cargos, se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal necesaria para suscribir el presente convenio que les obliga, o a las Instituciones, a las que representan, lo formalizan y a tal efecto, libremente,

EXPONEN

La experiencia de otras campañas, referida fundamentalmente a la Solicitud Única, ha demostrado que la participación de entidades colaboradoras permitiría obtener una mayor eficacia, elevar el nivel de eficiencia y optimizar la gestión pública, reduciendo los plazos de resolución, consiguiendo así acercar la Administración a los ciudadanos aplicando el principio de simplificación de trámites.

Con la firma del convenio de colaboración para la presentación y cumplimentación de los Modelos Normalizado propios de la Solicitud Única, se ha conseguido dar un paso cualitativo

en las relaciones de los ciudadanos con la Administración al poner a disposición de todos los solicitantes recursos humanos y materiales fundamentales para agilizar y simplificar la tramitación administrativa.

Con el presente convenio, que pretende alcanzar al resto de trámites asociados a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y que sean realizados por canales telemáticos, se pretende alcanzar un doble objetivo: por un lado, afianzar la colaboración con las entidades colaboradoras en todos aquellos trámites acogidos a la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y, por otro lado, fomentar la colaboración con el resto de sujetos de derecho privado, para la realización de los trámites no acogidos a la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Con este doble alcance, la Consejería competente en materia agraria quiere conseguir la máxima operabilidad, agilidad y cercanía de los ciudadanos con la Administración, y para ello, ampliar el objeto de actuación a las entidades ya constituidas en colaboradoras al resto de tramites de esta Consejería, y además, hacerlo extensible contar con la participación de las entidades colaboradoras se hace pieza fundamental, tanto por la implantación en los territorios de residencia de las personas interesadas, como por la disponibilidad de los recursos humanos y materiales de los que disponen estas entidades o sujetos de derecho privado.

En virtud de cuanto antecede, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura y Salamanca ASM Asesores, SL, que suscriben este documento, convienen en la utilidad de establecer este convenio. A tal fin, acuerdan establecer las siguientes,

ESTIPULACIONES

Primera. Objeto.

El presente convenio de colaboración tiene por objeto regular la actuación de las entidades colaboradoras y los sujetos de derecho privado, en los trámites asociados a la consejería competente en materia agraria de la Junta de Extremadura, y que se realicen por canales telemáticos.

Los sujetos de derecho privado no podrán realizar los trámites que, directa o indirectamente, puedan estar en el ámbito de aplicación de la ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Segunda. Vigencia.

El presente convenio de colaboración se perfecciona por el consentimiento de las partes manifestado mediante su firma y tendrá una vigencia anual.

El convenio se entenderá automáticamente prorrogado por anualidades, salvo denuncia expresa de una de las partes.

Asimismo, podrán acordar la extinción anticipada, comunicándolo a la otra parte con un preaviso de, al menos, dos meses a la fecha propuesta para su extinción.

Tercera. Finalidad.

Las finalidades del convenio de colaboración son:

1. Obtener una mayor eficacia y prestar un mejor servicio en los procedimientos asociados a la Consejería competente en materia agraria y que se realizan por canales telemáticos.

2. Afianzar la coordinación con las entidades colaboradoras para la realización de los trámites señalados en el apartado anterior, y hacer extensible la colaboración al resto de sujetos de derecho privado, siempre que no se trate de tramites dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma.

3. Facilitar a las personas interesadas un punto de acceso próximo a su residencia dotado con los medios informáticos necesarios para la realización de los trámites asociados a la Consejería competente en materia agraria de la Junta de Extremadura y que se lleven a cabo mediante canales telemáticos.

4. Contribuir a la mejora de la eficiencia de la gestión pública.

Cuarta. Compromisos.

A) La Consejería competente en materia agraria de la Junta de Extremadura se compromete por el presente convenio a:

   1. Realizar las actuaciones necesarias para proporcionar las aplicaciones informáticas que permitan realizar los trámites asociados a la Consejería de competente en materia agraria y que se realicen por canales telemáticos.

   2. Facilitar a las entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado, una clave de Administrador de para la gestión de los usuarios de la misma a través de la aplicación GESCOL. Este programa permitirá la gestión autónoma por parte de la entidad colaboradora de sus propios usuarios.

   3. Informar y asesorar a las entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado, sobre la correcta cumplimentación y presentación de los distintos modelos de solicitud, y cualquier otro trámite asociado a esta Consejería.

   4. Informar sobre el estado de tramitación de los expedientes en los que actúen como representantes.

5. Dar a conocer la relación de entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado.

6. Garantizar que las actuaciones de los sujetos de derecho privado se limite a los tramites comprendidos fuera del ámbito de aplicación de la ley de subvenciones de la Comunidad Autónoma.

B) La entidad colaboradora / Sujeto de Derecho Privado Salamanca ASM Asesores, SL se compromete a:

1) Cumplimentar debidamente y en todos sus términos los modelos de solicitud, mediante las aplicaciones que se pongan a disposición para ello por la Consejería competente en materia agraria, así como cualquier otro trámite asociado a esta Consejería.

2) Presentar los modelos y solicitudes establecidos dentro de los plazos establecidos al efecto para cada trámite.

3) Realizar los trámites asociados a este convenio, debidamente identificados mediante certificado digital, de acuerdo con la normativa vigente.

4) Velar por que los solicitantes revisen exhaustivamente los modelos de solicitud de los distintos procedimientos, así como la documentación que se adjunta.

5) Comunicar a la Secretaría General de la Consejería competente en materia agraria, u otro órgano que se designe, la identificación de las personas encargadas de la cumplimentación de las solicitudes en nombre de su organización. Además, obtendrá de las personas interesadas la autorización oportuna para realizar la presentación de las solicitudes y resto de trámites, y para obtener información en su nombre del estado de los procedimientos.

6) Informar a las personas interesadas sobre el estado de tramitación de sus procedimientos. A partir de los listados enviados por la entidad colaboradora a la Consejería competente en materia agraria, informar a las personas interesadas de los errores relacionados con su solicitud.

7) Mantener debidamente actualizados todos los datos de sus representados en la aplicación informática, para facilitar la realización de los trámites.

8) Mantener actualizados los apoderamientos para el momento que fueren requeridos por la Consejería competente en materia agraria, así como remitirlos en el momento en que le sean requeridos.

9) Responsabilizarse de cualquier incidencia que pudiera derivarse de una cumplimentación o presentación incorrecta, de los retrasos en los registros que fuesen imputables a la misma. Para ello suscribirá un seguro de responsabilidad civil suficiente, o autoseguro, que asegure los daños y perjuicios que, por acción u omisión, pudiera causar en el ejercicio de estas funciones.

10) Colaborar en las labores de información de la Consejería competente en materia agraria a fin de mantener debidamente informados a los interesados de todas las acciones, ayudas y subvenciones a las que pudieran acogerse.

Quinta. Coordinación.

La coordinación del desarrollo de las actuaciones contempladas en el presente convenio, así como el seguimiento de su ejecución, será efectuada por la Secretaría General de la Consejería competente en materia agraria, u órgano en que se delegue. La coordinación, en el ámbito de la Solicitud Única, corresponderá a la Dirección General de Política Agraria Comunitaria.

Sexta. Publicidad.

La Consejería competente en materia agraria junto a la entidad firmante, dará publicidad del presente convenio de colaboración, a través de los distintos medios de comunicación.

Séptima. Protección de datos de carácter personal.

El tratamiento de la información obtenida de los datos de los expedientes tramitados al amparo del presente convenio, así como de la distinta información que por parte de la Consejería competente en materia agraria sea suministrada a la entidad colaboradora para facilitar la captura de los datos, se regirá por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como sus modificaciones.

Todos los datos suministrados, así como las herramientas y la información correspondiente al Sistema de Información Geográfica de Parcelas (SIGPAC), sólo podrán ser utilizados para la finalidad establecida, debiendo ser autorizado el uso de los mismos para cualquier otra finalidad por parte de la Consejería competente en materia agraria.

La entidad colaboradora o sujeto de derecho privado, conforme al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, estará obligada a implantar y mantener las medidas de seguridad exigidas en dicho Reglamento que aseguren la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos manejados y que garanticen la seguridad de los datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

Octava. Compensación económica.

La entidad colaboradora o sujeto de derecho privado, por la realización de las actuaciones anteriormente mencionadas, no recibirá compensación económica alguna por parte de la Administración de la Junta de Extremadura.

Novena. Incumplimiento.

En caso de incumplimiento por parte de la entidad colaboradora o sujeto de derecho privado de alguno de los compromisos establecidos en el presente convenio, éstos se comprometen a abonar los gastos que dicho incumplimiento genere, pudiendo ser además causa de suspensión o resolución del mismo.

El Secretario General de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio,	La Entidad Colaboradora/Sujeto de derecho privado,
FDO.: FRANCISCO JAVIER GASPAR NIETO	FDO.: ANTONIO SALAMANCA MORO

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2019, del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres, por la que se declaran, en concreto de utilidad pública las instalaciones correspondientes al proyecto denominado "Anexo al Proyecto para paso a doble circuito y desdoblamiento de la línea aérea de alta tensión "Cedillo" de la ST "CH José María Orial", de 45 kV, en los términos municipales de Alcántara y Membrío, en la provincia de Cáceres". Término municipal de Alcántara (Cáceres). Expte.: AT-1709-3.

(2019061153)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de por el que se declara en concreto, de utilidad pública el proyecto denominado "Anexo al proyecto para paso a doble circuito y desdoblamiento de la línea aérea de alta tensión "Cedillo" de la ST "CH José María Orial", de 45 kV, en los términos municipales de Alcántara y Membrío, en la provincia de Cáceres.", iniciado a solicitud de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU (citada en adelante también como "la Empresa"), con domicilio en c/ Periodista Sánchez Asensio, 1, Cáceres, se emite la presente resolución de conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el título VII, capítulo V, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. Con fecha 3 de diciembre de 2019, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentó la solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.

Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trámites indicados a continuación:

— Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas publicaciones en los siguientes medios:

Diario Oficial de Extremadura: 28/03/2019.

Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres: 18/03/2019.

Periódico Extremadura: 15/03/2019.

Tablón de edictos del Ayuntamiento del municipio afectado. 11/03/2019.

— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados por el proyecto, emitieron informes sobre la solicitud de declaración de utilidad pública.

Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar lo siguiente:

— Durante el trámite de información pública no han sido presentadas alegaciones.

— La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pronunciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés general.

Cuarto. Las instalaciones objeto de la presente resolución tienen otorgada autorización administrativa previa por el Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera mediante Resolución de fecha 29/04/2019.

Quinto. Las instalaciones objeto de la presente resolución tienen otorgada autorización administrativa de construcción por el Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera mediante Resolución de fecha 29/04/2019.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y, en ejercicio de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos procedan. Esta función ejecutiva es realizada por la Consejería de Economía e Infraestructuras, según lo dispuesto en el Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, por el que se modifican la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiendo el ejercicio de dichas atribuciones a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competenciales y normativas recogidas en el Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo competencia de este Servicio la resolución del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre.

Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la construcción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación,

transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régimen de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la ley indicada y en sus disposiciones de desarrollo. Así mismo declara de utilidad pública las instalaciones de generación, transporte y distribución de electricidad, a efectos de expropiación forzosa y servidumbre de paso sobre bienes y derechos necesarios para establecerlas, si bien establece la condición de que las empresas titulares de las instalaciones deberán solicitarla de forma expresa, como así ha sido en el presente caso.

De conformidad con lo establecido en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones y manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así como los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y empresas de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias surgidas con motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite de resolución.

En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, y la Empresa ha aceptado los condicionados de Administraciones Públicas y entidades afectadas.

Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los fundamentos de derecho este Servicio,

R E S U E L V E :

Conceder a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, reconocimiento en concreto de la utilidad pública de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado "Anexo al proyecto para paso a doble circuito y desdoblamiento de la línea aérea de alta tensión "Cedillo" de la ST "CH José María Orial", de 45 kV, en los términos municipales de Alcántara y Membrío, en la provincia de Cáceres.", cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:

Cambio en el trazado proyectado para el paso a D/C y desdoblamiento de la L-"Cedillo":

— Inicio: Apoyo AR1 en anexo (apoyo 74 del proyecto).

— Final: Apoyo AR10 en anexo (apoyo 81 del proyecto).

Longitud de la modificación: 2 x 2,28 km.

Tipo de línea: Aérea (doble circuito).

Tensión de servicio: 45 kV.

Tipo de conductor: LA-180 (conductor de fase) y OPGW-48 (cable de fibra óptica).

N.º de apoyos en anexo:

— Instalación de 10 apoyos metálicos de celosía simple.

— Aislamiento: Cadenas de aisladores de composite del tipo U70 AB 45P.

— N.º total de apoyos de la línea proyectada con la modificación: 92.

Emplazamiento de la modificación: polígono 12 - parcela 6; polígono 10 - parcelas 203 y 8, en el TM de Alcántara.

Longitud total de la línea proyectada con la modificación: 26,603 km.

— Tramos en simple circuito (S/C): 11,053 km.

— Tramos en doble circuito (D/C): 2 x 7,775 = 15,550 km.

La declaración de utilidad pública se otorga bajo las siguientes condiciones:

— La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de desarrollo.

— Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con sus instalaciones auxiliares y complementarias.

— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificaciones que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente autorización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.

— La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumplimiento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas, organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.

— La declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de bienes o de adquisición de derechos afectados, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.

El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma, podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de

Economía e Infraestructuras, en un plazo no superior a un mes, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cáceres, 29 de abril de 2019.

El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Cáceres,
PS, El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Badajoz
(Resolución de 26 de junio de 2018),

JUAN CARLOS BUENO RECIO

• • •

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2019, del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres, por la que se otorga autorización administrativa previa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado "Anexo al Proyecto para paso a doble circuito y desdoblamiento de la línea aérea de alta tensión "Cedillo" de la ST "CH José María Orial", de 45 kV, en los términos municipales de Alcántara y Membrío, en la provincia de Cáceres". Término municipal de Alcántara (Cáceres). Expte.: AT-1709-3. (2019061155)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa del proyecto denominado "Anexo al Proyecto para paso a doble circuito y desdoblamiento de la línea aérea de alta tensión "Cedillo" de la ST "CH José María Orial", de 45 kV, en los términos municipales de Alcántara y Membrío, en la provincia de Cáceres.", iniciado a solicitud de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU (citada en adelante también como "la Empresa"), con domicilio en c/ Periodista Sánchez Asensio, 1, Cáceres, se emite la presente resolución de conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 3 de diciembre de 2019, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentó la solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.

Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trámites indicados a continuación:

— Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas publicaciones en los siguientes medios:

Diario Oficial de Extremadura: 28/03/2019.

Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres: 18/03/2019.

Periódico Extremadura: 15/03/2019.

Tablón de edictos del Ayuntamiento del municipio afectado. 11/03/2019.

— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados por el proyecto, manifestaran su conformidad u oposición y establecieran los condicionados técnicos correspondientes.

— Traslado al órgano competente en materia de medio ambiente del estudio de impacto ambiental y de las alegaciones, informes y respuestas a consultas recibidas, para la emisión de la declaración de impacto ambiental.

Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar lo siguiente:

— Durante el trámite de información pública no han sido presentadas alegaciones.

— La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pronunciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés general.

— Como resultado de los trámites relativos a la evaluación de impacto ambiental, el órgano competente en materia de medio ambiente ha emitido Resolución de 11 de marzo de 2019, publicada en el DOE de fecha 27/04/2019, por la que se modifica la Declaración de impacto ambiental de fecha 28/08/2018, publicada en el DOE de fecha 12/09/2018.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y, en ejercicio de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos procedan. Esta función ejecutiva es realizada por la Consejería de Economía e Infraestructuras, según lo dispuesto en el Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, por el que se modifican la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiendo el ejercicio de dichas atribuciones a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competenciales y normativas recogidas en el Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo competencia de este Servicio la resolución del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre.

Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la construcción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régimen de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la Ley indicada y en sus disposiciones de desarrollo.

De conformidad con lo establecido en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones y manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así como los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y empresas de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias surgidas con motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite de resolución.

En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, y la Empresa ha aceptado los condicionados de Administraciones Públicas y entidades afectadas.

Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los fundamentos de derecho este Servicio,

R E S U E L V E :

Conceder a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa previa de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado "Anexo al proyecto para paso a doble circuito y desdoblamiento de la línea aérea de alta tensión "Cedillo" de la ST "CH José María Orial", de 45 kV, en los términos municipales de Alcántara y Membrío, en la provincia de Cáceres.", cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:

Cambio en el trazado proyectado para el paso a D/C y desdoblamiento de la L-"Cedillo":

— Inicio: Apoyo AR1 en anexo (apoyo 74 del proyecto).

— Final: Apoyo AR10 en anexo (apoyo 81 del proyecto).

Longitud de la modificación: 2 x 2,28 km.

Tipo de línea: Aérea (doble circuito).

Tensión de servicio: 45 kV.

Tipo de conductor: LA-180 (conductor de fase) y OPGW-48 (cable de fibra óptica).

N.º de apoyos en anexo:

— Instalación de 10 apoyos metálicos de celosía simple.

— Aislamiento: Cadenas de aisladores de composite del tipo U70 AB 45P.

— N.º total de apoyos de la línea proyectada con la modificación: 92.

Emplazamiento de la modificación: Polígono 12 - Parcela 6; Polígono 10 - Parcelas 203 y 8, en el TM de Alcántara.

Longitud total de la línea proyectada con la modificación: 26,603 km.

— Tramos en simple circuito (S/C): 11,053 km.

— Tramos en doble circuito (D/C): 2 x 7,775 = 15,550 km.

Esta autorización administrativa previa, se otorga bajo las siguientes condiciones:

— La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de desarrollo.

— Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con sus instalaciones auxiliares y complementarias.

— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificaciones que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente autorización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.

— La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumplimiento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas, organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.

- La Empresa queda obligada a cumplir las condiciones establecidas por el órgano ambiental en la declaración de impacto ambiental o informe ambiental citado en el apartado Tercero de los Antecedentes de hecho de esta resolución.

El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma, podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de

Economía e Infraestructuras, en un plazo no superior a un mes, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cáceres, 29 de abril de 2019.

El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Cáceres,
PS, El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Badajoz
(Resolución de 26 de junio de 2018),

JUAN CARLOS BUENO RECIO

• • •

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2019, del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres, por la que se otorga autorización administrativa previa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado "Proyecto para nuevo centro de transformación de 630 kVA y derivación de la L-"Portala" de la STR "Madrigal de la Vera" para alimentación al mismo, en Madrigal de la Vera (Cáceres)". Expte.: AT-8974. (2019061214)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa del proyecto denominado "Proyecto para nuevo centro de transformación de 630 kVA y derivación de la L-"Portala" de la STR "Madrigal de la Vera" para alimentación al mismo, en Madrigal de la Vera (Cáceres).", iniciado a solicitud de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU (citada en adelante también como "la Empresa"), con domicilio en c/ Periodista Sánchez Asensio, 1, Cáceres, se emite la presente resolución de conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 21 de febrero de 2017, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentó la solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.

Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trámites indicados a continuación:

— Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas publicaciones en los siguientes medios:

Diario Oficial de Extremadura: 28/06/2018.

Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres: 12/06/2018.

Periódico HOY: 22/06/2018.

Tablón de edictos del Ayuntamiento del municipio afectado. 07/06/2018.

— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados por el proyecto, manifestaran su conformidad u oposición y establecieran los condicionados técnicos correspondientes.

- El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de evaluación ambiental de los previstos en la legislación vigente en materia de protección del medio ambiente.

Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar lo siguiente:

— Durante el trámite de información pública han sido presentadas alegaciones, habiendo manifestado la Empresa su discrepancia con las mismas y estando esta Administración de acuerdo con las argumentaciones formuladas por ésta.

— La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pronunciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés general.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y, en ejercicio de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos procedan. Esta función ejecutiva es realizada por la Consejería de Economía e Infraestructuras, según lo dispuesto en el Decreto del Presidente 21/2017 de 30 de octubre, por el que se modifican la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiendo el ejercicio de dichas atribuciones a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competenciales y normativas recogidas en el Decreto 181/2017 de 7 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo competencia de este Servicio la resolución del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre.

Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la construcción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régimen de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la ley indicada y en sus disposiciones de desarrollo.

De conformidad con lo establecido en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones y manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así como los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y empresas de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias surgidas con motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite de resolución.

En el presente caso se han presentado alegaciones, habiendo manifestado la Empresa su discrepancia con las mismas y estando esta Administración de acuerdo con las argumentaciones formuladas por ésta. La Empresa ha aceptado los condicionados presentados por Administraciones Públicas o entidades afectadas.

Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los fundamentos de derecho este Servicio,

R E S U E L V E :

Conceder a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa previa de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado "Proyecto para nuevo centro de transformación de 630 kVA y derivación de la L-"Portala" de la STR "Madrigal de la Vera" para alimentación al mismo, en Madrigal de la Vera (Cáceres).", cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:

Derivación L-"Portala" de alimentación al nuevo CT proyectado:

— Inicio: Apoyo existente n.º 5139 de la L-"Portala" de la STR "Madrigal de la Vera".

— Fin: Celda de línea a instalar en el nuevo CT prefabricado proyectado.

Longitud total de línea: 0,996 km (incluye conexiones en centro de transformación y entronque aéreo subterráneo).

— Tramo aéreo: 0,896 km.

— Tramo subterráneo: 0,100 km.

— Zanja a construir: 0,080 km.

Tipo de línea: Aérea y subterránea (simple circuito).

Tensión de servicio: 20 kV.

Tipo de conductor:

— Aéreo: 100-AL1/17-ST1A, de aluminio-acero, sección total 116,7 mm².

— Subterráneo: HEPR Z1-AL 12/20 kV de sección 3x(1x240) mm².

Apoyos:

— Tipo: Metálicos.

— N.º total de apoyos a instalar: 6.

— Tipo de crucetas: Rectas y de bóveda.

— Aislamiento: Cadenas de aisladores de composite U70 YB 20.

Emplazamiento: Parcelas públicas y privadas en el término municipal de Madrigal de la Vera según relación de propietarios, bienes y derechos afectados.

Estación transformadora: Nuevo CT proyectado.

— Tipo: Centro de transformación de superficie en edificio prefabricado de hormigón (PFU-3).

— Cantidad: 1.

— Relación de transformación: 630/24/20 B2-O-PE.

— Potencia: 630 kVA.

Emplazamiento: Esquina de c/ Mirador con Camino Conejera.

Esta autorización administrativa previa, se otorga bajo las siguientes condiciones:

— La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de desarrollo.

— Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con sus instalaciones auxiliares y complementarias.

— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificaciones que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente autorización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.

— La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumplimiento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas, organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.

El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma, podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Infraestructuras, en un plazo no superior a un mes, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cáceres, 30 de abril de 2019.

El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Cáceres,
PS, El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Badajoz
(Resolución de 26 de junio de 2018),
JUAN CARLOS BUENO RECIO

• • •

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2019, del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres, por la que se declaran, en concreto de utilidad pública las instalaciones correspondientes al proyecto denominado "Proyecto para nuevo centro de transformación de 630 kVA y derivación de la L-"Portala" de la STR "Madrigal de la Vera" para alimentación al mismo, en Madrigal de la Vera (Cáceres)". Expte.: AT-8974. (2019061215)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de por el que se declara en concreto, de utilidad pública el proyecto denominado "Proyecto para nuevo centro de transformación de 630 kVA y derivación de la L-"Portala" de la STR "Madrigal de la Vera" para alimentación al mismo, en Madrigal de la Vera (Cáceres).", iniciado a solicitud de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU (citada en adelante también como "la Empresa"), con domicilio en c/ Periodista Sánchez Asensio, 1, Cáceres, se emite la presente resolución de conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el título VII, capítulo V, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 21 de febrero de 2017, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentó la solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.

Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trámites indicados a continuación:

— Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas publicaciones en los siguientes medios:

Diario Oficial de Extremadura: 28/06/2018.

Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres: 12/06/2018.

Periódico HOY: 22/06/2018.

Tablón de edictos del Ayuntamiento del municipio afectado. 07/06/2018.

— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados por el proyecto, emitieron informes sobre la solicitud de declaración de utilidad pública.

Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar lo siguiente:

— Durante el trámite de información pública han sido presentadas alegaciones, habiendo manifestado la Empresa su discrepancia con las mismas y estando esta Administración de acuerdo con las argumentaciones formuladas por ésta.

— La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pronunciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés general.

Cuarto. Las instalaciones objeto de la presente resolución tienen otorgada autorización administrativa previa por el Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera mediante Resolución de fecha 30/04/2019.

Quinto. Las instalaciones objeto de la presente resolución tienen otorgada autorización administrativa de construcción por el Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera mediante Resolución de fecha 30/04/2019.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y, en ejercicio de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos procedan. Esta función ejecutiva es realizada por la Consejería de Economía e Infraestructuras, según lo dispuesto en el Decreto del Presidente 21/2017 de 30 de octubre, por el que se modifican la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiendo el ejercicio de dichas atribuciones a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competenciales y normativas recogidas en el Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo competencia de este Servicio la resolución del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre.

Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la construcción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régimen de

autorizaciones establecido en el artículo 53 de la ley indicada y en sus disposiciones de desarrollo. Así mismo declara de utilidad pública las instalaciones de generación, transporte y distribución de electricidad, a efectos de expropiación forzosa y servidumbre de paso sobre bienes y derechos necesarios para establecerlas, si bien establece la condición de que las empresas titulares de las instalaciones deberán solicitarla de forma expresa, como así ha sido en el presente caso.

De conformidad con lo establecido en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones y manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así como los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y empresas de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias surgidas con motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite de resolución.

En el presente caso se han presentado alegaciones, habiendo manifestado la Empresa su discrepancia con las mismas y estando esta Administración de acuerdo con las argumentaciones formuladas por ésta. La Empresa ha aceptado los condicionados presentados por Administraciones Públicas o entidades afectadas.

Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los fundamentos de derecho este Servicio,

R E S U E L V E :

Conceder a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, reconocimiento en concreto de la utilidad pública de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado "Proyecto para nuevo centro de transformación de 630 kVA y derivación de la L-"Portala" de la STR "Madrigal de la Vera" para alimentación al mismo, en Madrigal de la Vera (Cáceres)", cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:

Derivación L-"Portala" de alimentación al nuevo CT proyectado:

— Inicio: Apoyo existente n.º 5139 de la L-"Portala" de la STR "Madrigal de la Vera".

— Fin: Celda de línea a instalar en el nuevo CT prefabricado proyectado.

Longitud total de línea: 0,996 km (incluye conexiones en centro de transformación y entronque aéreo subterráneo).

— Tramo aéreo: 0,896 km.

— Tramo subterráneo: 0,100 km.

— Zanja a construir: 0,080 km.

Tipo de línea: Aérea y subterránea (simple circuito).

Tensión de servicio: 20 kV.

Tipo de conductor:

— Aéreo: 100-AL1/17-ST1A, de aluminio-acero, sección total 116,7 mm².

— Subterráneo: HEPR Z1-AL 12/20 kV de sección 3x(1x240) mm².

Apoyos:

— Tipo: Metálicos.

— N.º total de apoyos a instalar: 6.

— Tipo de crucetas: Rectas y de bóveda.

— Aislamiento: Cadenas de aisladores de composite U70 YB 20.

Emplazamiento: Parcelas públicas y privadas en el término municipal de Madrigal de la Vera según relación de propietarios, bienes y derechos afectados.

Estación transformadora: Nuevo CT proyectado

— Tipo: Centro de transformación de superficie en edificio prefabricado de hormigón (PFU-3).

— Cantidad: 1.

— Relación de transformación: 630/24/20 B2-O-PE.

— Potencia: 630 kVA.

Emplazamiento: Esquina de c/ Mirador con Camino Conejera.

La declaración de utilidad pública se otorga bajo las siguientes condiciones:

— La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de desarrollo.

— Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con sus instalaciones auxiliares y complementarias.

La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificaciones que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente autorización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.

La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumplimiento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas, organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.

La declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de bienes o de adquisición de derechos afectados, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.

El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma, podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Infraestructuras, en un plazo no superior a un mes, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cáceres, 30 de abril de 2019.

El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Cáceres,
PS, El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Badajoz
(Resolución de 26 de junio de 2018),

JUAN CARLOS BUENO RECIO

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2019, de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada para almacén y valorización de RAEE del tipo pequeños residuos, de la que promociones medioambientales Villafranquesa, SL, es titular en el término municipal de Villafranca de los Barros. (2019061152)

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. Con fecha 15 de octubre de 2018 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de Extremadura, cuya tasa fue liquidada con fecha 5 de noviembre de 2018, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) almacén y valorización de RAEE del tipo pequeños residuos, promovido por Promociones Medioambientales Villafranquesa, SL, con ClF: B-06442818 y domicilio social: Plaza del Corazón de Jesús, 7-D de Villafranca de los Barros (Badajoz) CP 06220 y Dirección instalación: Polígono Industrial Los Varales, c/ Carpinteros, parcela 45, de Villafranca de los Barros (Badajoz) CP 06220.

A efectos de lo establecido en el artículo 16.4 y 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la documentación precisa para evacuar el trámite de información pública, no se completó hasta el 30 de enero de 2019.

Segundo. La actividad que se pretende desarrollar en la nave es de almacén y valorización de RAEE del tipo pequeños residuos. Se trata de una actividad de recogida de residuos no peligrosos y valorización mediante separación y clasificación de materiales. La actividad no genera gran cantidad de residuos en su funcionamiento.

Tercero. La nave se encuentra en el Polígono Industrial Los Varales, calle Carpinteros, parcela 45 de Villafranca de los Barros, (Badajoz).

Cuarto. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con fecha 4 de febrero de 2019, se remite copia del expediente al Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, a fin de que por parte de éste se promoviese la participación real y efectiva de las personas interesadas, en todo caso, de los vecinos inmediatos, en el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental unificada. Del mismo modo, se le indicaba que disponía de un plazo de 10 días desde la recepción del expediente, para remitir un informe técnico que se pronuncie sobre la adecuación de la instalación a todas aquellas materias de competencia municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

El Ayuntamiento de Villafranca de los Barros remite informe, con fecha en el Registro Único de la Junta de Extremadura de 13 de marzo de 2019, firmado por el arquitecto municipal D. Juan Jesús Vera Carrasco indicando que la actividad es compatible con el uso que se requiere conforme a lo establecido en las NNSS de Planeamiento en vigor, así como certificados de exposición pública y copia de las notificaciones realizadas a los vecinos inmediatos, no hay alegaciones recibidas.

Quinto. El órgano ambiental publica Anuncio de fecha 6 de febrero de 2019 en su sede electrónica, poniendo a disposición del público, durante un plazo de 10 días, la información relativa al procedimiento de solicitud de autorización ambiental unificada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Con fecha 10 de abril de 2019, Promociones Medioambientales Villafranquesa, SL, firma el Acta de Comparecencia, por medio de su representante D. Ignacio García Gamero, estando conforme con el expediente. No hay alegaciones presentadas en el plazo establecido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Dirección General de Medio Ambiente es el órgano competente para la resolución del presente expediente en virtud de lo dispuesto en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y según el artículo 5 del Decreto 208/2017, de 28 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.

Segundo. Esta actividad está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en particular en la categoría 9.1 y 9.3 de su anexo II, relativas a "instalaciones para la valorización y eliminación, en lugares distintos de los vertederos, de residuos de todo tipo, no incluidas en el anexo I" e "instalaciones de gestión de residuos mediante almacenamiento de los mismos, con carácter previo a su valorización o eliminación, excepto los puntos limpios", respectivamente y El Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Tercero. Conforme a lo establecido en los artículos 14, 15 y 16 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, y en el artículo 2 del Decreto 81/2011, se somete a autorización ambiental integrada la construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial de las instalaciones en las que se desarrolle alguna de las actividades que se incluyen en el anexo II de la citada ley.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, fundamentos de derecho e informe técnico, y una vez finalizados los trámites reglamentarios para el expediente de referencia, esta Jefatura de Servicio,

R E S U E L V E :

Otorgar la Autorización Ambiental Unificada a favor de Promociones Medioambientales Villafranquesa, SL, con NIF B-06.442.818, para la instalación destinada al almacenamiento y valorización de RAEE del tipo pequeños residuos, ubicada en Villafranca de los Barros; a los efectos recogidos en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados y el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, señalando que en el ejercicio de la actividad se deberá cumplir el condicionado fijado a continuación y el recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la presente autorización, sin perjuicio de las prescripciones de cuanta normativa sea de aplicación a la actividad de referencia en cada momento. El n.º de expediente de la instalación es el AAU18/233.

CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA

- a - Medidas relativas a los residuos gestionados por la actividad

1. En la instalación se autorizan los siguientes procesos de gestión de residuos, de acuerdo con los anexos I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y el anexo XVI del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

   a) Recepción, clasificación y almacenamiento de los siguientes residuos:

RESIDUO	**DESCRIPCIÓN Y ORIGEN**	**LER**[1]	**OPERACIÓN DE GESTIÓN AUTORIZADA**	**CANTIDAD GESTIONADA ANUAL**
Plásticos usados	Tapones de plástico procedentes de envases domésticos.	191204	R1201 R1301 R1302	10.000 kg

RESIDUO	DESCRIPCIÓN Y ORIGEN	LER[1]	OPERACIÓN DE GESTIÓN AUTORIZADA	CANTIDAD GESTIONADA ANUAL
Metales usados	Abridores de latas de aluminio procedentes de envases domésticos.	191203	R1201 R1301 R1302	1.000 kg
Tapones de corcho	Tapones de corcho procedentes de botellas de vino.		R1201 R1301 R1302	500 kg
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)	Cartuchos de impresoras.	080317 080318	R1201 R1301 R1302	200 kg
	Restos de cables viejos, sin uso, procedentes de almacenamientos dispersos, (doméstico y profesional).	160216	R12 R13	10.000 kg

[1] LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

b) Recepción, clasificación, almacenamiento y tratamiento de los siguientes residuos:

Peligrosos:

FR1 entradas	Grupos de tratamiento	Origen	Códigos LER-RAEE(1) asociados	AEE comprendidos	Tratamiento específico de RAEE	Cantidad estimada (kg/año)	Proceso autorizado
2	21*. Monitores y pantallas CRT.	Profesional	160213* - 21*	Monitores y pantallas CRT, con tubo de rayos catódicos	G3.0. desmontaje previo	5.000	R1201 R1202 R1301 R1302
		Doméstico	200135* - 21*		G3.0. desmontaje previo	5.000	
	22*. Monitores y pantallas no CRT, no LED.	Profesional	160213* - 22*	Monitores y pantallas LED	G3.0. desmontaje previo	5.000	
		Doméstico	200135* - 22*	Monitores y pantallas Backlight	G1	5.000	
4	41*. Grandes aparatos con componentes peligrosos.	Profesional	160210* - 41*	Grandes aparatos con componentes peligrosos y con PCB	G1	5.000	R1201 R1202 R1203 R1205 R1213 R1301 R1302
			160212* - 41*	Solo GAE fabricados con anterioridad a 1985	G1	3.000	
			160213* - 41*	Grandes aparatos con componentes peligrosos, diferentes de los anteriores	G1	1.700	
		Doméstico	20135* - 41*	Equipos de informática y telecomunicaciones grandes	G1	5.000	

FR1 entradas	Grupos de tratamiento	Origen	Códigos LER-RAEE(1) asociados	AEE comprendidos	Tratamiento específico de RAEE	Cantidad estimada (kg/año)	Proceso autorizado
5	51*. Pequeños aparatos con componentes peligrosos y pilas incorporadas.	Profesional	160212* - 51*	Solo en PAE fabricados con anterioridad a 1985	G1	50	
			160213* - 51*	Pequeños aparatos con componentes peligrosos diferentes a los anteriores	G1	10.800	
		Doméstico	200135* - 51*	Pequeños aparatos con componentes peligrosos	G1	5.000	
6	61*. Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños con componentes peligrosos.	Doméstico	200135* - 61*	Equipos de informática y telecomunicaciones grandes y pequeños. Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños con componentes peligrosos	G1	180.000	
7	72*. Paneles fotovoltaicos peligrosos, (ej. Cd Te).	Profesional	160213* - 72*	Paneles fotovoltaicos de Cadmio - Teluro	G7.0	500	

(1) Tabla 1 del anexo VIII del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

No peligrosos:

Fr1 entradas	Grupos de tratamiento	Origen	Códigos LER-RAEE(1) asociados	AEE comprendidos	Tratamiento específico de RAEE	Cantidad estimada (kg/año)	Proceso autorizado
2	23. Monitores y pantallas led.	Profesional	160214 - 23	Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 160209 a 160213	G1	5.000	R1201 R1202 R1203 R1205 R1213 R1301 R1302
		Doméstico	200136 - 23	Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos de los especificados en los códigos 200121, 200123 y 200135	G1	5.000	
4	42. Grandes aparatos, (resto)	Profesional	160214 – 42	Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 160209 a 160213	G1	3.700	
		Doméstico	200136 - 42	Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos de los especificados en los códigos 200121, 200123 y 200135	G1	1.000	

Fr1 entradas	Grupos de tratamiento	Origen	Códigos LER-RAEE(1) asociados	AEE comprendidos	Tratamiento específico de RAEE	Cantidad estimada (kg/año)	Proceso autorizado
5	52. Pequeños aparatos, (resto)	Profesional	160214 – 52	Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 160209 a 160213	G1	10.800	
		Doméstico	200136 - 52	Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos de los especificados en los códigos 200121, 200123 y 200135	G1	1.000	
6	62. Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños sin componentes peligrosos	Doméstico	200136 - 62	Equipos eléctricos y electrónicos desechados, que no contienen componentes peligrosos	G1		
7	71. Paneles fotovoltaicos con silicio.	Profesional	160214 – 71	Paneles fotovoltaicos de silicio	G6.0	5.000	

(1) Tabla 1 del anexo VIII del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

— R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones de R1 a R11 del anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Quedan aquí incluidas operaciones previas a la valorización incluido el tratamiento previo, tales como el desmontaje, la clasificación, la trituración, la compactación, la peletización, el secado, la fragmentación, el acondicionamiento, el reenvasado, la separación, la combinación o la mezcla, previas a cualquiera de las operaciones enumeradas de R1 a R11.

R1201. Clasificación, separación o agrupación de RAEE.

R1202. Desmontaje de los RAEE.

R1203. Separación de los distintos componentes de los RAEE, incluida la retirada de sustancias peligrosas y extracción de fluidos, líquidos, aceites y mezclas según el anexo XIII.

R1205. Tratamiento mecánico o fragmentación de RAEE para adaptar el tamaño o volumetría de los residuos para otros tratamientos posteriores.

R1213. Procesos de obtención de fracciones valorizables de materiales de los RAEE, destinados al reciclado o valorización.

— R13 Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de R1 a R12 (excluido el almacenamiento temporal, en espera de recogida, en el lugar donde se produjo el residuo).

R1301. Almacenamiento de residuos en el ámbito de la recogida, incluyendo las instalaciones de transferencia.

R1302. Almacenamiento de residuos de forma segura previo a su tratamiento.

2. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos serán los incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, según las categorías indicadas en su anexo III.

Por lo tanto, no podrán gestionarse ninguno de los aparatos eléctricos y electrónicos a los que se refiere el artículo 2.2. del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero; ni residuos de aparatos eléctricos o electrónicos que contengan sustancias radiactivas.

3. En el desarrollo de las operaciones de RAEE que se autorizan a Promociones Medioambientales Villafranquesa, SL, se tendrán en consideración los requisitos para los tratamientos específicos de los RAEE que recoge el anexo XIII del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero.

4. El tratamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a desarrollar en la actividad consistirá en el desmontaje de los mismos, retirada y tratamiento de componentes, sustancias y mezclas.

En su caso, deberán retirarse, como mínimo, los siguientes componentes, sustancias y mezclas:

— Condensadores que contengan policlorobifenilos (PCB), de conformidad con la Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminación de los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT).

— Componentes o RAEE que contengan mercurio, por ejemplo, interruptores o lámparas.

— Pilas y acumuladores.

— Tarjetas de circuitos impresos pare teléfonos móviles, en general, y otros dispositivos si la superficie de la tarjeta de circuitos impresos tiene más de 10 centímetros cuadrados.

— Cartuchos de tóner, de líquido y pasta, así como tóner de color.

— Plásticos que contengan materiales pirorretardantes bromados.

— Residuos de amianto y componentes que tengan amianto.

— Tubos de rayos catódicos.

— Clorofluorocarburos (CFC), hidroclorofluorocarburos (HCFC), hidrofluorocarburos (HFC), hidrocarburos (HC) y amoníaco (NH3).

— Lámparas de descarga de gas.

— Pantallas de cristal líquido (junto con su carcasa si procede) de más de 100 centímetros cuadrados de superficie y todas las provistas de lámparas de descarga de gas como iluminación de fondo.

— Cables eléctricos exteriores.

— Componentes que contengan fibras cerámicas refractarias según la descripción de la Directiva 97/69/CE de la Comisión, de 5 de diciembre de 1997, por la que se adapta, por vigésimo tercera vez, al progreso técnico la Directiva 67/548/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, envasado y etiquetado de las sustancias peligrosas.

— Componentes que contengan sustancias radiactivas, con excepción de componentes que se encuentran por debajo de los umbrales de exención establecidos en el artículo 3 y en el anexo I de la Directiva 96/29/Euratom del Consejo, de 13 de mayo de 1996, por la que se establecen las normas básicas relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de la población contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes.

— Condensadores electrolíticos que contengan sustancias de riesgo (altura > 25 mm, diámetro > 25 mm o volumen de proporciones similares).

— Aceites.

5. Durante el proceso de retirada de componentes o materiales, según lo dispuesto en el diagrama de proceso establecido por línea de tratamiento, no se dañarán ni destruirán

componentes que puedan liberar sustancias peligrosas al medio ambiente o que puedan diluirse entre el resto de las fracciones y contaminarlas.

Estos componentes, sustancias y mezclas se eliminarán o se valorizarán de conformidad con la Ley 22/2011, de 28 de julio y sus normas de desarrollo.

6. En concreto, los siguientes componentes, recogidos de modo separado y contabilizados en el correspondiente balance de masas, se someterán a los siguientes tratamientos:

— Los tubos de rayos catódicos: se eliminará el revestimiento fluorescente y se seguirá el procedimiento G3 del anexo XIII del RD 110/2015.

— Los hidrocarburos, una vez extraídos se captarán adecuadamente o almacenarán con destino a su posible reciclado o valorización.

— El aceite se gestionará correctamente.

7. No se prensará, fragmentará ni compactará ningún RAEE que no haya sido sometido previamente al procedimiento de tratamiento específico que le corresponda.

8. En el caso que algún RAEE no estuviera contemplado en los procedimientos, el protocolo de su tratamiento incluirá las medidas de protección medioambiental, de prevención de riesgos laborales y de salud de los trabajadores que la legislación establezca. Se comunicarán estos protocolos de tratamiento a la DGMA junto al resto de información a suministrar anualmente, de conformidad con el apartado h.31. de la presente resolución.

9. Los materiales, componentes y sustancias resultantes del tratamiento de RAEE se identificarán y clasificarán en flujos identificables o como partes identificables del mismo, de manera que puedan contabilizarse y permitan la comprobación de la correcta ejecución del tratamiento. Las comprobaciones que se prevean realizar para asegurar el correcto tratamiento de RAEE, se establecerán en el plan de calidad de la instalación.

10. Las fracciones que contienen sustancias, mezclas o componentes peligrosos, no se diluirán ni mezclarán con otras fracciones o materiales con el propósito de reducir su concentración.

11. No se autorizan operaciones de gestión de los residuos distintas a las indicadas en el apartado a.1. Los residuos recogidos, tras su clasificación y, en su caso, los componentes obtenidos tras su tratamiento, deberán entregarse a un gestor de residuos autorizado al no haber perdido éstos, en ningún momento, su consideración de residuos.

12. La capacidad de almacenamiento de residuos vendrá dada por la superficie dedicada al almacenamiento de los mismos. Estos almacenamientos cumplirán con lo dispuesto en el apartado g.3. de la presente resolución.

Zona	Tipo de residuo	Superficie, m²	Superficie en conjunto, m²
Zona de recepción y clasificación de RAEE, Interior de la nave	Peligrosos	16	39
PAE pequeño aparato electrónico, Interior de la nave		15	
Almacenamiento de pilas y baterías, Interior de la nave		8	
Almacenamiento de RAEE con destino a preparación para reutilización, Interior de la nave	No peligrosos	9	60
Almacenamiento de metales, Interior de la nave		19	
Almacenamiento de vidrio, Interior de la nave		8	
Almacenamiento de plásticos, Patio trasero		24	
Total		-	99

13. La capacidad de valorización de residuos indicada en la solicitud de autorización es de 263.050 kg/año. En concreto, la trituradora cuenta con una capacidad de entre 100 y 300 kg/h en función del tipo de residuo.

14. Deberá aplicarse un procedimiento de admisión de residuos antes de su recogida. Este procedimiento deberá permitir, al titular de la instalación, asegurarse de que los residuos recogidos para su almacenamiento y/o tratamiento coinciden con los indicados en 1.a. y 1.b. y llevar un registro de los residuos recogidos, con el contenido indicado en el capítulo - h -. El procedimiento de admisión de residuos incluirá, al menos:

    a) Identificar origen, productor y titular del residuo.

    b) Registrar el peso de los residuos, diferenciando entre el tipo de residuo.

    c) Inspección visual de los residuos recogidos.

15. La instalación dispondrá de medidas de seguridad que impidan el libre acceso a la misma a fin de evitar la entrada o salida de residuos fuera del procedimiento de admisión de residuos o la manipulación por parte de terceros. El registro de residuos gestionados incluirá información sobre la detección de este tipo de incidencias. Al menos, se dispondrá de vallado perimetral y control de accesos de conformidad con el punto 1.f) del anexo VIII del Real Decreto 110/2015.

16. Mientras los residuos se encuentren en la instalación industrial, el titular de ésta estará obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. A tal efecto, sin perjuicio de otras medidas que se consideren convenientes:

    a) El área de las instalaciones de tratamiento específico destinada a almacenar los RAEE que están a la espera de ser tratados cumplirá con lo dispuesto en el anexo VIII relativo a las condiciones de almacenamiento.

    b) Las condiciones de los almacenamientos deberán evitar el arrastre de los residuos por el viento o cualquier otra pérdida de residuo o de componentes del mismo. Asimismo, deberán evitar la penetración de las aguas de lluvias.

    c) Los RAEE se almacenarán de forma que no se dañen los componentes del mismo y se facilite la reutilización, reciclaje o tratamientos posteriores y siguiendo las prescripciones del punto 1.b), el punto 1.d) y el punto 1.g) del anexo VIII del Real Decreto 110/2015.

    d) Los residuos por clasificar y, en su caso, por tratar, y las pilas y acumuladores u otros residuos peligrosos, no podrán almacenarse a la intemperie, de forma que se impida el acceso a los residuos de las aguas pluviales.

e) Una vez clasificados y, en su caso, tratados, los residuos deberán almacenarse de forma segregada.

f) Se almacenarán sobre solera impermeable, de fácil limpieza (sin grietas y con baja porosidad) y dentro de la nave.

g) Los residuos que contengan líquidos y los que contengan sustancias de alta volatilidad o pulverulentas, se almacenarán en depósitos estancos y cerrados, que impidan las emisiones fugitivas de líquidos o gases, incluyendo malos olores.

h) Para los residuos peligrosos se dispondrá de cubetos de retención o sistema equivalente, a fin de garantizar la contención de eventuales derrames. Dichos sistemas serán independientes para aquellas tipologías de residuos cuya posible mezcla en caso de derrame suponga aumento de su peligrosidad o mayor dificultad de gestión. Además, los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetarse y almacenarse conforme a lo establecido en los artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.

i) Deberán habilitarse las correspondientes áreas de almacenamiento de los residuos en función de su tipología, clasificación y compatibilidad. En el caso de los RAEE, se distinguirá entre fracción de recogida y grupo de tratamiento del anexo VIII del Real Decreto 110/2015.

j) En todo caso, el almacenamiento de RAEE se realizará conforme al Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

El diseño y construcción del resto de características del almacenamiento deberá cumplir cuanta prescripción técnica y condición de seguridad establezca la normativa vigente en la materia.

Además, se atenderá a lo establecido en el apartado d.4.

17. Los residuos no peligrosos no podrán almacenarse por un tiempo superior a dos años, si su destino final es la valorización, o a un año, si su destino final es la eliminación. Mientras que los residuos peligrosos no podrán almacenarse por un tiempo superior a seis meses.

18. El titular de la instalación deberá mantener constituida una fianza por valor de 3.695,00 € (tres mil seiscientos noventa y cinco euros). La cuantía de la fianza podrá actualizarse conforme al artículo 28.2 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.

La fianza podrá constituirse de cualquiera de las formas previstas en el artículo 28 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. La fianza será devuelta, previa solicitud por el interesado, a la finalización de la actividad, siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones de cese de actividad establecidas en la AAU y no se deba proceder a reparación de daños ambientales consecuencia de la actividad.

19. Debido al tratamiento y a la producción de residuos peligrosos de la actividad, el titular de la instalación industrial deberá mantener constituido un seguro de responsabilidad civil que cubra las indemnizaciones por muerte, lesiones o enfermedades de las personas; las indemnizaciones debidas por daños en las cosas; los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado; los daños accidentales como la contaminación gradual. El importe del seguro será actualizado anualmente en el porcentaje de variación que experimente el índice general de precios oficialmente publicado por el Instituto Nacional de Estadística conforme a lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

    En el supuesto de suspensión de la cobertura de los riesgos asegurados o de extinción del contrato del seguro por cualquier causa, el titular de la instalación deberá comunicar tales hechos de inmediato a la Dirección General de Medio Ambiente.

20. La fianza y el seguro de responsabilidad civil referidos en los puntos anteriores, se establecen sin perjuicio de la exigencia, en su momento, de la garantía financiera precisa para dar cumplimiento a la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. En cuyo caso, la adaptación de las figuras existentes, se realizará conforme a lo dispuesto en la disposición adicional tercera del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

21. El proceso de valorización, en lo relativo a lo regulado en la AAU o en la normativa medioambiental de aplicación, y el cumplimiento de las condiciones de la AAU, deberá estar dirigido por un titulado superior competente en la materia.

22. El titular de la instalación deberá cumplir con sus obligaciones como gestor de residuos recogidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En particular, deberá gestionar adecuadamente los residuos recogidos y producidos como consecuencia de su actividad.

- b - Producción, tratamiento y gestión de residuos generados

1. Además de aquellos residuos para los que se autoriza únicamente las operaciones R12 y R13 (R1201, R1301 y R1302, en lo relativo a RAEE), el normal desarrollo de la actividad de tratamiento de residuos que se autoriza en la instalación industrial, dará lugar a la producción de los siguientes:

   Residuos peligrosos:

RESIDUO	ORIGEN	CÓDIGO LER(1)	CANTIDAD ESTIMADA (kg/año)
Residuos de tóner y cintas de impresión que contienen sustancias peligrosas.	Desmontaje de RAEE	080317*	80
Componentes peligrosos retirados de equipos desechados. Por ejemplo cables, vidrio contaminados, plásticos bromados, otros condensadores peligrosos, pantallas LCD.	Desmontaje de RAEE	160215*	50
Productos químicos inorgánicos desechados que consisten en sustancias peligrosas o las contienen. Por ejemplo tóner, óxido de berilio, tarjetas de soldadura de plomo.	Desmontaje de RAEE	160507*	473

RESIDUO	ORIGEN	CÓDIGO LER(1)	CANTIDAD ESTIMADA (kg/año)
Baterías de plomo.	Desmontaje de RAEE	160601*	50
Acumuladores de niquel – cadmio.	Desmontaje de RAEE	160602*	50
Pilas que contienen mercurio.	Desmontaje de RAEE	160603*	50
Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio. Por ejemplo pantallas LCD, tubos fluorescentes, lámparas de descarga, relés de mercurio.	Desmontaje de RAEE	200121*	11.206
Baterías y acumuladores especificados en los códigos 160601, 160602, o 160603 y baterías y acumuladores sin clasificar que contienen esas baterías.	Desmontaje de RAEE	200133*	15.299

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 (2014/955/UE).

Residuos no peligrosos:

RESIDUO	ORIGEN	CÓDIGO LER(1)	CANTIDAD ESTIMADA (kg/año)
Residuos de tóner de impresión distintos de los especificados en el código 080317*.	Desmontaje de RAEE	080318	91
Componentes retirados de equipos desechados distintos de los especificados en el código 160215*. Por ejemplo: cables (no peligrosos), tarjetas de circuitos impresos.	Desmontaje de RAEE	160216	77.345
Pilas alcalinas (excepto 160603*).	Desmontaje de RAEE	160604	41
Otras pilas y acumuladores.	Desmontaje de RAEE	160605	52
Residuos de hierro y acero.	Del proceso de trituración	191001	120
Residuos no férreos.	Del proceso de trituración	191202	120
Papel y cartón.	Desmontaje de RAEE	191201	950

RESIDUO	ORIGEN	CÓDIGO LER(1)	CANTIDAD ESTIMADA (kg/año)
Metales férreos.	Desmontaje de RAEE	191202	72.367
Metales no férreos.	Molino granulador de cable y Desmontaje de RAEE	191203	16.282
Plásticos no bromados.	Desmontaje de RAEE	191204	67.324
Vidrio.	Desmontaje de RAEE	191205	500
Mezcla de residuos municipales	Limpieza de oficinas, vestuarios y aseos	200301	600

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 (2014/955/UE).

2. La generación de cualquier otro residuo no indicado en los apartados b.1 o b.2, deberá ser comunicada a la Dirección General de Medio Ambiente.

3. No se mezclarán residuos peligrosos con otras categorías de residuos peligrosos ni con otros residuos, sustancias o materiales. La mezcla incluye la dilución de sustancias peligrosas.

4. Las fracciones resultantes del tratamiento específico se pesarán e inscribirán en el archivo cronológico de la instalación.

5. Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetarse y almacenarse conforme a lo establecido en los artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley

20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. En particular, deberán almacenarse en áreas cubiertas y de solera impermeable, que conducirá posibles derrames a arqueta de recogida estanca.

6. En cuanto al tiempo máximo de almacenamiento de los residuos generados en el complejo industrial se estará a lo dispuesto en el apartado a.17.

- c - Medidas de protección y control de la contaminación atmosférica

1. Las instalaciones cuyo funcionamiento dé lugar a emisiones contaminantes a la atmósfera habrán de presentar un diseño, equipamiento, construcción y explotación que eviten una contaminación atmosférica significativa a nivel del suelo. En particular, los gases de escape serán liberados de modo controlado y de acuerdo con lo establecido en la autorización ambiental unificada, siempre que sea posible, por medio de chimeneas que irán asociadas a cada uno de los focos de emisión. La altura de las chimeneas, así como los orificios para la toma de muestras y plataformas de acceso cumplirán la Orden de 18 de octubre de 1976, sobre la prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera.

2. El material triturado susceptible de ser arrastrado por el viento no podrá almacenarse a la intemperie a pesar de que, en su caso, sea un residuo no peligroso si no se almacena en contenedores, recipientes o envases cerrados que eviten la dispersión del material por efecto del viento. Especial atención se prestará a las espumas aislantes y al material plástico.

3. Las operaciones de recogida, clasificación, almacenamiento y tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se realizarán sin evacuar contaminantes a la atmósfera.

- d - Medidas de protección y control de las aguas, del suelo y de las aguas subterráneas

1. La instalación industrial contará con las siguientes redes independientes de saneamiento:

   a) Una de recogida de aguas residuales sanitarias procedente de aseos. Estas aguas se dirigirán, directamente, a la red de saneamiento municipal.

   b) Una de recogida de aguas pluviales caídas sobre el techo de las naves. Estas aguas se dirigirán, directamente, a la red de saneamiento municipal.

   c) Una de recogida de aguas pluviales caídas sobre el resto de la parcela. Estas aguas se dirigirán a la red municipal de saneamiento tras su paso por una arqueta separadora de

hidrocarburos y una arqueta registro adecuada para la toma de muestras, posterior a aquélla.

d) Una red estanca de recogida de derrames en el interior de las naves. Se dispondrá de este mismo sistema de red estanca en la zona techada de almacenamiento de residuos peligrosos anexa a las naves de tratamiento. Esta red no estará conectada a la red municipal de saneamiento y recogerá las fugas o derrames accidentales de líquidos contenidos en los residuos a gestionar, dirigiéndolos a una arqueta estanca para su recuperación y correcta gestión.

2. Exceptuando los vertidos indirectos señalados anteriormente, no se podrán realizar vertidos a dominio público hidráulico, ni directa ni indirectamente.

3. En relación con los vertidos a la red municipal de saneamiento, el titular de la instalación deberá contar con el pertinente permiso de vertido otorgado por el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros y cumplir con las ordenanzas municipales que correspondan.

4. Al objeto de prevenir vertidos no autorizados a la red de saneamiento, todos los residuos que contengan fluidos; y los aparatos eléctricos y electrónicos se almacenarán sobre pavimento impermeable y se asegurará la retención y recogida de fugas de fluidos.

5. La arqueta separadora de hidrocarburos se mantendrán en perfecto estado de funcionamiento. En particular, se retirarán con la frecuencia precisa las grasas e hidrocarburos separados de las aguas pluviales, gestionándose adecuadamente conforme a lo indicado en el capítulo -b-.

6. Al objeto de prevenir emisiones de contaminantes al suelo, el pavimento de la instalación industrial deberá ser impermeable y la manipulación y almacenamiento de residuos peligrosos y de aquellos que contengan sustancias peligrosas relevantes, en particular, conforme a la información aportada por el titular: fluoruros, PCB, cobre, estaño, mercurio, plomo y zinc, deberá realizarse sobre dicha solera impermeable y en el interior de la nave o, en el caso de almacenamiento, al menos a cubierto. El contenedor o componente del residuo en el que se encontrara encapsulado la sustancia peligrosa deberá mantenerse íntegro en caso de que el tratamiento hubiera de realizarse en otras instalaciones industriales a fin de evitar la liberación de la sustancia.

- e - Medidas de protección y control de la contaminación acústica

1. Las principales fuentes de emisión de ruidos del complejo industrial se indican en la siguiente tabla. En la misma, también se muestran los niveles de emisión de ruidos previstos.

Fuente sonora	Nivel de emisión, dB (A)
EXTERNAS – fuera de la nave, en patio delantero y zona de carga y descarga	
Toro mecánico	Menos de 80 dB
INTERNAS – dentro de la nave	
Pretriturador PS 600/300R	El nivel de presión acústica continua es de 80 dB. Valor que puede incrementarse a 85 dB durante la utilización de material especial
Molino triturador SM 1100	El nivel de presión acústica continua es de 80 dB. Valor que puede incrementarse a 85 dB durante la utilización de material especial

Desde el punto de vista acústico, no se contempla el funcionamiento de ningún otro equipo o maquinaria.

2. No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepción externo sobrepase los valores establecidos en el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones.

3. La actividad desarrollada no superará los objetivos de calidad acústica ni los niveles de ruido establecidos como valores límite en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

- f - Plan de ejecución

1. En el caso de que la actividad objeto de la autorización ambiental unificada solicitada no comenzara a ejecutarse o desarrollarse en el plazo de cinco años, a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA) previa audiencia

del titular, acordará la caducidad de la AAU, conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 16/2015, de 23 de abril.

2. Dentro del plazo establecido en el apartado f.1, y con el objeto de comprobar el cumplimiento del condicionado fijado en la AAU, el titular de la instalación deberá presentar a la DGMA comunicación de inicio de la actividad, según establece el artículo 19 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, en el artículo 12 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre y en el artículo 34 del Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por el Decreto 81/2011, de 20 de mayo. Entre esta documentación, sin perjuicio de otra que sea necesaria, se deberán incluir:

   a) Acreditación de constitución de la fianza indicada en a.17.

   b) Acreditación de la constitución del seguro de responsabilidad civil.

   c) Identificación del titulado superior con competencias en gestión de residuos, indicado en el apartado a.21.

   d) Acreditación de la correcta gestión de los residuos recogidos en los apartados b.1 y b.2.

   e) Plan de control de la contaminación del suelo conforme al apartado h.13.

- g - Condiciones generales

1. En general, se dispondrá de personal específicamente formado por puesto de trabajo o funciones a desarrollar, así como en prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente.

2. Deberán establecer una clara delimitación física (cerramiento perimetral) entre la actividad que se autoriza mediante la presente resolución, y las actividades colindantes a la misma.

   Tal y como establece la parte A del anexo XIII del RD 110/2015, entre otros aspectos, toda instalación que realice operaciones de tratamiento de RAEE dispondrá de un perímetro, cerrado y bien definido, del recinto de la instalación. Además, las instalaciones de tratamiento, incluyendo las áreas de almacenamiento, estarán diseñadas, organizadas y mantenidas para proporcionar un acceso y evacuación seguros del recinto.

- h - Vigilancia y seguimiento

1. Con independencia de los controles referidos en los apartados siguientes, la DGMA, en el ejercicio de sus competencias, podrá efectuar y requerir cuantos análisis e inspecciones estimen convenientes para comprobar el rendimiento y funcionamiento de las instalaciones autorizadas.

2. El titular de la instalación industrial deberá prestar al personal acreditado por la administración competente toda la asistencia necesaria para que ésta pueda llevar a cabo cualquier inspección de las instalaciones relacionadas con la AAU, así como tomar muestras y recoger toda la información necesaria para el desempeño de su función de control y seguimiento del cumplimiento del condicionado establecido.

Residuos gestionados (recepcionados y tratados):

3. El titular de la instalación deberá mantener actualizado un archivo físico o telemático donde se recojan, por orden cronológico, las operaciones de recogida, almacenamiento y distribución de residuos, distintos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, realizadas en el que figuren, al menos, los siguientes datos:

   a) Fecha de recepción de los residuos recogidos.

   b) Cantidad de residuos recogidos, por tipos de residuos, incluyendo el código de identificación de los residuos (código LER) y la naturaleza de los mismos

   c) Poseedor en origen, transportista y medio de transporte de los residuos recogidos.

   d) Gestor autorizado al que se entregan los residuos y, en su caso, tiempo de almacenamiento.

4. Por otra parte, el titular de la instalación deberá mantener el archivo cronológico previsto en el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, que estará vinculado a la plataforma electrónica prevista en el artículo 55 del Real Decreto 110/2015.

   Las fracciones resultantes del tratamiento específico se pesarán e inscribirán en el archivo cronológico de la instalación. El archivo recogerá por orden cronológico, al menos, los datos de las entradas y salidas que permitan elaborar y comprobar los datos de la memoria ambiental indicada en el anexo XII del RD 110/2015.

5. El titular de la AAU solicitará y conservará los certificados emitidos por el gestor o instalación de reciclaje al que destine las fracciones resultantes del tratamiento. Se mantendrá la información archivada durante, al menos, 3 años.

6. La documentación referida en los apartados h.3, h.4 y h.5. estará a disposición de la DGMA y de cualquier administración pública competente en la propia instalación. La documentación referida a cada año natural deberá mantenerse durante los tres años siguientes.

7. De conformidad con el artículo 41 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, el titular de la instalación deberá presentar, con una frecuencia anual y antes del 1 de marzo de cada año, una memoria resumen de la información contenida en los archivos cronológicos de las actividades de gestión de residuos del año anterior, con el contenido que figura en el anexo XII de la Ley 22/2011, de 28 de julio.

En su memoria anual incluirán la información a la que se refiere el artículo 33 del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero.

Residuos producidos:

8. De conformidad con el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, el titular de la instalación industrial dispondrá de un archivo físico o telemático donde se recoja por orden cronológico la cantidad, naturaleza, origen y destino de los residuos producidos; cuando proceda se inscribirá también, el medio de transporte y la frecuencia de recogida. En el Archivo cronológico se incorporará la información contenida en la acreditación documental de las operaciones de producción y gestión de residuos. Se guardará la información archivada durante, al menos, tres años.

9. En su caso, antes de dar traslado de los residuos peligrosos a una instalación para su valorización o eliminación deberá solicitar la admisión de los residuos y contar con el documento de aceptación de los mismos por parte del gestor destinatario de los residuos.

10. Asimismo, el titular de la instalación deberá registrar y conservar los documentos de aceptación de los residuos peligrosos en las instalaciones de tratamiento, valorización o eliminación y los ejemplares de los documentos de control y seguimiento de origen y destino de los residuos por un periodo de tres años.

Vertidos:

11. El titular deberá llevar a cabo el control de las aguas residuales que establezca el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros.

Suelos contaminados:

12. Por la AAU se considera que el titular de la instalación industrial habrá cumplido con la obligación de presentar el informe de situación del suelo ocupado por el complejo industrial, a efectos de lo dispuesto por el artículo 3.4 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, y el artículo 5 del Decreto 49/2015, de 30 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los suelos contaminados en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Igualmente, mediante este acto administrativo se procede a la inscripción del suelo referenciado en la Sección de suelos de actividades potencialmente contaminantes del Inventario de Calidad del Suelo de Extremadura.

13. Deberá mantener las instalaciones y equipos en condiciones óptimas, que eviten su deterioro y la generación de vertidos que puedan constituir riesgo para la contaminación del suelo.

14. En el plazo de 5 años desde la notificación de la presente resolución, deberá presentar un nuevo informe de situación, actualizando la información suministrada de conformidad

con lo establecido en el capítulo II del Decreto 49/2015, de 30 de marzo. Dicho informe deberá presentarse tres meses antes de que expire el plazo.

15. El ejercicio de la actividad se desarrollará con estricto cumplimiento de las obligaciones impuestas por la legislación sectorial que resulte de aplicación. En particular, por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, por el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, por la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y por el Decreto 49/2015, de 30 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los suelos contaminados en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

16. La DGMA podrá efectuar cuantas inspecciones y comprobaciones considere necesarias para comprobar el estado del suelo, así como requerir al promotor para que lleve a cabo análisis del mismo, sin vinculación alguna al contenido de la documentación presentada o aportada por el titular de la instalación.

17. En el caso de producirse cualquier incidente en la actividad que pueda causar una afección al suelo, así como si en el emplazamiento se detectaran indicios de contaminación del suelo, el titular de la actividad informará inmediatamente de estas circunstancias a la DGMA, a fin de adoptar las medidas que se estimen necesarias.

Suministro de información:

18. De acuerdo con el artículo 33 del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, se incluirá un balance de masas con arreglo a lo previsto en el anexo XIII del RD 110/2015 y el objetivo de valorización alcanzado de conformidad con lo previsto en el anexo XIV.

19. Hasta que se encuentre en funcionamiento la plataforma electrónica de RAEE, el titular remitirá a la DGMA, en formato electrónico la memoria anual prevista en el artículo 33 con el contenido del anexo XII incluyendo las tablas 1 y 2 de dicho anexo. Esta documentación se remitirá en los tres primeros meses del año siguiente al del periodo de cumplimiento. Deberá incluirse información sobre los RAEE recogidos que se encuentren fuera del ámbito de aplicación del artículo 2 del RD 110/2015, de 20 de febrero, utilizando los códigos LER de la Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 (2014/955/UE).

    Al resto de obligaciones de información en materia de RAEE, hasta que no estén en funcionamiento los instrumentos electrónicos previstos en el RD 110/2015, de 20 de febrero, se les dará cumplimiento a través de los cauces documentales o electrónicos con los que se ha estado actuando hasta el momento.

- i - Actuaciones y medidas en situaciones de condiciones anormales de funcionamiento

Fugas y fallos de funcionamiento:

1. En caso de que se produjese un incidente o accidente de carácter ambiental, incluyendo la superación de los valores límite de emisión de contaminantes o el incumplimiento de cualquier otra condición de la AAU, el titular de la instalación deberá:

   a) Comunicarlo, mediante los medios más eficaces a su alcance y sin perjuicio de la correspondiente comunicación por escrito adicional, a la Dirección General de Medio Ambiente inmediatamente y, en caso de aspectos relacionados con vertidos de aguas residuales, también al Ayuntamiento de Villafranca de los Barros.

   b) Adoptar las medidas necesarias para volver a la situación de cumplimiento en el plazo más breve posible y, cuando exista un peligro inminente para la salud de las personas o el medio ambiente, reducir o suspender el funcionamiento de la instalación.

2. En el caso particular de producirse cualquier incidente en la actividad que pueda causar una afección al suelo, así como si en el emplazamiento se detectaran indicios de contaminación del suelo, el titular de la actividad informará inmediatamente de estas circunstancias a la Dirección General de Medio Ambiente, a fin de adoptar las medidas que se estimen necesarias.

3. El titular de la instalación dispondrá de un plan de actuaciones y medidas para situaciones de emergencias ante fugas y fallos de funcionamiento que puedan afectar al medio ambiente.

Cierre, clausura y desmantelamiento:

4. El titular de la AAU deberá comunicar a la DGMA la finalización y la interrupción voluntaria, por más de tres meses, de la actividad, especificando, en su caso, la parte de la instalación afectada. La interrupción voluntaria no podrá superar los dos años, en cuyo caso, la DGMA podrá proceder a caducar la AAU, previa audiencia al titular de la AAU, de conformidad con el artículo 13 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 815/2013 y con el artículo 23 de la Ley 16/2015, de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

5. Durante el periodo en que una instalación se encuentra en cese temporal de su actividad o actividades, se atenderá al cumplimiento del artículo 13.2 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 815/2013.

6. En el caso de paralización definitiva de la actividad o de paralización temporal por plazo superior a dos años, el titular de la AAU deberá entregar un plan ambiental de cierre que incluya y justifique: los estudios y análisis a realizar sobre el suelo y las aguas subterrá-

neas a fin de delimitar áreas contaminadas que precisen remediación; los objetivos y acciones de remediación a realizar; secuencia de desmantelamiento y derribos; emisiones al medio ambiente y residuos generados en cada una de la fases anteriores y medidas para evitar o reducir sus efectos ambientales negativos, incluyendo las condiciones de almacenamiento de los residuos.

En todo caso, deberá entregar todos los residuos existentes en la instalación industrial a un gestor autorizado conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio; y dejar la instalación industrial en condiciones adecuadas de higiene medio ambiental. A tal efecto, deberán retirarse las sustancias susceptibles de contaminar el medio ambiente, dando prioridad a aquellas que presenten mayor riesgo de introducirse en el medio ambiente.

7. El desmantelamiento y derribo deberá realizarse de forma que los residuos generados se gestionen aplicando la jerarquía establecida en la Ley de residuos, de forma que se priorice la reutilización y reciclado.

8. A la vista del plan ambiental del cierre y cumplidos el resto de trámites legales exigidos, la DGMA, cuando la evaluación resulte positiva, dictará resolución autorizando el cierre de la instalación o instalaciones y modificando la autorización ambiental integrada o, en su caso, extinguiéndola.

Prescripciones finales:

La autorización ambiental unificada tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de la necesidad de obtener o renovar, en su caso, las diversas autorizaciones sectoriales que sean pertinentes para el ejercicio de la actividad en los periodos establecidos en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la normativa reguladora vigente.

9. El titular de la instalación deberá comunicar a la DGMA cualquier modificación que se proponga realizar en la misma según se establece en el artículo 20 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura; en los artículos 14 y 15 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre; y en el artículo 30 del Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por el Decreto 81/2011.

10. En su caso, se deberá comunicar el cambio de titularidad en la instalación a la DGMA.

11. Se dispondrá de una copia de la AAU en el mismo complejo industrial a disposición de los agentes de la autoridad que lo requieran.

12. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que podrá ser leve, grave o muy grave, según el artículo 131 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sancionable, entre otras, con multas de hasta de 20.000, 200.000 y 2.000.000 euros, respectivamente, según el artículo 132 de la misma ley.

13. Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ante la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

    Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente resolución será firme a todos los efectos legales.

Mérida, 29 de abril de 2019.

El Director General de Medio Ambiente,

PEDRO MUÑOZ BARCO

ANEXO I

RESUMEN DEL PROYECTO

Los datos generales del proyecto, redactado por el técnico Ignacio García Gamero, son los siguientes:

El proyecto se refiere al Centro Especial de Empleo La Hormiga Verde, promovido por la empresa Promociones Medioambientales Villafranquesa, S.L., y contempla las instalaciones de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos mediante una nave existente, construida en el año 2007, en cuyo interior se instalarán los puestos de trabajo y maquinaria para el reciclado de RAEE, además de servir como almacenamiento con carácter previo a su envío a gestor final, de residuos plásticos, de madera, de cartón, de papel, de vidrio, de pilas y de acumuladores. Estos residuos se corresponden con los códigos LEER indicados en este documento.

La actividad se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. En particular está incluida en las categorías: 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1, 3.2, 4, 5, 6 7, 7.1 y 7.2.

Por lo que se dedicará a almacén y valorización de RAEE del tipo pequeños residuos (basura electrónica). Se trata de una actividad de recogida de residuos no peligrosos y valorización mediante separación y clasificación de materiales. La actividad no genera gran cantidad de residuos en su funcionamiento, por el contrario evita los vertidos de residuos descontrolados y contribuye a su reciclaje siendo así respetuosa con el medio ambiente.

— Emplazamiento de la instalación industrial.

La actividad se va a desarrollar en el Polígono Industrial Los Varales de Villafranca de los Barros.

Dirección postal.

C/ Carpinteros, Parcela 45.

Pol. Ind. Los Varales.

06220 Villafranca de los Barros (Badajoz).

— Descripción detallada de la actividad.

Se proyecta la instalación de siete puestos de trabajo para el desmontaje de RAEE, así como una maquinaria móvil (dos máquinas movibles, unidas por cinta alimentadora. No es preciso fijara la al terreno, se puede cambiar su ubicación, tiene carácter polivalente, pudiendo utilizarse en serie o de manera independiente), para la trituración de plástico y cables.

LA HORMIGA VERDE gestiona residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE en español o WEEE en inglés) con fines solidarios y sociales. Nos dedicamos a la recogida y desmontaje de "basura electrónica", clasificación de los residuos y venta a recicladores especializados, como la empresa REMHISA en Madrid, que es uno de nuestros principales clientes. No vamos a gestionar residuos complejos como son equipos frigoríficos y neveras, que requieren instalaciones complejas y costosas, al menos en la fase inicial de la actividad.

Respecto a las actividades que se desarrollarán, serán las siguientes:

Recogida de aparatos:

Los aparatos podrán llegar al negocio por cuenta del cliente o podrán ser recogidos por parte de nuestro personal. Vamos a fomentar activamente su recuperación, mediante campañas "puerta a puerta", esto es, siendo proactivos en la búsqueda y recogida de material, a diferencia de otros gestores. Vamos a movernos para buscar los RAEEs.

Ante peticiones de interesados, nos acercaremos a sus localidades para recoger basura electrónica en sus hogares, ayudando a que entiendan el proceso, y fidelizar a los clientes. También instalamos Micropuntos Verdes para que los usuarios nos entreguen su "basura electrónica", que todos tenemos por casa. Una vez comenzada la actividad vamos a trabajar con SIG o SCRAP, que nos derivarán otros RAEE.

Se recogen los siguientes tipos de basura electrónica:

1. Equipos de telecomunicaciones: Móviles, teléfonos inalámbricos, routers, modems, teléfonos fijos, centralitas, cable telefónico, cable ethernet, cargadores, etc.

2. Equipos informáticos: ordenadores fijos, portátiles, tablets, impresoras, cables de ordenador, tarjetas de ordenador, cables USB, teclados, ratones, etc.

3. Pequeños electrodomésticos: DVD, equipos de música, reproductores de video, MP3, batidoras, cafeteras, planchas, tostadoras, aspiradoras, juguetes eléctricos, consolas de videojuegos, cables de todo tipo, etc.

4. Monitores y pantallas CRT y LCD.

5. Paneles fotovoltaicos.

Importante: no gestionan equipos de refrigeración:

Además, gestionarán "residuos solidarios", para fines sociales, para lo que vamos a colaborar con campañas solidarias e ayuda a personas necesitadas:

1. Tapones de plástico.

2. Chapas y latas de aluminio.

3. Tapones de corcho.

4. Cartuchos y tóner de impresora.

Desensamblado de los equipos y clasificación de los componentes:

Desmontaje de los equipos recibidos, separando en diferentes fracciones para reciclar o triturar.

Recuperación de residuos:

Existen tres tipos de procesos de recuperación al final de la vida útil de la "basura electrónica": reutilización, reparación y reciclado. Nosotros nos encargaremos al RECICLADO. El objetivo es recuperar un 95 % de las materias primas de toda la basura electrónica gestionada. En una posterior etapa del proyecto afrontaremos la reutilización de los RAEE, para su retorno al mercado.

Envío de subproductos para su reciclaje:

Mediante el desmontaje de los equipos recibidos, recuperamos diferentes materias: metales, plástico, cables, conectores, baterías, etc. Los cables van a ser procesados para extraer el cobre, y separarlo del plástico. Los plásticos se triturarán para su valoración, en procesos como fabricación de mobiliario urbano, o fabricación de polímeros plásticos.

El envío se realizará según el tipo de residuo a los diferentes gestores de residuos a industrias que los demanden. Se suministrarán a gestores especializados, como REMHISA en Madrid, o GALEA POLYMERS en Burgos.

— Descripción detallada y alcance de las instalaciones:

La nave ya está construida y se tomará en régimen de alquiler. La parcela tiene una superficie total de 525 m², dividida la nave techada de 375m², un patio trasero de 60 m² y otro delantero de 90 m² Dispone de un cerramiento perimetral de bloques de hormigón blanco visto y sobre los bloques un cercado, con acceso controlado mediante puertas con cerradura, no siendo posible acceder sin autorización. Se dispone una puerta delantera para entrada de vehículos al recinto, la cual dispone de una entrada peatonal, así como una puerta trasera para acceso al patio interior.

Toda la solera en la parcela es de hormigón. Existe una red de saneamiento de fecales y pluviales, que vierte a la red de saneamiento del polígono industrial Los Varales.

La distribución de la superficie útil por usos es la siguiente:

Nave (Zona de almacén y valorización): 350 m²., oficina: 15 m²., aseos y vestuarios: 10 m²

Patio delantero: 90 m²., patio trasero: 60 m².

Superficie útil total: 525 m²

Las dimensiones en planta son las siguientes:

Superficie techada: 25 x 15 = 375 m².

Altura libre de nave: 6,20 m.

Patio trasero descubierto: 4 x 15 = 60 m².

Patio delantero: 6 x 15 = 90 m².

Descripción del separador de grasas y fangos y sus medidas:

Como se señala en el plano, se cuenta con arqueta separadora de grasas y fangos:

Arqueta separadora de grasas y fangos.

Se puede tomar muestra. Es registrable.

Medidas estándar: 80 cm x 80 cm de lado. 80 cm de profundidad.

La arqueta cuenta con un separador de tal modo que si existe algún tipo de metal pesado se queda en el fondo y este fango se recoge periódicamente y se lleva a gestor autorizado.

No se prevé ningún tipo de vertido al saneamiento público puesto que el almacenamiento de los RAEE se realizará en recipientes situados en estanterías con las consiguientes cubetas dispuestas debajo de los recipientes de almacenamiento y lo que se gestiona son residuos sólidos. No hay vertido de residuos líquidos pues no se prevén residuos líquidos.

El uso del agua está asociado al uso de los aseos, al consumo y a la limpieza eventual de la maquinaria.

— Relación y descripción técnica de los equipos.

Los equipos a emplear son los siguientes:

• Una furgoneta

• Báscula de pesaje de hasta 3.000 kg.

• Balanza digital portátil de 15 kg.

• Maquinaria de trituración.

• Mesas de trabajo.

- Herramientas manuales.
- Destornilladores manuales, destornilladores eléctricos, alicates, punzones, estiletes, martillos, etc.
- Transpaleta.
- Toro mecánico.
- Estanterías.
- Elementos de almacenaje, contenedores, pequeños contenedores, cajas y estibas.


La trituración se realiza en un equipo especializado, en cuyo resultado se producen fragmentos de materiales que serán separados en diferentes fracciones que luego se pueden comercializar. Se utiliza para cables y plásticos.

La maquinaria identificada para este fin es la STOKKERMILL Entryline Junior, que sirve para los dos fines citados. Es de fabricación italiana, y su distribuidor en España es CMBE.


Se realizan las siguientes operaciones:

1. Tratamiento de cables: los cables, tras la separación de los conectores y otros impropios, se alimentan manualmente a un pre-triturador (que también se usa para la trituración de plástico), que genera los cables troceados de pequeño tamaño. A la salida del pre-triturador, se descarga a una cita transportadora que lo alimenta al molino refinador, que también dispone de mesa densimétrica. De dicha máquina se obtienen dos fracciones: plástico y cobre. El plástico se mezcla con el resto de plástico triturado (ver punto siguiente).


2. Tratamiento de plásticos rígidos: la máquina pre-trituradora anterior se va a emplear para triturar plásticos rígidos (no gomosos como PVC, ni finos o blandos). Se van a triturar a un tamaño máximo de 30-40 mm.




Situación





Plano de planta y superficies





Red de saneamiento y fontanería


Sección frontal
±0.00
+0.22
SOLADO DE GRES
300
+0.15
FORJADO DE TECHO
FABRICA 1/2 PIE L.H.D.
250
SOLERA DE HORMIGÓN
PANEL DE HORM. PREF. E=14 cm.
CHAPA PRELACADA DE COLOR ROJO
Sección lateral
FABRICA 1/2 PIE L.H.D.
250
PANEL DE HORM. PREF. E=14 cm.
CHAPA PRELACADA DE COLOR ROJO
SOLERA DE HORMIGÓN
+0.15
FORJADO DE TECHO
+0.22
SOLADO DE GRES
±0.15
VERJA METÁLICA RÍGIDA
150
50
15



Secciones y alzados

• • •

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2019, de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto de "Modificación de fábrica de concentrado de tomate, obtención de puré y concentrado de fruta, extracción de licopeno y producción de aceite enriquecido con licopeno", cuyo promotor es Tomates del Guadiana, Soc. Coop., en el término municipal de Medellín. IA16/01430. (2019061158)

La Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su artículo 73 prevé los proyectos que deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental a los efectos de determinar si el mismo no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, o bien, que es preciso su sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, regulado en la Subsección 1.ª de la Sección 2.ª del capítulo VII, del título I, de la ley, por tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

El proyecto, "Modificación de fábrica de concentrado de tomate, obtención de puré y concentrado de fruta, extracción de licopeno y producción de aceite enriquecido con licopeno", en el término municipal de Medellín, se encuentra incluido en el supuesto contemplado en el artículo 73.c) de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Los principales elementos del análisis ambiental del proyecto son los siguientes:

1. Objeto, descripción y localización del proyecto.

El proyecto consiste en la ampliación de una industria dedicada a la elaboración de concentrado de tomate, obtención de puré y concentrado de fruta, extracción de licopeno y producción de aceite enriquecido con licopeno.

La ampliación consiste en las siguientes actuaciones:

— Mejora del sistema de recepción de tomate mediante la instalación de dos nuevas descargas de tomate con tecnología más avanzada, utilizando menores caudales de agua para la descarga y el transporte de tomate y sistema automático de eliminación de piedras.

— Mejora de la calidad del concentrado de tomate mediante la instalación de un preconcentrador que permite realizar una primera concentración de producto reduciendo los tiempos y realizando una evaporación menos brusca, mejorándose significativamente la calidad del concentrado y reduciéndose significativamente las necesidades de vapor en este proceso.

— Ahorro energético mediante la instalación de un nuevo equipo de inactivación enzimática que permitirá, además de aumentar la capacidad de producción, utilizar el vapor en baja presión (1,5 bar) procedente de otros equipos.

La actividad se lleva a cabo en las parcelas 10, 12 y 226 del polígono 13 del término municipal de Medellín.

Las edificaciones existentes y la superficie ocupada por cada una de ellas son las siguientes:

— Nave de producción: 2603,43 m².

— Nave sala de calderas: 558,00 m².

— Nave taller: 558,00 m².

— Edificio de oficinas y vivienda: 421,30 m².

— Caseta control de báscula: 15,75 m².

— Nave de planta potabilizadora: 156,78 m².

— Nave de control EDAR: 47,87 m².

— EDAR. Caseta BT y caseta pozo elevación: 37,48 m².

— Cobertizo: 637,80 m².

— Nave de cámaras frigoríficas: 1.065,55 m².

— Caseta de control de acceso: 62,50 m².

— Cobertizo planta de vaporización de gas natural: 122,50 m².

— Nave de licopeno: 1.754,91 m².

— Sala caldera de licopeno: 50,00 m².

— Nave de procesado de fruta: 249,64 m².

— Cobertizo carretillas: 77,85 m².

Las edificaciones proyectadas y la superficie ocupada por cada una de ellas son las siguientes:

— Ampliación sala de producción: 392,60 m².

— Ampliación sala de calderas: 300,76 m².

— Nave vestuarios personal: 121,00 m².

— Ampliación caseta control de báscula: 22,75 m².

— Sala de cuadros T. de Refrigeración: 10,12 m².

Con la modificación prevista, la industria no producirá nuevos productos. En la actualidad y en el futuro, la industria elabora los siguientes productos:

— Concentrado de tomate Cold Break.

— Concentrado de tomate de alta viscosidad tipo Hot Break.

— Concentrado y puré de fruta.

— Pulpa de tomate.

— Licopeno y aceites enriquecidos.

Las capacidades de producción actuales y tras la ampliación proyectada son las siguientes:

	PRODUCCIÓN ACTUAL		PRODUCCIÓN TRAS LA AMPLIACIÓN	
PRODUCTO	Diaria (Tm/día)	Anual (Tm/año)	Diaria (Tm/día)	Anual (Tm/año)
Concentrado de tomate	900,00	45.000,00	1.340,00	67.000,00
Pulpa de tomate	168,00	8.400,00	300,00	15.000,00
Concentrado y puré de frutas	177,77	16.000,00	177,77	16.000,00
Aceite enriquecido con licopeno	25,00	5.500,00	25,00	5.500,00
Total	1.270,77	74.900,00	1.842,77	103.500,00

Se introduce una nueva caldera de producción de vapor de 32,74 MW de potencia térmica.

El promotor del presente proyecto es Tomates del Guadiana, Soc. Coop.

2. Tramitación y Consultas.

Con fecha 4 de noviembre de 2016, se recibe en la Dirección de Programas de Impacto Ambiental el documento ambiental del proyecto con objeto de determinar la necesidad de sometimiento del mismo al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. El documento ambiental recibido inicialmente no aportaba la información suficiente para la correcta evaluación ambiental del proyecto, por lo que se hicieron subsanaciones al mismo, completándose el documento mediante subsanación recibida con fecha 13 de febrero de 2017.

Con fecha 9 de marzo de 2017, la Dirección General de Medio Ambiente realiza consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas que se relacionan en la tabla adjunta. Se han señalado con una "X" aquellos que han emitido informe en relación con la documentación ambiental.

RELACIÓN DE CONSULTADOS	RESPUESTAS RECIBIDAS
Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio	-
Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural	X
Confederación Hidrográfica del Guadiana	X
Ayuntamiento de Medellín	-
Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas	X
ADENEX	-
Sociedad Española de Ornitología	-
Ecologistas en Acción	-
Agente del Medio Natural	X

El resultado de las contestaciones de las distintas administraciones públicas, se resume a continuación:

— El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas informa que:

• La actuación indicada no necesita informe de afección de este órgano al estar fuera de los límites de áreas protegidas, no afectar a hábitat naturales amenazados, ni especies protegidas.

— La Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural:

• El proyecto no presenta incidencias sobre el patrimonio arqueológico conocido. No obstante, y como medida preventiva de cara a la protección del patrimonio arqueológico no detectado, se impone una medida correctora, contemplada en el artículo 54 de la Ley 2/1999, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, que se incluye en el condicionado del presente informe de impacto ambiental.

• Se emite informe favorable condicionado al cumplimiento de la totalidad de las medidas correctoras señaladas con anterioridad.

— El Agente del Medio Natural:

• No se aprecia la existencia de posibles efectos ambientales que puedan considerarse relevantes.

• La actividad no afectaría a ningún espacio de la Red Natura 2000, no se parecía afección a especies catalogadas en el Decreto 37/2001, no afecta a Montes gestionados por la Dirección General de Medio Ambiente y no afecta a vías pecuarias.

— Confederación Hidrográfica del Guadiana:

• Dentro del trámite de modificación de la Autorización Ambiental Integrada del complejo industrial se emite informe sobre la admisibilidad del vertido de aguas residuales depuradas procedentes de una fábrica de concentrado de tomates y obtención de puré y concentrado de fruta, al río Guadiana a través de los desagües A-XXVI-B-1, D-12-BIS y D-XXVII-18, en el término municipal de Medellín, en el que se informa favorablemente la revisión solicitada de la Autorización Ambiental Integrada otorgada a la citada instalación.

3. Análisis según los criterios del anexo X.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas y las alegaciones presentadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad de sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria previsto en la

Subsección 1.ª de la Sección 2.ª del capítulo VII, del título I, según los criterios del anexo X, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

— Características del proyecto:

La superficie afectada por la ampliación será de aproximadamente 800 m², situados sobre la parcela 10 del polígono 13 del término municipal de Medellín, frente a los 9.000 m² que ocupa la industria existente.

Con la ampliación prevista, la industria mantendrá los productos actuales (concentrado de tomate, pulpa de tomate, concentrado y puré de frutas, y aceite enriquecido con licopeno), aumentando la producción de concentrado de tomate en 440 Tm/día y la de pulpa de tomate en 132 Tm/día.

La industria se encuentra aislada de cualquier otra instalación, por lo que la acumulación con otros proyectos no se considera un aspecto significativo del proyecto.

— Ubicación del proyecto:

De la contestación recibida desde el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas se desprende que la actuación indicada se encuentra fuera de los límites de áreas protegidas, no afecta a hábitat naturales amenazados ni a especies protegidas.

— Características del potencial impacto:

El impacto sobre la flora y la fauna será nulo por ubicarse la ampliación que se proyecta sobre una parcela ya industrializada.

Los impactos que pueden considerarse más significativos de la ampliación que se proyecta son el aumento de emisiones a la atmósfera y el aumento de vertidos de aguas residuales.

El aumento de emisiones a atmósfera es derivado de la incorporación de una nueva caldera de combustión de gas natural. El gas natural es un combustible limpio, que no genera en su combustión una alta concentración de contaminantes (CO y NOx) a la atmósfera.

El aumento de vertidos es derivado del aumento en la capacidad de producción de concentrado de tomate y de pulpa de tomate. La industria cuenta con estación depuradora para el tratamiento de las aguas residuales industriales y pluviales contaminadas. Se cuenta en el expediente con informe sobre la admisibilidad del vertido de aguas residuales depuradas para la ampliación que se proyecta, emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

4. Resolución.

Se trata de una actividad que no afecta negativamente a valores de flora, fauna y paisaje presentes en el entorno inmediato, ni en la superficie en la que se ubica el proyecto. No incide de forma negativa sobre el patrimonio arqueológico conocido, recursos naturales, hidrología superficial y subterránea. No son previsibles, por ello, efectos significativos sobre el medio ambiente en los términos establecidos en el presente informe.

Se considera que la actividad no causará impactos ambientales críticos y los moderados o severos podrán recuperarse siempre que se cumplan las siguientes medidas correctoras y protectoras:

4.1. Medidas en fase pre-operativa.

— Todas las maniobras de mantenimiento de la maquinaria deberán realizarse en instalaciones adecuadas para ello (cambios de aceite, etc.), evitando los posibles vertidos accidentales al medio.

— Los aceites usados y residuos peligrosos que pueda generar la maquinaria de la obra, se recogerán y almacenarán en recipientes adecuados para su evacuación y tratamiento por gestor autorizado. Se habilitarán contenedores para los residuos no peligrosos generados durante las obras para su retirada por gestor autorizado. En todo caso se cumplirá toda la normativa relativa a residuos.

— Una vez terminadas las obras se procederá a la limpieza general de las áreas afectadas, retirando las instalaciones temporales, restos de máquinas y escombros, que serán entregados a gestor de residuos autorizado.

— Dentro de los seis meses siguientes a las obras de ampliación deberán estar ejecutadas las obras de recuperación de las zonas alteradas que no se hubieran realizado durante la fase de construcción.

4.2. Medidas en fase operativa.

— La industria va a dar lugar a la generación de los siguientes efluentes:

• Aguas residuales sanitarias.

• Aguas residuales industriales y pluviales contaminadas.

• Aguas pluviales no contaminadas.

— Las aguas residuales sanitarias serán conducidas a depósito debidamente dimensionado y estanco. La limpieza y gestión del vertido acumulado será realizada cuantas veces sea necesario por gestor de residuos autorizado.

— Las aguas residuales industriales y pluviales contaminadas, durante la campaña del tomate y la fruta, serán conducidas a la estación depuradora de aguas

residuales industriales basada en un tratamiento biológico de depuración. Tras su depuración estas aguas serán vertidas a cauce público.

— El vertido deberá cumplir las condiciones establecidas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana en su autorización de vertido.

— Las aguas residuales industriales generadas en la producción del licopeno fuera de la campaña del tomate y la fruta serán conducidas a un depósito aéreo instalado para tal fin, donde se almacenarán las aguas hasta su retirada periódica por gestor de residuos autorizado.

— Se dispondrá de una arqueta de control de vertido final, que permita la toma de muestras y medición de caudales.

— Se dotarán las instalaciones de almacenamiento de aceite de cubetos estancos debidamente dimensionados que eviten su vertido en caso de rotura.

— Se deberá comunicar a esta Dirección General de Medio Ambiente qué tipo de gestión y qué gestores autorizados se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de su valorización o eliminación. Éstos deberán estar registrados conforme a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

— Los residuos peligrosos generados y gestionados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetarse y almacenarse conforme a lo establecido en los artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. En particular, deberán almacenarse en áreas cubiertas y de solera impermeable, que conducirá posibles derrames a arqueta de recogida estanca; su diseño y construcción deberá cumplir cuanta prescripción técnica y condición de seguridad establezca la normativa vigente en la materia.

— Los residuos producidos por la instalación no podrán almacenarse por un tiempo superior a seis meses, en el caso de residuos peligrosos; un año, en el caso de residuos no peligrosos con destino a eliminación; y dos años, en el caso de residuos no peligrosos con destino a valorización, según lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

— Se deberá llevar un registro documental de los residuos peligrosos y no peligrosos producidos por la instalación industrial. Se dispondrá de un archivo físico o telemático donde se recoja por orden cronológico la cantidad, naturaleza, origen y destino de los residuos producidos; cuando proceda se inscribirá también, el medio de transporte y la frecuencia de recogida. Se guardará la información archivada durante, al menos, tres años.

— Deberán habilitarse las correspondientes áreas de almacenamiento de los residuos en función de su tipología, clasificación y compatibilidad.

— Las instalaciones se diseñarán, equiparán, construirán y explotarán de modo que eviten emisiones a la atmósfera que provoquen una contaminación atmosférica significativa a nivel del suelo. En particular, los gases de escape serán liberados de modo controlado y por medio de chimeneas que irán asociadas a cada uno de los focos de emisión. La altura de las chimeneas, así como los orificios para la toma de muestra y plataformas de acceso se determinarán de acuerdo a la Orden del 18 de octubre de 1976, sobre la Prevención y Corrección de la Contaminación Industrial de la Atmósfera.

— En esta instalación industrial se han identificado como principales focos de emisión los siguientes:

• Foco 1: Chimenea asociada a los gases de combustión de gas natural procedentes de la caldera de 13,06 MW de potencia térmica. Este foco de emisión se encuentra incluido en el grupo B, código 03 01 03 02 según la actualización del Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA) que se recoge en el Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

• Foco 2: Chimenea asociada a los gases de combustión de gas natural procedentes de la caldera de 13,06 MW de potencia térmica. Este foco de emisión se encuentra incluido en el grupo B, código 03 01 03 02 según la actualización del Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA) que se recoge en el Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

• Foco 3: Chimenea asociada a los gases de combustión de gas natural procedentes de la caldera de 20,89 MW de potencia térmica. Este foco de emisión se encuentra incluido en el grupo B, código 03 01 03 01 del catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera que se recoge en el anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.

• Foco 4: Chimenea asociada a los gases de combustión de gas natural procedentes de la caldera de 0,152 MW de potencia térmica. Este foco de emisión se encuentra sin grupo asignado, código 03 01 03 05 según la actualización del Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA) que se recoge en el Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre,

sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

• Foco 5: Chimenea asociada a los gases de combustión de gas natural procedentes de la caldera de 1,139 MW de potencia térmica. Este foco de emisión se encuentra incluido en el grupo C, código 03 01 03 03 según la actualización del Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA) que se recoge en el Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

• Foco 6: Chimenea asociada a los gases de combustión de gas natural procedentes de la caldera de 14,97 MW de potencia térmica. Este foco de emisión se encuentra incluido en el grupo B, código 03 01 03 02 según la actualización del Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA) que se recoge en el Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

• Foco 7: Chimenea asociada a los gases de combustión de gas natural procedentes de la caldera de 32,74 MW de potencia térmica. Este foco de emisión se encuentra incluido en el grupo B, código 03 01 03 01 del catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera que se recoge en el anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.

— La actividad en cuestión se encuentra incluida en el Grupo A del Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera que se recoge en el anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. Por tanto, tal y como establece el artículo 13 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, deberá someterse a autorización administrativa de emisiones, trámite que se incluirá en la autorización ambiental integrada del complejo industrial.

— Para establecimiento de los valores límite de emisión y para el control y seguimiento de emisiones se atenderá a lo establecido en la autorización ambiental integrada del complejo industrial.

— En cualquier caso, el incremento de la contaminación de la atmósfera derivado del funcionamiento de la planta no supondrá que se sobrepasen los objetivos de calidad del aire establecidos en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

— Todas las mediciones de las emisiones a la atmósfera deberán recogerse en un registro, en el que se harán constar de forma clara y concreta los resultados de las mediciones y análisis de contaminantes, así como una descripción del sistema de medición (norma y método analítico); fechas y horas de limpieza; paradas por averías, así como cualquier otra incidencia que hubiera surgido en el funcionamiento de la instalación. Esta documentación estará a disposición de cualquier agente de la autoridad en la propia instalación, debiendo ser conservada durante al menos los cinco años siguientes a la realización de la misma.

— Las prescripciones de calidad acústica aplicables a la instalación industrial son las establecidas en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas y en el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones.

— A efectos de la justificación de los niveles de ruidos y vibraciones admisibles, la planta funcionará tanto en horario diurno como en horario nocturno.

— No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepción externo sobrepase los valores establecidos en el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones.

— La actividad desarrollada no superará los objetivos de calidad acústica ni los niveles de ruido establecidos como valores límite en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

4.3. Medidas para la protección del patrimonio histórico-arqueológico.

— Como medida preventiva de cara a la protección del patrimonio arqueológico no detectado, se impone la siguiente medida correctora, contemplada en el artículo 54 de la Ley 2/1999, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura: "Si durante la ejecución de las obras se hallasen restos u objetos con valor arqueológico, el promotor y/o la dirección facultativa de la misma paralizarán inmediatamente los trabajos, tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos y comunicarán su descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Consejería de Cultura".

4.4. Plan de restauración.

— Se desmantelarán y retirarán de la finca todos los elementos constituyentes de la planta, en un periodo inferior a nueve meses desde la finalización de la actividad.

— Igualmente, se eliminará toda la superficie pavimentada que se recubrirá con tierra vegetal enriquecida con semillas de especies similares a las observadas en la zona. Se intentará recuperar la aptitud agrícola de la finca.

— Si una vez finalizada la actividad, se pretendiera el uso de las instalaciones para otra distinta, deberán adecuarse las instalaciones y contar con todas las autorizaciones exigidas para el nuevo aprovechamiento.

— En todo caso, al finalizar las actividades se deberá dejar el terreno en su estado original, demoliendo adecuadamente las instalaciones, y retirando todos los escombros a vertedero autorizado.

4.5. Propuesta de reforestación.

— La propuesta de reforestación consistirá en la implantación de una pantalla vegetal en el perímetro de la instalación, utilizando el caballón en las zonas donde se disponga, con función de integración paisajística y ambiental.

— En la instalación de la pantalla vegetal y reforestaciones se utilizarán especies autóctonas y propias de la zona. Las especies se plantarán irregularmente para asemejarse a una plantación espontánea.

— Se realizarán plantaciones en las superficies vinculadas al proyecto donde no se prevea ocupación y pavimentación del terreno por la instalación proyectada (p. ej. parcela 12 del polígono 13).

— Se deberá asegurar el éxito de las plantaciones, para lo que se proporcionarán riegos durante las épocas en las que sea necesario, se protegerán de la acción del ganado, se repondrán pies enfermos o secos, etc.

— Las condiciones que debe poseer el plantón en el momento de la plantación son: disponer de, al menos, una savia y una altura superior 15 cm; estar protegidos artificialmente con tubos de mallas de plástico de 50 cm de altura y proceder de partes o individuos de las poblaciones de la zona.

— El plan de reforestación finalizará cuando quede asegurado el éxito de la plantación.

— Las plantaciones se deberán mantener durante todo el periodo de explotación de la instalación.

4.6. Medidas complementarias.

— Se desarrollará la actividad cumpliendo todas las condiciones de garantía, seguridad y sanitarias impuestas por las disposiciones vigentes.

— La zona de actuación se ubica dentro de la zona regable de Orellana, adyacente a un canal secundario. Deberán respetarse todas las infraestructuras de regadío, así como sus zonas expropiadas.

— Se minimizará la contaminación lumínica derivada de la instalación al objeto de preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas del entorno de la misma, en beneficio de la fauna, flora y el ecosistema en general. Para ello, durante el periodo nocturno sólo permanecerán encendidas las luminarias estrictamente necesarias para el desarrollo correcto de la actividad, garantizando, así mismo, la seguridad laboral.

— En general, para todos los productos químicos almacenados en la instalación, deberá observarse minuciosamente el cumplimiento de todas aquellas prescripciones técnicas de seguridad que sean de aplicación al almacenamiento y manipulación de los mismos, especialmente el de aquellas que recojan en las correspondientes Fichas Técnicas de Seguridad y en el Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias.

— En caso de situaciones anormales de explotación que puedan afectar al medio ambiente, se deberá:

• Comunicar la situación a la DGMA en el menor tiempo posible, mediante correo electrónico o fax, sin perjuicio de la correspondiente comunicación por vía ordinaria.

• Adoptar las medidas necesarias para volver a la situación normal de funcionamiento en el plazo más breve posible.

— El promotor dispone de derechos suficientes para el abastecimiento con cargo a la concesión de aguas de la Comunidad de Regantes del Canal de Orellana, cuya referencia es CONC 53/2000.

4.7. Programa de vigilancia.

— En fase de explotación, para el seguimiento de la actividad se llevará a cabo un Plan de Vigilancia Ambiental por parte del promotor. Dentro de dicho plan, el promotor deberá presentar anualmente, durante los primeros 15 días de cada año, a la Dirección General de Medio Ambiente la siguiente documentación:

• Informe de seguimiento y control de los impactos y la eficacia de las medidas correctoras establecidas en el documento ambiental y en las condiciones especí-

ficas de este informe. Este informe contendrá, entre otros, capítulos específicos para el seguimiento de: emisiones a la atmósfera, ruido, residuos producidos, consumo de agua, generación de efluentes y control de vertidos y reforestación.

- Seguimiento de vertidos.

  ◊ Declaración analítica periódica, en la que se incluyan los caudales de vertido y la caracterización del efluente final, con la periodicidad y las condiciones que establezca la Confederación Hidrográfica del Guadiana en su autorización de vertido.

  ◊ Resultados analíticos del autocontrol del vertido que establezca la Confederación Hidrográfica del Guadiana con la periodicidad que se indique en la autorización de vertido.

- Seguimiento de residuos.

  ◊ Copia del registro documental de residuos peligrosos y no peligrosos producidos por la instalación industrial el año anterior.

- Seguimiento de emisiones.

  ◊ Registro de emisiones del año anterior.

- Seguimiento de accidentes con efectos sobre el medio ambiente.

  ◊ Informe anual en el que se recojan todos los incidentes y averías con afección sobre el medio ambiente, que se hubieran producido el año inmediatamente anterior, describiendo causa del accidente, efectos sobre el medio ambiente, medidas de actuación inmediata tomadas, medidas correctoras ejecutadas o en periodo de ejecución y medidas preventivas que se propongan para evitar la repetición de los mismos.

Toda la documentación presentada será firmada por técnico competente. Las caracterizaciones realizadas dentro del seguimiento de vertidos y emisiones se realizarán por entidades colaboradoras de la administración, y sin perjuicio de lo que se establezca en las autorizaciones correspondientes.

En base al resultado de estos informes se podrán exigir medidas correctoras suplementarias para corregir las posibles deficiencias detectadas, así como otros aspectos relacionados con el seguimiento ambiental no recogidos inicialmente.

Este programa de vigilancia, en lo que resulte coincidente, podrá integrarse en el que establezca la autorización ambiental integrada.

Teniendo en cuenta todo ello, y a propuesta del Servicio de Protección Ambiental, esta Dirección General de Medio Ambiente resuelve de acuerdo con la evaluación de impacto ambiental simplificada practicada de acuerdo con lo previsto en la Subsección 2.ª de la Sección 2.ª del capítulo VII, del título I, y el análisis realizado con los criterios del anexo X de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que no es previsible que el proyecto "Modificación de fábrica de concentrado de tomate, obtención de puré y concentrado de fruta, extracción de licopeno y producción de aceite enriquecido con licopeno", vaya a producir impactos adversos significativos, por lo que no se considera necesaria la tramitación prevista en la Subsección 1.ª de la Sección 2.ª del capítulo VII del título I de dicha ley.

Este Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Extremadura, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de cinco años desde su publicación.

Su condicionado podrá ser objeto de revisión y actualización por parte del órgano ambiental cuando:

— Se produzca la entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el cumplimiento de las condiciones fijadas en el mismo.

— Cuando durante el seguimiento del cumplimiento del mismo se detecte que las medidas preventivas, correctoras o compensatorias son insuficientes, innecesarias o ineficaces.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.6 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Informe de Impacto Ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

Esta resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Extremadura y de la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (http://extremambiente.gobex.es/), debiendo entenderse que no exime al promotor de obtener el resto de autorizaciones sectoriales o licencias que sean necesarias para la ejecución del proyecto.

Mérida, 29 de abril de 2019.

El Director General de Medio Ambiente,

PEDRO MUÑOZ BARCO

• • •

ACUERDO de 30 de noviembre de 2018, de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, relativo al Plan General Municipal "Simplificado" de Fuenlabrada de los Montes. (2019AC0026)

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, en sesión de 30 de noviembre de 2018, adoptó el siguiente acuerdo:

Visto el expediente de referencia, así como los informes emitidos por el personal adscrito a la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio y debatido el asunto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 76.2.2.a de la LSOTEX, el artículo 7.2.h del Decreto 50/2016, de 26 de abril, de atribuciones de los órganos urbanísticos y de ordenación del territorio, y de organización y funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio, corresponde el conocimiento del asunto, al objeto de su acuerdo, a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura.

Las competencias en materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio se encuentran actualmente asignadas a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, mediante Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, por el que se modifican la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Por Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, se estableció la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, atribuyéndose a la actual Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio el ejercicio de esta competencia, así como la de asegurar el funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura.

Así mismo, la disposición adicional primera del citado Decreto 181/2017 indica que "las referencias del ordenamiento a los órganos suprimidos, se entenderán realizadas a los que en esta misma norma se crean, los sustituyen o asumen sus competencias".

Cualquier innovación de las determinaciones de los planes de ordenación urbanística deberá ser establecida por la misma clase de plan y observando el mismo procedimiento seguido para la aprobación de dichas determinaciones (artículo 80 de la LSOTEX).

Respecto del asunto epigrafiado, se ha seguido el procedimiento para su aprobación previsto en los arts. 77 y ss. de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (LSOTEX).

En virtud de lo previsto en la disposición adicional tercera de la LSOTEX, tras las modificaciones operadas por la Ley 9/2010, de 18 de octubre (DOE de 20-10-10) y Ley 10/2015, de 8 de abril (DOE de 10-04-15), "los municipios con una población igual o inferior a 5.000 habitantes de derecho podrán optar por un planeamiento general y un sistema de ejecución del

mismo simplificado" con sujeción a unas determinadas reglas. Contemplando ciertas peculiaridades para los municipios, que como el de Fuenlabrada de los Montes, tiene una población igual o inferior a 2.000 habitantes (Regla 6.ª).

El citado municipio cumple los requisitos exigibles para acogerse a este especifico régimen, y propone la aprobación de un Plan General que se adapta en su estructura documental a lo previsto en el artículo 75 de la LSOTEX y arts. 42 y siguientes del RPLANEX. Sin perjuicio de la necesidad de realizar las oportunas adaptaciones en la Memoria Justificativa, de acuerdo con las previsiones finales del plan, que a su vez debe ser congruente con las determinaciones de la Memoria Ambiental elaborada (artículo 33 de Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, DOE de 24-06-10).

Sus determinaciones se han adaptado a la ordenación y previsiones del artículo 70 de la LSOTEX, conforme a las limitaciones y estándares establecidos en el artículo 74 de este mismo cuerpo legal, pero con las peculiaridades específicas que para este "tipo" de planeamiento posibilita este régimen simplificado.

En su virtud, esta Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,

A C U E R D A :

1. Aprobar definitivamente el Plan General Municipal epigrafiado.

2. Publicar, como anexo I a este acuerdo, sus Normas Urbanísticas.

Por otro lado, y a los efectos previstos en el artículo 79.2 de la Ley 10/2015, de 8 de abril, de modificación de la LSOTEX (DOE de 10-04-2015), a esta resolución (que también se publicará en la sede electrónica de la Junta de Extremadura), se acompañará un anexo II contemplativo de un resumen ejecutivo, en el que, con la identificación de la Empresa o técnico redactor del proyecto y su correspondiente cualificación empresarial o profesional, se recojan las características esenciales de la nueva ordenación, junto con un extracto explicativo de sus posibles aspectos ambientales.

Como anexo III se acompañará certificado del Jefe de Sección de Gestión de Planeamiento y Territorial y Secretario de la CUOTEX, en el que se hará constar la fecha y n.º de inscripción con la que se ha procedido al depósito previo del documento aprobado en el Registro de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico y de Ordenación Territorial dependiente de esta Consejería (artículo 79.1.f de la Ley 10/2015, de 8 de abril, de modificación de la LSOTEX).

Contra este acuerdo que tiene carácter normativo no cabe recurso en vía administrativa (artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común

de las Administraciones Públicas), y solo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de igual nombre del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses contados desde el siguiente a su publicación (artículo 46 de Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Mérida, a 30 de noviembre de 2018.

El Secretario,

JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ ROLDÁN

V.º B.º

La Presidenta,

EULALIA ELENA MORENO DE ACEVEDO YAGÜE

ANEXO I

Como consecuencia de la aprobación definitiva del Plan General Municipal de Fuenlabrada de los Montes por Resolución de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de fecha 30 noviembre de 2018, quedan las Normas Urbanísticas como sigue:

TÍTULO 1. CONTENIDO COMÚN

CAPÍTULO 1.1. DEFINICIONES

Artículo 1.1.1.1 Parámetros urbanísticos

Son las variables que regulan los aprovechamientos urbanísticos del suelo y la edificación.

Artículo 1.1.1.2 *Alineación*

Es la línea de proyección que delimita la manzana separándola de la red viaria y los espacios libres, de uso y dominio público.

Artículo 1.1.1.3 Manzana

Es la parcela o conjunto de parcelas aptas para edificar

Artículo 1.1.1.4 Parcela o parcela urbanística

Es la unidad de propiedad a la que se le asignan usos y aprovechamientos urbanísticos.

Artículo 1.1.1.5 Línea de edificación

Es la línea de proyección que define los planos que delimitan un volumen de edificación.

Artículo 1.1.1.6 Ancho de vial

Es la menor de las distancias entre cualquier punto de la alineación y la opuesta del mismo vial.

Artículo 1.1.1.7 Rasante

Es la cota que determina la elevación de un punto del terreno respecto de la cartografía que sirve de base al planeamiento.

Artículo 1.1.1.8 Parcela edificable

Para que una parcela se considere edificable, ha de pertenecer a una categoría de suelo en que el planeamiento admita la edificación, tener aprobado definitivamente el planeamiento señalado para el desarrollo del área o sector en que se encuentre, satisfacer las condiciones de parcela mínima, conforme a la normativa de zona o de desarrollo del planeamiento, le fuesen aplicables, contar

con acceso directo desde vial público, apto para el tráfico rodado, que garantice el acceso de los servicios de protección contra incendios y la evacuación de sus ocupantes, y contar con agua potable, sistema de evacuación de aguas residuales y energía eléctrica, si los usos a los que fuese a destinar la edificación requiriesen tales servicios.

Además en Suelo Urbano o Urbanizable, deberá tener señaladas alineaciones y rasantes, tener cumplidas las determinaciones de gestión fijadas por el planeamiento y, en su caso, las correspondientes a la unidad de ejecución en que este incluida a efectos de beneficios y cargas, haber adquirido el derecho al aprovechamiento urbanístico correspondiente a la parcela, garantizar o contar con encintado de aceras, abastecimiento de aguas, conexión con la red de alcantarillado, alumbrado público y suministro de energía eléctrica.

Artículo 1.1.1.9 Parcela mínima

Se considera que una parcela cumple los requisitos de parcela mínima cuando las dimensiones relativas a su superficie, longitud de frente de parcela y tamaño del círculo inscrito son superiores a los establecidos.

Artículo 1.1.1.10 Parcela afectada

Es la parcela no edificable existente afectada por instrumentos de gestión del planeamiento.

Artículo 1.1.1.11 Parcela protegida

Es la parcela no afectada por instrumentos de gestión del planeamiento, sobre la que no están permitidas las segregaciones ni las agrupaciones, salvo en las parcelas con dimensiones inferiores a la parcela mínima, que podrán ser agrupadas con las colindantes.

Artículo 1.1.1.12 Linderos o lindes

Son las líneas perimetrales que establecen los límites de una parcela.

Artículo 1.1.1.13 Lindero frontal o frente de parcela

Se entiende por lindero frontal o frente de parcela su dimensión de contacto con el viario o espacios libres públicos.

Artículo 1.1.1.14 Fondo de parcela

Es la distancia máxima entre su frente y cualquier otro punto de la parcela, medida perpendicular al frente de referencia.

Artículo 1.1.1.15 Circulo Inscrito

Es el diámetro del círculo que se puede inscribir en la parcela.

Artículo 1.1.1.16 Cerramiento de parcela

Son los elementos constructivos situados en la parcela sobre los linderos.

Artículo 1.1.1.17 Edificación alineada

Es la edificación que ocupa las alineaciones y las líneas de edificación, no permitiéndose retranqueos, ni patios abiertos, y sin perjuicio de la posibilidad de cuerpos volados o elementos salientes.

Artículo 1.1.1.18 Fondo edificable

Es la distancia perpendicular desde la alineación, que establece la línea de edificación de la parcela

Artículo 1.1.1.19 Profundidad máxima edificable

Es la distancia máxima y perpendicular desde la alineación, que establece la proyección de la edificación

Artículo 1.1.1.20 Edificación retranqueada

Es la edificación con una separación mínima a los linderos, en todos sus puntos y medida perpendicularmente a esta.

Artículo 1.1.1.21 Patio abierto

Son los patios interiores de parcela que presentan uno de sus lados abiertos sobre las alineaciones o líneas de edificación.

Artículo 1.1.1.22 Superficie libre

Es la franja existente en la parcela destinada a espacio libre y no ocupada por la edificación.

Artículo 1.1.1.23 Edificación aislada

Es la edificación retranqueada en todos sus linderos.

Artículo 1.1.1.24 Separación entre edificaciones

Es la distancia que existe entre dos edificaciones, medida entre sus puntos más próximos, incluyendo la proyección horizontal de los cuerpos volados.

Artículo 1.1.1.25 Edificación libre

Es la edificación de composición libre, no estando condicionada su posición en la parcela.

Artículo 1.1.1.26 Superficie ocupada

Es la superficie delimitada por las líneas de edificación.

Artículo 1.1.1.27 Coeficiente de ocupación por planta

Es la relación, expresada en tanto por ciento, entre la superficie edificable por planta y la superficie de la parcela edificable.

Artículo 1.1.1.28 Superficie edificable

Es la suma de las superficies de todas las plantas sobre rasante, delimitada por el perímetro de la cara exterior de los cerramientos en cada planta de los cuerpos cerrados, y el cincuenta por ciento de la superficie de los cuerpos abiertos.

Artículo 1.1.1.29 Coeficiente de edificabilidad o Edificabilidad

Es el coeficiente, expresado en m²/m², que se le aplica a la superficie de la parcela edificable para obtener su superficie edificable.

Artículo 1.1.1.30 Nivel de rasante

Es el punto medio de la longitud de fachada en la rasante, o, en su caso, el terreno en contacto con la edificación, salvo que expresamente quede establecida otra disposición por la normativa.

Artículo 1.1.1.31 Altura de la edificación

Es la distancia vertical en el plano de fachada entre el nivel de rasante y la cara superior del forjado que forma el techo de la última planta.

Artículo 1.1.1.32 Altura total

Es la distancia vertical entre el nivel de rasante y el punto más alto de la edificación, excluyendo los elementos técnicos de las instalaciones.

Artículo 1.1.1.33 Altura de las instalaciones

Es la distancia vertical máxima sobre la altura total de los elementos técnicos de las instalaciones

Artículo 1.1.1.34 Altura de planta

Es la distancia vertical entre las caras superiores de dos forjados consecutivos.

Artículo 1.1.1.35 Altura libre de planta

Es la distancia vertical entre los elementos constructivos que delimitan una planta.

Artículo 1.1.1.36 Planta Baja

Es la planta de la edificación donde la distancia vertical entre el nivel de rasante y la cara superior del forjado no excede de 1 metro.

Artículo 1.1.1.37 Planta de pisos

Son las plantas situadas sobre la planta baja.

Artículo 1.1.1.38 Entreplanta

Se denomina entreplanta al volumen situado en la planta baja y retranqueada de la fachada a una distancia superior a la altura de la planta baja.

Artículo 1.1.1.39 Bajo cubierta

Es el volumen de edificación susceptible de ser ocupado o habitado, situado sobre la altura de la edificación.

Artículo 1.1.1.40 Sótano

Es la planta de la edificación en la que la cara superior del forjado que forma su techo queda por debajo del nivel de rasante.

Artículo 1.1.1.41 Semisótano

Es la planta de la edificación en la que la distancia desde la cara superior del forjado que forma su techo hasta el nivel de rasante es inferior a 1 metro.

Artículo 1.1.1.42 Cuerpos volados

Son aquellas partes de la edificación que sobresalen de los planos que delimitan un volumen de edificación y son susceptibles de ser ocupadas o habitadas.

Artículo 1.1.1.43 Cuerpos cerrados

Son aquellas partes de la edificación que están cubiertas y cerradas en todo su perímetro por paramentos estancos y son susceptibles de ser ocupadas o habitadas.
Se incluyen como cuerpos cerrados, las construcciones bajo cubierta con acceso y posibilidades de uso, cuya altura libre sea superior a 1,50 m.

Artículo 1.1.1.44 Cuerpos abiertos

Son aquellas partes de la edificación que están cubiertas y abiertas al menos por un lado de su perímetro por paramentos no estancos y son susceptibles de ser ocupadas o habitadas.

Artículo 1.1.1.45 Elementos salientes

Son los elementos constructivos e instalaciones que sobresalen de los planos que delimitan un volumen de edificación y no son susceptibles de ser ocupados o habitados

Artículo 1.1.1.46 Volumen de la edificación

Es el volumen comprendido por los planos que delimitan las alineaciones y líneas de edificación y el plano formado por la pendiente de cubierta.

Artículo 1.1.1.47 Pendiente de cubierta

Es el ángulo máximo que forma la cubierta desde la altura de la edificación hasta la altura total.

TÍTULO 2. DETERMINACIONES PARTICULARES DEL MUNICIPIO (ORDENACIÓN ESTRUCTURAL)

CAPÍTULO 2.1. GENERALIDADES.

Artículo 2.1.1.1 Sobre las Determinaciones de Ordenación Estructural y Detallada

Estas Normas Urbanísticas están compuestas de varios Títulos. En cada uno de ellos se indica si se trata de ordenación urbanística estructural o detallada, según las define el Reglamento de Planeamiento de Extremadura de 2007 en sus artículos 25 y 26.

Artículo 2.1.1.2 Publicidad del Plan General

Cualquier ciudadano tendrá derecho a consultar en el Ayuntamiento toda la documentación de este Plan General, así como a solicitar por escrito información sobre el régimen aplicable a una finca (Reglamento de Planeamiento de Extremadura de 2007, artículo 137.6º).

Artículo 2.1.1.3 Obligatoriedad del Plan General

El Plan General obliga a cualquier sujeto, público o privado, siendo nulas cualesquiera reservas de dispensación (Reglamento de Planeamiento de Extremadura de 2007, artículo 137.3º).

CAPÍTULO 2.2. DEFINICIONES PARTICULARES.

Artículo 2.2.1.1 Necesidad de la precisión de algunas de las definiciones comunes

Las presentes Normas incluyen en el título anterior una serie de definiciones que son comunes a todos los Planes Generales de Extremadura.

Para el caso concreto de nuestro municipio, además, se han precisado las definiciones que siguen a continuación, con la intención de que no sea necesario realizar interpretaciones más allá del sentido propio del texto.

Artículo 2.2.1.2 Precisión de la definición "Altura de la edificación"

A la definición: "Es la distancia vertical en el plano de fachada entre el nivel de rasante y la cara superior del forjado que forma el techo de la última planta".

Se añade:

"El plano de fachada se refiere al lado exterior de la fachada.

Para cubiertas planas no se necesita mayor precisión.

Para cubiertas inclinadas, si la formación de pendiente se realiza con estructura o forjado inclinado, la altura se refiere al encuentro de la cara superior de esta estructura o forjado con el plano de fachada, independientemente de que exista otro forjado plano inferior y muy próximo a él.

Si la cubierta se realiza mediante forjado plano y formación de pendiente con estructura auxiliar (tanto en terrazas transitables o no como en tejados), la altura de la edificación se refiere al encuentro de la cara superior del forjado plano con el plano de fachada. El encuentro de la cara superior de dicha formación de pendiente (tanto en terrazas transitables o no como en tejados) con el plano de fachada no podrá superar la altura máxima de la edificación permitida".

Artículo 2.2.1.3 Precisión de la definición de "Altura total"

A la definición: "Es la distancia vertical entre el nivel de rasante y el punto más alto de la edificación, excluyendo los elementos técnicos de las instalaciones".

Se añade: "En caso de optar por la solución constructiva de cubiertas inclinadas, han de entenderse como punto más alto de la edificación los elementos que coronan dichas cubiertas inclinadas.

Si se construyesen cubiertas planas el punto más alto de la edificación no vendrá dado por la cara superior de forjado, sino por el elemento constructivo más elevado, sea peto, barandilla, o capa de terminación de la cubierta plana, etc."

Artículo 2.2.1.4 Precisión de la definición de "Semisótano"

A la definición: "Es la planta de la edificación en la que la distancia desde la cara superior del forjado que forma su techo hasta el nivel de rasante es inferior a 1 metro."

Se añade: "Se admite inferior o igual a 1.00 metros. Esta rasante será medida en todos los puntos del perímetro. En caso de terrenos con desniveles, una planta puede ser en distintas zonas sótano, semisótano y planta sobre rasante. A partir del punto en que la distancia supere 1.00 metros se considerará planta sobre rasante y computará a todos los efectos".

Artículo 2.2.1.5 Definición de "elementos técnicos de las instalaciones" para el cómputo de "altura de las instalaciones"

Los elementos técnicos de las instalaciones son los cuerpos tales como placas solares, antenas, aparatos de aire acondicionado, de calefacción o chimeneas de ventilación, depósitos, placas solares y otros no mencionados que cumplan funciones similares. Quedarán excluidos aquellos elementos que por sus dimensiones y características puedan dar lugar a espacios ocupables. A este respecto se entiende como espacio ocupable aquel cubierto y/o cerrado con una altura libre igual o superior a 2,20m. Quedan explícitamente excluidas las cajas de escaleras y ascensores, los trasteros y las salas de máquinas, ya que deben situarse bajo "altura total" máxima del edificio.

Artículo 2.2.1.6 Definición de "Volumen máximo de la edificación sobre rasante"

Sea cual fuere la configuración geométrica del edificio, el volumen edificado sobre rasante ha de quedar dentro de la envolvente que proporcionan los parámetros que determine la ordenación: la edificabilidad, las alineaciones, los

retranqueos, la altura máxima, la altura total máxima, y la pendiente máxima del plano virtual de cubierta en su caso.

Artículo 2.2.1.7 Definición de "Pendiente máxima del plano virtual de cubierta"

Es la mayor pendiente que estas Normas permiten para el plano inclinado definido sobre la altura máxima, por debajo del cual ha de quedar obligatoriamente la altura total máxima.

Artículo 2.2.1.8 Definición de "Tipología edificatoria"

Se entiende por tipología edificatoria el conjunto de características morfológicas de las edificaciones en relación con la forma de disponerlas en la parcela en la que se ubican.

Artículo 2.2.1.9 Definición de "Edificación"

Para evitar ambigüedades, este Plan entiende la definición de edificación exactamente en los mismos términos que la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación en su artículo 2. "Ámbito de aplicación".

Artículo 2.2.1.10 Definición de "Uso Turístico"

Es el uso terciario destinado a la prestación de servicios a turistas, pudiendo incluir alojamiento de personas, pero que no se reduce a la definición que el Anexo II del RPLANEX establece para el uso Terciario Hotelero.

CAPÍTULO 2.3. DISPOSICIONES GENERALES.

SECCIÓN 2.3.1. *DISPOSICIONES*

Artículo 2.3.1.1 Instrucciones para la interpretación y aplicación de los documentos del Plan

Las competencias sobre la interpretación del contenido de las presentes Normas corresponden al Ayuntamiento, a través de los servicios técnicos que al efecto habilite, así como a la Consejería competente, a través de sus organismos urbanísticos y territoriales correspondientes.

Las determinaciones de las presentes Normas se interpretarán con criterios que, partiendo del sentido propio de sus palabras y definiciones, y en relación con el contexto y los antecedentes, tengan en cuenta principalmente su espíritu y finalidad.

Desde este criterio general se aplicarán las siguientes normas particulares:

1. Si se dieran contradicciones gráficas entre planos de diferente escala, prevalecerá lo que indiquen los de escala más detallada. Si fuesen contradicciones entre mediciones sobre plano y sobre la realidad, prevalecerán estas últimas. Y si se diesen entre determinaciones de superficies fijas y de coeficientes y porcentajes prevalecerán estos últimos en su aplicación a la realidad concreta.

2. Si existieran contradicciones entre las propuestas explícitas contenidas en los Planos de Ordenación y Normas Urbanísticas (de carácter regulador), y lo reflejado en los Planos de Información y la Memoria Informativa se considera que prevalecen los dos primeros sobre los dos últimos.

3. La interpretación de las alineaciones oficiales establecidas en los Planos de Ordenación, corresponde a los Servicios Técnicos Municipales. (Se ha observado que, especialmente en el suelo donde predomina lo construido sobre el vacío, la cartografía, realizada a partir de fotografías aéreas arroja imprecisiones por la falta de verticalidad de la fotografía y las sombras de las edificaciones).

Artículo 2.3.1.2 Sistemas de medición de los parámetros edificatorios

Los parámetros edificatorios se medirán según las definiciones comunes y particulares que establecen estas Normas Urbanísticas.

Artículo 2.3.1.3 Regulación de las construcciones de escasa entidad

Las construcciones de "escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta, por lo que no tienen la consideración de edificación" (Artículo 2.2 de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación)", como, por ejemplo, las denominadas "casetas" estarán sometidas a concesión de licencia en virtud del artículo 180.s) de la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura. Deberán acreditar el cumplimiento de estas normas urbanísticas (en los términos del Artículo 2.2 de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación)", y demás normativa aplicable en función del uso a que se destinen.

Artículo 2.3.1.4 Regulación general de tipologías edificatorias

Con carácter general, las tipologías edificatorias contempladas en estas Normas Urbanísticas son las definidas en el Anexo II del Reglamento de Planeamiento de Extremadura de 2007.

Los instrumentos de planeamiento de desarrollo de este Plan General definirán obligatoriamente las tipologías en la ordenación detallada según la clasificación del Reglamento de Planeamiento de Extremadura (salvo modificaciones posteriores dadas por los instrumentos de rango superior al Plan General).

Artículo 2.3.1.5 Clases de tipologías edificatorias

1. Edificación Alineada a Vial (EAV)

a) Edificación en Manzana Compacta (EMC)

b) Edificación en Manzana Abierta (EMA)

2. Edificación Aislada (EA)

a) Edificación Aislada Exenta (EAE)

b) Edificación Aislada Adosada (EAA)

3. Edificación Tipológica Específica (ETE)

(Ver Anexo II del Reglamento de Planeamiento de Extremadura de 2007).

Artículo 2.3.1.6 Usos urbanísticos contemplados en el Plan General

Con carácter general, para el suelo urbano y urbanizable los usos urbanísticos contemplados en el plan son los definidos en el Anexo I del Reglamento de Planeamiento de Extremadura de 2007. En caso de duda, se consultará dicho Anexo I del Reglamento de Planeamiento de Extremadura de 2007.

Para el suelo no urbanizable se han contemplado los usos indicados en los artículos 13, 18, 23 y 24 de la Ley del Suelo 15/2001, y en las fichas de ordenación de los ámbitos se establece, cuando es posible y conveniente, la correspondencia con los usos del Reglamento de Planeamiento de 2007.

Artículo 2.3.1.7 Clasificación de los usos urbanísticos según sus características sustantivas

Como se ha explicado en el apartado anterior, esta clasificación de usos dada por el Reglamento se refiere primordialmente al suelo urbano y urbanizable.

1. Uso global: Uso genérico mayoritario asignado cada una de las Zonas de Ordenación Urbanística que corresponde a las actividades y sectores económicos básicos: Residencial, Terciario, Industrial y Dotacional.

2. Uso pormenorizado: el correspondiente a las diferentes tipologías en que pueden desagregarse los usos globales (plurifamiliar o unifamiliar, vivienda libre o protegida, comercial, hotelero, oficinas, etc.).

3. Uso mayoritario: en una actuación urbanizadora, el que dispone de mayor superficie edificable computada en metros cuadrados de techo.

4. Uso compatible: el que el planeamiento considera que puede disponerse conjuntamente con el mayoritario de la actuación.

Artículo 2.3.1.8 Clasificación de usos urbanísticos del Reglamento de Planeamiento según sus características funcionales

A continuación, se establece una relación de usos aplicables principalmente al suelo urbano y urbanizable, tomados principalmente del Reglamento de Planeamiento de 2007, más algunos no incluidos en este. Para aquellos usos de los que no se aporta definición en este Plan, podrá verse en el Reglamento de Planeamiento.

1. Uso Residencial (R)

1.a) Uso Residencial Unifamiliar (RU)

1.b) Uso Residencial Plurifamiliar (RP)

1.c) Uso Residencial Comunitario (RC)

2. Uso Terciario (T)

2.a) Uso Comercial (TC)

2.b) Uso Hotelero (TH)

2.c) Uso de Oficinas (TO)

2.d) Uso Recreativo (TR)

2.e) Uso Turístico (TT)

3. Uso Industrial (I)

3.a) Uso Industrial Productivo (IP)

3.b) Uso Industrial de Almacenaje (IA)

4. Uso Dotacional (D)

4.a) Uso de Comunicaciones (D-C)

4.b) Uso de Zonas Verdes (D-V)

- Áreas de juego (AJ)

- Jardines (J)

- Zonas de Acompañamiento al Viario (ZAV)

- Parques (P)

4.c) Uso de equipamientos (D-E)

– Uso de Infraestructura-servicios urbanos (DE-IS)

– Uso Educativo (DE-ED)

– Uso Cultural-Deportivo (DE-CD)

– Uso Administrativo-Institucional (DE-AI)

– Uso Sanitario-Asistencial (DE-SA)

5. Uso Agropecuario (AG)

Se distinguen los siguientes usos agropecuarios pormenorizados:

5.a) Uso Agropecuario de Almacenaje (AGA)

5.b) Uso Agropecuario Productivo (AGP)

Artículo 2.3.1.9 Otros usos que no implican actividad edificatoria o urbanizadora

Tanto la Ley del Suelo de Extremadura como la legislación sectorial dictan una serie de disposiciones sobre los actos realizables en los distintos terrenos. En los ámbitos correspondientes este Plan ha reflejado dichos actos y usos y sus condiciones.

Artículo 2.3.1.10 Actividades sujetas a comunicación previa

Quedan sujetos al régimen de comunicación previa al municipio los actos de aprovechamiento y uso de suelo a que se refiere el artículo "172. Régimen de Comunicación Previa" de la Ley 15/2001 del Suelo y Ordenación del Territorio de Extremadura.

Artículo 2.3.1.11 Actos sujetos a licencia de obras, edificación e instalación

Están sujetos a la obtención de licencia urbanística de obras, edificación e instalación, los actos enumerados en el artículo "180. Actos sujetos a licencia de obras, edificación e instalación" de la Ley 15/2001 del Suelo y Ordenación del Territorio de Extremadura.

Obras públicas en las Carreteras del Estado

Se exceptúa de la sujeción a licencia municipal, a las obras públicas promovidas por el Ministerio competente en las carreteras del Estado y los elementos funcionales de las mismas, tales como ensanches de plataforma o mejoras del trazado actual, obras de conservación, acondicionamientos, caminos agrícolas o de servicio, reordenación de accesos, etc., por estar estos considerados como bienes de dominio público a tenor de lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento General de Carreteras y en aplicación del artículo 18 de la Ley 37/2015 de Carreteras y artículo 84.1.b de la Ley 7/85 Reguladora de las bases del régimen local.

Telecomunicaciones

Tanto la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, en su artículo 34, como la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, contemplan excepciones en función de las circunstancias que concurren en cada caso, que eximen a los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas de la obtención de las licencias.

Se incorpora a continuación un extracto de lo indicado en los artículos 34.6 y 34.7 de la mencionada Ley 9/2014:

34.6. Para la instalación de las estaciones o infraestructuras radioeléctricas utilizadas para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público a las que se refiere la disposición adicional tercera de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, no podrá exigirse la obtención de licencia previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad, ni otras de clase similar o análogas, en los términos indicados en la citada ley.

Para la instalación de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de estaciones radioeléctricas en dominio privado distintas de las señaladas en el párrafo anterior, no podrá exigirse por parte de las administraciones públicas competentes la obtención de licencia o autorización previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad, o de carácter medioambiental, ni otras licencias o aprobaciones de clase similar o análogas que sujeten a previa autorización dicha instalación, en el caso de que el operador haya presentado a la administración pública competente para el otorgamiento de la licencia o autorización un plan de despliegue o instalación de red de comunicaciones electrónicas, en el que se contemplen dichas infraestructuras o estaciones, y siempre que el citado plan haya sido aprobado por dicha administración.

En el Plan de despliegue o instalación, el operador deberá prever los supuestos en los que se van a efectuar despliegues aéreos o por fachadas de cables y equipos en los términos indicados en el apartado anterior.

Este plan de despliegue o instalación a presentar por el operador se sujetará al contenido y deberá respetar las condiciones técnicas exigidas mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros.

(…)

Las licencias o autorizaciones previas que, de acuerdo con los párrafos anteriores, no puedan ser exigidas, serán sustituidas por declaraciones responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, relativas al cumplimiento de las previsiones legales establecidas en la normativa vigente. En todo caso, el declarante deberá estar en posesión del justificante de pago del tributo correspondiente cuando sea preceptivo.

La declaración responsable deberá contener una manifestación explícita del cumplimiento de aquellos requisitos que resulten exigibles de acuerdo con la normativa vigente, incluido, en su caso, estar en posesión de la documentación que así lo acredite.

Cuando deban realizarse diversas actuaciones relacionadas con la infraestructura o estación radioeléctrica, las declaraciones responsables se tramitarán conjuntamente siempre que ello resulte posible.

La presentación de la declaración responsable, con el consiguiente efecto de habilitación a partir de ese momento para ejecutar la instalación, no prejuzgará en modo alguno la situación y efectivo acomodo de las condiciones de la infraestructura o estación radioeléctrica a la normativa aplicable, ni limitará el ejercicio de las potestades administrativas de comprobación, inspección, sanción, y, en general, de control que a la administración en cualquier orden, estatal, autonómico o local, le estén atribuidas por el ordenamiento sectorial aplicable en cada caso.

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable, o la no presentación de la declaración responsable determinará la imposibilidad de explotar la instalación y, en su caso, la obligación de retirarla desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Reglamentariamente se establecerán los elementos de la declaración responsable que tendrán dicho carácter esencial.

34.7. En el caso de que sobre una infraestructura de red pública de comunicaciones electrónicas, fija o móvil, incluidas las estaciones radioeléctricas de comunicaciones electrónicas, ya esté ubicada en dominio público o privado, se realicen actuaciones de innovación tecnológica o adaptación técnica que supongan la incorporación de nuevo equipamiento o la realización de emisiones radioeléctricas en nuevas bandas de frecuencias o con otras tecnologías, sin variar los elementos de obra civil y mástil, no se requerirá ningún tipo de concesión, autorización o licencia nueva o modificación de la existente o declaración responsable o comunicación previa a las administraciones públicas competentes por razones de ordenación del territorio, urbanismo o medioambientales.

Artículo 2.3.1.12 Formulación de instrumentos de desarrollo

La formulación de la ordenación detallada o la modificación, en su caso, de la ordenación detallada propuesta mediante redacción de planeamiento de desarrollo se ajustará a lo indicado en los artículos 71, 72 y 73 de la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura y los artículos 52 a 84 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura.

Según instrucciones de la Demarcación de Carreteras del Estado de Extremadura, en su informe de 5/09/2017 a la tramitación de este Plan General Municipal, se habrá de solicitar informe sectorial vinculante del Ministerio de Fomento previo a aprobación inicial de cualquier instrumento de desarrollo del presente Plan General Municipal.

TÍTULO 3. ORDENACIÓN DE CARÁCTER ESTRUCTURAL.

CAPÍTULO 3.1. DIRECTRICES.

SECCIÓN 3.1.1. *CONDICIONES GENERALES.*

Artículo 3.1.1.1 Ámbito y objeto del Plan General Municipal

El Plan General Municipal define la ordenación urbanística de la totalidad del Término Municipal distinguiendo la estructural y la detallada, y organiza la gestión de su ejecución.

Artículo 3.1.1.2 Clasificación del suelo del Término Municipal

El Plan General Municipal establece tres clases de suelo para el Término Municipal: Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y No Urbanizable, lo que queda reflejado en el Plano de Ordenación Estructural correspondiente del Plan General.

Artículo 3.1.1.3 Categorías de suelo urbano

El Suelo Urbano se ha categorizado como consolidado o no consolidado, lo que queda reflejado en el Plano de Ordenación Estructural correspondiente del Plan General.

Artículo 3.1.1.4 Categorías y variedades del suelo no urbanizable

El Plan General distingue las siguientes categorías y variedades de Suelo No Urbanizable:

- Suelo No Urbanizable Común
- Suelo No Urbanizable Protegido
    - Suelo no urbanizable de protección natural
    - Suelo no urbanizable de protección ambiental
    - Suelo no urbanizable de protección estructural

- Suelo no urbanizable de protección del paisaje
- Suelo no urbanizable de protección de infraestructuras
- Suelo no urbanizable de protección cultural arqueológico

Artículo 3.1.1.5 Acumulación de variedades en el Suelo No Urbanizable Protegido

En los terrenos sobre los que recaiga más de una variedad de suelo no urbanizable protegido se deberán cumplir todas las determinaciones que se establezcan para dichas variedades, de manera que en ningún momento puedan quedar desatendidas las exigencias más restrictivas.

Artículo 3.1.1.6 Incidencia de la Evaluación Ambiental y especialmente de la Memoria Ambiental en la versión final del Plan General Municipal. Instrucciones de interpretación de los contenidos más especialmente medioambientales de estas Normas Urbanísticas

El Plan General Municipal recibió aprobación inicial en Pleno de 26 de marzo de 2015 y publicado en DOE de 20 de abril de 2015. Dicho Plan contenía el preceptivo Informe de Sostenibilidad Ambiental.

El Órgano Ambiental de la evaluación del mismo nombre fue la Dirección General de Medio Ambiente de Extremadura. Esta realizó el estudio del Plan General y el ISA, así como de todos los informes sectoriales que se habían requerido durante el proceso.

En diciembre de 2016 se recibió en el Ayuntamiento de Fuenlabrada de los Montes la Propuesta de Memoria Ambiental, firmada por la Directora de Programas de Impacto Ambiental, doña Isabel Gallardo Blanco, y la Jefa de Servicio de Protección Ambiental, doña Esperanza Martínez Flores, durante el mandato como Director General de don Pedro Muñoz del Barco en la Dirección General de Medio Ambiente de Extremadura.

Esta memoria ambiental fue elevada a definitiva, puesto que no se realizaron alegaciones desde el Ayuntamiento (el cual se denomina Órgano Promotor a los efectos de la evaluación ambiental).

La Memoria Ambiental contenía en su artículo 7 una serie de Determinaciones finales a incorporar en el Plan. Esto implicaba una serie de modificaciones sobre el Plan General Municipal que el Ayuntamiento había presentado tras la aprobación inicial y modificado los informes sectoriales, incluido el del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas.

Dichas determinaciones implicaron como aspecto principal el cambio de clasificación de una enorme parte del término municipal ocupado por olivares y dehesa de suelo no urbanizable común a suelo no urbanizable de protección estructural agrícola. Del mismo modo, se hubo de hacer una serie de modificaciones en los usos en el suelo no urbanizable. Todo ello por mandato de la Memoria Ambiental, lo cual en cierta medida no era compartido con los criterios del equipo redactor, del que fue directora doña Inmaculada García Sanz, arquitecta.

Por tanto, a lo largo de estas Normas Urbanísticas se irá indicando la correspondencia en algunas determinaciones más complejas a juicio del equipo redactor, las cuales se corresponden exclusivamente con los criterios transmitidos en la Memoria Ambiental, con el objeto de que se pueda acudir a la misma para resolver cualquier duda interpretativa que pueda presentarse.

Artículo 3.1.1.7 Afección de terrenos integrantes de la Red Natura 2000.

Importante: Este artículo es de aplicación a todos los terrenos integrantes de la Red Natura 2000 con independencia de la Clasificación urbanística que se le haya atribuido en el Plan General.

Los ámbitos de la Red Natura, tanto ZEPA como ZEC, presentes en el término municipal, se corresponden con las delimitaciones actualizadas y publicadas mediante la publicación de la cobertura geográfica actualizada de las ZEPA, y la Decisión de Ejecución de la Comisión de 7 de noviembre de 2013, por la que se adopta la séptima lista actualizada de Lugares de Importancia Comunitaria de la región biogeográfica alpina, respectivamente.

Concretamente, las delimitaciones se adecuan a lo indicado en las disposiciones adicionales primera a tercera del DECRETO 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura, DOE 105 de 3 de junio de 2015.

En los terrenos pertenecientes a la Red Natura 2000 se tendrá en cuenta la:

Ley 8/1998, de 26 de junio, de conservación de la naturaleza y de espacios naturales de Extremadura modificada por la Ley 9/2006, de 23 de diciembre junto con el DECRETO 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura:

Establece en su artículo 56 quater el "Régimen de evaluación de actividades en zonas integrantes de la red Natura 2000. Informe de Afección.

1. En estas zonas se podrán seguir llevando a cabo, de manera tradicional, los usos o actividades agrícolas, ganaderas y forestales que vinieron desarrollándose en estos lugares, siempre y cuando no deterioren los hábitats, ni provoquen alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la declaración de las zonas.

2. La realización de proyectos, actuaciones o actividades no contempladas en el apartado anterior, incluyendo la realización de cualquier tipo de construcción, requerirá la previa valoración de sus efectos sobre los hábitats o especies que, en cada caso, hayan motivado la designación o declaración de la zona. En estos casos, el promotor del proyecto, actuación o actividad, a través del órgano sustantivo, remitirá al competente en materia de medio ambiente una copia del proyecto o bien una descripción de la actividad o actuación.

3. En función de los efectos que se prevean y de su trascendencia sobre los valores naturales de la Zona de la Red Natura 2000, el órgano ambiental emitirá un informe de afección que contendrá alguno de los siguientes pronunciamientos:

a) Si entendiera que la acción pretendida no es susceptible de afectar de forma apreciable al lugar, o estimara que las repercusiones no serán apreciables mediante la adopción de un condicionado especial, informará al órgano sustantivo para su consideración e inclusión de dicho condicionado en la resolución.

b) Si considerara que la realización de la acción puede tener efectos negativos importantes y significativos, dispondrá su evaluación de impacto ambiental, salvo que, de acuerdo con lo regulado por la legislación sectorial existente en la misma, la actuación ya estuviera sometida a la misma.

La apertura de caminos y pistas, así como los tratamientos sobre la vegetación se incluyen entre las actividades que requerirán informe de afección en terrenos ubicados en ZEPA y ZEC.

Nota: El texto en cursiva anterior es el contenido traspuesto de la indicación 6 de la Memoria Ambiental del Plan General Municipal.

A fecha de redacción de este Plan General Municipal en la fase entre aprobación inicial y aprobación provisional con Memoria Ambiental ya había entrado en vigor la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que derogaba la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Pero por aplicación de la disposición transitoria sexta de dicha ley, se podía seguir utilizando en este Plan General Municipal la Ley de 2010, y así se hizo.

No obstante, aunque no se realizó la adaptación de nomenclatura, sí se procuró asumir el fondo de la Ley 16/2015, y se considera la nueva Ley 16/2015 (o la que eventualmente la sustituya en un futuro) como normativa de obligado cumplimiento para las actividades que se realicen en el marco del Plan General Municipal.

Artículo 3.1.1.8 Traslación del PLAN DIRECTOR de Red Natura 2000 al término municipal

A continuación, y por su incidencia normativa urbanística, se insertan una serie de instrucciones tomadas directamente del Plan Director de Red Natura 2000, tal y como se recoge en el DECRETO 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura, DOE 105 de 3 de junio de 2015. (Se ha de entender, no obstante, que cualquier actuación que implique a la red Natura 2000 deberá contrastarse con el articulado del Decreto, prestando atención a las correcciones y modificaciones de este que puedan publicarse durante la vigencia del Plan General Municipal).

El Plan Director es aplicable a toda la Red Natura, con independencia de la clasificación urbanística del suelo.

El plan director de Red Natura de Extremadura establece en el capítulo 2.6 que se habrá de tener en cuenta la zonificación de los lugares de Red Natura 2000.

Las zonificaciones que este establece son:

- ZIP: Zona de Interés Prioritario
- ZAI: Zona de Alto Interés
- ZI: Zona de Interés
- ZUG: Zona de Uso General

Con carácter general, las áreas de mayor importancia para las especies y hábitats por los que fueron designados los lugares de la Red Natura 2000 se preservarán de los usos y desarrollos urbanísticos.

Las superficies zonificadas como ZIP y ZAI se clasificarán como suelo no urbanizable protegido de protección natural salvo que en el momento de aprobación del Plan Director de la Red Natura ya estén clasificadas como urbanas o urbanizables.

Las superficies zonificadas como ZIP serán incompatibles las nuevas infraestructuras, construcciones e instalaciones permanentes no vinculadas directa y exclusivamente al servicio de la gestión medioambiental, educación ambiental o análogas, o a la explotación de las fincas de naturaleza de naturaleza agrícola, ganadera, forestal y cinegética, que vengan requeridas por estas o sirvan para su mejora. Excepcionalmente podrá contemplarse la construcción de viviendas unifamiliares aisladas en esta zona siempre que estén asociadas a explotaciones agrarias y que así lo establezca el correspondiente instrumento de gestión del lugar Natura 2000.

Los nuevos desarrollos urbanísticos se planificarán preferentemente fuera de la Red Natura 2000. Solo en los casos en los que no exista alternativa y deban ser llevados a cabo dentro de la misma, estos se proyectarán, siempre que sea posible, en las superficies zonificadas como ZUG, y teniendo en cuenta las siguientes directrices:

- Se planificarán preferentemente en el entorno inmediato de los núcleos urbanos.

- Se promoverá la creación de zonas de amortiguamiento entre núcleos urbanos y los lugares de la Red Natura 2000.

Se promoverá la modificación o revisión del Plan General Municipal en caso de detectarse movimientos expansivos fuera de ordenación en áreas periurbanas, al objeto de que se realice una adecuada ordenación urbanística de estos procesos, antes de que puedan generarse afecciones a los valores Natura 2000 existentes en el territorio.

Se realizará una ordenación de las construcciones residenciales en el medio rural de modo que se minimice su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000, evitando una excesiva antropización del medio. En este sentido:

-Con carácter general, se fomentará la rehabilitación de las construcciones existentes frente a las nuevas construcciones. Esta directriz se tendrá especialmente en cuenta en las superficies zonificadas como ZIP y ZAI.

- Las nuevas construcciones residenciales y obras de mejora y rehabilitación de las existentes se ajustarán, preferentemente, a las siguientes directrices:

- Las viviendas de nueva construcción no se emplazarán en zonas dominantes (cerros, cuerdas o collados de sierras).

- Se construirán en una única planta baja debiendo integrarse paisajísticamente mediante el empleo de materiales acordes al entorno, con una tipología de construcción rural tradicional y evitando el uso de materiales reflectantes en cubierta o paramentos exteriores, así como la instalación de depósitos galvanizados u otros elementos de afección paisajística.

- Se respetará el arbolado autóctono, el matorral noble y los muros de piedra y elementos constructivos tradicionales existentes

en el territorio. Del mismo modo, y para minimizar el impacto visual paisajístico de la construcción e instalaciones auxiliares, en las lindes y ajardinamientos del entorno de la vivienda, se mantendrá y/o fomentará la vegetación natural.

- Se minimizará la contaminación lumínica por farolas o focos, usando, preferentemente, iluminación en puntos bajos dirigida hacia el suelo (sistemas apantallados) o cualquier otra fórmula que garantice la discreción paisajística nocturna del conjunto.

- Se procurará el uso de instalaciones de producción de energía eléctrica renovable destinadas al autoconsumo.

En la ordenación de las grandes infraestructuras se evitará, con carácter general, la afección a los lugares de la Red Natura 2000, especialmente a los hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000 por los que fueron designados. Para ello se tendrán en cuenta las siguientes directrices:

- Se promoverá la ordenación integral de las infraestructuras energéticas y de transporte, evitando su dispersión territorial, minimizándose así la afección ambiental de las mismas.

- Las nuevas infraestructuras viarias (vías férreas, carreteras y pisas) se localizarán preferentemente fuera de la ZIP y ZAI.

- Las nuevas líneas eléctricas, salvo que no existan alternativas, técnica, económica y/o ambientalmente viables, se emplazarán fuera de la ZIP. Asimismo, en la ZAI de las ZEPA, las nuevas líneas de alta tensión (tensión nominal eficaz entre fases igual o superior a 1KV) que puedan comprometer el estado de las especies por las que fueron designadas, serán enterradas si ambiental, técnica y económicamente es viable y, en los casos en los que la zona esté declarada también como ZEC, siempre y cuando no se comprometa el estado de conservación de los hábitats y /o especies por los que fue declarada.

En cuanto al establecimiento de medidas para evitar la colisión y electrocución de avifauna se atenderá a lo establecido en la normativa sectorial vigente (Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, el Decreto 47/2004, de 20 de abril, por el que se dictan normas de carácter técnico de adecuación de las líneas eléctricas para la protección del medio ambiente en Extremadura y la Resolución de 14 de julio de 2014 de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies de aves incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura en las que serán de aplicación las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en las líneas aéreas de alta tensión).

Las nuevas instalaciones industriales de producción de energía se localizarán preferentemente fuera de la ZIP y de la ZAI.

Las antenas, torretas metálicas, subestaciones eléctricas, infraestructuras de telecomunicaciones etc. se localizarán preferentemente en la ZI y ZUG.

Las canalizaciones, encauzamientos y correcciones del trazado de los cauces serán excepcionales en los lugares de la Red Natura 2000, debiendo estar plenamente justificadas. Salvo en tramos muy degradados o incluidos en núcleos urbanos, la justificación debe estar asociada a motivos de seguridad frente a riesgos naturales.

Para más detalles, se deberá consultar el Plan Director de Red Natura.

Además, se habrá de consultar los Planes de Gestión de los dos espacios de la Red Natura con incidencia en el término municipal.

Artículo 3.1.1.9 Incidencia del Plan de Gestión de ZEC "Río Guadalemar" en el Plan General Municipal

A continuación, y por su incidencia normativa urbanística, se insertan una serie de instrucciones tomadas directamente del Plan de Gestión, tal y como se recoge en el DECRETO 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura DOE 105 de 3 de junio de 2015, páginas 21021 a 21034. (Se ha de entender, no obstante, que cualquier actuación que implique a la red Natura 2000 deberá contrastarse con el articulado del Decreto, prestando atención a las correcciones y modificaciones de este que puedan publicarse durante la vigencia del Plan General Municipal).

En el término municipal tenemos las zonas siguientes, según el epígrafe 7 del Plan de Gestión:

7.1 Zona de Interés Prioritario (ZIP)

- ZIP 1. "Río Guadalemar"

Superficie incluida en esta categoría de zonificación por los elementos clave hábitats naturales de ribera y jarabugo. Incluye la zona de dominio público hidráulico del río, así como zonas anexas con presencia de formaciones naturales de ribera.

7.2 Zona de Alto Interés (ZAI)

- ZAI 1. "Afluentes"

Superficie incluida en esta categoría de zonificación por el elemento clave hábitats naturales de ribera. Comprende la zona de dominio público hidráulico de los principales afluentes del río Guadalemar incluidos en la ZEC.

- ZAI 2. "Cerro de la Querenzuela" y "Collado de los Estanqueros"

Superficie incluida en esta categoría de zonificación por el elemento clave formaciones forestales mediterráneas. Se incluyen en esta zona las superficies donde se localizan las formaciones encinar y quejigar de estos parajes, respectivamente. Se corresponden con las siguientes parcelas del término municipal

Paraje	Término municipal	Pol	Par
Cerro de la Querenzuela	Fuenlabrada de los Montes	19	217*
	Fuenlabrada de los Montes	19	80030*
Collado de los Estanqueros	Garbayuela	12	138*
	Garbayuela	12	139*
	Garbayuela	12	140*
	Garbayuela	12	141*
	Garbayuela	12	60001
*Parcialmente incluida en ZAI			

7.3. ZONA DE INTERÉS (ZI)

En esta zona se incluye el resto de superficie no incluida en ninguna de las otras categorías de zonificación.

7.4. ZONA DE USO GENERAL (ZUG)

Se incluye en esta zona la intersección con redes de transporte, en concreto las carreteras N-430 y N-502. (…)

9. Medidas de conservación

Además de las medidas incluidas en el Plan Director de la Red Natura 2000, en el ámbito territorial de este Plan de Gestión, serán de aplicación las siguientes medidas de conservación:

9.1. Medidas de conservación relativas a la zonificación

9.1.1. Zona de Interés Prioritario (ZIP)

9.1.1.1. ZIP 1. "Río Guadalemar"

a. Elemento clave: jarabugo

- Se intensificarán las labores de vigilancia y control de captaciones ilegales, especialmente durante la época estival.

- Con el objeto de disminuir el impacto que puede ocasionar el abrevado del ganado en época estival, se considera esta ZEC como uno de los lugares preferentes para incentivar medidas y fomentar actuaciones que tengan como objeto la creación o adecuación de charcas y puntos de agua. Estas charcas se diseñarán de acuerdo a características constructivas que beneficien la presencia de especies silvestres y en ningún caso supondrán una afección negativa para la ZEC.

A3. (D) Se considera primordial establecer medidas que impidan la llegada del alburno a este río

g. Elemento clave: hábitat naturales de ribera

b1. Serán de aplicación las medidas establecidas en la ZAI1.

9.1.2 Zona de Alto Interés (ZAI)

9.1.2.1. ZAI1. "Afluentes"

a. Elemento clave: hábitats naturales de ribera

En la ZAI1, además de los Programas de Conservación 1,2,3 y 4 incluidos en el apartado "4.1.5 Sistemas de hábitats ribereños" del Plan Director Red Natura 2000 serán de aplicación las siguientes medidas de conservación:

A1. (R) Se consideran incompatibles los cambios de uso que impliquen la transformación de hábitats naturales ribereños.

(…)

a3. (R) Se considera incompatible la corta de arbolado autóctono en dominio público hidráulico, salvo asociadas a:

- Eliminación de pies dañados, enfermos o muertos, por motivos fitosanitarios o de protección frente a avenidas. (…)

- Los trabajos de acondicionamiento de cauces (…)

9.1.3 Zonas de Interés "ZI"

No se establecen medidas de conservación adicionales a las establecidas en el Plan Director y en el epígrafe 9.2. del presente Plan de Gestión.

9.1.4. Zonas de Uso General "ZUG"

No se establecen medidas de conservación adicionales a las establecidas en el Plan Director y en el epígrafe 9.2. del presente Plan de Gestión.

9.2 Medidas de conservación relativas a todo el ámbito territorial del Plan de Gestión

(…)

9.2. Medidas de conservación relativas a todo el ámbito territorial del Plan de Gestión

a. (R) Se minimizará el uso de productos fitosanitarios y fertiliantes. Conforme a la normativa sectorial vigente, cuando se apliquen productos fitosanitarios se respetará una banda de seguridad mínima con respecto a las masas y cursos de agua superficial de 5 m. En el caso de productos fertilizantes la banda de seguridad mínima se corresponde con 10 m.

Cfr. epígrafes 7 y 9 del Plan de Gestión 46, de la ZEC "Río Guadalemar".


Artículo 3.1.1.10 Incidencia del Plan de Gestión de ZEC-ZEPA Puerto Peña-Los Golondrinos en el Plan General Municipal

A continuación, y por su incidencia normativa urbanística, se insertan una serie de instrucciones tomadas directamente del Plan de Gestión DE LA ZEC-ZEPA "PUERTO PEÑA-LOS GOLONDRINOS", la cual se rige por el Plan de Gestión de la ZEPA "Puerto Peña- Sierra de los Golondrinos", aprobado mediante Orden de 23 de noviembre de 2009 y publicado en el DOE de 1 de diciembre de 2009, según se establece en el DECRETO 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura DOE 105 de 3 de junio de 2015, Disposición adicional tercera.

(Se ha de entender, no obstante, que cualquier actuación que implique a la red Natura 2000 deberá contrastarse con el articulado del Decreto y del Plan de Gestión, prestando atención a las correcciones y modificaciones de estos que puedan publicarse durante la vigencia del Plan General Municipal).

La zonificación FUE DEFINIDA POR EL PLAN DE GESTIÓN VIGENTE, con las salvedades de redelimitación que se han indicado en la Memoria Justificativa del Plan General Municipal.

En el Término municipal se tienen las siguientes, tomado literalmente del Plan de Gestión:



"7.2. ZONA DE USO TRADICIONAL.

Está formada por aquellas zonas con un grado de conservación excelente y una alta calidad. Se corresponde con áreas sometidas a aprovechamientos agroganaderos y forestales de carácter extensivo, en las que, de forma general, deberán preservarse estos aprovechamientos.

Se han delimitado como tal las siguientes zonas:

Sierra de los Golondrinos-Sierra de Consolación-Sierra del Chamorro:

7.3. ZONA DE USO COMÚN.

Son aquellas áreas de la ZEPA en las que las características del medio natural permiten la compatibilización de su conservación con actividades agroganaderas no extensivas, permitiéndose un moderado desarrollo de servicios y proyectos que repercutan en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la zona.

Con carácter general, se considera como zonas de uso común el resto de la superficie del Área Protegida no incluida dentro de las demás categorías." (…)

9. MEDIDAS Y DIRECTRICES DE CONSERVACIÓN

El Plan de Gestión de la ZEPA "Puerto Peña-Los Golondrinos" establece unas medidas de conservación que ayuden a orientar el desarrollo de las actividades y aprovechamientos de manera que se logre la compatibilidad de éstos con la conservación de los hábitats y especies que motivaron la declaración de estas zonas.

9.1. MEDIDAS DE CONSERVACIÓN RELATIVAS A LA ZONIFICACIÓN.

9.1.2. Zona de uso tradicional.

Medidas de conservación:
— Se planificará en el tiempo, cualquier intervención que pudiera ser origen de impacto negativo sobre la avifauna de interés comunitario presente en el espacio, de forma que se aminoren o eviten los impactos negativos realizando una temporalización de los trabajos adecuada al ciclo biológico de dichas especies.
— Del mismo modo, en el caso de proyectarse alguna actuación que pudiera interferir en la actividad de los murciélagos en la mina la Mineta o sus inmediaciones, ésta se realizará fuera del periodo de hibernación y la época de cría.
— La restauración, rehabilitación y/o acondicionamiento de instalaciones agrarias existentes será prioritaria frente a la construcción de nuevas. Las obras de mejora y mantenimiento en ningún caso podrán suponer una modificación del carácter de la edificación, un aumento del tamaño de la misma por encima de los parámetros establecidos en el informe de afección correspondiente o la alteración de la tipología edificatoria.
— Para minimizar los impactos de las construcciones:

• El tipo de construcción, diseño y composición se adecuará al entorno rural en que se ubica. Se utilizarán materiales, colores y texturas de tipología rústica y tradicional de la zona para minimizar el impacto visual.

• La distribución eléctrica desde el transformador hasta la parcela será enterrada.

En caso de no poder ser así, se realizará de forma que su visibilidad sea mínima desde caminos o carreteras. Se recomienda que los apoyos sean de hormigón o de madera.

• En el caso de existir especies protegidas nidificantes en la zona, todos los trabajos se realizarán fuera del periodo sensible de la especie en cuestión.

• Se respetará la vegetación autóctona. Se solicitará autorización en caso de que sea imprescindible la corta de arbolado.

(…)
— Las actuaciones que supongan un recorte o modificación en la forma en la que el agua circula por los cauces de la ZEPA requerirán el mantenimiento del caudal ecológico.

— En relación a las repoblaciones:

• Las repoblaciones deberán realizarse con especies autóctonas de árboles y arbustos, siempre acordes con la serie de vegetación potencial a la que corresponda la zona en cuestión.

• No se autorizarán reforestaciones que supongan la alteración de "hábitats prioritarios" recogidos en el Anexo I de la Directiva de Hábitat o zonas de reproducción de especies recogidas en el Anexo I de la Directiva de Aves.

• Como norma general no se podrán usar productos químicos en las labores de mantenimiento de las reforestaciones.

• Las labores se realizarán siguiendo las curvas de nivel, nunca a favor de pendiente, y en periodos en que la tierra se encuentre con buen tempero, nunca se trabajará con el suelo encharcado.

• Se dejarán sin labrar las zonas de vaguada, así como los cinco primeros metros de ambas márgenes de los cursos de agua continuos o discontinuos existentes.

• No se actuará bajo la cubierta del arbolado autóctono.

• Para disminuir el impacto visual, la altura y color de los protectores deberán minimizar el posible impacto visual.

• Los trabajos preparatorios se realizarán siguiendo las curvas de nivel y en zonas de pendiente se dejarán entrefajas con cubierta protectora o bien sólo se realizará el subsolado por curvas de nivel.

• Los cerramientos de las áreas reforestadas tendrán carácter temporal.

• Con objeto de diversificar la masa futura se fomentará incluir una pequeña proporción de otras especies autóctonas (madroño, lentisco, acebuche, piruétano...) en rodales, lindes o pies sueltos, seleccionando siempre la zona más apta dentro de la parcela para estas especies.

(…)

— No se realizarán aterrazamientos en pendientes acusadas y suelos forestales para reducir los efectos de la erosión.

— Los cambios de cultivo no se podrán realizar en caso de presencia de hábitats naturales y/o prioritarios de alto valor ecológico o escasa distribución en la región. En el caso de que las condiciones edáficas y ecológicas lo permitan:

• Se conservarán las paredes y bancales de piedra; así como vegetación de pequeños cursos de agua, setos y linderos, zonas de refugio y alimentación de anfibios y reptiles.

• Se respetarán los pies que posea huecos o grietas o pequeña agrupación dominante, ya que pueden albergar nidos de rapaces, pícidos o ser refugio de murciélagos.

(…)

— En los trabajos de mantenimiento y mejora de las carreteras y caminos se deberán conservar las riberas con la vegetación natural, evitando los vertidos de materiales tanto a las orillas como a los cauces.

— En el río Silvadillo no se podrán realizar actividades molestas que afecten a las especies protegidas en el periodo comprendido entre el 15 de agosto y finales de septiembre.

(…)

— Las tareas de desbroce:

• El desbroce será selectivo, respetando el matorral noble (madroño, labiérnago, lentisco, piruétano, cornicabra, espino negro...), así como las especies arbóreas autóctonas (encina, alcornoque, quejigo, acebuche, enebro...) y su regenerado.

• No se desbrozará en las vaguadas, zonas pedregosas, laderas y barrancos de elevada pendiente ni en las proximidades de nidos o madrigueras, así como en las márgenes de los cursos de agua continuos o discontinuos (respetando 5 metros a cada lado como mínimo y toda la vegetación de ribera). Es conveniente dejar algunas manchas de matorral las cuales servirán de refugio a la fauna salvaje y potenciarán el regenerado de encinas.

(…)

• Se recomienda dejar rodales de aproximadamente 20 metros de diámetro de matorral, con una densidad de 1-2 rodales/ha. Esta medida beneficiará a aquellas especies forestales que necesitan en su hábitat este tipo de cubierta, así como a las especies cinegéticas.
• Para zonas con pendientes mayores al 10-12%, se dejarán fajas de matorral sin desbrozar siguiendo las curvas de nivel, así como una pequeña franja alrededor de los afloramientos rocosos. Estas medidas darán refugio a la caza menor y a otras especies de fauna silvestre, además de atenuar procesos erosivos.
(…)
• Los restos y residuos de los trabajos, cuando supongan riesgos para la propagación de incendios, deberán ser eliminados en la misma campaña, no dejando combustible en la época de riesgos de incendios marcada en la orden anual del Plan INFOEX.
• En todo caso, estas actuaciones requerirán informe de afección a fin de adaptar las condiciones de ejecución de la actividad a las características medioambientales de la zona.
— No se realizarán trabajos en la cola de los embalses y charcas desde el 15 de agosto a últimos de septiembre por ser áreas de concentración postnupcial de la Cigüeña Negra.
— Serán actividades incompatibles en esta zona:
• La ubicación de instalaciones de producción de energía eléctrica, como centrales de ciclo combinado, térmicas y parques eólicos, termosolares y fotovoltaicos.
• La actividad extractiva (canteras, graveras o cualquier otra actividad minera) o que implique alteración de las formas o relieve.
• La quema de la vegetación como forma de manejo con fines agrícolas, ganaderos o forestales.
(…)
• Los cambios de uso de suelo de forestal a agrícola.
• La navegación.

9.1.3. Zona de uso común.

Medidas de conservación:
— La restauración, rehabilitación y/o acondicionamiento de instalaciones agrarias existentes será prioritaria frente a la construcción de nuevas.
— Características de las nuevas edificaciones y modificaciones:
• Deberán responder en su diseño y composición a las características predominantes del medio rural en que hayan de emplazarse. A tal fin, las actuaciones que se realicen, en este sentido, utilizarán materiales, colores y texturas de tipología rústica y tradicional en la zona.
• Deberán proyectarse considerando las características naturales del terreno donde se sitúen, y establecer medidas para minimizar su intrusión visual.
— En los trabajos de mantenimiento y mejora de las carreteras y caminos se deberán conservar las riberas con la vegetación natural, evitando los vertidos de materiales tanto a las orillas como a los cauces.
(…)
— Nuevos tendidos eléctricos:
• Ante la concesión de autorizaciones para nuevos tendidos eléctricos, se considerarán preferentemente aquellos proyectos que incorporen medidas de integración paisajística, así como la posibilidad de hacerlos de forma subterránea y/o apoyados en el trazado de las carreteras, caminos o vías existentes.
Deberán incluir las características necesarias para minimizar su impacto sobre la avifauna en general y sobre la avifauna migradora en particular.
— Usos y aprovechamientos agrícolas-ganaderos:
• Aquellas tierras que no sean cultivadas, ni destinadas al pastoreo, ni al barbecho tradicional, ni a retirada de tierras, se deberán mantener en condiciones adecuadas de cultivo sin aplicar herbicidas. Sí se podrán realizar cuantas labores de

mantenimiento sean precisas para la eliminación de malas hierbas y de vegetación invasora arbustiva y arbórea.
• La quema de rastrojos estará prohibida salvo por razones fitosanitarias y previa autorización del organismo competente. En cualquier caso, estará condicionada al cumplimento de las normas establecidas en materia de prevención de incendios.
• No se arrancarán olivos en recintos con pendiente media igual o superior al 15% sin la autorización expresa del órgano administrativo competente. Dicho arranque estará condicionado a que la protección contra la erosión proporcionada por el cultivo o aprovechamiento posterior sea como mínimo, similar a la aportada por los olivos arrancados.
• Se respetarán las normas para el mantenimiento de los olivares en buen estado vegetativo.
• No se aplicarán productos fitosanitarios, fertilizantes, lodos de depuradora, compost, purines o estiércoles, ni se limpiará la maquinaria empleada para estas aplicaciones sobre terrenos encharcados, ni sobre aguas corrientes o estancadas.
• Las explotaciones ganaderas en estabulación permanente o semipermanente dispondrán de tanques de almacenamiento o fosas, estercoleros y bolsas impermeabilizadas natural o artificialmente, estancos y con capacidad adecuada, en caso contrario deberán contar con la justificación del sistema de retirada de los estiércoles y/o purines de la explotación.
• Las nuevas explotaciones ganaderas requerirán el informe de afección siempre que lleven asociadas nuevas infraestructuras o impliquen aprovechamientos intensivos.
— La instalación de colmenas:
• El movimiento de tierra para la construcción de la explanación donde se colocarán las colmenas será el mínimo y necesario.
• La colmena siempre se situará por debajo de caminos o pistas, con el fin de que las abejas no causen molestias a los usuarios de estas vías.
• No podrán situarse las colmenas cerca de zonas donde afecten a la nidificación de especies protegidas.
• Se señalizarán convenientemente con carteles de "Peligro Colmenas", que adviertan su presencia en caminos de acceso y en un radio de al menos 50 m. Éstos se adecuarán al entorno.
• Se respetarán los pies mayores de las especies arbóreas. También se deberá tener cuidado de no dañar los pies de matorral.
— Se adecuará la carga de herbívoros (ganado doméstico y especies cinegéticas) de modo que se permita obtener una adecuada rentabilidad en la explotación ganadera, sin detrimento de los valores ambientales de la zona.
— Si fuera necesario, se instalarán barreras para evitar el paso del ganado a zonas de vegetación marginal.
— En los cambios de cultivo se respetarán los pies o pequeña agrupación dominante o que posea huecos o grietas, ya que pueden albergar nidos de rapaces, pícidos o ser refugio de murciélagos. Deberían ser señalados por los técnicos o agentes del medio natural.
— Se conservarán las paredes y bancales de piedra; así como la vegetación de pequeños cursos de agua, setos y linderos, zonas de refugio y alimentación de anfibios y reptiles; excepto por causas justificables previo informe de afección.

Por último, como indica la Memoria Ambiental, la restauración, rehabilitación y acondicionamiento de instalaciones agrarias existentes será prioritaria frente a la construcción de nuevas, y deberán minimizarse los impactos de las construcciones en el paisaje.

Artículo 3.1.1.11 Actividades sometidas a Informe de afección en terrenos integrantes de la Red Natura 2000.

Con independencia de la clasificación urbanística (suelo urbano, urbanizable o no urbanizable), en los terrenos integrantes de la Red Natura 2000, las siguientes actividades afectadas por la ordenación urbanística precisarán informe de afección del organismo medioambiental competente:

"La realización de cualquier tipo de construcción (instalaciones agro-forestales o cinegéticas, viviendas vinculadas a explotaciones agrarias, viviendas unifamiliares aisladas y otras construcciones no agrarias necesarias para la gestión de los lugares de la Red Natura 2000 o la mejora de las infraestructuras sociales básicas) y la rehabilitación, reforma o demolición de las construcciones existentes. Si bien, este informe no será necesario en las superficies incluidas en Zona de Uso General, salvo que en las construcciones objeto de transformación nidifiquen especies del Anexo I de la Directiva de Aves o se localicen colonias de especies del Anexo II de la Directiva Hábitats, en cuyo caso sí requerirán de informe de afección)".

Estas actividades están tomadas directamente del Anexo I del Plan Director de Red Natura 2000, tal y como se recoge en el DECRETO 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura, DOE 105 de 3 de junio de 2015.

(Se ha de entender, no obstante, que cualquier actuación que implique a la red Natura 2000 deberá contrastarse con el articulado del Decreto, prestando atención a las correcciones y modificaciones de este que puedan publicarse durante la vigencia del Plan General Municipal).

La obligación de la obtención de este informe de afección es independiente de que la tramitación implique licencia municipal (por lo cual el uso o actividad se denomina en este Plan General Municipal como permitido), o bien requiera calificación urbanística (por lo que se le denomina en este Plan General Municipal como autorizable).

Artículo 3.1.1.12 Protección de especies protegidas en el núcleo urbano y en edificaciones del suelo no urbanizable.

Las actuaciones en el núcleo urbano, como las rehabilitaciones y reconstrucciones de elementos históricos o zonas residenciales, y análogas en suelo no urbanizable, que puedan interferir en los ciclos biológicos o los sustratos de nidificación y refugios para especies protegidas como cigüeña blanca, lechuza común, cernícalo primilla, golondrina común, golondrina dáurica, avión común, quirópteros y cualquier especie que determine el órgano ambiental competente, garantizarán la conservación de las citadas especies, por lo tanto se hará necesario un informe de afección que cuente con la aprobación del órgano ambiental competente.

Artículo 3.1.1.13 Luminarias exteriores en parcelas del suelo no urbanizable y en los polígonos industriales aislados del núcleo

En las parcelas de suelo no urbanizable, las luminarias exteriores que se dispongan, serán de bajo consumo energético, bajo impacto lumínico, apantalladas y orientadas hacia el suelo, especialmente en el suelo no urbanizable de protección natural y ambiental.

De modo análogo se procederá en las intervenciones los polígonos industriales que se encuentran aislados del núcleo urbano y en otros elementos como depuradoras, ETAP, etc.

Todo ello como parte de las medidas correctoras sobre los distintos factores medioambientales establecidas en la evaluación ambiental del Plan General, resumidos en factor aire.

Además, por asunción del informe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura de 5/9/2017 se indica:

La iluminación a instalar en los desarrollos previstos no deberá producir deslumbramientos al tráfico que circula por las carreteras del Estado. Asimismo, con respecto a los viales que se vayan a construir en ejecución del planeamiento, deberá garantizarse que el tráfico que circula por los mismos no afecte con su alumbrado al que lo hace por las carreteras del Estado. Si fuera necesario se instalarán medios antideslumbrantes, que serán ejecutados con cargo a los promotores de los sectores, previa autorización del Ministerio de Fomento, corriendo su mantenimiento y conservación a cargo de dichos promotores.

Artículo 3.1.1.14 Depuración de aguas en parcelas del suelo no urbanizable

En las parcelas de suelo no urbanizable, cuando se produzcan aguas residuales por la implantación de usos permitidos o autorizables, será obligatoria la instalación de un sistema de depuración, que formará parte del proyecto, quedando prohibidos los pozos negros.

Todo ello como parte de las medidas correctoras sobre el factor agua establecidas en la evaluación ambiental del Plan General.

Artículo 3.1.1.15 Instalación de cerramientos en parcelas del suelo no urbanizable

En las parcelas de suelo no urbanizable, la instalación de cerramientos deberá cumplir lo establecido en el Decreto 226/2013, de 3 de diciembre, por el que se regulan las condiciones para la instalación, modificación y reposición de los cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, sin perjuicio de las autorizaciones que debe emitir al respecto en Red Natura la Consejería competente en medio ambiente, y en la zona de policía de Cauces, la Confederación Hidrográfica, entre otras. (Cfr. Informe de Afección a Red Natura 2000).

Artículo 3.1.1.16 Actuaciones que conlleven plantaciones vegetales en parcelas de suelo no urbanizable y en zonas verdes del núcleo urbano

Aquellas actuaciones que conlleven plantaciones en parcelas de suelo no urbanizable y en zonas verdes del núcleo urbano, deberán evitar la introducción y propagación de especies invasoras según el Real Decreto 630/2013 por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras.

En las tareas de ajardinamiento deberán emplearse únicamente especies autóctonas propias del entorno, que no constituyan un riesgo de invasión biológica en relación a los hábitats naturales presentes. Se deberá además evitar su propagación e incluso perseguir su eliminación paulatina (ailanto, acacias, mimosas, uñas de gato, etc.)

En el diseño de las zonas verdes se habrán de considerar los aspectos ecológicos (adaptación a las condiciones climáticas y eficiencia hídrica). Además, en las actuaciones urbanísticas se valorará y priorizará el mantenimiento de la vegetación autóctona existente para su integración en los viales y zonas verdes.

Todo ello como parte de las medidas correctoras sobre los distintos factores medioambientales establecidas en la evaluación ambiental del Plan General, como fauna y flora.

Artículo 3.1.1.17 Afección de terrenos por la presencia de cauces fluviales

Cuando así lo establezca la normativa sectorial, con independencia de la clasificación de un suelo se tendrán en cuenta las afecciones por la presencia de cauces fluviales.

En zona de dominio público hidráulico y zona de policía de cauces se estará a lo dispuesto por la legislación vigente en materia de aguas y a lo que indique la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Artículo 3.1.1.18 Afección de terrenos por la presencia de carreteras. Protección de las infraestructuras.

1. Criterios de clasificación. Protección de las infraestructuras.

A ambos lados de las carreteras estatales se han establecido sendas franjas de terreno clasificadas como suelo no urbanizable de protección de infraestructuras carreteras. Estas franjas tienen una anchura de 50 metros en carreteras convencionales y de 100 metros en autopistas y autovías, medidas ambas desde la línea exterior de la explanación y en la misma forma que para las líneas de protección del dominio público viario se establece en el artículo 73 y siguientes del Reglamento General de Carreteras. Se han acotado en los planos dichas franjas. En caso de duda se puede consultar la Memoria Justificativa del Plan General, donde se explican los criterios para puntos concretos de este término municipal, pues en algunas zonas, como puede verse, la zona protegida ha sido mayor.

Por su parte, para las carreteras autonómicas y de la Diputación se ha aplicado el mismo criterio.

2. Por el término municipal discurren carreteras de diferente competencia:

De competencia estatal: N-502, y N-430

De competencia de la Diputación de Badajoz: BA – 066 y un pequeño tramo de la BA – 158, ambas de carácter local. Una tercera que se denomina: EX – 356, no es reconocida por la Junta de Extremadura, pues no se ha realizado el traspaso, por lo que se estudia como local, adscrita a la Diputación de Badajoz.

Con independencia de la clasificación de un suelo se tendrán en cuenta las afecciones por la presencia de estas carreteras u otras que pudieran llegar a ejecutarse durante el periodo de vigencia del Plan General, en aplicación de las vigentes Ley 37/2015 de 29 de septiembre de Carreteras y Ley 7/95, de 27 de abril, de Carreteras de Extremadura y del vigente Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras:

Para las Carreteras de la Red Estatal se establece:

Artículo 28. Zonas de protección de la carretera: disposiciones generales.

1. A los efectos de la presente ley se establecen las siguientes zonas de protección de la carretera: de dominio público, de servidumbre, de afección y de limitación a la edificabilidad.

2. En estas zonas no podrán realizarse obras o instalaciones ni se permitirán más usos o servicios que aquéllos que sean compatibles con la seguridad viaria y con las previsiones y la adecuada explotación de la carretera.

La realización de cualquier actividad que pueda afectar al régimen de las zonas de protección requiere autorización del Ministerio de Fomento, sin perjuicio de otras competencias concurrentes.

3. La prohibición y la necesidad de autorización a que se refiere el apartado anterior operará tanto respecto de las carreteras construidas como de las proyectadas o en construcción una vez aprobado definitivamente el estudio informativo correspondiente o, en su defecto, el anteproyecto o proyecto, cualquiera que sea el plazo previsible de la actuación contemplada en el estudio.

4. Sin perjuicio de lo indicado en el artículo 33.2, debe considerarse que a efectos del régimen jurídico de protección del dominio público viario y para la determinación de las limitaciones a la propiedad de los terrenos colindantes, los nudos viarios, los ramales de enlaces, los cambios de sentido, las intersecciones y las vías de giro, las vías colectoras - distribuidoras y las calzadas laterales tendrán la consideración de carretera convencional.

Así se considerará análogamente en el caso de las vías de servicio, pero sólo a los efectos de la existencia de zona de dominio público, no así de las restantes zonas de protección.

Las limitaciones a la propiedad no se extenderán a los restantes elementos funcionales de la carretera, sin perjuicio de la prevalencia de las zonas de protección de las carreteras a las que sirven.

5. Las licencias de uso y transformación del suelo que se concedan para la realización de actuaciones en las zonas de protección deberán quedar siempre expresamente condicionadas a la obtención de las autorizaciones a que hace referencia esta ley.

Serán nulas de pleno derecho las autorizaciones administrativas y licencias que hayan sido otorgadas contraviniendo los preceptos de la presente ley.

Artículo 29. Zona de dominio público.

1. Constituyen la zona de dominio público los terrenos ocupados por las propias carreteras del Estado, sus elementos funcionales y una franja de terreno a cada lado de la vía de 8 metros de anchura en autopistas y autovías y de 3 metros en carreteras convencionales, carreteras multicarril y vías de servicio, medidos horizontalmente desde la arista exterior de la explanación y perpendicularmente a dicha arista.

2. La arista exterior de la explanación es la definida por la intersección del talud del desmonte o del terraplén o, en su caso, de los muros de contención o de sostenimiento, con el terreno natural.

En el caso de existir cunetas exteriores a los bordes de dichos taludes o muros, o en terrenos llanos, la arista exterior de la explanación coincidirá con el borde de la cuneta más alejado de la carretera.

En el caso de tramos urbanos y travesías en los que exista encintado de bordillos separando la plataforma de los acerados, zonas ajardinadas o medianas, la arista exterior de la explanación coincidirá con la arista del bordillo más cercana a la vía más exterior de la Red de Carreteras del Estado.

3. En los casos especiales de túneles, puentes, viaductos y otras estructuras, cimentaciones, anclajes, estabilizaciones de taludes, elementos de drenaje u obras similares, se podrá establecer otra delimitación de la arista exterior de la explanación de forma justificada, en cuyo caso ésta se ha de incluir expresamente en el estudio de carreteras que habrá de ser objeto de información pública; en su defecto, dicha arista exterior de la explanación será la línea de proyección vertical del borde de la obra sobre el terreno natural.

Será en todo caso de dominio público el terreno ocupado por los apoyos de los puentes y viaductos y la totalidad de sus cimentaciones, y además la franja de terreno que sea preciso excavar a su alrededor para su construcción con una anchura de 1 metro como mínimo, salvo excepciones debidamente justificadas.

4. Sólo podrán realizarse obras, instalaciones u otros usos en la zona de dominio público cuando la prestación de un servicio público de interés general así lo exija, por encontrarse así establecido por una disposición legal o, en general, cuando se justifique debidamente que no existe otra alternativa técnica o económicamente viable, o con motivo de la construcción o reposición de accesos o conexiones autorizados.

En todos los casos será precisa la previa autorización del Ministerio de Fomento, sin perjuicio de otras competencias concurrentes.

5. El uso especial del dominio público establecido en el apartado anterior o la ocupación del mismo comportarán la obligación, por el beneficiario de la correspondiente autorización de uso u ocupación, del abono de un canon.

Constituye el hecho imponible de dicho canon la ocupación de terrenos o utilización de bienes de dominio público que se haga en virtud de autorizaciones reguladas en esta ley y de concesiones de áreas de servicio en las carreteras estatales.

Serán sujetos pasivos del canon los titulares de las autorizaciones y los concesionarios de áreas de servicio.

En el caso de autorizaciones de ocupación o aprovechamiento especial del dominio público, la base de fijación de la cuantía del gravamen será el valor de los terrenos ocupados, habida cuenta del valor de adquisición de los mismos por el Estado y el de los predios contiguos. El tipo de gravamen anual será del 5 por 100 sobre el valor de la base indicada.

El canon podrá ser revisado proporcionalmente a las variaciones que experimente el valor de la base utilizada para fijarlo, si bien estas revisiones sólo podrán realizarse al término de los periodos que para el caso se expresen en las condiciones de la autorización o concesión.

En el caso de concesiones de áreas de servicio la cuantía del canon será la establecida en el artículo 26.4.

6. La explotación por terceros de obras, instalaciones o servicios públicos relativos a carreteras estatales, que supongan el abono de contraprestaciones económicas por parte de los usuarios de los mismos, llevará aparejada la obligación de satisfacer a la administración un canon.

Será sujeto pasivo de dicho canon la persona física o jurídica que tenga la titularidad de dicha explotación en virtud de la correspondiente autorización o concesión. El hecho imponible será la ocupación y aprovechamiento especial de bienes de dominio público objeto de explotación por el sujeto pasivo, la base de fijación de la cuantía del gravamen será el valor de los terrenos ocupados y de los bienes, inmuebles e instalaciones de titularidad pública objeto de explotación, con un tipo de gravamen del 5 por 100 sobre el valor de la base indicada, con devengo anual y posibilidad de revisión en su cuantía proporcional a las variaciones que experimente el valor de la base utilizada para fijarlo, si bien estas revisiones sólo podrán realizarse al término de los periodos que para el caso se expresen en las condiciones de la autorización o concesión.

Estarán exentos del abono del canon por ocupación del dominio público viario la Administración General del Estado y organismos autónomos dependientes de la misma que no sean de carácter mercantil o industrial. Cuando por dichos organismos se ceda el uso a terceros de la instalación ocupante del citado dominio público, lo cual requerirá en todo caso previa autorización del gestor del mismo, los cesionarios vendrán obligados al abono del correspondiente canon.

Asimismo, el Ministerio de Fomento quedará exento del pago de canon por ocupación de dominio público a otros departamentos ministeriales de la Administración General del Estado y a sus organismos autónomos dependientes que no sean de carácter mercantil o industrial.

7. La ocupación del dominio público, en el supuesto previsto en este artículo, no implicará la cesión de éste, ni su utilización significará la cesión de las facultades demaniales de la Administración General del Estado, ni la asunción por ésta de responsabilidades de ningún tipo respecto al titular del derecho a la ocupación o a terceros.

El mencionado titular será responsable de los daños y perjuicios que puedan ocasionar las obras y actividades al dominio público y al privado, salvo en el caso en que aquéllos tengan su origen en alguna cláusula impuesta por la administración al titular y que sea de ineludible cumplimiento por éste.

El Ministerio de Fomento conservará en todo momento las facultades de tutela y policía sobre el dominio público afectado, quedando obligado el titular de la ocupación o actividad a informar a aquélla de las incidencias que se produzcan en relación con dichos bienes y a cumplir las instrucciones que se le dicten al respecto.

8. Al finalizar la construcción de nuevas carreteras o actuaciones en las mismas se procederá por el Ministerio de Fomento, o sociedad concesionaria en su caso, a delimitar los terrenos de titularidad pública mediante su amojonamiento. Las características específicas de esta actuación se definirán por el Ministerio de Fomento.

9. Los bienes y derechos reales de titularidad pública afectos al servicio público viario, obtenidos mediante expropiación, cesión o permuta, serán inscritos en el Registro de la Propiedad.

La inscripción por la Administración General del Estado de los citados bienes y derechos será gratuita.

10. En el caso de actuaciones promovidas por terceros y debidamente autorizadas, que pasen a formar parte del dominio público viario estatal, la inscripción citada será a cargo del promotor sin que proceda ninguna exención arancelaria.

11. En toda información registral que se aporte en relación con fincas colindantes con el dominio público viario estatal, así como en las notas de calificación o despacho referidas a las mismas, se pondrá de manifiesto dicha circunstancia, como información territorial asociada y con efectos meramente informativos, para que pueda conocerse que dicha colindancia impone limitaciones a las facultades inherentes al derecho de propiedad.

Artículo 31. Zona de servidumbre.

1. La zona de servidumbre de las carreteras del Estado está constituida por dos franjas de terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una distancia de 25 metros en autopistas y autovías y de 8 metros en carreteras convencionales y carreteras multicarril, medidos horizontalmente desde las citadas aristas.

2. En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras o instalaciones ni se permitirán más usos que aquellos que sean compatibles con la seguridad viaria y la adecuada explotación de la vía, previa autorización, en cualquier caso, del Ministerio de Fomento, y sin perjuicio de otras competencias concurrentes.

3. El Ministerio de Fomento podrá utilizar o autorizar a terceros la utilización de la zona de servidumbre por razones de interés general o cuando lo requiera el mejor servicio de la carretera.

4. Serán indemnizables la ocupación de la zona de servidumbre y los daños y perjuicios que se causen por su utilización.

Artículo 32. Zona de afección.

1. La zona de afección de las carreteras del Estado está constituida por dos franjas de terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una distancia de 100 metros en autopistas y autovías y de 50 metros en carreteras multicarril y convencionales, medidos horizontalmente desde las citadas aristas.

En el caso especial de túneles y sus elementos auxiliares, constituirán zona de afección los terrenos situados entre las proyecciones verticales de los hastiales exteriores de los mismos y además dos franjas de terreno adicionales de 50 metros de anchura, una a cada lado de dichas proyecciones, medidas horizontal y perpendicularmente al eje de los túneles o elementos auxiliares, salvo que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 31.3 se derivara un grado de protección diferente.

2. Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de las existentes y plantar o talar árboles, se requerirá la previa autorización del Ministerio de Fomento, sin perjuicio de otras competencias concurrentes.

La solicitud de autorizaciones podrá efectuarse, en todo caso, por los medios telemáticos previstos en la legislación sobre procedimiento administrativo y sus normas de desarrollo.

3. En las construcciones e instalaciones ya existentes en la zona de afección podrán realizarse obras de reparación o mejora, previa la autorización correspondiente, una vez constatados su finalidad y contenido, siempre que no supongan aumento de volumen de la construcción y sin que el incremento de valor que aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios, todo ello, asimismo, sin perjuicio de las demás competencias concurrentes.

4. La denegación de la autorización en la parte de la zona de afección que sea exterior a la línea límite de edificación definida en el artículo 33.1, sólo podrá fundamentarse en razones de seguridad viaria, o en la adecuada explotación de la vía, o en las previsiones de los planes, estudios o proyectos de construcción, conservación, ampliación o variación de carreteras del Estado en un futuro no superior a diez años, contados a partir de la fecha de la autorización u orden para realizar el correspondiente estudio.

Artículo 33. Zona de limitación a la edificabilidad.

1. A ambos lados de las carreteras del Estado se establece la línea límite de edificación, que se sitúa a 50 metros en autopistas y autovías y a 25 metros en carreteras convencionales y carreteras multicarril, medidos horizontal y perpendicularmente a partir de la arista exterior de la calzada más próxima. La arista exterior de la calzada es el borde exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos en general.

La franja de terreno comprendida entre las líneas límite de edificación establecidas en las respectivas márgenes de una vía se denomina zona de limitación a la edificabilidad. Queda prohibido en esta zona cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, incluidas las que se desarrollen en el subsuelo, o cambio de uso, a excepción de las que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones o instalaciones ya existentes.

Además, la edificación residencial, y la asimilada a la misma en lo relativo a zonificación e inmisión acústicas conforme a la legislación vigente en materia de ruido, estarán sometidas, con independencia de su distancia de separación con respecto a la carretera, a las restricciones que resulten del establecimiento de las zonas de servidumbre acústica que se definan como consecuencia de los mapas o estudios específicos de ruido realizados por el Ministerio de Fomento, y de su posterior aprobación tras el correspondiente procedimiento de información pública.

2. A los efectos de lo dispuesto en el anterior apartado, los nudos viarios y cambios de sentido, las intersecciones, las vías de giro y los ramales tendrán la línea límite de edificación a 50 metros medidos horizontal y perpendicularmente desde la arista exterior de la calzada en cada caso.

3. El Ministerio de Fomento, previo informe no vinculante de las comunidades autónomas y entidades locales afectadas a emitir en un plazo no superior a dos meses, podrá, por razones geográficas o socioeconómicas, fijar una línea límite de edificación inferior a la establecida con carácter general, aplicable a determinadas carreteras estatales en zonas o tramos perfectamente delimitados.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en las variantes o carreteras de circunvalación, cualquiera que sea su clasificación, que se construyan con el objeto de evitar el paso por poblaciones, la línea límite de edificación se situará a 50 metros, medidos horizontal y perpendicularmente al eje, a partir de la arista exterior de la calzada, en toda la longitud de la variante.

5. Las modificaciones en la línea límite de edificación que se deriven de la puesta en servicio de nuevas actuaciones en carreteras del Ministerio de Fomento conferirán derecho a indemnización a favor de los titulares de derechos reales sobre los terrenos incluidos en la zona de limitación a la edificabilidad así como en los afectados por las restricciones en las zonas de servidumbre acústica que acrediten el menoscabo de sus derechos y no pudieran ejercerlos en otras ubicaciones.

También serán indemnizables los perjuicios causados en este sentido por actuaciones debidamente autorizadas de terceros, públicos o privados, incluso aunque estas actuaciones o algunos de sus elementos pudieran ser finalmente de uso o titularidad públicos; conferirán derecho a indemnización a favor de quien acredite el menoscabo de derechos reconocidos y que no pudiera ejercerlos en otras ubicaciones, la cual será satisfecha por quien promueva la actuación.

Será indemnizable la depreciación originada en las fincas contiguas a carreteras que se construyan o actuaciones que se lleven a cabo en las mismas a partir de la entrada en vigor de la presente ley, como consecuencia del menoscabo en el estatuto jurídico de la propiedad, incluida la pérdida de edificabilidad que tuvieran reconocida las fincas sitas en las zonas de protección de dichas carreteras y no pudiera ejercerse en otras ubicaciones.

6. Donde, por ser muy grande la proyección horizontal de la explanación, la línea límite de edificación quede dentro de las zonas de dominio público o de servidumbre, la línea límite de edificación se hará coincidir con el borde exterior de la zona de servidumbre.

Donde distintas líneas límite de edificación se superpongan, en función de que su medición se realice desde la carretera principal o desde las intersecciones, nudos viarios, cambios de sentido, vías de giro y ramales, prevalecerá, en todo caso, la más alejada de la carretera, cualquiera que sea la carretera o elemento interviniente.

7. La clasificación y la calificación de terrenos incluidos en la zona de limitación a la edificabilidad no podrán ser modificadas en ningún caso si ello estuviere en contradicción con lo establecido en esta ley.

Para el resto de carreteras, se aplican las definiciones análogamente, salvo modificación posterior de las Leyes que las regulan.

Con carácter general, en las travesías, la Administración titular de la carretera podrá establecer la línea límite de edificación a una distancia inferior a la fijada en el apartado primero de este artículo.

La Administración titular de la carretera podrá establecer la línea límite de edificación a una distancia inferior a la fijada en el apartado primero del presente artículo por razones topográficas, geográficas o socioeconómicas, en zonas perfectamente delimitadas.

Asimismo, siempre que quede garantizada la seguridad mediante la ordenación de los márgenes de las carreteras y el adecuado control de los accesos, la Administración titular de la carretera podrá autorizar, excepcionalmente en supuestos singulares, menores distancias de las señaladas en el apartado primero, cuando exista continuo edificatorio.

En el caso de variantes de población, el espacio comprendido entre la línea límite de edificación y la calzada tendrá la consideración de suelo no urbanizable en el que, en ningún caso, podrán ubicarse edificios o instalaciones.

3. Se exceptúa de la sujeción a licencia municipal a las obras públicas promovidas por el Ministerio competente en las carreteras del Estado y los elementos funcionales de las mismas, tales como ensanches de plataforma o mejoras del trazado actual, obras de conservación, acondicionamientos, caminos agrícolas o de servicio, reordenación de accesos, etc., por estar estos considerados como bienes de dominio público a tenor de lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento General de Carreteras y en aplicación del artículo 18 de la Ley 37/2015 de Carreteras y artículo 84.1.b de la Ley 7/85 Reguladora de las bases del régimen local.

4. La solicitud de nuevos accesos para la construcción de nuevos accesos a las carreteras y vías estatales precisará, (previamente al otorgamiento de licencia municipal) el informe y autorización de Carreteras del Estado. Se tendrá en cuenta lo indicado en el artículo 36 de la Ley 37/2015 de Carreteras.

La solicitud de la autorización deberá ir acompañada, si se estimase necesario por la Demarcación de Carreteras, de un estudio de tráfico y capacidad en el que se analice su incidencia en el nivel de servicio de la carretera o vías afectadas, a la vista del desarrollo urbanístico.

También deberá solicitarse la correspondiente autorización de acceso para aquellas instalaciones que aun no estando situadas en la zona de afección de las carreteras estatales accedan a las mismas utilizando accesos ya existentes siempre que su construcción suponga un cambio sustancial de las condiciones de su uso (número y categoría de vehículos).

Esta circunstancia podría conllevar la suspensión o el cierre del citado acceso de no obtenerse, en respuesta a la solicitud del interesado, la correspondiente autorización para la mejora y acondicionamiento del mismo y, en su caso, el cambio de uso.

5. Niveles sonoros:

Para las nuevas construcciones próximas a las carreteras del Estado, existentes o previstas, será necesario que con carácter previo al otorgamiento de licencias de edificación se lleven a cabo los estudios correspondientes de determinación de los niveles sonoros esperables.

Se habrá de disponer los medios de protección acústica imprescindibles en caso de superarse los umbrales establecidos en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y, en su caso, el DECRETO 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones. El estudio de ruido debe disponer de los correspondientes mapas de isófonas.

Los medios de protección acústica serán ejecutados con cargo a los promotores, previa autorización del Ministerio de Fomento si afectaran a las zonas de protección del viario estatal, y no podrán ocupar terrenos de dominio público.

Además, la edificación residencial, y la asimilada a la misma en lo relativo a zonificación e inmisión acústicas conforme a la legislación vigente en materia de ruido, estarán sometidas, con independencia de su distancia de separación con respecto a la carretera, a las restricciones que resulten del establecimiento de las zonas de servidumbre acústica que se definan como consecuencia de los mapas o estudios específicos de ruido realizados por el Ministerio de Fomento, y de su posterior aprobación tras el correspondiente procedimiento de información pública

Con las carreteras autonómicas y de la Diputación se procederá de modo análogo.

6. Cuando las obras a autorizar se sitúen dentro de la zona de afección de las carreteras estatales se requerirá el informe favorable de la Demarcación de Carreteras del Estado, todo ello a tenor de lo establecido en la Ley 37/2015 de Carreteras.

7. Se habrán de cumplir todas las prescripciones relacionadas con el uso y defensa de las carreteras estatales, la protección del dominio público viario y las limitaciones a la propiedad establecidas para las carreteras estatales, según se establece en la Ley 37/2015 de 29 de septiembre de Carreteras y el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras

8. Se prohíbe expresamente realizar publicidad fuera de los tramos urbanos en cualquier lugar que sea visible desde las calzadas de las carreteras de la red estatal y, en general, cualquier anuncio que pueda captar la atención de los conductores que circulan por la misma, tal y como establece el artículo 37 de la Ley 37/2015 de Carreteras. La citada prohibición se aplicará a todos los rótulos y carteles, inscripciones, formas, logotipos o imágenes, cualquiera que sea su tipo, dimensión o elemento que los soporten.

El Ministerio de Fomento podrá ordenar, incluso en las travesías, la retirada o modificación de aquellos elementos publicitarios o informativos que puedan afectar a la seguridad viaria o a la adecuada explotación de la vía, sin que ello dé lugar a derecho a indemnización.

9. Iluminación: La iluminación a instalar en los desarrollos previstos no deberá producir deslumbramientos al tráfico que circula por las carreteras del Estado. Asimismo, con respecto a los viales que se vayan a construir en ejecución del planeamiento, deberá garantizarse que el tráfico que circula por los mismos no afecte con su alumbrado al que lo hace por las carreteras del Estado. Si fuera necesario se instalarán medios antideslumbrantes, que serán ejecutados con cargo a los promotores de los sectores, previa autorización del Ministerio de Fomento, corriendo su mantenimiento y conservación a cargo de dichos promotores.

10. Ni los desarrollos urbanísticos previstos ni sus obras de construcción deberán afectar el drenaje actual de las carreteras estatales, y sus redes de evacuación no deberán aportar vertidos a los drenajes existentes de aquellas. En caso de que, excepcionalmente, y por razones debidamente justificadas se autorizase la aportación de caudales, estos deberán ser tenidos en cuenta para aumentar la capacidad de los mencionados drenajes, obras que deberán ser ejecutadas por el promotor del instrumento de Planeamiento Urbanístico.

11. Con las carreteras autonómicas y de la Diputación se procederá de modo análogo en la aplicación de todos los puntos anteriores, trasponiendo las indicaciones a la normativa autonómica.

Artículo 3.1.1.19 Afección de terrenos por la presencia de líneas eléctricas de alta tensión

Cuando así lo establezca la normativa sectorial, con independencia de la clasificación de un suelo se tendrán en cuenta las afecciones por la presencia de líneas eléctricas de alta tensión:

Se aplicarán las indicaciones de la ITC-LAT-07 del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas en alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, o, en su caso, de la normativa que la sustituya.

Según el artículo 162, del Real Decreto 1955/2000:

La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide al dueño del predio sirviente cercarlo o edificar sobre él, dejando a salvo dicha servidumbre, siempre que sea autorizado por la Administración competente, que tomará en especial consideración la normativa vigente en materia de seguridad. Podrá, asimismo, el dueño solicitar el cambio de trazado de la línea, si no existen dificultades técnicas, corriendo a su costa los gastos de la variación, incluyéndose en dichos gastos los perjuicios ocasionados.

Se entenderá que la servidumbre ha sido respetada cuando la cerca, plantación o edificación construida por el propietario no afecte al contenido de la misma y a la seguridad de la instalación, personas y bienes de acuerdo con el presente Real Decreto.

En todo caso, y para las líneas eléctricas aéreas, queda limitada la plantación de árboles y prohibida la construcción de edificios e instalaciones industriales en la franja definida por la proyección sobre el terreno de los conductores extremos en las condiciones más desfavorables, incrementada con las distancias reglamentarias a ambos lados de dicha proyección. Para las líneas subterráneas se prohíbe la plantación y construcciones mencionadas en el párrafo anterior, en la franja definida por la zanja donde van alojados los conductores incrementada en las distancias mínimas de seguridad reglamentarias.

Artículo 3.1.1.20 Protección del patrimonio arqueológico en suelo no urbanizable

Respecto a los enclaves señalados como yacimientos arqueológicos recogidos en el catálogo de este Plan General, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley 2/1999 de 29 de marzo de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, quedando prohibidas todo tipo de actuaciones que pudiesen afectar a su total protección.

Dichos enclaves tendrán la consideración de suelo no urbanizable de protección cultural arqueológica, con nivel de protección integral, y no se permitirá ningún tipo de intervención u obra bajo la rasante natural del terreno sin el informe positivo del órgano competente de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En el suelo no urbanizable catalogado en este Plan General como yacimientos arqueológicos se establece un perímetro de protección de 200 metros alrededor del elemento o zona catalogados. En dicho espacio, cualquier obra de nueva planta o actuación que conlleve movimientos de tierra o alteraciones de la rasante natural del terreno, será sometida, con carácter previo a la autorización de dichas actividades, a una evaluación arqueológica consistente en prospecciones superficiales y/o sondeos arqueológicos, con cargo al promotor de la actuación, que determinen o descarten la existencia y extensión de los restos. Si como

consecuencia de estos trabajos preliminares se confirmara la presencia de restos arqueológicos, se procederá a la paralización inmediata de las actuaciones en la zona de afección y, previa inspección y evaluación por parte de los técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural, se procederá a la excavación completa de los restos localizados. Finalizados estos trabajos y emitido el correspondiente informe de acuerdo al artículo 9 del Decreto 93/1997 que regula la actividad arqueológica en Extremadura, se emitirá, en función de las características de los restos documentados, autorización por la Dirección General de Patrimonio cultural, para el tratamiento y conservación de los restos localizados, de acuerdo al desarrollo de la propuesta de actuación y con carácter previo a la continuación de la misma.

Las subsolaciones que alcancen una profundidad mayor a 30 centímetros, así como las labores de destoconamiento o cambios cultivo en estos espacios, necesitarán igualmente autorización previa por parte del organismo responsable de la protección del patrimonio arqueológico.

Los hallazgos de restos con valores arqueológicos realizados por azar deberán ser comunicados a la Consejería de Cultura y Turismo en el plazo de 48 horas. Igualmente, los Ayuntamientos que tengan noticia de tales hallazgos informarán de tales hallazgos a la Consejería competente en protección del Patrimonio Cultural.

Se exceptúa del criterio de clasificación el caso de que un yacimiento en suelo no urbanizable tenga parte de su entorno de afección en suelo urbano o urbanizable. En ese caso, la parte que quedase en el núcleo urbano no se clasificaría como suelo no urbanizable, pero se mantiene la afección arqueológica, siendo de aplicación el artículo siguiente.

Artículo 3.1.1.21 Protección del patrimonio arqueológico en suelo urbano y urbanizable

Cualquier operación de desarrollo, urbanización o edificación en los yacimientos arqueológicos catalogados en este Plan, en suelo urbano o urbanizable y en su entorno de protección (200 metros alrededor del punto más exterior del bien) deberá ir precedida de una evaluación arqueológica consistente en una prospección arqueológica y sondeos mecánicos o manuales, a cargo del promotor, que determinen o descarten la existencia de los restos arqueológicos.

Dichos trabajos serán dirigidos por personal cualificado previa presentación de proyecto y autorización administrativa correspondiente. El informe emitido a raíz de esta actuación de la Dirección General de Patrimonio Cultural determinará las medidas correctoras pertinentes que, de manera preferente, establecerán la conservación de los restos como criterio básico.

Artículo 3.1.1.22 Yacimientos arqueológicos no detectados en suelo urbano, urbanizable y no urbanizable

Para el patrimonio arqueológico no detectado: en aquellas zonas donde a causa de movimientos de tierra, operaciones de desarrollo, urbanización o edificación se produzcan hallazgos casuales de interés arqueológico o se presuma la existencia de posibles yacimientos, el promotor y/o la dirección facultativa de la obra paralizarán inmediatamente los trabajos, se tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos y comunicarán su descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Dirección General de Patrimonio Cultural (Artículo 54 de

la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, no modificado por la Ley 3/2011, de 17 de febrero, de modificación parcial de la anterior).

Una vez detectados, se aplicarán los dos artículos anteriores y los demás correspondientes.

Artículo 3.1.1.23 Protección de los enclaves con arte rupestre

Los enclaves con manifestaciones de arte rupestre que puedan localizarse en el término municipal tienen la consideración de bien de interés cultural y por tanto el máximo nivel de protección previsto por la legislación vigente en materia de protección del patrimonio histórico, de acuerdo con la disposición adicional segunda de la Ley 2/1999 de 29 de marzo de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.

Artículo 3.1.1.24 Afección de terrenos por la presencia de vías pecuarias

Cuando así lo establezca la normativa sectorial, con independencia de la clasificación de un suelo se tendrán en cuenta las afecciones por la presencia de vías pecuarias.

El terreno ocupado por la vía pecuaria deslindada no podrá ser invadido por ninguna construcción, excepto, en su caso, las necesarias para su uso como tal.

Según el Artículo 1º de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, los ganados trashumantes pueden pastar, abrevar y pernoctar libremente en las vías pecuarias, así como los reposaderos y descansaderos a ellas anejos cuando estén efectuando la trashumancia.


Los usos de las vías pecuarias engloban no sólo el tradicional para tránsito del ganado que le es propio, sino también aquellos que sean compatibles o complementarios con la actividad pecuaria.

Artículo 3.1.1.25 Afección de terrenos por la presencia de yacimientos minerales y demás recursos geológicos

Los recursos mineros y geológicos son bienes de dominio público, cualquiera que sea la titularidad del terreno.

En el término municipal se encuentra registrado un derecho minero:

Aprovechamiento de Agua Mineral Natural “Las Jaras”, nº 06B00006-00, vigente. El recurso es de aguas minerales, con una superficie de 48 cuadrículas mineras, que afectan tanto a Fuenlabrada de los Montes como a Herrera del Duque. La fecha de autorización fue de 01/04/2003.




LEYENDA

Agua Mineral Natural "Las Jaras"

T.M. de Fuenlabrada de los Montes

Existen, además, los siguientes yacimientos minerales susceptibles de aprovechamiento minero:

NÚMERO	COORDENADAS UTM	NÚMERO DE MAPA	DENOMINACIÓN/ PARAJE	METAL
60-031	332280/4338128	733	El Saucillo	Zn, Pb
60-053	332286/4333552	756	--	Cu
60-054	332996/4336523	756	Camino del Saucedillo	Cu
60-055	333462/4327519	756	Pozo de la Tinta	grafito



Artículo 3.1.1.26 Afección de terrenos por la presencia de redes eléctricas

Por el término municipal discurren las siguientes redes eléctricas:

- Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400kV, Brazatortas-Valdecaballeros
- Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400kV, Guadame-Valdecaballeros 2

Cualquier actuación que implique a las líneas y sus instalaciones deberá cumplir con las condiciones establecidas en los Reglamentos que resulten de aplicación, así como con lo contenido en los artículos 153 y 154 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Para las líneas aéreas y conforme a lo establecido en el artículo 162.3 del referido Real Decreto "queda limitada la plantación de árboles y prohibida la construcción de edificios e instalaciones industriales en la franja definida por la proyección sobre el terreno de los conductores extremos en las condiciones más desfavorables, incrementada por las distancias reglamentarias a ambos lados de dicha proyección".

La citada franja tiene una anchura de aproximadamente entre 25 y 30 m a cada lado del eje de la línea, aunque la anchura exacta depende de la longitud del vano (distancia entre dos apoyos consecutivos), geometría de los apoyos y condiciones de tendido de los conductores.

Para cualquier actuación concreta en el entorno inmediato de dichas líneas se le remitirá a Red Eléctrica de España documentos y planos georreferenciados para verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas.

Para información de los promotores y ayuntamiento, se comunica que, tanto el número de apoyo como el código de la línea REE están indicados en una placa color azul colocada en uno de los montantes de la línea, en una etiqueta con código de barras o directamente indicado en una de las peanas.

Artículo 3.1.1.27 Ordenación de las instalaciones y actividades con sustancias peligrosas

Se estará a lo dispuesto en la normativa sectorial vigente y al Anexo IV del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Autorizaciones y Comunicación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el que se establece el régimen de distancias mínimas para actividades consideradas Peligrosas, Insalubres o Molestas, o normativa similar que lo sustituya.

Artículo 3.1.1.28 Tratamiento de los bienes de dominio público no municipal

Existen los siguientes dominios públicos no municipales:

- Dominio público hidráulico.
- Dominio público de carreteras.

- Dominio público de vías pecuarias.
- Recursos mineros.
- Montes de utilidad pública de titularidad autonómica.

Para ellos será prevalente la ordenación sectorial correspondiente.

Artículo 3.1.1.29 Ordenación de los establecimientos y de las actividades susceptibles de generar tráfico intenso o problemas de aparcamiento

Los planes parciales y especiales deberán realizar este estudio de intensidad de tráfico interno y ordenar detalladamente ubicando las plazas de estacionamiento.

Las futuras actividades susceptibles de generar tráfico intenso que pudieran instalarse en el término municipal llevarán en la documentación el estudio de este aspecto, justificando las soluciones que propongan.

Artículo 3.1.1.30 Elementos por encima de la altura máxima de la edificación en Bienes incluidos en el Catálogo

Los bienes incluidos en el Catálogo, tanto en suelo urbano como urbanizable o no urbanizable, que tengan elementos por encima de la altura máxima podrán conservar la altura de dichos elementos, por ejemplo, campanarios de iglesias, torreones, etc.

En cualquier caso, se deberán cumplir todas las prescripciones que el Catálogo establece para ellos.

Artículo 3.1.1.31 Establecimiento de actos y usos permitidos, autorizables y prohibidos en el suelo no urbanizable

Los usos permitidos en el suelo no urbanizable son aquellos para los que este Plan General establece que podrán tener lugar en ese suelo. Estarán sujetos a licencia los indicados en el artículo 180 de la Ley del Suelo de Extremadura de 2001 y a comunicación previa al Municipio los actos a que se refiere el artículo 172 de dicha Ley. Todo ello sin perjuicio de los informes sectoriales que fuera preciso recabar en función de la variedad de suelo en que se encuentren con carácter previo a la autorización.

Los usos autorizables en suelo no urbanizable son aquellos que podrán tener cabida, previa concesión de calificación urbanística (artículos 18 a 29 de Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura) y licencia municipal.

Los usos prohibidos en el suelo no urbanizable son aquellos que este Plan no contempla que puedan tener lugar.

Artículo 3.1.1.32 Aclaraciones sobre tipos, denominaciones y alcance de los usos contemplados en suelo no urbanizable

En este artículo se dan algunas aclaraciones sobre los usos que se han contemplado en el suelo no urbanizable, los cuales se denominan según los artículos 13, 18, 23 y 24 de la vigente Ley del Suelo de Extremadura.

GRUPO 1	ACLARACIONES
Instalaciones ordinarias de uso agrícola art 13.2.a. LSOTEX 2001	Por ejemplo, las instalaciones de riego y bombeo de agua, sin construcciones.
Instalaciones ordinarias de uso ganadero art 13.2.a. LSOTEX 2001	Por ejemplo, los abrevaderos, refugios móviles para pernoctación de porcino (cochiquera tipo camping), etc.
Instalaciones ordinarias de uso forestal art 13.2.a. LSOTEX 2001	Por ejemplo, almacenaje de corcho y acopio de herramientas durante campaña de recogida que no impliquen construcción. Pistas, cortafuegos, etc.
Instalaciones ordinarias de uso cinegético art 13.2.a. LSOTEX 2001	Por ejemplo, puestos móviles para monterías, puntos de avistamiento que no impliquen construcción. Puntos de abrevadero de especies cinegéticas.
Instalaciones ordinarias de otros usos agrarios art 13.2.a. LSOTEX 2001	Se tendrán que especificar explícitamente sus características antes de ser permitidas por el Ayuntamiento.
División de fincas o segregación de terrenos Artículo 18.2.2.a. LSOTEX 2001	No implica actividad edificatoria. Habrán de cumplir los requisitos mínimos de 1,5 hectáreas, salvo que la normativa vigente para el tipo de uso agrario implique superficies mayores.
Instalaciones desmontables para mejora del cultivo o producción agropecuaria art 18.2.2.b. LSOTEX 2001	Por ejemplo, las instalaciones de riego del tipo Pivot o similar, que se diferencian del 13.2.a por tener un mayor impacto paisajístico, de consumo de agua y de huella física sobre el terreno. Invernaderos desmontables de pequeña entidad.
Vallados exclusivamente de seto o malla, y soportes metálicos art 18.2.2.c. LSOTEX 2001	Se habrá de tener en cuenta la protección de la fauna amenazada. Véase el artículo de estas normas donde se indican los Planes de Recuperación, Conservación y Manejo.
Reposición de muros y/o de edificaciones existentes art 18.2.2.d. LSOTEX 2001	En ningún caso esta permisión podrá dar amparo a la inclusión de nuevos usos, o al aumento de superficie construida, o a la afección de la estructura portante, en cuyo caso, se trataría de uno de los supuestos que precisarían autorización mediante calificación urbanística.
Construcciones e instalaciones vinculadas directamente de uso agrícola art 18.2.2.e. LSOTEX 2001	Las que únicamente cumplen su finalidad si se ubican en la finca que se explota mediante una actividad determinada del sector primario o sirven directamente para su salvaguarda. Por ejemplo, naves, desmontables o no, exclusivamente relacionadas con la finca en que se instalan por ser necesarias y proporcionadas a la propia parcela: en ellas, las mercancías almacenadas deben proceder de la propia finca o ser utilizadas en la propia finca. Tal es el caso de las naves o cobertizos para guarda de productos recolectados (fruta, cereales) hasta su consumo interno o traslado a instalaciones de transformación. O Instalaciones y naves para almacenar los insumos como abonos, semillas o piensos necesarios para la propia explotación. También, por ejemplo, invernaderos que, aun siendo desmontables, presentan cierta importancia volumétrica. Casetas de bombeo de agua y depósitos de fertilizantes y pesticidas.

GRUPO 1	ACLARACIONES
Construcciones e instalaciones vinculadas directamente de uso ganadero art 18.2.2.e. LSOTEX 2001	Las que únicamente cumplen su finalidad si se ubican en la finca que se explota mediante una actividad determinada del sector primario o sirven directamente para su salvaguarda. Por ejemplo, naves, desmontable o no, exclusivamente relacionadas con la finca en que se instalan por ser necesarias y proporcionadas a la propia parcela. Tal es el caso de las naves o cobertizos para guarda y cuidado veterinario de animales la propia finca, corrales, muelles de carga etc.
Construcciones e instalaciones vinculadas directamente de uso forestal art 18.2.2.e. LSOTEX 2001	Las que únicamente cumplen su finalidad si se ubican en la finca que se explota mediante una actividad determinada del sector primario o sirven directamente para su salvaguarda. Puestos de vigilancia contra incendio. Por ejemplo, naves, desmontable o no, exclusivamente relacionadas con la finca en que se instalan por ser necesarias y proporcionadas a la propia parcela: en ellas, las mercancías almacenadas deben proceder de la propia finca, así como los insumos. Tal es el caso de las naves o cobertizos para guarda de productos recolectados hasta su traslado a instalaciones de transformación.
Construcciones e instalaciones vinculadas directamente de uso cinegético art 18.2.2.e. LSOTEX 2001	Las que únicamente cumplen su finalidad si se ubican en la finca que se explota mediante una actividad determinada del sector primario o sirven directamente para su salvaguarda. Por ejemplo, puestos de avistamiento y estudio con cierta entidad constructiva, que necesariamente han de ir ubicados en la finca concreta.
Construcciones e instalaciones vinculadas directamente de otro uso agrario art 18.2.2.e. LSOTEX 2001	Se tendrán que especificar explícitamente sus características antes de ser permitidas por el Ayuntamiento.

El grupo de usos que se ha reflejado en la tabla pueden ser permitidos o prohibidos. Si son permitidos, necesitarán o bien comunicación previa, o bien licencia municipal, según lo indicado en artículos anteriores de estas normas, y en los correspondientes de la Ley del Suelo.

Téngase en cuenta que algunos de ellos no implican actividad edificatoria, razón por la cual no se contemplan en las fichas de condiciones edificatorias de las distintas variedades de suelo, que se sitúan más adelante en estas normas.

GRUPO 2	ACLARACIONES
Vivienda familiar aislada vinculada art 23.g LSOTEX 2001	La vivienda vinculada es aquella que es imprescindible para la salvaguarda de la explotación agropecuaria. Esta distinción presenta peligro de arbitrariedad. Ahora bien, con independencia de que la vivienda sea o no vinculada, para zanjar esta problemática, la Ley del Suelo de Extremadura establece la obligatoriedad de la calificación urbanística previa a la licencia municipal, con la intención de evitar la aparición de núcleos de población en el entorno rústico. Ahora bien, en este Plan General se contemplan como autorizables en casi todas las subvariedades de suelo no urbanizable las viviendas vinculadas, pues su propia naturaleza y la documentación sobre la actividad que el titular ha de presentar a la Administración Autonómica hacen menos probable el abuso en este tipo de viviendas. Por otra parte, para la vivienda vinculada, la superficie de parcela mínima por la Ley correspondiente para el uso agrario/forestal/cinegético al que se vincule suele dar superficies mayores que la aplicación de la Ley del Suelo. El cumplimiento de estas condiciones garantiza que con las viviendas vinculadas no se producirá una implantación perniciosa en el suelo no urbanizable, antes al contrario, contribuyen a su salvaguarda.
Vivienda familiar aislada no vinculada art 3.g LSOTEX 2001.	La vivienda no vinculada es aquella que no es imprescindible para la salvaguarda de la explotación agropecuaria.
Construcciones e instalaciones no vinculadas directamente de uso agrícola art 23.a LSOTEX 2001	Tal es el caso de aquellas que superen los supuestos de la vinculada, como por ejemplo: Bodegas, donde la traída de uva no se ciñe a la parcela, plantas de tratamiento y envasado de frutas y otros productos de origen vegetal, etc. Todas estas se sitúan en el límite entre agrario e industrial, y se habrá de consultar a la Consejería competente sobre los proyectos concretos.
Construcciones e instalaciones no vinculadas directamente de uso ganadero art 23.a LSOTEX 2001	Tal es el caso de aquellas que superen los supuestos de la vinculada, como por ejemplo: apicultura, producción intensiva de aves de consumo y producción de huevos, cebaderos de porcino, ovino y vacuno, mataderos, etc. Aunque en este Plan General Municipal se consideran agrarias, se sitúan en el límite entre agrario e industrial, y se habrá de consultar a la Consejería competente sobre los proyectos concretos.
Construcciones e instalaciones no vinculadas directamente de uso forestal art 23.a LSOTEX 2001	Tal es el caso de aquellas que superen los supuestos de la vinculada, como por ejemplo: Centrales de tratamiento de maderas, corchos, aserraderos, desenrolle, etc. Aunque en este Plan General Municipal se consideran agrarias, todas estas se sitúan en el límite entre agrario e industrial, y se habrá de consultar a la Consejería competente sobre los proyectos concretos.
Construcciones e instalaciones no vinculadas directamente de uso cinegético art 23.a LSOTEX 2001	Tal es el caso de aquellas que superen los supuestos de la vinculada, como por ejemplo: Centros de cría en cautividad, adiestramiento de rapaces. Se habrá de consultar a la Consejería competente sobre los proyectos concretos.

Construcciones e instalaciones no vinculadas directamente de otro uso agrario art 23.a LSOTEX 2001	Aunque en este Plan General Municipal se consideran agrarias, todas estas se sitúan en el límite entre agrario e industrial, y se habrá de consultar a la Consejería competente sobre los proyectos concretos. Por ejemplo, una instalación de cría y doma de caballos y equitación. Se habrá de consultar a la Consejería competente sobre los proyectos concretos.
Extracción o explotación de recursos art 23.b LSOTEX 2001	Se refiere a la actividad minera, tanto en galerías bajo tierra como explotaciones a cielo abierto.
Depósito de materiales art 23.c LSOTEX 2001	Por ejemplo, depósitos al aire libre de materiales de construcción.
Depósito de residuos art 23.c LSOTEX 2001	Generalmente, suele tratarse de instalaciones de titularidad pública. En esos casos, no se exime de la calificación urbanística, pero se considera implícita. Ello no faculta a la Administración titular para incumplir las prescripciones de este Plan General sobre la variedad o subvariedad de suelo en que se ubiquen. Para las de titularidad privada, el mecanismo de autorización es el de la obtención de calificación urbanística en la Consejería competente.
Almacenamiento de maquinaria art 23.c LSOTEX 2001	Generalmente, suele tratarse de instalaciones de titularidad pública. En esos casos, no se exime de la calificación urbanística, pero se considera implícita. Ello no faculta a la Administración titular para incumplir las prescripciones de este Plan General sobre la variedad o subvariedad de suelo en que se ubiquen. Para las de titularidad privada, el mecanismo de autorización es el de la obtención de calificación urbanística en la Consejería competente.
Estacionamiento de vehículos art 23.c LSOTEX 2001.	Perfilar esta definición es especialmente importante en las zonas de alto valor ecológico, ya que el aparcamiento exige calificación urbanística. Se refiere a las zonas habilitadas para aparcamientos aunque no precise edificaciones, especialmente debido a que suelen conllevar movimientos de tierra de entidad. Generalmente, suele tratarse de instalaciones de titularidad pública. En esos casos, no se exime de la calificación urbanística, pero se considera implícita. Ello no faculta a la Administración titular para incumplir las prescripciones de este Plan General sobre la variedad o subvariedad de suelo en que se ubiquen. Para las de titularidad privada, el mecanismo de autorización es el de la obtención de calificación urbanística en la Consejería competente.
Instalaciones al servicio de infraestructuras o servicios públicos art 23.d LSOTEX 2001.	En esos casos, no se exime de la calificación urbanística, pero se considera implícita.
Áreas de servicio de carreteras art 23.e LSOTEX 2001.	-

Equipamientos colectivos art 23.f LSOTEX 2001.	En esos casos, no se exime de la calificación urbanística, pero se considera implícita. Ello no faculta a la Administración titular para incumplir las prescripciones de este Plan General sobre la variedad o subvariedad de suelo en que se ubiquen. En cada variedad y subvariedad se han explicitado los equipamientos que se permiten, ya que algunos no son apropiados o convenientes para determinadas variedades. En ese caso, las denominaciones las hemos tomado del Reglamento de Planeamiento de Extremadura de 2007.
Instalaciones de carácter industrial pesado art 23.f LSOTEX 2001.	El uso industrial pesado, en el contexto de la ordenación del suelo no urbanizable, se refiere a materiales potencialmente contaminantes, o aquellos cuyos procesos de transformación pudieran serlo. Listado no excluyente de ejemplos de industria pesada: Siderurgia, Cemento, Partes automotrices, Fertilizantes, Plaguicidas, Colorantes, Fibras artificiales, Petróleo refinado. En su caso, en cada variedad y subvariedad se han explicitado los que se consideran autorizables, ya que algunos no son apropiados o convenientes para determinadas variedades. En cualquier caso, los servicios municipales establecerán la distinción entre industrial pesado o ligero para un proyecto concreto. En caso de duda, se consultará a la Consejería competente en la materia.
Instalaciones de carácter industrial ligero art 23.f LSOTEX 2001.	El uso industrial ligero se refiere, por ejemplo, a las transformaciones agropecuarias de escaso volumen de desechos, las plantas envasadoras y las de recursos mineros del tipo aguas minerales. Del mismo modo, se considera industria ligera aquella ligada a procesos de I+D. En su caso, en cada variedad y subvariedad se han explicitado los que se consideran autorizables, ya que algunos no son apropiados o convenientes para determinadas variedades. En cualquier caso, los servicios municipales establecerán la distinción entre industrial pesado o ligero para un proyecto concreto. En caso de duda, se consultará a la Consejería competente en la materia.
Instalaciones de carácter terciario art 23.f LSOTEX 2001.	En cada variedad y subvariedad se han explicitado los equipamientos que se permiten, ya que algunos no son apropiados o convenientes para determinadas variedades. En ese caso, las denominaciones las hemos tomado del Reglamento de Planeamiento de Extremadura de 2007.
Instalaciones vinculadas a energías renovables excepto aerogeneradores art 23.h LSOTEX 2001.	-
Instalaciones vinculadas a energías renovables: aerogeneradores art 23.h LSOTEX 2001.	No obstante, la consideración como autorizable, se deberá contrastar con la zona de exclusión de los mismos, que publica la Consejería Competente en Medio Ambiente.
Los usos de la tabla pueden ser autorizables o prohibidos. Precisarían, en su caso, calificación urbanística.	

Artículo 3.1.1.33 Cuadro Resumen de Ordenación de los actos y usos contemplados por la Ley 15/2001 (LSOTEX) para el Suelo No Urbanizable.

Este cuadro resumen de actos y usos se complementa con las fichas de condiciones edificatorias particulares para cada categoría, variedad y denominación de suelo no urbanizable de las presentes normas urbanísticas.

DENOMINACIÓN DE USOS SEGÚN ARTÍCULOS LSOTEX 2001	SNU COMÚN	SNUPN ZEPA Y ZEC "Puerto Peña-Los Golondrinos" ZUT	SNUPN ZEPA Y ZEC "Puerto Peña-Los Golondrinos" ZUC	SNUPN ZEC "Río Guadalemar"	SNUPN Hábitat	SNUPN Hábitat 92D0	SNUPN Otras formaciones
13.2.a. Instalaciones ordinarias: Agrícola	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm
13.2.a. Instalaciones ordinarias: Ganadera	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm
13.2.a. Instalaciones ordinarias: Forestal	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm
13.2.a. Instalaciones ordinarias: Cinegética	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm
13.2.a. Instalaciones ordinarias: Otras actividades agrarias.	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm
18.2.2.a. División de fincas o segregación de terrenos	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm
18.2.2.b. Instalaciones desmontables para mejora del cultivo	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm
18.2.2.c. Vallados (seto o malla, y soportes metálicos).	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm
18.2.2.d. Reposición de muros y/o de edificaciones existentes.	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm
18.2.2.e. Construcciones vinculadas: Agrícola	Perm	Perm	Perm	Prohib	Perm	Prohib	Perm
18.2.2.e. Construcciones vinculadas: Ganadera	Perm	Perm	Perm	Prohib	Perm	Prohib	Perm

DENOMINACIÓN DE USOS SEGÚN ARTÍCULOS LSOTEX 2001	SNU COMÚN	SNUPN ZEPA Y ZEC "Puerto Peña-Los Golondrinos" ZUT	SNUPN ZEPA Y ZEC "Puerto Peña-Los Golondrinos" ZUC	SNUPN ZEC "Río Guadalemar"	SNUPN Hábitat	SNUPN Hábitat 92D0	SNUPN Otras formaciones
18.2.2.e. Construcciones vinculadas: Forestal	Perm	Perm	Perm	Prohib	Perm	Prohib	Perm
18.2.2.e. Construcciones vinculadas: Cinegética	Perm	Perm	Perm	Prohib	Perm	Prohib	Perm
18.2.2.e. Construcciones vinculadas: Otras act. agrarias.	Perm	Perm	Perm	Prohib	Perm	Prohib	Perm
23.a. Construcciones no vinculadas: Agrícola	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Prohib	Prohib	Prohib	Autoriz
23.a. Construcciones no vinculadas directamente: Ganadera	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Prohib	Prohib	Prohib	Autoriz
23.a. Construcciones e instalaciones no vinculadas directamente: Forestal	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Prohib	Prohib	Prohib	Autoriz
23.a. Construcciones no vinculadas: Cinegética	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Prohib	Prohib	Prohib	Autoriz
23.a. Construcciones no vinculadas: Otras act. agrarias.	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Prohib	Prohib	Prohib	Autoriz
23.b. Extracción o explotación de recursos minerales.	Autoriz	Prohib	Autoriz	Prohib	Autoriz	Autoriz	Autoriz
23.c. Depósito de materiales	Autoriz	Prohib	Autoriz	Prohib	Prohib	Prohib	Prohib
23.c. Depósito de residuos	Autoriz	Prohib	Prohib	Prohib	Prohib	Prohib	Prohib
23.c. Almacenamiento de maquinaria	Autoriz	Prohib	Autoriz	Prohib	Prohib	Prohib	Prohib
23.c. Estacionamiento de vehículos.	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Prohib	Autoriz	Prohib	Autoriz
23.d. Instalaciones al servicio de infraestructuras o servicios públicos.	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Autoriz
23.e. Áreas de servicio.	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Prohib	Prohib	Prohib	Prohib

DENOMINACIÓN DE USOS SEGÚN ARTÍCULOS LSOTEX 2001	SNU COMÚN	SNUPN ZEPA Y ZEC "Puerto Peña-Los Golondrinos" ZUT	SNUPN ZEPA Y ZEC "Puerto Peña-Los Golondrinos" ZUC	SNUPN ZEC "Río Guadalemar"	SNUPN Hábitat	SNUPN Hábitat 92D0	SNUPN Otras formaciones
23.f. Equipamientos colectivos.	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Autoriz
23.f. Instalaciones de carácter industrial	Autoriz	Prohib	Prohib	Prohib	Prohib	Prohib	Prohib
23.f. Instalaciones de carácter terciario	Autoriz	Prohib excepto turismo rural	Prohib excepto turismo rural	Prohib	Autoriz	Prohib	Autoriz
23.g Vivienda familiar aislada vinculada.	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Autoriz
23.g Vivienda familiar aislada no vinculada	Autoriz	Prohib excepto rehabilitación	Prohib excepto rehabilitación	Prohib	Prohib excepto rehabilitación	Prohib	Autoriz
23.h. Instalaciones vinculadas a energías renovables excepto aerogeneradores	Autoriz	Prohib	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Prohib	Autoriz
23.h. Instalaciones vinculadas a energías renovables: aerogeneradores	Autoriz	Prohib	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Prohib	Autoriz

DENOMINACIÓN DE USOS SEGÚN ARTÍCULOS LSOTEX 2001	RESERVA DE CAZA "Cíjara" y MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA	SNUPE Agrícola	SNUPE VIAS PECUARIAS	SNUPA Cauces	SNUPP Continuidad del paisaje	SNUPI Carreteras	SNUPC Arqueológico
13.2.a. Instalaciones ordinarias: Agrícola	Perm	Perm	Prohib	Perm	Perm	Perm	Perm
13.2.a. Instalaciones ordinarias: Ganadera	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm
13.2.a. Instalaciones ordinarias: Forestal	Perm	Perm	Prohib	Perm	Perm	Perm	Perm
13.2.a. Instalaciones ordinarias: Cinegética	Perm	Perm	Prohib	Perm	Perm	Perm	Perm
13.2.a. Instalaciones ordinarias: Otras actividades agrarias.	Perm	Perm	Prohib	Perm	Perm	Perm	Perm
18.2.2.a. División de fincas o segregación de terrenos	Perm	Perm	Prohib	Perm	Perm	Perm	Perm
18.2.2.b. Instalaciones desmontables para mejora del cultivo	Perm	Perm	Prohib	Perm	Perm	Perm	Perm
18.2.2.c. Vallados (seto o malla, y soportes metálicos).	Perm	Perm	Prohib	Perm	Perm	Perm	Perm
18.2.2.d. Reposición de muros y/o de edificaciones existentes.	Perm	Perm	Prohib	Perm	Perm	Perm	Perm
18.2.2.e. Construcciones vinculadas: Agrícola	Perm	Perm	Prohib	Perm	Perm	Perm	Prohib
18.2.2.e. Construcciones vinculadas: Ganadera	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Prohib

18.2.2.e. Construcciones vinculadas: Forestal	Perm	Perm	Prohib	Perm	Perm	Perm	Prohib
18.2.2.e. Construcciones vinculadas: Cinegética	Perm	Perm	Prohib	Perm	Perm	Perm	Prohib
18.2.2.e. Construcciones vinculadas: Otras act. agrarias.	Perm	Perm	Prohib	Perm	Perm	Perm	Prohib
23.a. Construcciones no vinculadas: Agrícola	Prohib	Autoriz	Prohib	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Prohib
23.a. Construcciones no vinculadas directamente: Ganadera	Prohib	Autoriz	Prohib	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Prohib
23.a. Construcciones e instalaciones no vinculadas directamente: Forestal	Prohib	Autoriz	Prohib	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Prohib
23.a. Construcciones no vinculadas: Cinegética	Prohib	Autoriz	Prohib	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Prohib
23.a. Construcciones no vinculadas: Otras act. agrarias.	Prohib	Autoriz	Prohib	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Prohib
23.b. Extracción o explotación de recursos.	Autoriz	Autoriz	Prohib	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Prohib
23.c. Depósito de materiales	Prohib	Prohib	Prohib	Prohib	Prohib	Autoriz	Prohib
23.c. Depósito de residuos	Prohib	Prohib	Prohib	Prohib	Prohib	Autoriz	Prohib
23.c. Almacenamiento de maquinaria	Prohib	Prohib	Prohib	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Prohib
23.c. Estacionamiento de vehículos.	Autoriz	Autoriz	Prohib	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Prohib
23.d. Instalaciones al servicio de infraestructuras o servicios públicos.	Autoriz	Autoriz	Prohib	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Autoriz

23.e. Áreas de servicio.	Prohib	Autoriz	Prohib	Prohib	Prohib	Autoriz	Prohib
23.f. Equipamientos colectivos.	Autoriz	Autoriz	Prohib	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Autoriz
23.f. Instalaciones de carácter industrial	Prohib	Prohib	Prohib	Autoriz	Prohib	Autoriz	Prohib
23.f. Instalaciones de carácter terciario	Autoriz	Autoriz	Prohib	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Prohib
23.g Vivienda familiar aislada vinculada.	Prohib	Autoriz	Prohib	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Prohib
23.g Vivienda familiar aislada no vinculada	Prohib	Prohib	Prohib	Autoriz	Prohib	Autoriz	Prohib
23.h. Instalaciones vinculadas a energías renovables excepto aerogeneradores	Autoriz	Autoriz	Prohib	Autoriz	Prohib	Autoriz	Prohib
23.h. Instalaciones vinculadas a energías renovables: aerogeneradores	Autoriz	Autoriz	Prohib	Autoriz	Prohib	Autoriz	Prohib

ABREVIATURAS: Perm: Permitido. Prohib: Prohibido. Autoriz: Autorizable. Rehab: Rehabilitación.

Nota: En la Red Natura, e menudo un uso es autorizable o permitido por el Planeamiento Urbanístico, pero a la vez está muy restringido por el Plan de Gestión de la ZEC o ZEPA. En esos casos, en la ficha de condiciones edificatorias se habrán de consultar las limitaciones y prohibiciones establecidas para usos concretos dentro del uso considerado, en aplicación de dicho Plan de Gestión. En algunos casos, además, está casi prohibido el uso, salvo excepciones que se indican en la ficha; sin embargo, no se puede indicar como prohibido en este cuadro resumen, pues ello anularía las condiciones edificatorias de las fichas. Este aspecto es importante reseñarlo pues, a la vista del cuadro resumen, sin consultar las fichas podría pensarse que la protección dada a las ZEC o ZEPA es menor que a otras figuras medioambientales menos restrictivas. Nada más opuesto a la realidad del Plan General, puesto que en las fichas se indican prohibiciones de enorme relevancia derivadas de los Planes de Gestión.

CAPÍTULO 3.2. CONDICIONES EDIFICATORIAS DE SUELO URBANO.

SECCIÓN 3.2.1. *CONDICIONES EDIFICATORIAS DE CARÁCTER GENERAL.*

Artículo 3.2.1.1 División del Suelo Urbano en Zonas de Ordenación Urbanística

El suelo urbano se adscribe a una de las siguientes Zonas de Ordenación Urbanística, que quedan grafiadas en el plano de ordenación estructural correspondiente:

- Zona de Ordenación Urbanística de uso global residencial "CENTRO", compuesta por suelo urbano preexistente del planeamiento anterior. Se trata de suelo consolidado en su mayoría, aunque también cuenta con actuaciones por obra pública ordinaria para completar urbanización. El uso pormenorizado mayoritario en esta ZOU es residencial unifamiliar, aunque también cuenta, entre otros, con varios usos dotacionales e industriales ya existentes.

- Zona de Ordenación Urbanística de uso global industrial, "CUMBRES", al oeste del núcleo urbano, en la carretera BA-066 compuesta por suelo urbano preexistente del planeamiento anterior. Se trata de suelo urbano consolidado en su mayoría, aunque también cuenta con actuaciones por obra pública ordinaria para completar urbanización. El uso pormenorizado mayoritario en esta ZOU es industrial productivo, aunque también cuenta, entre otros, con varios usos dotacionales.

- Zona de Ordenación Urbanística de uso global industrial, "CAMINO VECINAL", al sur del núcleo urbano, en la carretera BA-066 compuesta por suelo urbano preexistente del planeamiento anterior. Se trata de suelo urbano consolidado en su totalidad. El uso pormenorizado mayoritario en esta ZOU es industrial productivo, aunque también cuenta, entre otros, con varios usos dotacionales.

- Se definen las ZOU-UE01 y la ZOU-UE10 separadas de la ZOU-CENTRO. Se trata de dos Unidades de Ejecución de las Normas Subsidiarias de 1999, las cuales tienen sendos programas de ejecución aprobados, pero en las fechas de culminación de la tramitación del Plan General Municipal no tienen iniciada la urbanización. En principio su edificabilidad será la vigente según Normas Subsidiarias, pero en caso de modificaciones, se habrían de homologar a la Ley del Suelo vigente en ese momento, incluida la edificabilidad. Por esta razón las hemos separado de la ZOU-CENTRO. De este modo, evitamos que un cambio en estas dos Unidades altere o interfiera con la edificabilidad global de la ZOU-CENTRO.

- Se define una Zona de Ordenación Urbanística diferente para cada Grupo de Unidades de Actuación Urbanizadora.

SECCIÓN 3.2.2. *CONDICIONES EDIFICATORIAS DE CARÁCTER PARTICULAR.*

Artículo 3.2.2.1 Régimen de usos de las zonas de ordenación urbanística de uso global residencial CENTRO, UE-1 Y UE-10

USOS		
GLOBAL	PORMENORIZADO	CONDICIONES
USO PRINCIPAL		
Residencial	Ver ordenación detallada	
USOS COMPATIBLES		
Terciario	Ver ordenación detallada	Destino: Ver ordenación detallada Situación: Ver ordenación detallada
Industrial	Ver ordenación detallada	Destino: Ver ordenación detallada Situación: Ver ordenación detallada
Dotacional	Ver ordenación detallada	Destino: Ver ordenación detallada Situación: Ver ordenación detallada
Agropecuario	Ver ordenación detallada	Destino: Ver ordenación detallada Situación: Ver ordenación detallada

Nota: Los destinos pueden ser público o privado. Por situación se entiende: en planta baja, en edificio exclusivo o todas.

Artículo 3.2.2.2 Edificabilidad en ZOU "CENTRO"

Como se detalló en la memoria justificativa, la edificabilidad global prevista por el planeamiento anterior era de 0,983 m^2techo/m^2suelo. Esta edificabilidad global no se va a incrementar.

El mantenimiento de las condiciones de aprovechamiento se realiza conservando los resultados de los parámetros del planeamiento anterior, si bien la definición se realiza de diferente manera.

Z.O.U.	CLASE SUELO	USO GLOBAL	INCREMENTO DE EDIFICABILIDAD PGM	SUELO DESTINADO A ZONAS VERDES	SUELO DESTINADO A DOTACIONES PÚBLICAS DE COMUNICACIONES Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO	URBANO	RESIDENCIAL	NO	17.435,55	48.623,91

Artículo 3.2.2.3 Régimen de usos de las zonas de ordenación urbanística de uso global industrial "CUMBRES"

USOS		
GLOBAL	PORMENORIZADO	CONDICIONES
USO PRINCIPAL		
Industrial	Ver ordenación detallada	
USOS COMPATIBLES		
Terciario	Ver ordenación detallada	Destino: Ver ordenación detallada Situación: Ver ordenación detallada
Residencial	Ver ordenación detallada	Destino: Ver ordenación detallada Situación: Ver ordenación detallada
Dotacional	Ver ordenación detallada	Destino: Ver ordenación detallada Situación: Ver ordenación detallada
Agropecuario	Ver ordenación detallada	Destino: Ver ordenación detallada Situación: Ver ordenación detallada

Nota: Los destinos pueden ser público o privado. Por situación se entiende: en planta baja, en edificio exclusivo o todas.

Artículo 3.2.2.4 Edificabilidad en ZOU "CUMBRES"

Como se detalló en la memoria justificativa, la edificabilidad global prevista por el planeamiento anterior era de 0,700 m^2techo/m^2suelo. Esta edificabilidad global no se va a incrementar.

El mantenimiento de las condiciones de aprovechamiento se realiza conservando los resultados de los parámetros del planeamiento anterior, si bien la definición se realiza de diferente manera.

Z.O.U.	CLASE SUELO	USO GLOBAL	INCREMENTO DE EDIFICABILIDAD PGM	SUELO DESTINADO A ZONAS VERDES	SUELO DESTINADO A DOTACIONES PÚBLICAS DE COMUNICACIONES Y EQUIPAMIENTOS
CUMBRES	URBANO	INDUSTRIAL	NO	-	0,00

Artículo 3.2.2.5 Régimen de usos de las zonas de ordenación urbanística de uso global industrial "CAMINO VECINAL"

USOS		
GLOBAL	PORMENORIZADO	CONDICIONES
USO PRINCIPAL		
Industrial	Ver ordenación detallada	
USOS COMPATIBLES		
Terciario	Ver ordenación detallada	Destino: Ver ordenación detallada Situación: Ver ordenación detallada
Residencial	Ver ordenación detallada	Destino: Ver ordenación detallada Situación: Ver ordenación detallada
Dotacional	Ver ordenación detallada	Destino: Ver ordenación detallada Situación: Ver ordenación detallada
Agropecuario	Ver ordenación detallada	Destino: Ver ordenación detallada Situación: Ver ordenación detallada

Nota: Los destinos pueden ser público o privado. Por situación se entiende: en planta baja, en edificio exclusivo o todas.

Artículo 3.2.2.6 Edificabilidad en ZOU "CAMINO VECINAL"

Como se detalló en la memoria justificativa, la edificabilidad global prevista por el planeamiento anterior era de 0,700 m^2techo/m^2suelo. Esta edificabilidad global no se va a incrementar.

El mantenimiento de las condiciones de aprovechamiento se realiza conservando los resultados de los parámetros del planeamiento anterior, si bien la definición se realiza de diferente manera.

Z.O.U.	CLASE SUELO	USO GLOBAL	INCREMENTO DE EDIFICABILIDAD PGM	SUELO DESTINADO A ZONAS VERDES	SUELO DESTINADO A DOTACIONES PÚBLICAS DE COMUNICACIONES Y EQUIPAMIENTOS
CAMINO VECINAL	URBANO	INDUSTRIAL	NO	8.155,00	3.940,00

Artículo 3.2.2.7 Edificabilidad máxima en las zonas de ordenación urbanística definidas para cada grupo de unidades de actuación urbanizadora

La edificabilidad global será de 0,70 m^2techo/m^2suelo.

CAPÍTULO 3.3. CONDICIONES EDIFICATORIAS DE SUELO URBANIZABLE

SECCIÓN 3.3.1. *CONDICIONES EDIFICATORIAS DE CARÁCTER GENERAL.*

Artículo 3.3.1.1 División del suelo urbanizable en Zonas de Ordenación Urbanística

Se constituye una Zona de Ordenación Urbanística independiente para cada sector (que se ha hecho coincidir con cada área de reparto) en suelo urbanizable.

SECCIÓN 3.3.2. *CONDICIONES EDIFICATORIAS DE CARÁCTER PARTICULAR.*

Artículo 3.3.2.1 Régimen de usos de las zonas de ordenación urbanística residenciales definidas para cada sector

USOS		
GLOBAL	PORMENORIZADO	CONDICIONES
USO PRINCIPAL		
Residencial	Ver ordenación detallada	
USOS COMPATIBLES		
Terciario	Ver ordenación detallada	Destino: Ver ordenación detallada Situación: Ver ordenación detallada
Industrial	Ver ordenación detallada	Destino: Ver ordenación detallada Situación: Ver ordenación detallada
Dotacional	Ver ordenación detallada	Destino: Ver ordenación detallada Situación: Ver ordenación detallada
Agropecuario	Ver ordenación detallada	Destino: Ver ordenación detallada Situación: Ver ordenación detallada

Nota: Los destinos pueden ser público o privado. Por situación se entiende: en planta baja, en edificio exclusivo o todas.

Artículo 3.3.2.2 Edificabilidad máxima en las zonas de ordenación urbanística residenciales definidas para cada sector

La edificabilidad global será de 0,70 m^2techo/m^2suelo.

Artículo 3.3.2.3 Régimen de usos de las zonas de ordenación urbanística industriales definidas para cada sector

USOS		
GLOBAL	PORMENORIZADO	CONDICIONES
USO PRINCIPAL		
Industrial	Ver ordenación detallada	
USOS COMPATIBLES		
Terciario	Ver ordenación detallada	Destino: Ver ordenación detallada Situación: Ver ordenación detallada
Residencial	Ver ordenación detallada	Destino: Ver ordenación detallada Situación: Ver ordenación detallada
Dotacional	Ver ordenación detallada	Destino: Ver ordenación detallada Situación: Ver ordenación detallada
Agropecuario	Ver ordenación detallada	Destino: Ver ordenación detallada Situación: Ver ordenación detallada

Nota: Los destinos pueden ser público o privado. Por situación se entiende: en planta baja, en edificio exclusivo o todas.

CAPÍTULO 3.4. CONDICIONES EDIFICATORIAS DEL SUELO NO URBANIZABLE.

SECCIÓN 3.4.1. *CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL.*

Artículo 3.4.1.1 Condiciones objetivas de formación de núcleo de población en el Suelo No Urbanizable

Existe riesgo de formación de nuevo núcleo de población desde que surge una estructura de la propiedad del suelo, parcelaria o de otro tipo, consistente en más de tres unidades rústicas aptas para la edificación que puedan dar lugar a una demanda potencial de servicios o infraestructuras colectivas innecesarias para la actividad de explotación rústica o de carácter específicamente urbano.

A dichos efectos se considera que inducen a la formación de nuevos asentamientos los actos de realización de segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones cuya realización, teniendo en cuenta, en su caso, la edificación ya existente en la o las unidades rústicas colindantes, daría lugar a la existencia de más de tres edificaciones con destino residencial o a la demanda potencial de los servicios o infraestructuras colectivas innecesarias para la actividad de explotación rústica o de carácter específicamente urbano.

Artículo 3.4.1.2 Condiciones estéticas para todo el suelo no urbanizable

Los actos de aprovechamiento y uso del suelo deberán ajustarse a las siguientes reglas:

a) No podrán, en los lugares de paisaje abierto, ni limitar el campo visual, ni romper el paisaje, así como tampoco desfigurar, en particular, las perspectivas de los núcleos e inmediaciones de las carreteras y los caminos.

b) No podrán suponer la construcción con características tipológicas o soluciones estéticas propias de las zonas urbanas, en particular, de viviendas colectivas, naves y edificios que presenten paredes medianeras vistas.

c) Se prohíbe la colocación y el mantenimiento de anuncios, carteles, vallas publicitarias o instalaciones de características similares, salvo los oficiales y los que reúnan las características fijadas por la Administración en cada caso competente que se sitúen en carreteras o edificios y construcciones y no sobresalgan, en este último supuesto, del plano de la fachada.

d) Las construcciones deberán armonizar con el entorno inmediato, así como con los invariantes característicos de la arquitectura rural o tradicional.

e) Las construcciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y sus cubiertas totalmente terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno inmediato y en el paisaje.

El redactor del proyecto que utilice soluciones diferentes a estas deberá justificar mediante el cuerpo teórico disponible en su disciplina académica que su propuesta puede ser integrable en el entorno inmediato y armonizar con la arquitectura rural o tradicional.

Artículo 3.4.1.3 Condiciones de parcelación para el Suelo No Urbanizable

Para las parcelaciones que llevan asociada actividad edificatoria: Ver las fichas de las condiciones edificatorias particulares para cada categoría, variedad y denominación de suelo no urbanizable, donde se establece, para cada uso, una superficie mínima de parcela.

Para las parcelaciones que no lleven asociada actividad edificatoria: Las condiciones de parcela mínima son las establecidas por la normativa vigente.

Se permitirán las exenciones de parcela mínima según se establece en la vigente Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura.

Cuando las parcelaciones afecten a terrenos colindantes con las carreteras del Estado, la segregación en ningún caso generará nuevos accesos a estas vías, debiendo establecerse las servidumbres de paso necesarias para asegurar la entrada a todas las parcelas resultantes de la nueva parcelación propuesta (Transcripción del informe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura de fecha 5/9/2017 al PGM)

Artículo 3.4.1.4 Excepción de la altura máxima para edificaciones anteriores a la Ley 15/2001 del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura

Se podrá exceptuar de la altura máxima a las edificaciones anteriores a la Ley 15/2001 del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, cuando su reforma, rehabilitación, reutilización o cambio de uso así lo precise y se justifique adecuadamente.

Además, se permitirán los incrementos de altura de cubierta necesarios para el pleno aprovechamiento de todas sus plantas existentes, cuando la legislación sectorial del uso a que vaya destinado implique determinaciones de altura mínima.

Esta excepción no justifica por sí misma la autorización del aumento del número de plantas del edificio ni de la superficie construida.

Artículo 3.4.1.5 Excepciones en las condiciones edificatorias para el Cementerio

El cementerio de Fuenlabrada de los Montes se encuentra en el suelo no urbanizable de protección natural ZEC y ZEPA "Puerto Peña – Golondrinos".

En la tabla que sigue se muestran las condiciones excepcionales con respecto a la ficha de condiciones edificatorias del apartado siguiente.

En caso de duda, el principio de actuación será el de establecer las consultas necesarias entre administraciones públicas sectoriales. Puesto que se trata de un equipamiento público de carácter esencial, las administraciones públicas interesadas están llamadas a conciliar sus exigencias con respecto a las otras.

CONDICIONES EDIFICATORIAS DEL CEMENTERIO	
Superficie Mínima Parcela:	No se establece
Retranqueo a Linderos:	No se establece
Tipología de la Edificación:	No se establece
Edificabilidad Máxima:	1 m^2techo/m^2suelo, como valor indicativo de la calidad funcional del cementerio, de modo que ha de contar con pasillos y espacios de circulación suficientes. Téngase en cuenta que se trata de una aplicación análoga del concepto edificabilidad, pues las construcciones destinadas a enterramiento no se pueden considerar propiamente como plantas, ni cabe hablar de superficie de techo.
Número de Plantas:	2 (Baja + 1), se entiende aplicado a panteones o capillas, no a nichos en altura.
Altura máxima:	7 m a cumbrera, salvo que las características específicas derivadas de su uso hicieran imprescindible superarla, como por ejemplo en elementos esculturales propios de las capillas.
Entreplanta:	Permitida.
Sótano:	Permitido.
Semisótano:	Permitido.
Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Condiciones Estéticas y de Composición:	-
Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Otros:	

SECCIÓN 3.4.2. *CONDICIONES DE CARÁCTER PARTICULAR.*

Artículo 3.4.2.1 Ficha resumen de las condiciones edificatorias en el Suelo No Urbanizable Común.

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable Común. PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)	
PERMITIDOS Artículo 13.2.a. Agrícola, Ganadera, Forestal, Cinegética, Otras. Artículo 18.2.2.b. Instalaciones desmontables para mejora del cultivo o producción agropecuaria. Artículo 18.2.2.d. Reposición de muros y/o de edificaciones existentes. Artículo 18.2.2.e. Construcciones e instalaciones vinculadas directamente. Agrícola, Ganadera, Forestal, Cinegética, Otras.	
Superficie Mínima Parcela:	1,5 ha. Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura y determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Edificabilidad Máxima:	0,08 m^2techo/m^2suelo
Número de Plantas:	2 (Baja + 1)
Altura máxima:	10 m a cumbrera, salvo que las características específicas derivadas de su uso hicieran imprescindible superarla.
Entreplanta:	Permitida.
Sótano:	Permitido.
Semisótano:	Permitido.
Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Condiciones Estéticas y de Composición:	-
Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Otros:	
AUTORIZABLES Artículo 23.a. Construcciones e instalaciones no vinculadas directamente. Agrícola, Ganadera, Forestal, Cinegética, Otras Artículo 23.b. Extracción o explotación de recursos minerales. Artículo 23.c. Depósito de materiales Artículo 23.c. Depósito de residuos Artículo 23.c. Almacenamiento de maquinaria Artículo 23.c. Estacionamiento de vehículos. Artículo 23.d. Instalaciones al servicio de infraestructuras o servicios públicos. Artículo 23.e. Áreas de servicio de carreteras. Artículo 23.f. Equipamientos colectivos.	

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable Común. PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)	
Artículo 23.f. Instalaciones de carácter industrial. Artículo 23.f. Instalaciones de carácter terciario Artículo 23.h. Instalaciones vinculadas a energías renovables excepto aerogeneradores Artículo 23.h. Instalaciones vinculadas a energías renovables: aerogeneradores	
Superficie Mínima Parcela:	1,5 ha. Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura y determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Edificabilidad Máxima:	0,08 m^2techo/m^2suelo
Número de Plantas:	2 (Baja + 1)
Altura máxima:	10m a cumbrera, salvo que las características específicas derivadas de su uso hicieran imprescindible superarla.
Entreplanta:	Permitida.
Sótano:	Permitido.
Semisótano:	Permitido.
Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Condiciones Estéticas y de Composición:	-
Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Otros:	-
AUTORIZABLES Artículo 23.g. Vivienda familiar aislada vinculada	
Superficie Mínima Parcela:	1,5 ha. Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura.
Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Edificabilidad Máxima:	0,02 m^2techo/m^2suelo
Número de Plantas:	2 (Baja + 1)
Altura máxima:	10 m a cumbrera.
Entreplanta:	Permitida.
Sótano:	Permitido.
Semisótano:	Permitido.
Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable Común. PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)		
	Condiciones Estéticas y de Composición:	-
	Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
	Otros:	-
AUTORIZABLES Artículo 23.g. Vivienda familiar aislada no vinculada		
	Superficie Mínima Parcela:	1,5 ha. Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura.
	Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
	Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
	Edificabilidad Máxima:	0,01 m^2techo/m^2suelo
	Número de Plantas:	2 (Baja + 1)
	Altura máxima:	10 m a cumbrera.
	Entreplanta:	Permitida.
	Sótano:	Permitido.
	Semisótano:	Permitido.
	Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
	Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
	Condiciones Estéticas y de Composición:	-
	Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
	Otros:	-
Observaciones:		

Artículo 3.4.2.2 Ficha resumen de las condiciones edificatorias en el Suelo No Urbanizable de Protección Natural ZEPA Y ZEC "PUERTO PEÑA-LOS GOLONDRINOS" ZONA DE USO TRADICIONAL

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable ZEPA y ZEC "Puerto Peña – Los Golondrinos". ZONA DE USO TRADICIONAL. PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)	
PERMITIDOS Artículo 13.2.a. Agrícola, Ganadera, Forestal, Cinegética, Otras. Artículo 18.2.2.b. Instalaciones desmontables para mejora del cultivo o producción agropecuaria. Artículo 18.2.2.d. Reposición de muros y/o de edificaciones existentes. Artículo 18.2.2.e. Construcciones e instalaciones vinculadas directamente. Agrícola, Ganadera, Forestal, Cinegética, Otras.	
Superficie Mínima Parcela:	1,5 ha. Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura y determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Edificabilidad Máxima:	0,04 m^2techo/m^2suelo
Número de Plantas:	2 (Baja + 1)
Altura máxima:	10 m a cumbrera, salvo que las características específicas derivadas de su uso hicieran imprescindible superarla.
Entreplanta:	Permitida.
Sótano:	Permitido.
Semisótano:	Permitido.
Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Condiciones Estéticas y de Composición:	-
Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Otros:	
AUTORIZABLES Artículo 23.a. Construcciones e instalaciones no vinculadas directamente. Agrícola, Ganadera, Forestal, Cinegética, Otras Artículo 23.c. Estacionamiento de vehículos. Artículo 23.d. Instalaciones al servicio de infraestructuras o servicios públicos. Artículo 23.e. Áreas de servicio de carreteras. Artículo 23.f. Equipamientos colectivos. Artículo 23.f. Instalaciones de carácter terciario (solo turismo rural)	
Superficie Mínima Parcela:	1,5 ha. (15,00 ha para las instalaciones vinculadas a energías renovables excepto aerogeneradores) Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura y determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable ZEPA y ZEC "Puerto Peña – Los Golondrinos". ZONA DE USO TRADICIONAL. PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)		
	Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
	Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
	Edificabilidad Máxima:	0,04 m^2techo/m^2suelo
	Número de Plantas:	2 (Baja + 1)
	Altura máxima:	10 m a cumbrera, salvo que las características específicas derivadas de su uso hicieran imprescindible superarla.
	Entreplanta:	Permitida.
	Sótano:	Permitido.
	Semisótano:	Permitido.
	Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
	Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
	Condiciones Estéticas y de Composición:	-
	Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
	Otros:	Con respecto al uso terciario, solo se admiten nuevas edificaciones para el turismo rural.
AUTORIZABLES Artículo 23.g. Vivienda familiar aislada vinculada		
	Superficie Mínima Parcela:	15,00 ha. Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura.
	Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
	Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
	Edificabilidad Máxima:	0,02 m^2techo/m^2suelo (Se admitirá la existente si fuese mayor)
	Número de Plantas:	1 (Baja) (Se admitirá el existente si fuese mayor)
	Altura máxima:	5 m a cumbrera. (Se admitirá la existente si fuese mayor)
	Entreplanta:	Permitida.
	Sótano:	Permitido.
	Semisótano:	Permitido.
	Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
	Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
	Condiciones Estéticas y de Composición:	-
	Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
	Otros:	Las condiciones de este uso son de aplicación a las viviendas nuevas.

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable ZEPA y ZEC "Puerto Peña – Los Golondrinos". ZONA DE USO TRADICIONAL. PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)		
		Se admite el mantenimiento y rehabilitación de las existentes a la entrada en vigor del Plan General Municipal, de modo que no quedarían fuera de ordenación por la aplicación del Plan General.
AUTORIZABLES Artículo 23.g. Vivienda familiar aislada no vinculada (solo rehabilitación)		
	Superficie Mínima Parcela:	15,00 ha. Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura.
	Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
	Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
	Edificabilidad Máxima:	0,01 m^2techo/m^2suelo (Se admitirá la existente si fuese mayor)
	Número de Plantas:	1 (Baja) (Se admitirá el existente si fuese mayor)
	Altura máxima:	5 m a cumbrera. (Se admitirá la existente si fuese mayor)
	Entreplanta:	Permitida.
	Sótano:	Permitido.
	Semisótano:	Permitido.
	Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
	Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
	Condiciones Estéticas y de Composición:	-
	Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
	Otros:	Se admite el mantenimiento y rehabilitación de las existentes a la entrada en vigor del Plan General Municipal, de modo que no quedarían fuera de ordenación por la aplicación del Plan General.

Observaciones:

Estas condiciones edificatorias del Plan General están supeditadas a las indicaciones del Plan Director de Red Natura 2000 en Extremadura, al Plan de Gestión de ZEC-ZEPA vigente para la parcela concreta en la que se pretenda edificar en función de la zonificación y al informe de la Consejería Competente en Medio Ambiente sobre el proyecto concreto.

El plan director de Red Natura de Extremadura establece en el capítulo 2.6 que se habrá de tener en cuenta la zonificación de los lugares de Red Natura 2000.

Las zonificaciones que este establece son:

- ZIP: Zona de Interés Prioritario
- ZAI: Zona de Alto Interés
- ZUG: Zona de Uso General

Con carácter general, las áreas de mayor importancia para las especies y hábitats por los que fueron designados los lugares de la Red Natura 2000 se preservarán de los usos y desarrollos urbanísticos.

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable ZEPA y ZEC "Puerto Peña – Los Golondrinos". ZONA DE USO TRADICIONAL. PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)

Las superficies zonificadas como ZIP y ZAI se clasificarán como suelo no urbanizable protegido de protección natural salvo que en el momento de aprobación del Plan Director de la Red Natura ya estén clasificadas como urbanas o urbanizables.

Las superficies zonificadas como ZIP serán incompatibles las nuevas infraestructuras, construcciones e instalaciones permanentes no vinculadas directa y exclusivamente al servicio de la gestión medioambiental, educación ambiental o análogas, o a la explotación de las fincas de naturaleza de naturaleza agrícola, ganadera, forestal y cinegética, que vengan requeridas por estas o sirvan para su mejora.

Excepcionalmente podrá contemplarse la construcción de viviendas unifamiliares aisladas en esta zona siempre que estén asociadas a explotaciones agrarias y que así lo establezca el correspondiente instrumento de gestión del lugar Natura 2000.

Los nuevos desarrollos urbanísticos se planificarán preferentemente fuera de la Red Natura 2000. Solo en los casos en los que no exista alternativa y deban ser llevados a cabo dentro de la misma, estos se proyectarán, siempre que sea posible, en las superficies zonificadas como ZUG, y teniendo en cuenta las siguientes directrices:

- Se planificarán preferentemente en el entorno inmediato de los núcleos urbanos.
- Se promoverá la creación de zonas de amortiguamiento entre núcleos urbanos y los lugares de la Red Natura 2000.

Se promoverá la modificación o revisión del Plan General Municipal en caso de detectarse movimientos expansivos fuera de ordenación en áreas periurbanas, al objeto de que se realice una adecuada ordenación urbanística de estos procesos, antes de que puedan generarse afecciones a los valores Natura 2000 existentes en el territorio.

Se realizará una ordenación de las construcciones residenciales en el medio rural de modo que se minimice su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000, evitando una excesiva antropización del medio. En este sentido:

-Con carácter general, se fomentará la rehabilitación de las construcciones existentes frente a las nuevas construcciones. Esta directriz se tendrá especialmente en cuenta en las superficies zonificadas como ZIP y ZAI.

- Las nuevas construcciones residenciales y obras de mejora y rehabilitación de las existentes se ajustarán, preferentemente, a las siguientes directrices:

- Las viviendas de nueva construcción no se emplazarán en zonas dominantes (cerros, cuerdas o collados de sierras).

- Se construirán en una única planta baja debiendo integrarse paisajísticamente mediante el empleo de materiales acordes al entorno, con una tipología de construcción rural tradicional y evitando el uso de materiales reflectantes en cubierta o paramentos exteriores, así como la instalación de depósitos galvanizados u otros elementos de afección paisajística.

- Se respetará el arbolado autóctono, el matorral noble y los muros de piedra y elementos constructivos tradicionales existentes en el territorio. Del mismo modo, y para minimizar el impacto visual paisajístico de la construcción e instalaciones auxiliares, en las lindes y ajardinamientos del entorno de la vivienda, se mantendrá y/o fomentará la vegetación natural.

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable ZEPA y ZEC "Puerto Peña – Los Golondrinos". ZONA DE USO TRADICIONAL. PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)

- Se minimizará la contaminación lumínica por farolas o focos, usando, preferentemente, iluminación en puntos bajos dirigida hacia el suelo (sistemas apantallados) o cualquier otra fórmula que garantice la discreción paisajística nocturna del conjunto.

- Se procurará el uso de instalaciones de producción de energía eléctrica renovable destinadas al autoconsumo.

En la ordenación de las grandes infraestructuras se evitará, con carácter general, la afección a los lugares de la Red Natura 2000, especialmente a los hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000 por los que fueron designados. Para ello se tendrán en cuenta las siguientes directrices:

- Se promoverá la ordenación integral de las infraestructuras energéticas y de transporte, evitando su dispersión territorial, minimizándose así la afección ambiental de las mismas.
- Las nuevas infraestructuras viarias (vías férreas, carreteras y pisas) se localizarán preferentemente fuera de la ZIP y ZAI.
- Las nuevas líneas eléctricas, salvo que no existan alternativas, técnica, económica y/o ambientalmente viables, se emplazarán fuera de la ZIP. Asimismo, en la ZAI de las ZEPA, las nuevas líneas de alta tensión (tensión nominal eficaz entre fases igual o superior a 1KV) que puedan comprometer el estado de las especies por las que fueron designadas, serán enterradas si ambiental, técnica y económicamente es viable y, en los casos en los que la zona esté declarada también como ZEC, siempre y cuando no se comprometa el estado de conservación de los hábitats y /o especies por los que fue declarada.

En cuanto al establecimiento de medidas para evitar la colisión y electrocución de avifauna se atenderá a lo establecido en la normativa sectorial vigente (Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, el Decreto 47/2004, de 20 de abril, por el que se dictan normas de carácter técnico de adecuación de las líneas eléctricas para la protección del medio ambiente en Extremadura y la Resolución de 14 de julio de 2014 de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies de aves incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura en las que serán de aplicación las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en las líneas aéreas de alta tensión).

Las nuevas instalaciones industriales de producción de energía se localizarán preferentemente fuera de la ZIP y de la ZAI.

Las antenas, torretas metálicas, subestaciones eléctricas, infraestructuras de telecomunicaciones etc. se localizarán preferentemente en la ZI y ZUG.

Las canalizaciones, encauzamientos y correcciones del trazado de los cauces serán excepcionales en los lugares de la Red Natura 2000, debiendo estar plenamente justificadas. Salvo en tramos muy degradados o incluidos en núcleos urbanos, la justificación debe estar asociada a motivos de seguridad frente a riesgos naturales.

Para más detalles, se deberá consultar el Plan Director de Red Natura.

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable ZEPA y ZEC "Puerto Peña – Los Golondrinos". ZONA DE USO TRADICIONAL. PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)
Por aplicación del Plan de Gestión esta ZEC queda dividida en tres zonas, que se han indicado en los planos de ordenación. LA ZONIFICACIÓN DE LA ZEC-ZEPA "PUERTO PEÑA-LOS GOLONDRINOS" FUE DEFINIDA POR EL PLAN DE GESTIÓN VIGENTE publicado en el DOE de 1 de diciembre de 2009 (DENTRO DEL TÉRMINO MUNICIPAL): ZUT_PG_PEÑ Zona de Uso Tradicional ZUC_PG_PEÑ Zona de Uso Común SIN_PG_PEÑ Zona que no viene reflejada en el Plan de Gestión Vigente, pues fue incluida en la ZEC ZEPA con posterioridad. • La Ley 9/2006, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 8/1998 de 26 de junio de conservación de la naturaleza y de espacios naturales de Extremadura, establece en su artículo 56 Quater el "Régimen de evaluación de actividades en zonas integrantes de la red Natura 2000. Informe de Afección". 1. En estas zonas se podrán seguir llevando a cabo, de manera tradicional, los usos o actividades agrícolas, ganaderos y forestales que vinieron desarrollándose en estos lugares, siempre y cuando no deterioren los hábitats, ni provoquen alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la declaración de las zonas. 2. La realización de proyectos, actuaciones o actividades no contempladas en el apartado anterior, incluyendo la realización de cualquier tipo de construcción, requerirá la previa valoración de sus efectos sobre los hábitats o especies que, en cada caso, hayan motivado la designación o declaración de la zona. En estos casos, el promotor del proyecto, actuación o actividad, a través del órgano sustantivo, remitirá al competente en materia de medio ambiente una copia del proyecto o bien una descripción de la actividad o actuación.
Observaciones: ORDENACIÓN DEL CEMENTERIO: Ver el artículo específico para el cementerio en las condiciones de carácter general
Observaciones: La protección de esta ficha será compatible con cualquier obra a realizar relacionada con las carreteras o vías estatales, tales como ensanches de plataforma, mejoras de trazado y obras de acondicionamiento, entre otras.

Artículo 3.4.2.3 Ficha resumen de las condiciones edificatorias en el Suelo No Urbanizable de Protección Natural ZEPA Y ZEC "PUERTO PEÑA-LOS GOLONDRINOS" ZONA DE USO COMÚN

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable ZEPA y ZEC "Puerto Peña – Los Golondrinos". PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)	
PERMITIDOS Artículo 13.2.a. Agrícola, Ganadera, Forestal, Cinegética, Otras. Artículo 18.2.2.b. Instalaciones desmontables para mejora del cultivo o producción agropecuaria. Artículo 18.2.2.d. Reposición de muros y/o de edificaciones existentes. Artículo 18.2.2.e. Construcciones e instalaciones vinculadas directamente. Agrícola, Ganadera, Forestal, Cinegética, Otras.	
Superficie Mínima Parcela:	1,5 ha. Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura y determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Edificabilidad Máxima:	0,04 m^2techo/m^2suelo
Número de Plantas:	2 (Baja + 1)
Altura máxima:	10 m a cumbrera, salvo que las características específicas derivadas de su uso hicieran imprescindible superarla.
Entreplanta:	Permitida.
Sótano:	Permitido.
Semisótano:	Permitido.
Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Condiciones Estéticas y de Composición:	-
Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Otros:	-
AUTORIZABLES Artículo 23.a. Construcciones e instalaciones no vinculadas directamente. Agrícola, Ganadera, Forestal, Cinegética, Otras Artículo 23.b. Extracción o explotación de recursos minerales. Artículo 23.c. Depósito de materiales Artículo 23.c. Almacenamiento de maquinaria Artículo 23.c. Estacionamiento de vehículos. Artículo 23.d. Instalaciones al servicio de infraestructuras o servicios públicos. Artículo 23.e. Áreas de servicio de carreteras. Artículo 23.f. Equipamientos colectivos. Artículo 23.f. Instalaciones de carácter terciario (solo turismo rural) Artículo 23.h. Instalaciones vinculadas a energías renovables excepto aerogeneradores Artículo 23.h. Instalaciones vinculadas a energías renovables: aerogeneradores	

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable ZEPA y ZEC "Puerto Peña – Los Golondrinos". PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)	
Superficie Mínima Parcela:	1,5 ha. (15,00 ha para las instalaciones vinculadas a energías renovables excepto aerogeneradores) Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura y determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Edificabilidad Máxima:	0,04 m^2techo/m^2suelo
Número de Plantas:	2 (Baja + 1)
Altura máxima:	10 m a cumbrera, salvo que las características específicas derivadas de su uso hicieran imprescindible superarla.
Entreplanta:	Permitida.
Sótano:	Permitido.
Semisótano:	Permitido.
Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Condiciones Estéticas y de Composición:	-
Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Otros:	
AUTORIZABLES Artículo 23.g. Vivienda familiar aislada vinculada	
Superficie Mínima Parcela:	15,00 ha. Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura.
Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Edificabilidad Máxima:	0,02 m^2techo/m^2suelo (Se admitirá la existente si fuese mayor)
Número de Plantas:	1 (Baja) (Se admitirá el existente si fuese mayor)
Altura máxima:	5 m a cumbrera. (Se admitirá la existente si fuese mayor)
Entreplanta:	Permitida.
Sótano:	Permitido.
Semisótano:	Permitido.
Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Condiciones Estéticas y de Composición:	-

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable ZEPA y ZEC "Puerto Peña – Los Golondrinos". PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)		
	Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
	Otros:	Las condiciones de este uso son de aplicación a las viviendas nuevas. Para las preexistentes a la entrada en vigor del Plan General se permiten los parámetros que tuvieran, de modo que no quedarían fuera de ordenación por la aplicación del Plan General.
AUTORIZABLES Artículo 23.g. Vivienda familiar aislada no vinculada (solo rehabilitación)		
	Superficie Mínima Parcela:	15,00 ha. Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura.
	Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
	Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
	Edificabilidad Máxima:	0,01 m^2techo/m^2suelo (Se admitirá la existente si fuese mayor)
	Número de Plantas:	1 (Baja) (Se admitirá el existente si fuese mayor)
	Altura máxima:	5 m a cumbrera. (Se admitirá la existente si fuese mayor)
	Entreplanta:	Permitida.
	Sótano:	Permitido.
	Semisótano:	Permitido.
	Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
	Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
	Condiciones Estéticas y de Composición:	-
	Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
	Otros:	Se admite el mantenimiento y rehabilitación de las existentes a la entrada en vigor del Plan General Municipal, de modo que no quedarían fuera de ordenación por la aplicación del Plan General.

Observaciones:

Estas condiciones edificatorias del Plan General están supeditadas a las indicaciones del Plan Director de Red Natura 2000 en Extremadura, al Plan de Gestión de ZEC-ZEPA vigente para la parcela concreta en la que se pretenda edificar en función de la zonificación y al informe de la Consejería Competente en Medio Ambiente sobre el proyecto concreto.

El plan director de Red Natura de Extremadura establece en el capítulo 2.6 que se habrá de tener en cuenta la zonificación de los lugares de Red Natura 2000.

Las zonificaciones que este establece son:

- ZIP: Zona de Interés Prioritario
- ZAI: Zona de Alto Interés
- ZUG: Zona de Uso General

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable ZEPA y ZEC "Puerto Peña – Los Golondrinos". PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)

Con carácter general, las áreas de mayor importancia para las especies y hábitats por los que fueron designados los lugares de la Red Natura 2000 se preservarán de los usos y desarrollos urbanísticos.

Las superficies zonificadas como ZIP y ZAI se clasificarán como suelo no urbanizable protegido de protección natural salvo que en el momento de aprobación del Plan Director de la Red Natura ya estén clasificadas como urbanas o urbanizables.

Las superficies zonificadas como ZIP serán incompatibles las nuevas infraestructuras, construcciones e instalaciones permanentes no vinculadas directa y exclusivamente al servicio de la gestión medioambiental, educación ambiental o análogas, o a la explotación de las fincas de naturaleza de naturaleza agrícola, ganadera, forestal y cinegética, que vengan requeridas por estas o sirvan para su mejora.

Excepcionalmente podrá contemplarse la construcción de viviendas unifamiliares aisladas en esta zona siempre que estén asociadas a explotaciones agrarias y que así lo establezca el correspondiente instrumento de gestión del lugar Natura 2000.

Los nuevos desarrollos urbanísticos se planificarán preferentemente fuera de la Red Natura 2000. Solo en los casos en los que no exista alternativa y deban ser llevados a cabo dentro de la misma, estos se proyectarán, siempre que sea posible, en las superficies zonificadas como ZUG, y teniendo en cuenta las siguientes directrices:

- Se planificarán preferentemente en el entorno inmediato de los núcleos urbanos.
- Se promoverá la creación de zonas de amortiguamiento entre núcleos urbanos y los lugares de la Red Natura 2000.

Se promoverá la modificación o revisión del Plan General Municipal en caso de detectarse movimientos expansivos fuera de ordenación en áreas periurbanas, al objeto de que se realice una adecuada ordenación urbanística de estos procesos, antes de que puedan generarse afecciones a los valores Natura 2000 existentes en el territorio.

Se realizará una ordenación de las construcciones residenciales en el medio rural de modo que se minimice su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000, evitando una excesiva antropización del medio. En este sentido:

-Con carácter general, se fomentará la rehabilitación de las construcciones existentes frente a las nuevas construcciones. Esta directriz se tendrá especialmente en cuenta en las superficies zonificadas como ZIP y ZAI.

- Las nuevas construcciones residenciales y obras de mejora y rehabilitación de las existentes se ajustarán, preferentemente, a las siguientes directrices:

- Las viviendas de nueva construcción no se emplazarán en zonas dominantes (cerros, cuerdas o collados de sierras).

- Se construirán en una única planta baja debiendo integrarse paisajísticamente mediante el empleo de materiales acordes al entorno, con una tipología de construcción rural tradicional y evitando el uso de materiales reflectantes en cubierta o paramentos exteriores, así como la instalación de depósitos galvanizados u otros elementos de afección paisajística.

- Se respetará el arbolado autóctono, el matorral noble y los muros de piedra y elementos constructivos tradicionales existentes en el territorio. Del mismo modo, y para minimizar el impacto visual paisajístico de la construcción e instalaciones auxiliares, en las lindes

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable ZEPA y ZEC "Puerto Peña – Los Golondrinos". PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)

y ajardinamientos del entorno de la vivienda, se mantendrá y/o fomentará la vegetación natural.

- Se minimizará la contaminación lumínica por farolas o focos, usando, preferentemente, iluminación en puntos bajos dirigida hacia el suelo (sistemas apantallados) o cualquier otra fórmula que garantice la discreción paisajística nocturna del conjunto.

- Se procurará el uso de instalaciones de producción de energía eléctrica renovable destinadas al autoconsumo.

En la ordenación de las grandes infraestructuras se evitará, con carácter general, la afección a los lugares de la Red Natura 2000, especialmente a los hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000 por los que fueron designados. Para ello se tendrán en cuenta las siguientes directrices:

- Se promoverá la ordenación integral de las infraestructuras energéticas y de transporte, evitando su dispersión territorial, minimizándose así la afección ambiental de las mismas.

- Las nuevas infraestructuras viarias (vías férreas, carreteras y pisas) se localizarán preferentemente fuera de la ZIP y ZAI.

- Las nuevas líneas eléctricas, salvo que no existan alternativas, técnica, económica y/o ambientalmente viables, se emplazarán fuera de la ZIP. Asimismo, en la ZAI de las ZEPA, las nuevas líneas de alta tensión (tensión nominal eficaz entre fases igual o superior a 1KV) que puedan comprometer el estado de las especies por las que fueron designadas, serán enterradas si ambiental, técnica y económicamente es viable y, en los casos en los que la zona esté declarada también como ZEC, siempre y cuando no se comprometa el estado de conservación de los hábitats y /o especies por los que fue declarada.

En cuanto al establecimiento de medidas para evitar la colisión y electrocución de avifauna se atenderá a lo establecido en la normativa sectorial vigente (Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, el Decreto 47/2004, de 20 de abril, por el que se dictan normas de carácter técnico de adecuación de las líneas eléctricas para la protección del medio ambiente en Extremadura y la Resolución de 14 de julio de 2014 de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies de aves incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura en las que serán de aplicación las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en las líneas aéreas de alta tensión).

Las nuevas instalaciones industriales de producción de energía se localizarán preferentemente fuera de la ZIP y de la ZAI.

Las antenas, torretas metálicas, subestaciones eléctricas, infraestructuras de telecomunicaciones etc. se localizarán preferentemente en la ZI y ZUG.

Las canalizaciones, encauzamientos y correcciones del trazado de los cauces serán excepcionales en los lugares de la Red Natura 2000, debiendo estar plenamente justificadas. Salvo en tramos muy degradados o incluidos en núcleos urbanos, la justificación debe estar asociada a motivos de seguridad frente a riesgos naturales.

Para más detalles, se deberá consultar el Plan Director de Red Natura.

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable ZEPA y ZEC "Puerto Peña – Los Golondrinos". PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)

Por aplicación del Plan de Gestión esta ZEC queda dividida en tres zonas, que se han indicado en los planos de ordenación.
LA ZONIFICACIÓN DE LA ZEC-ZEPA "PUERTO PEÑA-LOS GOLONDRINOS" FUE DEFINIDA POR EL PLAN DE GESTIÓN VIGENTE publicado en el DOE de 1 de diciembre de 2009 (DENTRO DEL TÉRMINO MUNICIPAL):
ZUT_PG_PEÑ Zona de Uso Tradicional

ZUC_PG_PEÑ Zona de Uso Común

SIN_PG_PEÑ Zona que no viene reflejada en el Plan de Gestión Vigente, pues fue incluida en la ZEC ZEPA con posterioridad.

- La Ley 9/2006, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 8/1998 de 26 de junio de conservación de la naturaleza y de espacios naturales de Extremadura, establece en su artículo 56 Quater el "Régimen de evaluación de actividades en zonas integrantes de la red Natura 2000. Informe de Afección".
  1. En estas zonas se podrán seguir llevando a cabo, de manera tradicional, los usos o actividades agrícolas, ganaderos y forestales que vinieron desarrollándose en estos lugares, siempre y cuando no deterioren los hábitats, ni provoquen alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la declaración de las zonas.
  2. La realización de proyectos, actuaciones o actividades no contempladas en el apartado anterior, incluyendo la realización de cualquier tipo de construcción, requerirá la previa valoración de sus efectos sobre los hábitats o especies que, en cada caso, hayan motivado la designación o declaración de la zona. En estos casos, el promotor del proyecto, actuación o actividad, a través del órgano sustantivo, remitirá al competente en materia de medio ambiente una copia del proyecto o bien una descripción de la actividad o actuación.

ORDENACIÓN DEL CEMENTERIO:
Ver el artículo específico para el cementerio en las condiciones de carácter general

Observaciones:

La protección de esta ficha será compatible con cualquier obra a realizar relacionada con las carreteras o vías estatales, tales como ensanches de plataforma, mejoras de trazado y obras de acondicionamiento, entre otras.

Artículo 3.4.2.4 Ficha resumen de las condiciones edificatorias en el Suelo No Urbanizable de Protección Natural ZEC "RÍO GUADALEMAR"

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable de Protección Natural ZEC "Río Guadalemar". PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)		
PERMITIDOS Artículo 13.2.a. Agrícola, Ganadera, Forestal, Cinegética, Otras. Artículo 18.2.2.b. Instalaciones desmontables para mejora del cultivo o producción agropecuaria. Artículo 18.2.2.d. Reposición de muros y/o de edificaciones existentes.		
	Superficie Mínima Parcela:	1,5 ha. Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura y determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
	Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
	Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
	Edificabilidad Máxima:	0,04 m^2techo/m^2suelo
	Número de Plantas:	2 (Baja + 1)
	Altura máxima:	10 m a cumbrera, salvo que las características específicas derivadas de su uso hicieran imprescindible superarla.
	Entreplanta:	Permitida.
	Sótano:	Permitido.
	Semisótano:	Permitido.
	Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
	Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
	Condiciones Estéticas y de Composición:	-
	Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
	Otros:	-
AUTORIZABLES Artículo 23.d. Instalaciones al servicio de infraestructuras o servicios públicos. Artículo 23.f. Equipamientos colectivos. Artículo 23.h. Instalaciones vinculadas a energías renovables excepto aerogeneradores Artículo 23.h. Instalaciones vinculadas a energías renovables: aerogeneradores		
	Superficie Mínima Parcela:	1,5 ha. (15,00 ha para las instalaciones vinculadas a energías renovables) Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura y determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
	Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
	Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable de Protección Natural ZEC "Río Guadalemar". PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)	
Edificabilidad Máxima:	0,04 m^2techo/m^2suelo
Número de Plantas:	2 (Baja + 1)
Altura máxima:	10 m a cumbrera, salvo que las características específicas derivadas de su uso hicieran imprescindible superarla.
Entreplanta:	Permitida.
Sótano:	Permitido.
Semisótano:	Permitido.
Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Condiciones Estéticas y de Composición:	-
Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Otros:	Prohibidas las estaciones de suministro de carburantes
AUTORIZABLES Artículo 23.g. Vivienda familiar aislada vinculada	
Superficie Mínima Parcela:	15,00 ha. Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura.
Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Edificabilidad Máxima:	0,02 m^2techo/m^2suelo (Se admitirá la existente si fuese mayor)
Número de Plantas:	1 (Baja) (Se admitirá el existente si fuese mayor)
Altura máxima:	5 m a cumbrera. (Se admitirá la existente si fuese mayor)
Entreplanta:	Permitida.
Sótano:	Permitido.
Semisótano:	Permitido.
Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Condiciones Estéticas y de Composición:	-
Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Otros:	Las condiciones de este uso son de aplicación a las viviendas nuevas. Para las preexistentes a la entrada en vigor del Plan General se permiten los parámetros que tuvieran, de modo que no quedarían fuera de ordenación por la aplicación del Plan General.

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable de Protección Natural ZEC "Río Guadalemar". PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)
Observaciones: Estas condiciones edificatorias del Plan General están supeditadas a las indicaciones del Plan Director de Red Natura 2000 en Extremadura, al Plan de Gestión de ZEC vigente para la parcela concreta en la que se pretenda edificar en función de la zonificación y al informe de la Consejería Competente en Medio Ambiente sobre el proyecto concreto. El plan director de Red Natura de Extremadura establece en el capítulo 2.6 que se habrá de tener en cuenta la zonificación de los lugares de Red Natura 2000. Las zonificaciones que este establece son: • ZIP: Zona de Interés Prioritario • ZAI: Zona de Alto Interés • ZUG: Zona de Uso General Con carácter general, las áreas de mayor importancia para las especies y hábitats por los que fueron designados los lugares de la Red Natura 2000 se preservarán de los usos y desarrollos urbanísticos. Las superficies zonificadas como ZIP y ZAI se clasificarán como suelo no urbanizable protegido de protección natural salvo que en el momento de aprobación del Plan Director de la Red Natura ya estén clasificadas como urbanas o urbanizables. Las superficies zonificadas como ZIP serán incompatibles las nuevas infraestructuras, construcciones e instalaciones permanentes no vinculadas directa y exclusivamente al servicio de la gestión medioambiental, educación ambiental o análogas, o a la explotación de las fincas de naturaleza de naturaleza agrícola, ganadera, forestal y cinegética, que vengan requeridas por estas o sirvan para su mejora. Excepcionalmente podrá contemplarse la construcción de viviendas unifamiliares aisladas en esta zona siempre que estén asociadas a explotaciones agrarias y que así lo establezca el correspondiente instrumento de gestión del lugar Natura 2000. Los nuevos desarrollos urbanísticos se planificarán preferentemente fuera de la Red Natura 2000. Solo en los casos en los que no exista alternativa y deban ser llevados a cabo dentro de la misma, estos se proyectarán, siempre que sea posible, en las superficies zonificadas como ZUG, y teniendo en cuenta las siguientes directrices: • Se planificarán preferentemente en el entorno inmediato de los núcleos urbanos. • Se promoverá la creación de zonas de amortiguamiento entre núcleos urbanos y los lugares de la Red Natura 2000. Se promoverá la modificación o revisión del Plan General Municipal en caso de detectarse movimientos expansivos fuera de ordenación en áreas periurbanas, al objeto de que se realice una adecuada ordenación urbanística de estos procesos, antes de que puedan generarse afecciones a los valores Natura 2000 existentes en el territorio. Se realizará una ordenación de las construcciones residenciales en el medio rural de modo que se minimice su afección sobre hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000, evitando una excesiva antropización del medio. En este sentido: -Con carácter general, se fomentará la rehabilitación de las construcciones existentes frente a las nuevas construcciones. Esta directriz se tendrá especialmente en cuenta en las superficies zonificadas como ZIP y ZAI.

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable de Protección Natural ZEC "Río Guadalemar". PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)
- Las nuevas construcciones residenciales y obras de mejora y rehabilitación de las existentes se ajustarán, preferentemente, a las siguientes directrices: - Las viviendas de nueva construcción no se emplazarán en zonas dominantes (cerros, cuerdas o collados de sierras). - Se construirán en una única planta baja debiendo integrarse paisajísticamente mediante el empleo de materiales acordes al entorno, con una tipología de construcción rural tradicional y evitando el uso de materiales reflectantes en cubierta o paramentos exteriores, así como la instalación de depósitos galvanizados u otros elementos de afección paisajística. - Se respetará el arbolado autóctono, el matorral noble y los muros de piedra y elementos constructivos tradicionales existentes en el territorio. Del mismo modo, y para minimizar el impacto visual paisajístico de la construcción e instalaciones auxiliares, en las lindes y ajardinamientos del entorno de la vivienda, se mantendrá y/o fomentará la vegetación natural. - Se minimizará la contaminación lumínica por farolas o focos, usando, preferentemente, iluminación en puntos bajos dirigida hacia el suelo (sistemas apantallados) o cualquier otra fórmula que garantice la discreción paisajística nocturna del conjunto. - Se procurará el uso de instalaciones de producción de energía eléctrica renovable destinadas al autoconsumo. En la ordenación de las grandes infraestructuras se evitará, con carácter general, la afección a los lugares de la Red Natura 2000, especialmente a los hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000 por los que fueron designados. Para ello se tendrán en cuenta las siguientes directrices: - Se promoverá la ordenación integral de las infraestructuras energéticas y de transporte, evitando su dispersión territorial, minimizándose así la afección ambiental de las mismas. - Las nuevas infraestructuras viarias (vías férreas, carreteras y pisas) se localizarán preferentemente fuera de la ZIP y ZAI. - Las nuevas líneas eléctricas, salvo que no existan alternativas, técnica, económica y/o ambientalmente viables, se emplazarán fuera de la ZIP. Asimismo, en la ZAI de las ZEPA, las nuevas líneas de alta tensión (tensión nominal eficaz entre fases igual o superior a 1KV) que puedan comprometer el estado de las especies por las que fueron designadas, serán enterradas si ambiental, técnica y económicamente es viable y, en los casos en los que la zona esté declarada también como ZEC, siempre y cuando no se comprometa el estado de conservación de los hábitats y /o especies por los que fue declarada. En cuanto al establecimiento de medidas para evitar la colisión y electrocución de avifauna se atenderá a lo establecido en la normativa sectorial vigente (Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, el Decreto 47/2004, de 20 de abril, por el que se dictan normas de carácter técnico de adecuación de las líneas eléctricas para la protección del medio ambiente en Extremadura y la Resolución de 14 de julio de 2014 de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies de aves incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura en las que serán de aplicación las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en las líneas aéreas de alta tensión).

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable de Protección Natural ZEC "Río Guadalemar". PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)

Las nuevas instalaciones industriales de producción de energía se localizarán preferentemente fuera de la ZIP y de la ZAI.

Las antenas, torretas metálicas, subestaciones eléctricas, infraestructuras de telecomunicaciones etc. se localizarán preferentemente en la ZI y ZUG.

Las canalizaciones, encauzamientos y correcciones del trazado de los cauces serán excepcionales en los lugares de la Red Natura 2000, debiendo estar plenamente justificadas. Salvo en tramos muy degradados o incluidos en núcleos urbanos, la justificación debe estar asociada a motivos de seguridad frente a riesgos naturales.

Para más detalles, se deberá consultar el Plan Director de Red Natura.

LA ZONIFICACIÓN DE LA ZEC "RÍO GUADALEMAR ES LA REALIZADA EN EL PLAN DE GESTIÓN publicado en el DOE de 3 de junio de 2015

- Zona de Interés Prioritario 1
- Zona de Interés Prioritario 2: No afecta al término municipal
- Zona de Alto Interés 1
- Zona de Alto Interés 2
- Zona de Interés
- Zona de Uso General: Sin tramado

La Ley 9/2006, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 8/1998 de 26 de junio de conservación de la naturaleza y de espacios naturales de Extremadura, establece en su artículo 56 Quater el "Régimen de evaluación de actividades en zonas integrantes de la red Natura 2000. Informe de Afección".

1. En estas zonas se podrán seguir llevando a cabo, de manera tradicional, los usos o actividades agrícolas, ganaderos y forestales que vinieron desarrollándose en estos lugares, siempre y cuando no deterioren los hábitats, ni provoquen alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la declaración de las zonas.

2. La realización de proyectos, actuaciones o actividades no contempladas en el apartado anterior, incluyendo la realización de cualquier tipo de construcción, requerirá la previa valoración de sus efectos sobre los hábitats o especies que, en cada caso, hayan motivado la designación o declaración de la zona. En estos casos, el promotor del proyecto, actuación o actividad, a través del órgano sustantivo, remitirá al competente en materia de medio ambiente una copia del proyecto o bien una descripción de la actividad o actuación.

Observaciones:

La protección de esta ficha será compatible con cualquier obra a realizar relacionada con las carreteras o vías estatales, tales como ensanches de plataforma, mejoras de trazado y obras de acondicionamiento, entre otras.

Artículo 3.4.2.5 *Ficha resumen de las condiciones edificatorias en el Suelo No Urbanizable de Protección Natural Hábitat.*

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable Protección Natural Hábitat. PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)	
PERMITIDOS Artículo 13.2.a. Agrícola, Ganadera, Forestal, Cinegética, Otras. Artículo 18.2.2.b. Instalaciones desmontables para mejora del cultivo o producción agropecuaria. Artículo 18.2.2.d. Reposición de muros y/o de edificaciones existentes. Artículo 18.2.2.e. Construcciones e instalaciones vinculadas directamente. Agrícola, Ganadera, Forestal, Cinegética, Otras.	
Superficie Mínima Parcela:	1,5 ha. Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura y determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Edificabilidad Máxima:	0,04 m^2techo/m^2suelo
Número de Plantas:	2 (Baja + 1)
Altura máxima:	10 m a cumbrera, salvo que las características específicas derivadas de su uso hicieran imprescindible superarla.
Entreplanta:	Permitida.
Sótano:	Permitido.
Semisótano:	Permitido.
Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Condiciones Estéticas y de Composición:	-
Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Otros:	-
AUTORIZABLES Artículo 23.b. Extracción o explotación de recursos minerales. Artículo 23.c. Estacionamiento de vehículos. Artículo 23.d. Instalaciones al servicio de infraestructuras o servicios públicos. Artículo 23.f. Equipamientos colectivos. Artículo 23.f. Instalaciones de carácter terciario Artículo 23.h. Instalaciones vinculadas a energías renovables excepto aerogeneradores Artículo 23.h. Instalaciones vinculadas a energías renovables: aerogeneradores	
Superficie Mínima Parcela:	1,5 ha. Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura y determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable Protección Natural Hábitat. PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)	
Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Edificabilidad Máxima:	0,04 m^2techo/m^2suelo
Número de Plantas:	2 (Baja + 1)
Altura máxima:	10 m a cumbrera, salvo que las características específicas derivadas de su uso hicieran imprescindible superarla.
Entreplanta:	Permitida.
Sótano:	Permitido.
Semisótano:	Permitido.
Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Condiciones Estéticas y de Composición:	-
Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Otros:	
AUTORIZABLES Artículo 23.g. Vivienda familiar aislada vinculada	
Superficie Mínima Parcela:	1,5 ha. Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura.
Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Edificabilidad Máxima:	0,02 m^2techo/m^2suelo
Número de Plantas:	2 (Baja + 1)
Altura máxima:	10 m a cumbrera.
Entreplanta:	Permitida.
Sótano:	Permitido.
Semisótano:	Permitido.
Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Condiciones Estéticas y de Composición:	-
Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Otros:	Las condiciones de altura de este uso son de aplicación a las viviendas nuevas. Para las preexistentes a la entrada en vigor del Plan General se permite el número de plantas y altura a cumbrera que tuvieran si fuese mayor que el máximo aquí indicado.

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable Protección Natural Hábitat. PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)	
AUTORIZABLES Artículo 23.g. Vivienda familiar aislada no vinculada (solo rehabilitación)	
Superficie Mínima Parcela:	1,5 ha. Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura.
Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Edificabilidad Máxima:	0,01 m^2techo/m^2suelo (Se admitirá la existente si fuese mayor)
Número de Plantas:	2 (Baja + 1) (Se admitirá la existente si fuese mayor)
Altura máxima:	10 m a cumbrera. (Se admitirá la existente si fuese mayor)
Entreplanta:	Permitida.
Sótano:	Permitido.
Semisótano:	Permitido.
Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Condiciones Estéticas y de Composición:	-
Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Otros:	Se admite el mantenimiento y rehabilitación de las existentes a la entrada en vigor del Plan General Municipal, de modo que no quedarían fuera de ordenación por la aplicación del Plan General.
Observaciones: CONDICIONES PROCEDENTES DE LA PERTENENCIA A HÁBITATS: Según lo expuesto en los apartados 3 y 4, del artículo 5 de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres, cualquier plan o proyecto se evaluará las repercusiones en el lugar y quedará supeditado a la administración competente la aprobación de los mismos, tras haberlo sometido a información pública.	
Observaciones: La protección de esta ficha será compatible con cualquier obra a realizar relacionada con las carreteras o vías estatales, tales como ensanches de plataforma, mejoras de trazado y obras de acondicionamiento, entre otras.	

Artículo 3.4.2.6 Ficha resumen de las condiciones edificatorias en el Suelo No Urbanizable de Protección Natural Hábitat código UE "92D0": Hábitat Galerías ribereñas termomediterráneas (Nerio-Tamaricetea) y del sudoeste de la península ibérica (Securinegion tinctoriae)

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable de Protección Natural Hábitat código UE "92D0": Hábitat Galerías ribereñas termomediterráneas (Nerio-Tamaricetea) y del sudoeste de la península ibérica (Securinegion tinctoriae). PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)	
PERMITIDOS Artículo 13.2.a. Agrícola, Ganadera, Forestal, Cinegética, Otras. Artículo 18.2.2.b. Instalaciones desmontables para mejora del cultivo o producción agropecuaria. Artículo 18.2.2.d. Reposición de muros y/o de edificaciones existentes.	
Superficie Mínima Parcela:	1,5 ha. Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura y determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Edificabilidad Máxima:	0,04 m^2techo/m^2suelo
Número de Plantas:	2 (Baja + 1)
Altura máxima:	10 m a cumbrera, salvo que las características específicas derivadas de su uso hicieran imprescindible superarla.
Entreplanta:	Permitida.
Sótano:	Permitido.
Semisótano:	Permitido.
Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Condiciones Estéticas y de Composición:	-
Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Otros:	-
AUTORIZABLES Artículo 23.b. Extracción o explotación de recursos minerales. Artículo 23.d. Instalaciones al servicio de infraestructuras o servicios públicos. Artículo 23.f. Equipamientos colectivos.	
Superficie Mínima Parcela:	1,5 ha. Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura y determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable de Protección Natural Hábitat código UE "92D0": Hábitat Galerías ribereñas termomediterráneas (Nerio-Tamaricetea) y del sudoeste de la península ibérica (Securinegion tinctoriae). PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)	
Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Edificabilidad Máxima:	0,04 m^2techo/m^2suelo
Número de Plantas:	2 (Baja + 1)
Altura máxima:	10 m a cumbrera, salvo que las características específicas derivadas de su uso hicieran imprescindible superarla.
Entreplanta:	Permitida.
Sótano:	Permitido.
Semisótano:	Permitido.
Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Condiciones Estéticas y de Composición:	-
Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Otros:	
AUTORIZABLES Artículo 23.g. Vivienda familiar aislada vinculada	
Superficie Mínima Parcela:	1,5 ha. Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura.
Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Edificabilidad Máxima:	0,02 m^2techo/m^2suelo
Número de Plantas:	2 (Baja + 1)
Altura máxima:	10 m a cumbrera.
Entreplanta:	Permitida.
Sótano:	Permitido.
Semisótano:	Permitido.
Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Condiciones Estéticas y de Composición:	-
Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable de Protección Natural Hábitat código UE "92D0": Hábitat Galerías ribereñas termomediterráneas (Nerio-Tamaricetea) y del sudoeste de la península ibérica (Securinegion tinctoriae). PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)		
	Otros:	Las condiciones de altura de este uso son de aplicación a las viviendas nuevas. Para las preexistentes a la entrada en vigor del Plan General se permite el número de plantas y altura a cumbrera que tuvieran si fuese mayor que el máximo aquí indicado.
Observaciones: CONDICIONES PROCEDENTES DE LA PERTENENCIA A HÁBITATS: Según lo expuesto en los apartados 3 y 4, del artículo 5 de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres, cualquier plan o proyecto se evaluará las repercusiones en el lugar y quedará supeditado a la administración competente la aprobación de los mismos, tras haberlo sometido a información pública.		
Observaciones: La protección de esta ficha será compatible con cualquier obra a realizar relacionada con las carreteras o vías estatales, tales como ensanches de plataforma, mejoras de trazado y obras de acondicionamiento, entre otras.		

Artículo 3.4.2.7 Ficha resumen de las condiciones edificatorias en el Suelo No Urbanizable de Protección Natural Otras Formaciones

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable de Protección Natural Otras Formaciones. PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)	
PERMITIDOS Artículo 13.2.a. Agrícola, Ganadera, Forestal, Cinegética, Otras. Artículo 18.2.2.b. Instalaciones desmontables para mejora del cultivo o producción agropecuaria. Artículo 18.2.2.d. Reposición de muros y/o de edificaciones existentes. Artículo 18.2.2.e. Construcciones e instalaciones vinculadas directamente. Agrícola, Ganadera, Forestal, Cinegética, Otras.	
Superficie Mínima Parcela:	1,5 ha. Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura y determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Edificabilidad Máxima:	0,04 m^2techo/m^2suelo
Número de Plantas:	2 (Baja + 1)
Altura máxima:	10 m a cumbrera, salvo que las características específicas derivadas de su uso hicieran imprescindible superarla.
Entreplanta:	Permitida.
Sótano:	Permitido.
Semisótano:	Permitido.
Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Condiciones Estéticas y de Composición:	-
Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Otros:	-
AUTORIZABLES Artículo 23.a. Construcciones e instalaciones no vinculadas directamente. Agrícola, Ganadera, Forestal, Cinegética, Otras Artículo 23.b. Extracción o explotación de recursos minerales. Artículo 23.c. Estacionamiento de vehículos. Artículo 23.d. Instalaciones al servicio de infraestructuras o servicios públicos. Artículo 23.f. Equipamientos colectivos. Artículo 23.f. Instalaciones de carácter terciario Artículo 23.h. Instalaciones vinculadas a energías renovables excepto aerogeneradores Artículo 23.h. Instalaciones vinculadas a energías renovables: aerogeneradores	

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable de Protección Natural Otras Formaciones. PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)	
Superficie Mínima Parcela:	1,5 ha. Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura y determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Edificabilidad Máxima:	0,04 m^2techo/m^2suelo
Número de Plantas:	2 (Baja + 1)
Altura máxima:	10 m a cumbrera, salvo que las características específicas derivadas de su uso hicieran imprescindible superarla.
Entreplanta:	Permitida.
Sótano:	Permitido.
Semisótano:	Permitido.
Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Condiciones Estéticas y de Composición:	-
Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Otros:	
AUTORIZABLES Artículo 23.g. Vivienda familiar aislada vinculada	
Superficie Mínima Parcela:	1,5 ha. Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura.
Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Edificabilidad Máxima:	0,02 m^2techo/m^2suelo
Número de Plantas:	2 (Baja + 1)
Altura máxima:	10 m a cumbrera.
Entreplanta:	Permitida.
Sótano:	Permitido.
Semisótano:	Permitido.
Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Condiciones Estéticas y de Composición:	-
Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable de Protección Natural Otras Formaciones. PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)		
	Otros:	Las condiciones de altura de este uso son de aplicación a las viviendas nuevas. Para las preexistentes a la entrada en vigor del Plan General se permite el número de plantas y altura a cumbrera que tuvieran si fuese mayor que el máximo aquí indicado.
AUTORIZABLES Artículo 23.g. Vivienda familiar aislada no vinculada		
	Superficie Mínima Parcela:	1,5 ha. Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura.
	Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
	Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
	Edificabilidad Máxima:	0,01 m^2techo/m^2suelo
	Número de Plantas:	2 (Baja + 1)
	Altura máxima:	10 m a cumbrera.
	Entreplanta:	Permitida.
	Sótano:	Permitido.
	Semisótano:	Permitido.
	Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
	Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
	Condiciones Estéticas y de Composición:	-
	Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
	Otros:	Las condiciones de altura de este uso son de aplicación a las viviendas nuevas. Para las preexistentes a la entrada en vigor del Plan General se permite el número de plantas y altura a cumbrera que tuvieran si fuese mayor que el máximo aquí indicado.
Observaciones: La protección de esta ficha será compatible con cualquier obra a realizar relacionada con las carreteras o vías estatales, tales como ensanches de plataforma, mejoras de trazado y obras de acondicionamiento, entre otras.		

Artículo 3.4.2.8 Ficha resumen de las condiciones edificatorias en el Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental "Reserva de Caza CÍJARA y Montes de Utilidad Pública".

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental "Reserva de Caza Cíjara y Montes de Utilidad Pública". (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)	
PERMITIDOS Artículo 13.2.a. Agrícola, Ganadera, Forestal, Cinegética, Otras. Artículo 18.2.2.b. Instalaciones desmontables para mejora del cultivo o producción agropecuaria. Artículo 18.2.2.d. Reposición de muros y/o de edificaciones existentes. Artículo 18.2.2.e. Construcciones e instalaciones vinculadas directamente. Agrícola, Ganadera, Forestal, Cinegética, Otras.	
Superficie Mínima Parcela:	1,5 ha. Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura y determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Edificabilidad Máxima:	0,04 m^2techo/m^2suelo
Número de Plantas:	2 (Baja + 1)
Altura máxima:	10 m a cumbrera, salvo que las características específicas derivadas de su uso hicieran imprescindible superarla.
Entreplanta:	Permitida.
Sótano:	Permitido.
Semisótano:	Permitido.
Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Condiciones Estéticas y de Composición:	-
Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Otros:	-
AUTORIZABLES Artículo 23.b. Extracción o explotación de recursos minerales. Artículo 23.c. Estacionamiento de vehículos. Artículo 23.d. Instalaciones al servicio de infraestructuras o servicios públicos. Artículo 23.f. Equipamientos colectivos. Artículo 23.f. Instalaciones de carácter terciario Artículo 23.h. Instalaciones vinculadas a energías renovables excepto aerogeneradores Artículo 23.h. Instalaciones vinculadas a energías renovables: aerogeneradores	
Superficie Mínima Parcela:	1,5 ha Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura y determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental "Reserva de Caza Cíjara y Montes de Utilidad Pública". (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)	
Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Edificabilidad Máxima:	0,04 m^2techo/m^2suelo
Número de Plantas:	2 (Baja + 1)
Altura máxima:	10 m a cumbrera, salvo que las características específicas derivadas de su uso hicieran imprescindible superarla.
Entreplanta:	Permitida.
Sótano:	Permitido.
Semisótano:	Permitido.
Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Condiciones Estéticas y de Composición:	-
Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Otros:	

Observaciones:
En estos terrenos se habrá de cumplir lo indicado en la Ley 43/2003 de Montes modificada por la Ley 10/2006, y el Decreto 485/1962, de 22 de febrero, del Reglamento de Montes. En especial:

Artículo 15. Régimen de usos en el dominio público forestal.

1. La Administración gestora de los montes demaniales podrá dar carácter público a aquellos usos respetuosos con el medio natural, siempre que se realicen sin ánimo de lucro y de acuerdo con la normativa vigente, en particular con lo previsto en los instrumentos de planificación y gestión aplicables, y cuando sean compatibles con los aprovechamientos, autorizaciones o concesiones legalmente establecidos.

2. La Administración gestora de los montes demaniales someterá a otorgamiento de autorizaciones aquellas actividades que, de acuerdo con la normativa autonómica, la requieran por su intensidad, peligrosidad o rentabilidad. En los montes catalogados será preceptivo el informe favorable del órgano forestal de la comunidad autónoma.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los aprovechamientos forestales en el dominio público forestal se regirán por lo que se establece en los artículos 36 y 37 de esta Ley.

4. La Administración gestora de los montes demaniales someterá a otorgamiento de concesión todas aquellas actividades que impliquen una utilización privativa del dominio público forestal. En los montes catalogados, esta concesión requerirá el informe favorable de compatibilidad con la persistencia de los valores naturales del monte por parte del órgano forestal de la comunidad autónoma.

5. En los procedimientos de concesión y autorización de actividades de servicios que vayan a realizarse en montes demaniales, sin perjuicio de lo dispuesto en la regulación de los montes comunales, se respetarán los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad y transparencia. Se aplicará además el principio de concurrencia competitiva en los siguientes supuestos:

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental "Reserva de Caza Cíjara y Montes de Utilidad Pública". (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)

a. cuando se trate de una actividad de servicios que se promueva por la administración gestora del monte conforme a los instrumentos de planificación y gestión del mismo,

b. cuando el ejercicio de la actividad excluya el ejercicio de otras actividades por terceros.

Los criterios en que se basará la concesión y autorización para la realización de actividades de servicios estarán directamente vinculados a la protección del medioambiente.

La duración de dichas autorizaciones y concesiones será limitada de acuerdo con sus características, no dará lugar a renovación automática ni a ventajas a favor del anterior titular o personas especialmente vinculadas con él.

Artículo 36. Aprovechamientos forestales.

1. El titular del monte será en todos los casos el propietario de los recursos forestales producidos en su monte, incluidos frutos espontáneos, y tendrá derecho a su aprovechamiento conforme a lo establecido en esta Ley y en la normativa autonómica.

2. Los aprovechamientos de los recursos forestales se realizarán de acuerdo con las prescripciones para la gestión de montes establecidas en los correspondientes planes de ordenación de recursos forestales, cuando existan. Se ajustarán también, en su caso, a lo que concretamente se consigne en el proyecto de ordenación de montes, plan dasocrático o instrumento de gestión equivalente vigente.

3. El órgano forestal de la comunidad autónoma regulará los aprovechamientos no maderables. Dichos aprovechamientos, y en particular el de pastos, deberán estar, en su caso, expresamente regulados en los correspondientes instrumentos de gestión forestal o PORF en cuyo ámbito se encuentre el monte en cuestión.

4. Los aprovechamientos en los montes del dominio público forestal podrán ser enajenados por sus titulares en el marco de lo establecido en el artículo 15, así como de lo previsto en la legislación patrimonial que les resulte de aplicación.

5. Los aprovechamientos en los montes afectados por las zonas de servidumbre, policía, o afección de los dominios públicos hidráulico, marítimo-terrestre, de carreteras o ferroviario no precisarán de la autorización de los órganos competentes de dichos dominios, siempre y cuando tales montes dispongan de instrumentos de gestión cuya aprobación por el órgano forestal de la comunidad autónoma haya sido informada favorablemente por los órganos de gestión de los dominios públicos mencionados.

Artículo 37. Aprovechamientos maderables y leñosos.

Los aprovechamientos maderables y leñosos se regularán por el órgano forestal de la comunidad autónoma.

En los montes no gestionados por dicho órgano forestal, estos aprovechamientos estarán sometidos a las siguientes condiciones básicas:

Cuando exista proyecto de ordenación, plan dasocrático o instrumento de gestión equivalente, o el monte esté incluido en el ámbito de aplicación de un PORF y éste así lo prevea, el titular de la explotación del monte deberá notificar previamente el aprovechamiento al órgano forestal de la comunidad autónoma, al objeto de que éste pueda comprobar su conformidad con lo previsto en el instrumento de gestión o, en su caso, de planificación. La denegación o condicionamiento del aprovechamiento sólo podrá producirse en el plazo que determine la normativa autonómica mediante resolución motivada, entendiéndose aceptado caso de no recaer resolución expresa en dicho plazo.

En caso de no existir dichos instrumentos, estos aprovechamientos requerirán autorización administrativa previa.

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental "Reserva de Caza Cíjara y Montes de Utilidad Pública". (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)
CONDICIONES PROCEDENTES DE LA PERTENENCIA A LA RESERVA DE CAZA CÍJARA: 1. Son Reservas de Caza aquellos espacios declarados por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, a propuesta de la Consejería con competencias en materia de caza, en núcleos que presentan excepcionales posibilidades cinegéticas con la finalidad de promover, conservar, fomentar y proteger determinadas especies cinegéticas y sus hábitats, subordinando su posible aprovechamiento a dicha finalidad y, en su caso, a la crianza para repoblar de forma natural otros terrenos cinegéticos. 2. La titularidad cinegética de las Reservas de Caza corresponde a la Junta de Extremadura. Su administración corresponde a la Consejería con competencias en materia de caza y su gestión a la Dirección General competente en materia de caza, que asegurará su aprovechamiento racional a través de un Plan de Ordenación y Aprovechamiento Cinegético y de Planes Anuales de Aprovechamientos Cinegéticos. 3. La compensación a la que tengan derecho los propietarios de los terrenos por la privación del aprovechamiento cinegético de los mismos al ser adscritos a una reserva de caza, se realizará mediante un canon de compensación, consistente en una cantidad económica o un cupo de capturas o acciones cinegéticas equivalente. 4. Reglamentariamente se establecerá el régimen organizativo y de funcionamiento que incorporará, en todo caso, un director técnico y una junta consultiva en la que estarán representados de forma equilibrada las personas o entidades con intereses afectados. Asimismo, se determinará el procedimiento de cálculo y reparto de la compensación a la que se refiere el apartado anterior. CONDICIONES PROCEDENTES DE LA PERTENENCIA A HÁBITATS: Según lo expuesto en los apartados 3 y 4, del artículo 5 de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres, cualquier plan o proyecto se evaluará las repercusiones en el lugar y quedará supeditado a la administración competente la aprobación de los mismos, tras haberlo sometido a información pública.
Observaciones: La protección de esta ficha será compatible con cualquier obra a realizar relacionada con las carreteras o vías estatales, tales como ensanches de plataforma, mejoras de trazado y obras de acondicionamiento, entre otras.

Artículo 3.4.2.9 Ficha resumen de las condiciones edificatorias en el Suelo No Urbanizable de Protección Estructural Agrícola

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable de Protección Estructural Agrícola. PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)	
PERMITIDOS Artículo 13.2.a. Agrícola, Ganadera, Forestal, Cinegética, Otras. Artículo 18.2.2.b. Instalaciones desmontables para mejora del cultivo o producción agropecuaria. Artículo 18.2.2.d. Reposición de muros y/o de edificaciones existentes. Artículo 18.2.2.e. Construcciones e instalaciones vinculadas directamente. Agrícola, Ganadera, Forestal, Cinegética, Otras.	
Superficie Mínima Parcela:	1,5 ha. Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura y determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Edificabilidad Máxima:	0,04 m^2techo/m^2suelo
Número de Plantas:	2 (Baja + 1)
Altura máxima:	10 m a cumbrera, salvo que las características específicas derivadas de su uso hicieran imprescindible superarla.
Entreplanta:	Permitida.
Sótano:	Permitido.
Semisótano:	Permitido.
Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Condiciones Estéticas y de Composición:	-
Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Otros:	-
AUTORIZABLES Artículo 23.a. Construcciones e instalaciones no vinculadas directamente. Agrícola, Ganadera, Forestal, Cinegética, Otras Artículo 23.b. Extracción o explotación de recursos. Artículo 23.c. Estacionamiento de vehículos. Artículo 23.d. Instalaciones al servicio de infraestructuras o servicios públicos. Artículo 23.e. Áreas de servicio de carreteras. Artículo 23.f. Equipamientos colectivos Artículo 23.f. Instalaciones de carácter terciario Artículo 23.h. Instalaciones vinculadas a energías renovables excepto aerogeneradores Artículo 23.h. Instalaciones vinculadas a energías renovables: aerogeneradores	

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable de Protección Estructural Agrícola. PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)	
Superficie Mínima Parcela:	1,5 ha. Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura y determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Edificabilidad Máxima:	0,04 m^2techo/m^2suelo
Número de Plantas:	2 (Baja + 1)
Altura máxima:	10 m a cumbrera, salvo que las características específicas derivadas de su uso hicieran imprescindible superarla.
Entreplanta:	Permitida.
Sótano:	Permitido.
Semisótano:	Permitido.
Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Condiciones Estéticas y de Composición:	-
Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Otros:	
AUTORIZABLES Artículo 23.g. Vivienda familiar aislada vinculada	
Superficie Mínima Parcela:	1,5 ha. Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura.
Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Edificabilidad Máxima:	0,02 m^2techo/m^2suelo
Número de Plantas:	2 (Baja + 1)
Altura máxima:	10 m a cumbrera.
Entreplanta:	Permitida.
Sótano:	Permitido.
Semisótano:	Permitido.
Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Condiciones Estéticas y de Composición:	-
Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable de Protección Estructural Agrícola. PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)		
	Otros:	Las condiciones de altura de este uso son de aplicación a las viviendas nuevas. Para las preexistentes a la entrada en vigor del Plan General se permite el número de plantas y altura a cumbrera que tuvieran si fuese mayor que el máximo aquí indicado.
Observaciones: NORMATIVA SECTORIAL En zona de dominio público hidráulico y zona de policía de cauces se estará a lo dispuesto por la legislación vigente en materia de aguas y a lo que indique la Confederación Hidrográfica.		
Observaciones: La protección de esta ficha será compatible con cualquier obra a realizar relacionada con las carreteras o vías estatales, tales como ensanches de plataforma, mejoras de trazado y obras de acondicionamiento, entre otras.		

Artículo 3.4.2.10 Ficha resumen de las condiciones edificatorias en el Suelo No Urbanizable de Protección Estructural de Vías Pecuarias

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable de Protección Estructural de Vías Pecuarias. PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)	
PERMITIDOS 13.2.a. Ganadera. Artículo 18.2.2.e. Construcciones e instalaciones vinculadas directamente. Ganadera	
Superficie Mínima Parcela:	-
Retranqueo a Linderos:	-
Tipología de la Edificación:	-
Edificabilidad Máxima:	-
Número de Plantas:	-
Altura máxima:	-
Entreplanta:	-
Sótano:	-
Semisótano:	-
Bajocubierta:	-
Distancia al Núcleo Urbano:	-
Condiciones Estéticas y de Composición:	-
Condiciones Higiénico Sanitarias:	-
Otros:	-
Observaciones: Únicamente se permiten las construcciones conformes a la legislación vigente en materia de vías pecuarias que reciban autorización del Organismo Competente en la gestión de las mismas. Ejemplos de estas obras son: abrevaderos y descansaderos de animales. En todo momento se precisará autorización del Organismo Competente en materia de Vías Pecuarias, que será quien determine en cada caso concreto el alcance de las obras.	
Observaciones: La protección de esta ficha será compatible con cualquier obra a realizar relacionada con las carreteras o vías estatales, tales como ensanches de plataforma, mejoras de trazado y obras de acondicionamiento, entre otras.	

Artículo 3.4.2.11 Ficha resumen de las condiciones edificatorias en el Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental de Cauces

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental de Cauces. PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)	
PERMITIDOS Artículo 13.2.a. Agrícola, Ganadera, Forestal, Cinegética, Otras. Artículo 18.2.2.b. Instalaciones desmontables para mejora del cultivo o producción agropecuaria. Artículo 18.2.2.d. Reposición de muros y/o de edificaciones existentes. Artículo 18.2.2.e. Construcciones e instalaciones vinculadas directamente. Agrícola, Ganadera, Forestal, Cinegética, Otras.	
Superficie Mínima Parcela:	1,5 ha. Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura y determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Edificabilidad Máxima:	0,04 m^2techo/m^2suelo
Número de Plantas:	2 (Baja + 1)
Altura máxima:	10 m a cumbrera, salvo que las características específicas derivadas de su uso hicieran imprescindible superarla.
Entreplanta:	Permitida.
Sótano:	Permitido.
Semisótano:	Permitido.
Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Condiciones Estéticas y de Composición:	-
Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Otros:	-
AUTORIZABLES Artículo 23.a. Construcciones e instalaciones no vinculadas directamente. Agrícola, Ganadera, Forestal, Cinegética, Otras Artículo 23.b. Extracción o explotación de recursos minerales. Artículo 23.c. Almacenamiento de maquinaria Artículo 23.c. Estacionamiento de vehículos. Artículo 23.d. Instalaciones al servicio de infraestructuras o servicios públicos. Artículo 23.f. Equipamientos colectivos. Artículo 23.f. Instalaciones de carácter industrial Artículo 23.f. Instalaciones de carácter terciario Artículo 23.h. Instalaciones vinculadas a energías renovables excepto aerogeneradores Artículo 23.h. Instalaciones vinculadas a energías renovables: aerogeneradores	

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental de Cauces. PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)	
Superficie Mínima Parcela:	1,5 ha. Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura y determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Edificabilidad Máxima:	0,04 m^2techo/m^2suelo
Número de Plantas:	2 (Baja + 1)
Altura máxima:	10 m a cumbrera, salvo que las características específicas derivadas de su uso hicieran imprescindible superarla.
Entreplanta:	Permitida.
Sótano:	Permitido.
Semisótano:	Permitido.
Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Condiciones Estéticas y de Composición:	-
Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Otros:	
AUTORIZABLES Artículo 23.g. Vivienda familiar aislada vinculada	
Superficie Mínima Parcela:	1,5 ha. Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura.
Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Edificabilidad Máxima:	0,02 m^2techo/m^2suelo
Número de Plantas:	2 (Baja + 1)
Altura máxima:	10 m a cumbrera.
Entreplanta:	Permitida.
Sótano:	Permitido.
Semisótano:	Permitido.
Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Condiciones Estéticas y de Composición:	-
Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental de Cauces. PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)		
	Otros:	Las condiciones de altura de este uso son de aplicación a las viviendas nuevas. Para las preexistentes a la entrada en vigor del Plan General se permite el número de plantas y altura a cumbrera que tuvieran si fuese mayor que el máximo aquí indicado.
AUTORIZABLES Artículo 23.g. Vivienda familiar aislada no vinculada		
	Superficie Mínima Parcela:	1,5 ha. Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura.
	Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
	Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
	Edificabilidad Máxima:	0,01 m^2techo/m^2suelo
	Número de Plantas:	2 (Baja + 1)
	Altura máxima:	10 m a cumbrera.
	Entreplanta:	Permitida.
	Sótano:	Permitido.
	Semisótano:	Permitido.
	Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
	Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
	Condiciones Estéticas y de Composición:	-
	Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
	Otros:	Las condiciones de altura de este uso son de aplicación a las viviendas nuevas. Para las preexistentes a la entrada en vigor del Plan General se permite el número de plantas y altura a cumbrera que tuvieran si fuese mayor que el máximo aquí indicado.
Observaciones: NORMATIVA SECTORIAL En zona de dominio público hidráulico y zona de policía de cauces se estará a lo dispuesto por la legislación vigente en materia de aguas y a lo que indique la Confederación Hidrográfica.		
Observaciones: La protección de esta ficha será compatible con cualquier obra a realizar relacionada con las carreteras o vías estatales, tales como ensanches de plataforma, mejoras de trazado y obras de acondicionamiento, entre otras.		

Artículo 3.4.2.12 Ficha resumen de las condiciones edificatorias en el Suelo No Urbanizable de Protección de Continuidad del Paisaje

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable de Protección de Continuidad del Paisaje. PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)	
PERMITIDOS Artículo 13.2.a. Agrícola, Ganadera, Forestal, Cinegética, Otras. Artículo 18.2.2.b. Instalaciones desmontables para mejora del cultivo o producción agropecuaria. Artículo 18.2.2.d. Reposición de muros y/o de edificaciones existentes. Artículo 18.2.2.e. Construcciones e instalaciones vinculadas directamente. Agrícola, Ganadera, Forestal, Cinegética, Otras.	
Superficie Mínima Parcela:	1,5 ha. Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura y determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Edificabilidad Máxima:	0,04 m^2techo/m^2suelo
Número de Plantas:	2 (Baja + 1)
Altura máxima:	10 m a cumbrera, salvo que las características específicas derivadas de su uso hicieran imprescindible superarla.
Entreplanta:	Permitida.
Sótano:	Permitido.
Semisótano:	Permitido.
Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Condiciones Estéticas y de Composición:	-
Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Otros:	-
AUTORIZABLES Artículo 23.a. Construcciones e instalaciones no vinculadas directamente. Agrícola, Ganadera, Forestal, Cinegética, Otras Artículo 23.b. Extracción o explotación de recursos minerales. Artículo 23.c. Almacenamiento de maquinaria Artículo 23.c. Estacionamiento de vehículos. Artículo 23.d. Instalaciones al servicio de infraestructuras o servicios públicos. Artículo 23.f. Equipamientos colectivos. Artículo 23.f. Instalaciones de carácter terciario	
Superficie Mínima Parcela:	1,5 ha. Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura y determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable de Protección de Continuidad del Paisaje. PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)	
Edificabilidad Máxima:	0,04 m^2techo/m^2suelo
Número de Plantas:	2 (Baja + 1)
Altura máxima:	10 m a cumbrera, salvo que las características específicas derivadas de su uso hicieran imprescindible superarla.
Entreplanta:	Permitida.
Sótano:	Permitido.
Semisótano:	Permitido.
Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Condiciones Estéticas y de Composición:	-
Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Otros:	
AUTORIZABLES Artículo 23.g. Vivienda familiar aislada vinculada	
Superficie Mínima Parcela:	1,5 ha. Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura.
Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Edificabilidad Máxima:	0,02 m^2techo/m^2suelo
Número de Plantas:	2 (Baja + 1)
Altura máxima:	10 m a cumbrera.
Entreplanta:	Permitida.
Sótano:	Permitido.
Semisótano:	Permitido.
Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Condiciones Estéticas y de Composición:	-
Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Otros:	
Observaciones: La protección de esta ficha será compatible con cualquier obra a realizar relacionada con las carreteras o vías estatales, tales como ensanches de plataforma, mejoras de trazado y obras de acondicionamiento, entre otras.	

Artículo 3.4.2.13 Ficha resumen de las condiciones edificatorias en el Suelo No Urbanizable de Protección de Infraestructuras Carreteras

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable de Protección de Infraestructuras Carreteras. PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)	
PERMITIDOS Artículo 13.2.a. Agrícola, Ganadera, Forestal, Cinegética, Otras. Artículo 18.2.2.b. Instalaciones desmontables para mejora del cultivo o producción agropecuaria. Artículo 18.2.2.d. Reposición de muros y/o de edificaciones existentes. Artículo 18.2.2.e. Construcciones e instalaciones vinculadas directamente. Agrícola, Ganadera, Forestal, Cinegética, Otras.	
Superficie Mínima Parcela:	1,5 ha. Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura y determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Edificabilidad Máxima:	0,04 m^2techo/m^2suelo
Número de Plantas:	2 (Baja + 1)
Altura máxima:	10 m a cumbrera, salvo que las características específicas derivadas de su uso hicieran imprescindible superarla.
Entreplanta:	Permitida.
Sótano:	Permitido.
Semisótano:	Permitido.
Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Condiciones Estéticas y de Composición:	-
Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Otros:	
AUTORIZABLES Artículo 23.a. Construcciones e instalaciones no vinculadas directamente. Agrícola, Ganadera, Forestal, Cinegética, Otras Artículo 23.b. Extracción o explotación de recursos minerales. Artículo 23.c. Depósito de materiales Artículo 23.c. Depósito de residuos Artículo 23.c. Almacenamiento de maquinaria Artículo 23.c. Estacionamiento de vehículos Artículo 23.d. Instalaciones al servicio de infraestructuras o servicios públicos Artículo 23.e. Áreas de servicio de carreteras Artículo 23.f. Equipamientos colectivos. Artículo 23.f. Instalaciones de carácter industrial Artículo 23.f. Instalaciones de carácter terciario Artículo 23.h. Instalaciones vinculadas a energías renovables excepto aerogeneradores Artículo 23.h. Instalaciones vinculadas a energías renovables: aerogeneradores	

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable de Protección de Infraestructuras Carreteras. PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)	
Superficie Mínima Parcela:	1,5 ha. Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura y determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Edificabilidad Máxima:	0,04 m^2techo/m^2suelo
Número de Plantas:	2 (Baja + 1)
Altura máxima:	10m a cumbrera, salvo que las características específicas derivadas de su uso hicieran imprescindible superarla.
Entreplanta:	Permitida.
Sótano:	Permitido.
Semisótano:	Permitido.
Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Condiciones Estéticas y de Composición:	-
Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Otros:	-
AUTORIZABLES Artículo 23.g. Vivienda familiar aislada vinculada	
Superficie Mínima Parcela:	1,5 ha. Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura.
Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Edificabilidad Máxima:	0,02 m^2techo/m^2suelo
Número de Plantas:	2 (Baja + 1)
Altura máxima:	10 m a cumbrera.
Entreplanta:	Permitida.
Sótano:	Permitido.
Semisótano:	Permitido.
Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Condiciones Estéticas y de Composición:	-
Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable de Protección de Infraestructuras Carreteras. PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)	
Otros:	-
AUTORIZABLES Artículo 23.g. Vivienda familiar aislada no vinculada	
Superficie Mínima Parcela:	1,5 ha. Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura.
Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Edificabilidad Máxima:	0,01 m^2techo/m^2suelo
Número de Plantas:	2 (Baja + 1)
Altura máxima:	10 m a cumbrera.
Entreplanta:	Permitida.
Sótano:	Permitido.
Semisótano:	Permitido.
Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Condiciones Estéticas y de Composición:	-
Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Otros:	-

Observaciones:

A. Indicaciones de aplicación directa para las carreteras de la Red Estatal, provenientes del informe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura de 5/09/2017:

La ejecución de cualquier tipo de actuación que se encuentre dentro de las zonas de protección de las carreteras estatales, quedará regulada por lo establecido en la Ley 37/2015 de 29 de septiembre y el Reglamento General de Carreteras (RD 1812/1994 de 2 de septiembre) y, en concreto, por lo establecido en su título III Uso y defensa de las carreteras:

1. La realización de cualquier actividad que pueda afectar al régimen de las zonas de protección requiere autorización del Ministerio de Fomento, sin perjuicio de otras competencias concurrentes.
2. La autorización de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento no exime ni presupone las necesarias autorizaciones municipales.
3. El peticionario de una licencia para un uso que esté comprendido en las zonas de protección de las carreteras estatales deberá aportar la autorización previa de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, sin cuyo requisito no se dará trámite a su solicitud.

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable de Protección de Infraestructuras Carreteras. PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)

B. Criterios de clasificación del equipo redactor para la protección de las infraestructuras.

1. A ambos lados de las carreteras estatales se han establecido sendas franjas de terreno clasificadas como suelo no urbanizable de protección de infraestructuras carreteras. Estas franjas tienen una anchura de 50 metros en carreteras convencionales y de 100 metros en autopistas y autovías, medidas ambas desde la línea exterior de la explanación y en la misma forma que para las líneas de protección del dominio público viario se establece en el artículo 73 y siguientes del Reglamento General de Carreteras. Se han acotado en los planos dichas franjas. En caso de duda se puede consultar la Memoria Justificativa del Plan General, donde se explican los criterios para puntos concretos de este término municipal, pues en algunas zonas, como puede verse, la zona protegida ha sido mayor. Por su parte, para las carreteras autonómicas y de la Diputación se ha aplicado el mismo criterio.

2. Por el término municipal discurren carreteras de diferente competencia:

De competencia estatal: N-502, y N-430

De competencia de la Diputación de Badajoz: BA – 066 y un pequeño tramo de la BA – 158, ambas de carácter local. Una tercera que se denomina: EX – 356, no es reconocida por la Junta de Extremadura, pues no se ha realizado el traspaso, por lo que se estudia como local, adscrita a la Diputación de Badajoz.

Con independencia de la clasificación de un suelo se tendrán en cuenta las afecciones por la presencia de estas carreteras u otras que pudieran llegar a ejecutarse durante el periodo de vigencia del Plan General, en aplicación de las vigentes Ley 37/2015 de 29 de septiembre de Carreteras y Ley 7/95, de 27 de abril, de Carreteras de Extremadura y del vigente Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras. Ver lo indicado a tal respecto en el artículo 3.1.1.18 de estas Normas Urbanísticas.

Observaciones:

La protección de esta ficha será compatible con cualquier obra a realizar relacionada con las carreteras o vías estatales, tales como ensanches de plataforma, mejoras de trazado y obras de acondicionamiento, entre otras.

Artículo 3.4.2.14 Ficha resumen de las condiciones edificatorias en el Suelo No Urbanizable de Protección Cultural Arqueológico

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable de Protección Cultural Arqueológico. PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)	
USOS PERMITIDOS	
Artículo 13.2.a. Agrícola, Ganadera, Forestal, Cinegética, Otras. Artículo 18.2.2.b. Instalaciones desmontables para mejora del cultivo o producción agropecuaria. Artículo 18.2.2.d. Reposición de muros y/o de edificaciones existentes.	
Superficie Mínima Parcela:	1,5 ha. Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura y determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Edificabilidad Máxima:	0,04 m^2techo/m^2suelo
Número de Plantas:	2 (Baja + 1)
Altura máxima:	10 m a cumbrera, salvo que las características específicas derivadas de su uso hicieran imprescindible superarla.
Entreplanta:	Permitida.
Sótano:	Permitido.
Semisótano:	Permitido.
Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Condiciones Estéticas y de Composición:	-
Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Otros:	-
AUTORIZABLES Artículo 23.d. Instalaciones al servicio de infraestructuras o servicios públicos. Artículo 23.f. Equipamientos colectivos.	
Superficie Mínima Parcela:	1,5 ha. Salvo excepciones previstas en la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura y determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Retranqueo a Linderos:	Mínimo 5,00 metros. Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Tipología de la Edificación:	Edificación aislada exenta (EAE). Salvo determinaciones previstas en normativa de rango superior o sectorial aplicables.
Edificabilidad Máxima:	0,04 m^2techo/m^2suelo

CONDICIONES EDIFICATORIAS. Suelo No Urbanizable de Protección Cultural Arqueológico. PGM Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). (Ámbito de aplicación: en el plano de Ordenación Estructural Clasificación)	
Número de Plantas:	2 (Baja + 1)
Altura máxima:	10 m a cumbrera, salvo que las características específicas derivadas de su uso hicieran imprescindible superarla.
Entreplanta:	Permitida.
Sótano:	Permitido.
Semisótano:	Permitido.
Bajocubierta:	Prohibida. Ver definición.
Distancia al Núcleo Urbano:	- La que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Condiciones Estéticas y de Composición:	-
Condiciones Higiénico Sanitarias:	- Las que determine la legislación vigente para el tipo de actividad.
Otros:	

Observaciones:

No se permitirá ningún tipo de intervención u obra bajo la rasante natural del terreno sin el informe positivo del órgano competente de la Junta de Extremadura.

Observaciones:

La protección de esta ficha será compatible con cualquier obra a realizar relacionada con las carreteras o vías estatales, tales como ensanches de plataforma, mejoras de trazado y obras de acondicionamiento, entre otras.

CAPÍTULO 3.5. GESTIÓN.

SECCIÓN 3.5.1. *PROGRAMACIÓN.*

Artículo 3.5.1.1 Programación

Si se estima una vigencia razonable del Plan General Municipal de 20 años, dividiéndolo en cuatro quinquenios, se tendrán cuatro fases para la ejecución y desarrollo del Plan.

En la siguiente tabla se muestra las cuatro fases de la ejecución y desarrollo del Plan y las actuaciones que deberán realizarse en dicho periodo, siguiendo las directrices dadas por el plan.

El criterio seguido es el de flexibilizar al máximo la incorporación al proceso urbanizador.


FASE	UNIDADES DE ACTUACIÓN
I	25% indiferente
II	25% indiferente
III	25% indiferente
IV	25% indiferente


SECCIÓN 3.5.2. *GESTIÓN DE LAS ACTUACIONES EN SUELO URBANO.*


Artículo 3.5.2.1 Áreas de Reparto en Suelo Urbano


Cada grupo de unidades de actuación urbanizadora constituye un área de reparto. Ver el apartado siguiente.


Artículo 3.5.2.2 Actuaciones de obra pública ordinaria


OPO-01	
ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL	OBRAS PROPUESTAS
	- Pavimentación del viario. PROPUESTO
	- Red de abastecimiento de agua potable. PROPUESTO COMPLETAR.
	- Red de electricidad. EXISTE.
	- Alumbrado público. PROPUESTO
	- Red de saneamiento. PROPUESTO
	CESIONES
	- No se establecen cesiones de viario ni de aprovechamiento lucrativo.


OPO-02	
ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL	OBRAS PROPUESTAS
	- Pavimentación del viario. PROPUESTO
	- Red de abastecimiento de agua potable. PROPUESTO
	- Red de electricidad. EXISTE.
	- Alumbrado público. PROPUESTO
	- Red de saneamiento. PROPUESTO
	CESIONES
	- Materializar la cesión de la calle a que dan acceso las parcelas. PROPUESTO - Cesión de aprovechamiento lucrativo. NO


OPO-03	
ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL	OBRAS PROPUESTAS
	- Pavimentación del viario. PROPUESTO COMPLETAR - Red de abastecimiento de agua potable. PROPUESTO COMPLETAR Y CONECTAR - Red de electricidad. EXISTE. - Alumbrado público. EXISTE. COMPLETAR - Red de saneamiento. COMPLETAR Y CONECTAR CESIONES - Cesión de aprovechamiento lucrativo. NO


OPO-04	
ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL	OBRAS PROPUESTAS
	- Pavimentación del viario. PROPUESTO - Red de abastecimiento de agua potable. PROPUESTO - Red de electricidad. EXISTE. - Alumbrado público. EXISTE. COMPLETAR. - Red de saneamiento. PROPUESTO CESIONES - Cesión de aprovechamiento lucrativo. NO - Materializar la cesión de la calle a que dan acceso las parcelas. PROPUESTO


OPO-05	
ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL	OBRAS PROPUESTAS
	- Pavimentación del viario. PROPUESTO - Red de abastecimiento de agua potable. PROPUESTO - Red de electricidad. EXISTE. - Alumbrado público. PROPUESTO - Red de saneamiento. PROPUESTO
	CESIONES
	- Cesión de terrenos hasta alineaciones. SI Y EVENTUAL COMPRA HASTA ALINEACIONES. - Cesión de aprovechamiento lucrativo. NO
	Nota: (Se adecuó una alineación porque existía una edificación conforme a las alineaciones de las NNSS que no se había tenido en cuenta en el Plan General)


OPO-06	
ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL	OBRAS PROPUESTAS
	- Pavimentación del viario. PROPUESTO ACERADO - Red de abastecimiento de agua potable. PROPUESTO - Red de electricidad. EXISTE. - Alumbrado público. PROPUESTO COMPLETAR. - Red de saneamiento. PROPUESTO
	CESIONES
	- Cesión de terrenos hasta alineaciones. YA ES PÚBLICO - Cesión de aprovechamiento lucrativo. NO


OPO-07	
ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL	OBRAS PROPUESTAS
	- Pavimentación del viario. PROPUESTO - Red de abastecimiento de agua potable. PROPUESTO - Red de electricidad. EXISTE. - Alumbrado público. PROPUESTO - Red de saneamiento. PROPUESTO CESIONES - Cesión de terrenos hasta alineaciones. PROPUESTO - Cesión de aprovechamiento lucrativo. NO


OPO-08	
ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL	OBRAS PROPUESTAS
	- Pavimentación del viario. PROPUESTO. COMPLETAR CALZADAS Y ACERADOS. - Red de abastecimiento de agua potable. EXISTE - Red de electricidad. EXISTE. - Alumbrado público. COMPLETAR. - Red de saneamiento. EXISTE CESIONES - Cesión de aprovechamiento lucrativo. NO - Cesión de viarios hasta nuevas alineaciones. PROPUESTO. Parte de la cesión se compensará con el avance en la alineación en el lado norte.


OPO-09	
ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL	OBRAS PROPUESTAS
	- Pavimentación del viario. PROPUESTO. COMPLETAR CALZADAS Y ACERADOS. - Red de abastecimiento de agua potable. PROPUESTO - Red de electricidad. EXISTE. - Alumbrado público. COMPLETAR. - Red de saneamiento. EXISTE CESIONES - Cesión de aprovechamiento lucrativo. NO - Cesión de viarios hasta nuevas alineaciones. SI


OPO-10	
ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL	OBRAS PROPUESTAS
	- Pavimentación del viario. PROPUESTO. COMPLETAR CALZADAS Y ACERADOS. - Red de abastecimiento de agua potable. EXISTE - Red de electricidad. EXISTE. - Alumbrado público. COMPLETAR. - Red de saneamiento. EXISTE CESIONES - Cesión de aprovechamiento lucrativo. NO - Cesión de viarios hasta nuevas alineaciones. SI


OPO-11	
ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL	OBRAS PROPUESTAS
	- Pavimentación del viario. PROPUESTO. COMPLETAR CALZADAS Y ACERADOS. - Red de abastecimiento de agua potable. EXISTE, pero falta completar. - Red de electricidad. EXISTE. - Alumbrado público. COMPLETAR. - Red de saneamiento. EXISTE, completar CESIONES - Cesión de aprovechamiento lucrativo. NO - Cesión de viarios hasta nuevas alineaciones. SI.


OPO-12	
ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL	OBRAS PROPUESTAS
	- Pavimentación del viario. PROPUESTO - Red de abastecimiento de agua potable. PROPUESTO - Red de electricidad. EXISTE. - Alumbrado público. EXISTE - Red de saneamiento. PROPUESTO CESIONES - Cesión de terrenos hasta alineaciones. SI - Cesión de aprovechamiento lucrativo. NO


OPO-13	
ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL	OBRAS PROPUESTAS
 Se propone completar la urbanización de este viario existente con el objeto, además, de facilitar la futura conexión con el crecimiento urbano previsto después.	- Pavimentación del viario. PROPUESTO - Red de abastecimiento de agua potable. PROPUESTO. Deberá contar con dimensiones suficientes para conectar y dar acometida en un futuro a los sectores que están detrás. - Red de electricidad. EXISTE. - Alumbrado público. EXISTE - Red de saneamiento. PROPUESTO CESIONES - Cesión de terrenos hasta alineaciones. NO, ES PÚBLICO. - Cesión de aprovechamiento lucrativo. NO


OPO-14	
ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL	OBRAS PROPUESTAS
	- Pavimentación del viario. PROPUESTO - Red de abastecimiento de agua potable. EXISTE - Red de electricidad. EXISTE. - Alumbrado público. PROPUESTO - Red de saneamiento. EXISTE CESIONES - Cesión de terrenos hasta alineaciones. NO - Cesión de aprovechamiento lucrativo. NO


UA-OPO-15	
ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL	OBRAS PROPUESTAS
	- Pavimentación del viario. PROPUESTO - Red de abastecimiento de agua potable. COMPLETAR - Red de electricidad. EXISTE. - Alumbrado público. COMPLETAR - Red de saneamiento. EXISTE. CESIONES - Cesión de terrenos hasta alineaciones. SI - Cesión de aprovechamiento lucrativo. NO

OPO-16	
ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL	OBRAS PROPUESTAS
	- Pavimentación del viario. PROPUESTO - Red de abastecimiento de agua potable. COMPLETAR. - Red de electricidad. EXISTE. - Alumbrado público. COMPLETAR - Red de saneamiento. PROPUESTO CESIONES - Cesión de terrenos hasta alineaciones. SI - Cesión de aprovechamiento lucrativo. NO

OPO-17	
ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL	OBRAS PROPUESTAS
	- Pavimentación del viario. PROPUESTO - Red de abastecimiento de agua potable. PROPUESTO - Red de electricidad. EXISTE. - Alumbrado público. PROPUESTO - Red de saneamiento. PROPUESTO CESIONES - Cesión de terrenos hasta alineaciones. SI - Cesión de aprovechamiento lucrativo. NO

OPO-19	
ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL	OBRAS PROPUESTAS
 Esta unidad de actuación tiene como finalidad dar salida al fondo de saco de dos calles bastante largas y pobladas adquiriendo un trozo de terreno no urbanizable para su transformación en viario, a cargo de fondos públicos.	- Pavimentación del viario. PROPUESTO - Red de abastecimiento de agua potable. PROPUESTO - Red de electricidad. PROPUESTO - Alumbrado público. PROPUESTO - Red de saneamiento. PROPUESTO CESIONES - Cesión de terrenos hasta alineaciones. NO. OBTENCIÓN DEL TERRENO POR EXPROPIACIÓN, COMPRA O CONVENIO. - Cesión de aprovechamiento lucrativo. NO

OPO-19	
ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL	OBRAS PROPUESTAS
 Esta zona se encuentra en uso pese a que le falta acometida de instalaciones urbanas, que se propone completar.	- Pavimentación del viario. PROPUESTO - Red de abastecimiento de agua potable. PROPUESTO - Red de electricidad. EXISTE. - Alumbrado público. PROPUESTO - Red de saneamiento. PROPUESTO CESIONES - Cesión de terrenos hasta alineaciones. SI - Cesión de aprovechamiento lucrativo. NO

UA-OPO-20	
ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL	OBRAS PROPUESTAS
 Esta zona se encuentra ya en suelo urbano, y presenta parcial consolidación por la edificación, que ya se encuentra en uso. Se propone completar la pavimentación e infraestructuras urbanas, y la conexión con la carretera a la que dan frente las parcelas.	- Pavimentación del viario. PROPUESTO - Red de abastecimiento de agua potable. PROPUESTO - Red de electricidad .EXISTE. - Alumbrado público. PROPUESTO - Red de saneamiento. PROPUESTO CESIONES - Cesión de terrenos hasta alineaciones. SI - Cesión de aprovechamiento lucrativo. NO


UA-OPO-21	
ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL	OBRAS PROPUESTAS
 Viario en ejecución por el ayuntamiento.	- Pavimentación del viario. PROPUESTO - Red de abastecimiento de agua potable. PROPUESTO - Red de electricidad. PROPUESTA. - Alumbrado público. PROPUESTO - Red de saneamiento. PROPUESTO CESIONES

TABLA RESUMEN

NOMBRE	CLASIFICACIÓN	ZOU	USO PORMENORIZADO MAYORITARIO	SUPERFICIE (m2)
OPO-01	SUNC	CENTRO	RESIDENCIAL	2.489,78
OPO-02	SUNC	CENTRO	RESIDENCIAL	3.999,67
OPO-03	SUNC	CENTRO	INDUSTRIAL	3.328,36
OPO-04	SUNC	CENTRO	INDUSTRIAL	3.427,61
OPO-05	SUNC	CENTRO	INDUSTRIAL	5.346,61
OPO-06	SUNC	CENTRO	DOTACIONAL	2.267,89
OPO-07	SUNC	CENTRO	RESIDENCIAL	4.423,84
OPO-08	SUNC	CENTRO	INDUSTRIAL	4.575,18
OPO-09	SUNC	CENTRO	INDUSTRIAL	2.639,20
OPO-10	SUNC	CENTRO	DOTACIONAL	577,03
OPO-11	SUNC	CENTRO	DOTACIONAL	1.103,44
OPO-12	SUNC	CENTRO	INDUSTRIAL	3.328,20
OPO-13	SUNC	CENTRO	DOTACIONAL	945,51
OPO-14	SUNC	CENTRO	INDUSTRIAL	5.368,97
OPO-15	SUNC	CENTRO	INDUSTRIAL	8.720,77
OPO-16	SUNC	CENTRO	INDUSTRIAL	5.006,19
OPO-17	SUNC	CENTRO	RESIDENCIAL	456,69
OPO-18	SUNC	CENTRO	DOTACIONAL	168,88
OPO-19	SUNC	CUMBRES	INDUSTRIAL	18.694,23
OPO-20	SUNC	CUMBRES	INDUSTRIAL	44.345,32
OPO-21	SUNC	CENTRO	DOTACIONAL	1.384,93
TOTAL				122.598,30


Artículo 3.5.2.3 Fichas resumen Grupos de Unidades de Actuación Urbanizadora en Suelo Urbano

FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES	ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
CLASIFICACIÓN	URBANO NO CONSOLIDADO
ÁREA DE REPARTO-ZOU	GRUPO-01
USO GLOBAL	RESIDENCIAL

DESCRIPCIÓN

- Este GRUPO de unidades de actuación urbanizadora se define sobre la UE-3 del planeamiento anterior. No tiene ningún grado de ejecución. Se redefinen los límites para ajustarse a la parte de viario al norte que realmente necesita urbanización.
- El planeamiento anterior preveía un viario, que en el Plan se ensancha hasta poder acoger la circulación de vehículos y el aparcamiento público. Se ha diseñado en plataforma única con separación de bolardos entre el aparcamiento y fachada, para circulación peatonal en el lado sur. No es previsible un gran tránsito rodado, con lo que este viario es el mínimo suficiente. Se ha previsto una tipología edificatoria en manzana compacta similar a la circundante.
- Se aplican los estándares legalmente exigibles a los nuevos desarrollos urbanísticos en la Disposición Adicional Tercera en conjunción con el artículo 74 de la LSOTEX 2001.
- No depende del desarrollo previo de otras actuaciones. No precisa planeamiento de desarrollo porque se aporta la ordenación detallada. En su caso, se podrá desarrollar Plan Especial de Mejora.
- Aplicando la regla 5ª de la Disposición Adicional Tercera de LSOTEX 2001, la ejecución se podrá llevar a cabo por el Sistema de Obras Públicas Ordinarias del artículo 155 de la LSOTEX 2001.
- El artículo 124 de LSOTEX 2001 establece en el punto 3 que las unidades de actuación podrán delimitarse en los proyectos de urbanización, en el caso de actuaciones a realizar en el régimen de obras públicas ordinarias. Por lo tanto, se consideró que se podrían dejar sin delimitar las unidades de actuación, pudiendo realizarse esto en la fase de proyecto de urbanización.
- Con esto, se aplicarían directamente las letras a) y b) del artículo 155, porque no están delimitadas las unidades y además nos encontramos en el ámbito de la Disposición Adicional Tercera.
- En caso de optar por otros sistemas de ejecución, se ha de delimitar en ese momento la unidad de actuación y realizar un programa de ejecución convencional, lo que implicaría una modificación estructural del Plan General. En todo caso, se consideró que el sistema más probable era el de obras públicas ordinarias, puesto que la dinámica urbanizadora privada es escasa.
- Así pues, no se delimitaron las unidades de actuación. No obstante, aunque no era obligatorio según la regla 1ª de la Disposición Adicional Tercera, se delimitaron áreas de reparto, por bolsas de suelo urbano no consolidado en las distintas zonas. A estas bolsas se las denominó GRUPOS DE UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANIZADORA, previendo que en su seno se podrán definir tantas como sean convenientes mediante el procedimiento previsto en el artículo 124 de la LSOTEX. Esta es la razón por la que a estas bolsas se las llama GRUPO, y no unidades de actuación urbanizadora.
- Se aclara, por otro lado, que se ha visto conveniente en el equipo redactor definir UN ÁREA DE REPARTO PARA CADA GRUPO, y para cada uno de ellos se ha hecho una ficha con la cuantificación del cumplimiento de los estándares dotacionales.
- En un futuro, la delimitación de las unidades de actuación tendrá que tener en cuenta dos aspectos: Por un lado, que cada GRUPO constituye un área de reparto; y, por otro lado, que, como dice la regla 1ª de la Disposición Adicional Tercera, cada unidad de actuación "constituye el ámbito mínimo de equidistribución". De esta manera, el desmembramiento de unidades de actuación dentro de cada GRUPO deberá ser homogéneo con la totalidad del GRUPO en cuanto a proporción de estándares, o bien aplicarse las herramientas propias del área de reparto.

	VALOR	TEXTO
SUPERFICIE BRUTA (m^2 suelo)	2.133,69	
EDIFICABILIDAD BRUTA (m^2 techo/m^2 suelo)	0,7	Máximo permitido por el artículo 74.2.2.a) de LSOTEX 2001.
APROVECHAMIENTO OBJETIVO (m^2 techo)	1.493,58	
RESERVA PARA VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA (m^2 techo)	-	NO SE EXIGE, en aplicación de la Regla 3ª, punto 1 de la Disposición adicional Tercera de la LSOTEX 2001.
CESIONES DE TERRENO PARA DOTACIONES PÚBLICAS (m^2 suelo)	213,37	Igual al 10% del aprovechamiento lucrativo, como indica la Regla 3ª, punto 4, de la Disposición Adicional Tercera de LSOTEX 2001. Se podrá concentrar en el uso público que el municipio determine, incluidas las zonas verdes (ver la ficha de ordenación detallada de este PGM).
CESIÓN DE APROVECHAMIENTO LUCRATIVO (m^2 techo)	0,00	No se establece esta cesión, en aplicación de la Regla 6ª de la Disposición Adicional Tercera de LSOTEX 2001.
PLAZAS PÚBLICAS DE APARCAMIENTO	8	Igual al entero superior al valor resultante de prever 0,5 plazas por cada 100 metros cuadrados de edificación residencial.
SISTEMA DE ACTUACIÓN	-	Cooperación, Compensación, Concertación, Expropiación y Preferentemente: Sistema de Obras Públicas Ordinarias.
SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS	-	
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO		En su caso, Plan Especial.
APROVECHAMIENTO MEDIO DEL AREA DE REPARTO (m^2 techo/m^2 suelo)	0,7	Cada Grupo constituye un área de reparto
USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística.
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística.
DOCUMENTOS ASOCIADOS		




FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES	ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
CLASIFICACIÓN	URBANO NO CONSOLIDADO
ÁREA DE REPARTO-ZOU	GRUPO-02
USO GLOBAL	RESIDENCIAL
DESCRIPCIÓN	

Esta unidad de actuación urbanizadora integra en su interior la UE-9 del planeamiento anterior. Incluye una zona más al sur que contaba con el trazado de un nuevo viario, pero no contaba con ninguna herramienta de gestión para su obtención. En general se mantiene la ordenación anterior, pero se amplían los viarios hasta poder acoger la circulación de vehículos y el aparcamiento público.

- Se aplican los estándares legalmente exigibles a los nuevos desarrollos urbanísticos en la Disposición Adicional Tercera en conjunción con el artículo 74 de la LSOTEX 2001.
- No precisa planeamiento de desarrollo porque se aporta la ordenación detallada. En su caso, se podrá desarrollar Plan Especial de Mejora.
- Aplicando la regla 5ª de la Disposición Adicional Tercera de LSOTEX 2001, la ejecución se podrá llevar a cabo por el Sistema de Obras Públicas Ordinarias del artículo 155 de la LSOTEX 2001.
- El artículo 124 de LSOTEX 2001 establece en el punto 3 que las unidades de actuación podrán delimitarse en los proyectos de urbanización, en el caso de actuaciones a realizar en el régimen de obras públicas ordinarias. Por lo tanto, se consideró que se podrían dejar sin delimitar las unidades de actuación, pudiendo realizarse esto en la fase de proyecto de urbanización.
- Con esto, se aplicarían directamente las letras a) y b) del artículo 155, porque no están delimitadas las unidades y además nos encontramos en el ámbito de la Disposición Adicional Tercera.
- En caso de optar por otros sistemas de ejecución, se ha de delimitar en ese momento la unidad de actuación y realizar un programa de ejecución convencional, lo que implicaría una modificación estructural del Plan General. En todo caso, se consideró que el sistema más probable era el de obras públicas ordinarias, puesto que la dinámica urbanizadora privada es escasa.
- Así pues, no se delimitaron las unidades de actuación. No obstante, aunque no era obligatorio según la regla 1ª de la Disposición Adicional Tercera, se delimitaron áreas de reparto, por bolsas de suelo urbano no consolidado en las distintas zonas. A estas bolsas se las denominó GRUPOS DE UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANIZADORA, previendo que en su seno se podrán definir tantas como sean convenientes mediante el procedimiento previsto en el artículo 124 de la LSOTEX. Esta es la razón por la que a estas bolsas se las llama GRUPO, y no unidades de actuación urbanizadora.
- Se aclara, por otro lado, que se ha visto conveniente en el equipo redactor definir UN ÁREA DE REPARTO PARA CADA GRUPO, y para cada uno de ellos se ha hecho una ficha con la cuantificación del cumplimiento de los estándares dotacionales.
- En un futuro, la delimitación de las unidades de actuación tendrá que tener en cuenta dos aspectos: Por un lado, que cada GRUPO constituye un área de reparto; y, por otro lado, que, como dice la regla 1ª de la Disposición Adicional Tercera, cada unidad de actuación "constituye el ámbito mínimo de equidistribución". De esta manera, el desmembramiento de unidades de actuación dentro de cada GRUPO deberá ser homogéneo con la totalidad del GRUPO en cuanto a proporción de estándares, o bien aplicarse las herramientas propias del área de reparto.

	VALOR	TEXTO
SUPERFICIE BRUTA (m^2 suelo)	9.874,83	
EDIFICABILIDAD BRUTA (m^2 techo/m^2 suelo)	0,7	
APROVECHAMIENTO OBJETIVO (m^2 techo)	6.912,38	
RESERVA PARA VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA (m^2 techo)	-	NO SE EXIGE, en aplicación de la Regla 3ª, punto 1 de la Disposición adicional Tercera de la LSOTEX 2001.
CESIONES DE TERRENO PARA DOTACIONES PÚBLICAS (m^2 suelo)	987,48	
CESIÓN DE APROVECHAMIENTO LUCRATIVO (m^2 techo)	0,00	No se establece esta cesión, en aplicación de la Regla 6ª de la Disposición Adicional Tercera de LSOTEX 2001.
PLAZAS PÚBLICAS DE APARCAMIENTO	35	
SISTEMA DE ACTUACIÓN	-	Cooperación, Compensación, Concertación, Expropiación .
SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS	-	
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO		En su caso, Plan Especial.
APROVECHAMIENTO MEDIO DEL AREA DE REPARTO (m^2 techo/m^2 suelo)	0,7	Cada Grupo constituye un área de reparto
USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística.
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística.
DOCUMENTOS ASOCIADOS		



FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES	ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
CLASIFICACIÓN	URBANO NO CONSOLIDADO
ÁREA DE REPARTO-ZOU	GRUPO-03-A (UE-01 DE NNSS)
USO GLOBAL	RESIDENCIAL
DESCRIPCIÓN	

Se toma su descripción de las Normas Subsidiarias:

"Consolidar el vacío urbano existente entre las calles Santa Ana, Peña de los Perritos, Arroyo y la Calle General que se abrirá atravesando el gran vacío que conforman las unidades UA-1, UA-9 y UA-10. Presenta fachada de relevancia a la Calle de Santa Ana.
Interiormente se proyecta una vía de carácter local y otra del mismo tipo a compartir con la UA-10".

SE REMITE AL PLANEAMIENTO EN EJECUCIÓN.

Se puede ver el Programa de Ejecución en:


DOE Lunes, 26 de noviembre de 2012. ANUNCIO de 31 de octubre de 2012 sobre consulta previa de la viabilidad
de la transformación urbanizadora de las Unidades de Ejecución n.º 1 y 10 de las Normas Subsidiarias. (2012083405)

DOE Jueves, 27 de noviembre de 2014 ANUNCIO de 20 de octubre de 2014 por el que se aprueba el programa
de ejecución de la Unidad de Actuación n.º 1 de las Normas Subsidiarias. (2014083808) Y ANUNCIO de 20 de octubre de 2014 por el que se aprueba el programa de ejecución de la Unidad de Actuación n.º 10. (2014083812)



Para evitar redundancias y posibles errores, así como para no alargar innecesariamente estas Normas Urbanísticas, solo se transcriben a continuación los parámetros más relevantes, debiendo acudir al Programa de Ejecución para los demás contenidos del mismo.

	VALOR	TEXTO
SUPERFICIE BRUTA (m^2 suelo)	9.944,03	Los datos de este campo se han tomado del Programa de Ejecución que se custoria en el Auyntamiento.
EDIFICABILIDAD BRUTA (m^2 techo/m^2 suelo)	1,41193	Idem
APROVECHAMIENTO OBJETIVO (m^2 techo)	14.040,36	Idem
RESERVA PARA VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA (m^2 techo)	No	Idem
CESIONES DE TERRENO PARA DOTACIONES PÚBLICAS (m^2 suelo)	No	Idem
CESIÓN DE APROVECHAMIENTO LUCRATIVO (m^2 techo)	15%	Idem
PLAZAS PÚBLICAS DE APARCAMIENTO	-	No consta como parámetro, si bien en la ordenación detallada aparecen 10 plazas
SISTEMA DE ACTUACIÓN	Compensación	Idem
SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS	No	Idem
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO	Ya en ejecución	Idem
APROVECHAMIENTO MEDIO DEL AREA DE REPARTO (m^2 techo/m^2 suelo)	1,41193	Idem
USOS COMPATIBLES		Ver Programa de Ejecución
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver Programa de Ejecución
DOCUMENTOS ASOCIADOS		



FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES	ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
CLASIFICACIÓN	URBANO NO CONSOLIDADO
ÁREA DE REPARTO-ZOU	GRUPO-03-B (UE-10 DE NNSS)
USO GLOBAL	RESIDENCIAL
DESCRIPCIÓN	

Se toma su descripción de las Normas Subsidiarias:


"Consolidar el vacío urbano existente entre las calles Santa Ana, Peña de los Perritos, Arroyo y la Calle General que se abrirá atravesando el gran vacío que conforman las unidades UA-1, UA-9 y UA-10. Presenta fachada de relevancia a la Calle de Santa Ana.
Interiormente se proyecta una vía de carácter local y otra del mismo tipo a compartir con la UA-10".

SE REMITE AL PLANEAMIENTO EN EJECUCIÓN.

Se puede ver el Programa de Ejecución en:


DOE Lunes, 26 de noviembre de 2012. ANUNCIO de 31 de octubre de 2012 sobre consulta previa de la viabilidad
de la transformación urbanizadora de las Unidades de Ejecución n.º 1 y 10 de las Normas Subsidiarias. (2012083405)

DOE Jueves, 27 de noviembre de 2014 ANUNCIO de 20 de octubre de 2014 por el que se aprueba el programa
de ejecución de la Unidad de Actuación n.º 1 de las Normas Subsidiarias. (2014083808) Y ANUNCIO de 20 de octubre de 2014 por el que se aprueba el programa de ejecución de la Unidad de Actuación n.º 10. (2014083812)



Para evitar redundancias y posibles errores, así como para no alargar innecesariamente estas Normas Urbanísticas, solo se transcriben a continuación los parámetros más relevantes, debiendo acudir al Programa de Ejecución para los demás contenidos del mismo.


	VALOR	TEXTO
SUPERFICIE BRUTA (m^2 suelo)	4.379,80	Los datos de este campo se han tomado del Programa de Ejecución que se custoria en el Auyntamiento.
EDIFICABILIDAD BRUTA (m^2 techo/m^2 suelo)	1,67583	Idem
APROVECHAMIENTO OBJETIVO (m^2 techo)	7.339,82	Idem
RESERVA PARA VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA (m^2 techo)	No	Idem
CESIONES DE TERRENO PARA DOTACIONES PÚBLICAS (m^2 suelo)	No	Idem
CESIÓN DE APROVECHAMIENTO LUCRATIVO (m^2 techo)	15%	Idem
PLAZAS PÚBLICAS DE APARCAMIENTO		No consta como partámetro, si bien en la ordenación detallada aparecen 10 plazas
SISTEMA DE ACTUACIÓN	Compensación	Idem
SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS	No	Idem
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO	Ya en ejecución	Idem
APROVECHAMIENTO MEDIO DEL AREA DE REPARTO (m^2 techo/m^2 suelo)	1,67583	Idem
USOS COMPATIBLES		Ver Programa de Ejecución
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver Programa de Ejecución
DOCUMENTOS ASOCIADOS		



FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES	ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
CLASIFICACIÓN	URBANO NO CONSOLIDADO
ÁREA DE REPARTO-ZOU	GRUPO-04
USO GLOBAL	RESIDENCIAL
DESCRIPCIÓN	

- Este Grupo integra en su interior las UE-13, 15 y 16 del planeamiento anterior. El aspecto más importante de la ordenación es la ubicación de las zonas verdes en la vaguada donde más adelante arranca un curso de agua. Por otro lado, se modifica el diseño anterior para la integración de edificaciones existentes.
- Se aplican los estándares legalmente exigibles a los nuevos desarrollos urbanísticos en la Disposición Adicional Tercera en conjunción con el artículo 74 de la LSOTEX 2001.
- No depende del desarrollo previo de otras actuaciones. No precisa planeamiento de desarrollo porque se aporta la ordenación detallada. En su caso, se podrá desarrollar Plan Especial de Mejora.
- Aplicando la regla 5ª de la Disposición Adicional Tercera de LSOTEX 2001, la ejecución se podrá llevar a cabo por el Sistema de Obras Públicas Ordinarias del artículo 155 de la LSOTEX 2001.
- El artículo 124 de LSOTEX 2001 establece en el punto 3 que las unidades de actuación podrán delimitarse en los proyectos de urbanización, en el caso de actuaciones a realizar en el régimen de obras públicas ordinarias. Por lo tanto, se consideró que se podrían dejar sin delimitar las unidades de actuación, pudiendo realizarse esto en la fase de proyecto de urbanización.
- Con esto, se aplicarían directamente las letras a) y b) del artículo 155, porque no están delimitadas las unidades y además nos encontramos en el ámbito de la Disposición Adicional Tercera.
- En caso de optar por otros sistemas de ejecución, se ha de delimitar en ese momento la unidad de actuación y realizar un programa de ejecución convencional, lo que implicaría una modificación estructural del Plan General. En todo caso, se consideró que el sistema más probable era el de obras públicas ordinarias, puesto que la dinámica urbanizadora privada es escasa.
- Así pues, no se delimitaron las unidades de actuación. No obstante, aunque no era obligatorio según la regla 1ª de la Disposición Adicional Tercera, se delimitaron áreas de reparto, por bolsas de suelo urbano no consolidado en las distintas zonas. A estas bolsas se las denominó GRUPOS DE UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANIZADORA, previendo que en su seno se podrán definir tantas como sean convenientes mediante el procedimiento previsto en el artículo 124 de la LSOTEX. Esta es la razón por la que a estas bolsas se las llama GRUPO, y no unidades de actuación urbanizadora.
- Se aclara, por otro lado, que se ha visto conveniente en el equipo redactor definir UN ÁREA DE REPARTO PARA CADA GRUPO, y para cada uno de ellos se ha hecho una ficha con la cuantificación del cumplimiento de los estándares dotacionales.
- En un futuro, la delimitación de las unidades de actuación tendrá que tener en cuenta dos aspectos: Por un lado, que cada GRUPO constituye un área de reparto; y, por otro lado, que, como dice la regla 1ª de la Disposición Adicional Tercera, cada unidad de actuación "constituye el ámbito mínimo de equidistribución". De esta manera, el desmembramiento de unidades de actuación dentro de cada GRUPO deberá ser homogéneo con la totalidad del GRUPO en cuanto a proporción de estándares, o bien aplicarse las herramientas propias del área de reparto.


	VALOR	TEXTO
SUPERFICIE BRUTA (m^2 suelo)	26.859,33	
EDIFICABILIDAD BRUTA (m^2 techo/m^2 suelo)	0,7	
APROVECHAMIENTO OBJETIVO (m^2 techo)	18.801,53	
RESERVA PARA VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA (m^2 techo)	-	NO SE EXIGE, en aplicación de la Regla 3ª, punto 1 de la Disposición adicional Tercera de la LSOTEX 2001.
CESIONES DE TERRENO PARA DOTACIONES PÚBLICAS (m^2 suelo)	2.685,93	
CESIÓN DE APROVECHAMIENTO LUCRATIVO (m^2 techo)	0,00	No se establece esta cesión, en aplicación de la Regla 6ª de la Disposición Adicional Tercera de LSOTEX 2001.
PLAZAS PÚBLICAS DE APARCAMIENTO	95	
SISTEMA DE ACTUACIÓN	-	Cooperación, Compensación, Concertación, Expropiación.
SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS	-	
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO		En su caso, Plan Especial.
APROVECHAMIENTO MEDIO DEL AREA DE REPARTO (m^2 techo/m^2 suelo)	0,7	Cada Grupo constituye un área de reparto
USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística.
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística.
DOCUMENTOS ASOCIADOS		



FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES	ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
CLASIFICACIÓN	URBANO NO CONSOLIDADO
ÁREA DE REPARTO-ZOU	GRUPO-05
USO GLOBAL	INDUSTRIAL
DESCRIPCIÓN	

- Este Grupo integra suelo urbano sin consolidar para el que el planeamiento no estableció herramientas de gestión. Se establece el uso global industrial, en consonancia con el anterior. Se amplía el viario que entonces se había previsto para acoger el tráfico rodado y el número de aparcamientos necesario.
- Se aplican los estándares legalmente exigibles a los nuevos desarrollos urbanísticos en la Disposición Adicional Tercera en conjunción con el artículo 74 de la LSOTEX 2001.
- No depende del desarrollo previo de otras actuaciones. No precisa planeamiento de desarrollo porque se aporta la ordenación detallada. En su caso, se podrá desarrollar Plan Especial de Mejora.
- Aplicando la regla 5ª de la Disposición Adicional Tercera de LSOTEX 2001, la ejecución se podrá llevar a cabo por el Sistema de Obras Públicas Ordinarias del artículo 155 de la LSOTEX 2001.
- El artículo 124 de LSOTEX 2001 establece en el punto 3 que las unidades de actuación podrán delimitarse en los proyectos de urbanización, en el caso de actuaciones a realizar en el régimen de obras públicas ordinarias. Por lo tanto, se consideró que se podrían dejar sin delimitar las unidades de actuación, pudiendo realizarse esto en la fase de proyecto de urbanización.
- Con esto, se aplicarían directamente las letras a) y b) del artículo 155, porque no están delimitadas las unidades y además nos encontramos en el ámbito de la Disposición Adicional Tercera.
- En caso de optar por otros sistemas de ejecución, se ha de delimitar en ese momento la unidad de actuación y realizar un programa de ejecución convencional, lo que implicaría una modificación estructural del Plan General. En todo caso, se consideró que el sistema más probable era el de obras públicas ordinarias, puesto que la dinámica urbanizadora privada es escasa.
- Así pues, no se delimitaron las unidades de actuación. No obstante, aunque no era obligatorio según la regla 1ª de la Disposición Adicional Tercera, se delimitaron áreas de reparto, por bolsas de suelo urbano no consolidado en las distintas zonas. A estas bolsas se las denominó GRUPOS DE UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANIZADORA, previendo que en su seno se podrán definir tantas como sean convenientes mediante el procedimiento previsto en el artículo 124 de la LSOTEX. Esta es la razón por la que a estas bolsas se las llama GRUPO, y no unidades de actuación urbanizadora.
- Se aclara, por otro lado, que se ha visto conveniente en el equipo redactor definir UN ÁREA DE REPARTO PARA CADA GRUPO, y para cada uno de ellos se ha hecho una ficha con la cuantificación del cumplimiento de los estándares dotacionales.
- En un futuro, la delimitación de las unidades de actuación tendrá que tener en cuenta dos aspectos: Por un lado, que cada GRUPO constituye un área de reparto; y, por otro lado, que, como dice la regla 1ª de la Disposición Adicional Tercera, cada unidad de actuación "constituye el ámbito mínimo de equidistribución". De esta manera, el desmembramiento de unidades de actuación dentro de cada GRUPO deberá ser homogéneo con la totalidad del GRUPO en cuanto a proporción de estándares, o bien aplicarse las herramientas propias del área de reparto.


	VALOR	TEXTO
SUPERFICIE BRUTA (m^2 suelo)	8.107,71	
EDIFICABILIDAD BRUTA (m^2 techo/m^2 suelo)	0,7	
APROVECHAMIENTO OBJETIVO (m^2 techo)	5.675,40	
RESERVA PARA VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA (m^2 techo)	-	NO SE EXIGE
CESIONES DE TERRENO PARA DOTACIONES PÚBLICAS (m^2 suelo)	810,77	
CESIÓN DE APROVECHAMIENTO LUCRATIVO (m^2 techo)	0,00	No se establece esta cesión, en aplicación de la Regla 6ª de la Disposición Adicional Tercera de LSOTEX 2001.
PLAZAS PÚBLICAS DE APARCAMIENTO	29	
SISTEMA DE ACTUACIÓN	-	Cooperación, Compensación, Concertación, Expropiación y sistema de Obras Públicas Ordinarias.
SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS	-	
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO		En su caso, Plan Especial.
APROVECHAMIENTO MEDIO DEL AREA DE REPARTO (m^2 techo/m^2 suelo)	0,7	Cada Grupo constituye un área de reparto
USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística.
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística.
DOCUMENTOS ASOCIADOS		



FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES	ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
CLASIFICACIÓN	URBANO NO CONSOLIDADO
ÁREA DE REPARTO-ZOU	GRUPO-06
USO GLOBAL	RESIDENCIAL
DESCRIPCIÓN	

- Prácticamente coincide con la UE-2 del planeamiento anterior. Se establece el uso global residencial, en consonancia con el anterior. En general se mantiene la ordenación anterior. Se amplía el viario que entonces se había previsto para acoger el tráfico rodado y el número de aparcamientos necesario.
- Se aplican los estándares legalmente exigibles a los nuevos desarrollos urbanísticos en la Disposición Adicional Tercera en conjunción con el artículo 74 de la LSOTEX 2001.
- No depende del desarrollo previo de otras actuaciones. No precisa planeamiento de desarrollo porque se aporta la ordenación detallada. En su caso, se podrá desarrollar Plan Especial de Mejora.
- Aplicando la regla 5ª de la Disposición Adicional Tercera de LSOTEX 2001, la ejecución se podrá llevar a cabo por el Sistema de Obras Públicas Ordinarias del artículo 155 de la LSOTEX 2001.
- El artículo 124 de LSOTEX 2001 establece en el punto 3 que las unidades de actuación podrán delimitarse en los proyectos de urbanización, en el caso de actuaciones a realizar en el régimen de obras públicas ordinarias. Por lo tanto, se consideró que se podrían dejar sin delimitar las unidades de actuación, pudiendo realizarse esto en la fase de proyecto de urbanización.
- Con esto, se aplicarían directamente las letras a) y b) del artículo 155, porque no están delimitadas las unidades y además nos encontramos en el ámbito de la Disposición Adicional Tercera.
- En caso de optar por otros sistemas de ejecución, se ha de delimitar en ese momento la unidad de actuación y realizar un programa de ejecución convencional, lo que implicaría una modificación estructural del Plan General. En todo caso, se consideró que el sistema más probable era el de obras públicas ordinarias, puesto que la dinámica urbanizadora privada es escasa.
- Así pues, no se delimitaron las unidades de actuación. No obstante, aunque no era obligatorio según la regla 1ª de la Disposición Adicional Tercera, se delimitaron áreas de reparto, por bolsas de suelo urbano no consolidado en las distintas zonas. A estas bolsas se las denominó GRUPOS DE UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANIZADORA, previendo que en su seno se podrán definir tantas como sean convenientes mediante el procedimiento previsto en el artículo 124 de la LSOTEX. Esta es la razón por la que a estas bolsas se las llama GRUPO, y no unidades de actuación urbanizadora.
- Se aclara, por otro lado, que se ha visto conveniente en el equipo redactor definir UN ÁREA DE REPARTO PARA CADA GRUPO, y para cada uno de ellos se ha hecho una ficha con la cuantificación del cumplimiento de los estándares dotacionales.
- En un futuro, la delimitación de las unidades de actuación tendrá que tener en cuenta dos aspectos: Por un lado, que cada GRUPO constituye un área de reparto; y, por otro lado, que, como dice la regla 1ª de la Disposición Adicional Tercera, cada unidad de actuación "constituye el ámbito mínimo de equidistribución". De esta manera, el desmembramiento de unidades de actuación dentro de cada GRUPO deberá ser homogéneo con la totalidad del GRUPO en cuanto a proporción de estándares, o bien aplicarse las herramientas propias del área de reparto.

	VALOR	TEXTO
SUPERFICIE BRUTA (m^2 suelo)	11.558,81	
EDIFICABILIDAD BRUTA (m^2 techo/m^2 suelo)	0,7	
APROVECHAMIENTO OBJETIVO (m^2 techo)	8.091,17	
RESERVA PARA VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA (m^2 techo)	-	NO SE EXIGE, en aplicación de la Regla 3ª, punto 1 de la Disposición adicional Tercera de la LSOTEX 2001.
CESIONES DE TERRENO PARA DOTACIONES PÚBLICAS (m^2 suelo)	1.155,88	
CESIÓN DE APROVECHAMIENTO LUCRATIVO (m^2 techo)	0,00	No se establece esta cesión, en aplicación de la Regla 6ª de la Disposición Adicional Tercera de LSOTEX 2001.
PLAZAS PÚBLICAS DE APARCAMIENTO	41	
SISTEMA DE ACTUACIÓN	-	Cooperación, Compensación, Concertación, Expropiación y sistema de Obras Públicas Ordinarias.
SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS	-	
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO		En su caso, Plan Especial.
APROVECHAMIENTO MEDIO DEL AREA DE REPARTO (m^2 techo/m^2 suelo)	0,7	Cada Grupo constituye un área de reparto
USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística.
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística.
DOCUMENTOS ASOCIADOS		




FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES	ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
CLASIFICACIÓN	URBANO NO CONSOLIDADO
ÁREA DE REPARTO-ZOU	GRUPO-07
USO GLOBAL	RESIDENCIAL
DESCRIPCIÓN	

- Este grupo de unidades de actuación urbanizadora se crea para dar salida al fondo de saco de tres calles de cierta entidad, mejorando las condiciones de accesibilidad del suelo urbano actual. Se define sobre suelo que antes quedaba parte dentro y parte fuera del suelo urbano, pero no se incluye en suelo urbanizable sino en urbano, para resaltar el carácter de conveniencia de esta actuación, que no consiste tanto en expansión urbana como en mejoramiento del núcleo existente. Se le otorga uso global residencial, en consonancia con el entorno.
- Se aplican los estándares legalmente exigibles a los nuevos desarrollos urbanísticos en la Disposición Adicional Tercera en conjunción con el artículo 74 de la LSOTEX 2001.
- No depende del desarrollo previo de otras actuaciones. No precisa planeamiento de desarrollo porque se aporta la ordenación detallada. En su caso, se podrá desarrollar Plan Especial de Mejora.
- Aplicando la regla 5ª de la Disposición Adicional Tercera de LSOTEX 2001, la ejecución se podrá llevar a cabo por el Sistema de Obras Públicas Ordinarias del artículo 155 de la LSOTEX 2001.
- El artículo 124 de LSOTEX 2001 establece en el punto 3 que las unidades de actuación podrán delimitarse en los proyectos de urbanización, en el caso de actuaciones a realizar en el régimen de obras públicas ordinarias. Por lo tanto, se consideró que se podrían dejar sin delimitar las unidades de actuación, pudiendo realizarse esto en la fase de proyecto de urbanización.
- Con esto, se aplicarían directamente las letras a) y b) del artículo 155, porque no están delimitadas las unidades y además nos encontramos en el ámbito de la Disposición Adicional Tercera.
- En caso de optar por otros sistemas de ejecución, se ha de delimitar en ese momento la unidad de actuación y realizar un programa de ejecución convencional, lo que implicaría una modificación estructural del Plan General. En todo caso, se consideró que el sistema más probable era el de obras públicas ordinarias, puesto que la dinámica urbanizadora privada es escasa.
- Así pues, no se delimitaron las unidades de actuación. No obstante, aunque no era obligatorio según la regla 1ª de la Disposición Adicional Tercera, se delimitaron áreas de reparto, por bolsas de suelo urbano no consolidado en las distintas zonas. A estas bolsas se las denominó GRUPOS DE UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANIZADORA, previendo que en su seno se podrán definir tantas como sean convenientes mediante el procedimiento previsto en el artículo 124 de la LSOTEX. Esta es la razón por la que a estas bolsas se las llama GRUPO, y no unidades de actuación urbanizadora.
- Se aclara, por otro lado, que se ha visto conveniente en el equipo redactor definir UN ÁREA DE REPARTO PARA CADA GRUPO, y para cada uno de ellos se ha hecho una ficha con la cuantificación del cumplimiento de los estándares dotacionales.
- En un futuro, la delimitación de las unidades de actuación tendrá que tener en cuenta dos aspectos: Por un lado, que cada GRUPO constituye un área de reparto; y, por otro lado, que, como dice la regla 1ª de la Disposición Adicional Tercera, cada unidad de actuación "constituye el ámbito mínimo de equidistribución". De esta manera, el desmembramiento de unidades de actuación dentro de cada GRUPO deberá ser homogéneo con la totalidad del GRUPO en cuanto a proporción de estándares, o bien aplicarse las herramientas propias del área de reparto.

CONDICIONES PARA SU DESARROLLO
No depende del desarrollo previo de otras actuaciones. No precisa planeamiento de desarrollo porque se aporta la ordenación detallada. En su caso, se podrá desarrollar Plan Especial de Mejora.

	VALOR	TEXTO
SUPERFICIE BRUTA (m^2 suelo)	3.224,81	
EDIFICABILIDAD BRUTA (m^2 techo/m^2 suelo)	0,7	
APROVECHAMIENTO OBJETIVO (m^2 techo)	2.257,37	
RESERVA PARA VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA (m^2 techo)	-	NO SE EXIGE, en aplicación de la Regla 3ª, punto 1 de la Disposición adicional Tercera de la LSOTEX 2001.
CESIONES DE TERRENO PARA DOTACIONES PÚBLICAS (m^2 suelo)	322,48	
CESIÓN DE APROVECHAMIENTO LUCRATIVO (m^2 techo)	0,00	No se establece esta cesión, en aplicación de la Regla 6ª de la Disposición Adicional Tercera de LSOTEX 2001.
PLAZAS PÚBLICAS DE APARCAMIENTO	12	
SISTEMA DE ACTUACIÓN	-	Cooperación, Compensación, Concertación, Expropiación y sistema de Obras Públicas Ordinarias.
SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS	-	
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO		En su caso, Plan Especial.
APROVECHAMIENTO MEDIO DEL AREA DE REPARTO (m^2 techo/m^2 suelo)	0,7	Cada Grupo constituye un área de reparto
USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística.
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística.


DOCUMENTOS ASOCIADOS



FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES	ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
CLASIFICACIÓN	URBANO NO CONSOLIDADO
ÁREA DE REPARTO-ZOU	GRUPO-08
USO GLOBAL	RESIDENCIAL
DESCRIPCIÓN	

- Situada en sur del núcleo, se encuentra dentro del suelo urbano, en la antigua UE-11.
- Forma parte de la antigua unidad de ejecución UE-11 de las Normas Subsidiarias, que fue divida. Esta zona se encuentra sin desarrollar, aunque con edificaciones que precisan legalización. Las alineaciones previstas difieren del estado ejecutado y el catastro.
- Se aplican los estándares legalmente exigibles a los nuevos desarrollos urbanísticos en la Disposición Adicional Tercera en conjunción con el artículo 74 de la LSOTEX 2001.
- No depende del desarrollo previo de otras actuaciones. No precisa planeamiento de desarrollo porque se aporta la ordenación detallada. En su caso, se podrá desarrollar Plan Especial de Mejora.
- Aplicando la regla 5ª de la Disposición Adicional Tercera de LSOTEX 2001, la ejecución se podrá llevar a cabo por el Sistema de Obras Públicas Ordinarias del artículo 155 de la LSOTEX 2001.
- El artículo 124 de LSOTEX 2001 establece en el punto 3 que las unidades de actuación podrán delimitarse en los proyectos de urbanización, en el caso de actuaciones a realizar en el régimen de obras públicas ordinarias. Por lo tanto, se consideró que se podrían dejar sin delimitar las unidades de actuación, pudiendo realizarse esto en la fase de proyecto de urbanización.
- Con esto, se aplicarían directamente las letras a) y b) del artículo 155, porque no están delimitadas las unidades y además nos encontramos en el ámbito de la Disposición Adicional Tercera.
- En caso de optar por otros sistemas de ejecución, se ha de delimitar en ese momento la unidad de actuación y realizar un programa de ejecución convencional, lo que implicaría una modificación estructural del Plan General. En todo caso, se consideró que el sistema más probable era el de obras públicas ordinarias, puesto que la dinámica urbanizadora privada es escasa.
- Así pues, no se delimitaron las unidades de actuación. No obstante, aunque no era obligatorio según la regla 1ª de la Disposición Adicional Tercera, se delimitaron áreas de reparto, por bolsas de suelo urbano no consolidado en las distintas zonas. A estas bolsas se las denominó GRUPOS DE UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANIZADORA, previendo que en su seno se podrán definir tantas como sean convenientes mediante el procedimiento previsto en el artículo 124 de la LSOTEX. Esta es la razón por la que a estas bolsas se las llama GRUPO, y no unidades de actuación urbanizadora.
- Se aclara, por otro lado, que se ha visto conveniente en el equipo redactor definir UN ÁREA DE REPARTO PARA CADA GRUPO, y para cada uno de ellos se ha hecho una ficha con la cuantificación del cumplimiento de los estándares dotacionales.
- En un futuro, la delimitación de las unidades de actuación tendrá que tener en cuenta dos aspectos: Por un lado, que cada GRUPO constituye un área de reparto; y, por otro lado, que, como dice la regla 1ª de la Disposición Adicional Tercera, cada unidad de actuación "constituye el ámbito mínimo de equidistribución". De esta manera, el desmembramiento de unidades de actuación dentro de cada GRUPO deberá ser homogéneo con la totalidad del GRUPO en cuanto a proporción de estándares, o bien aplicarse las herramientas propias del área de reparto.

	VALOR	TEXTO
SUPERFICIE BRUTA (m^2 suelo)	4.640,84	
EDIFICABILIDAD BRUTA (m^2 techo/m^2 suelo)	0,7	
APROVECHAMIENTO OBJETIVO (m^2 techo)	3.248,59	
RESERVA PARA VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA (m^2 techo)	-	NO SE EXIGE, en aplicación de la Regla 3ª, punto 1 de la Disposición adicional Tercera de la LSOTEX 2001.
CESIONES DE TERRENO PARA DOTACIONES PÚBLICAS (m^2 suelo)	464,08	
CESIÓN DE APROVECHAMIENTO LUCRATIVO (m^2 techo)	0,00	No se establece esta cesión, en aplicación de la Regla 6ª de la Disposición Adicional Tercera de LSOTEX 2001.
PLAZAS PÚBLICAS DE APARCAMIENTO	17	
SISTEMA DE ACTUACIÓN	-	Cooperación, Compensación, Concertación, Expropiación y sistema de Obras Públicas Ordinarias.
SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS	-	
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO		En su caso, Plan Especial.
APROVECHAMIENTO MEDIO DEL AREA DE REPARTO (m^2 techo/m^2 suelo)	0,7	Cada Grupo constituye un área de reparto
USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística.
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística.
DOCUMENTOS ASOCIADOS		




FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES	ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
CLASIFICACIÓN	URBANO NO CONSOLIDADO
ÁREA DE REPARTO-ZOU	GRUPO-09
USO GLOBAL	RESIDENCIAL

DESCRIPCIÓN

- Pequeña zona que se añade al suelo urbano por propuesta municipal. El ámbito es el máximo no afectado por la lámina de inundación de periodo de retorno 500 años.
- Se aplican los estándares legalmente exigibles a los nuevos desarrollos urbanísticos en la Disposición Adicional Tercera en conjunción con el artículo 74 de la LSOTEX 2001.
- No depende del desarrollo previo de otras actuaciones. No precisa planeamiento de desarrollo porque se aporta la ordenación detallada. En su caso, se podrá desarrollar Plan Especial de Mejora.
- Aplicando la regla 5ª de la Disposición Adicional Tercera de LSOTEX 2001, la ejecución se podrá llevar a cabo por el Sistema de Obras Públicas Ordinarias del artículo 155 de la LSOTEX 2001.
- El artículo 124 de LSOTEX 2001 establece en el punto 3 que las unidades de actuación podrán delimitarse en los proyectos de urbanización, en el caso de actuaciones a realizar en el régimen de obras públicas ordinarias. Por lo tanto, se consideró que se podrían dejar sin delimitar las unidades de actuación, pudiendo realizarse esto en la fase de proyecto de urbanización.
- Con esto, se aplicarían directamente las letras a) y b) del artículo 155, porque no están delimitadas las unidades y además nos encontramos en el ámbito de la Disposición Adicional Tercera.
- En caso de optar por otros sistemas de ejecución, se ha de delimitar en ese momento la unidad de actuación y realizar un programa de ejecución convencional, lo que implicaría una modificación estructural del Plan General. En todo caso, se consideró que el sistema más probable era el de obras públicas ordinarias, puesto que la dinámica urbanizadora privada es escasa.
- Así pues, no se delimitaron las unidades de actuación. No obstante, aunque no era obligatorio según la regla 1ª de la Disposición Adicional Tercera, se delimitaron áreas de reparto, por bolsas de suelo urbano no consolidado en las distintas zonas. A estas bolsas se las denominó GRUPOS DE UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANIZADORA, previendo que en su seno se podrán definir tantas como sean convenientes mediante el procedimiento previsto en el artículo 124 de la LSOTEX. Esta es la razón por la que a estas bolsas se las llama GRUPO, y no unidades de actuación urbanizadora.
- Se aclara, por otro lado, que se ha visto conveniente en el equipo redactor definir UN ÁREA DE REPARTO PARA CADA GRUPO, y para cada uno de ellos se ha hecho una ficha con la cuantificación del cumplimiento de los estándares dotacionales.
- En un futuro, la delimitación de las unidades de actuación tendrá que tener en cuenta dos aspectos: Por un lado, que cada GRUPO constituye un área de reparto; y, por otro lado, que, como dice la regla 1ª de la Disposición Adicional Tercera, cada unidad de actuación "constituye el ámbito mínimo de equidistribución". De esta manera, el desmembramiento de unidades de actuación dentro de cada GRUPO deberá ser homogéneo con la totalidad del GRUPO en cuanto a proporción de estándares, o bien aplicarse las herramientas propias del área de reparto.

	VALOR	TEXTO
SUPERFICIE BRUTA (m^2 suelo)	729,17	
EDIFICABILIDAD BRUTA (m^2 techo/m^2 suelo)	0,7	
APROVECHAMIENTO OBJETIVO (m^2 techo)	510,42	
RESERVA PARA VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA (m^2 techo)	-	NO SE EXIGE, en aplicación de la Regla 3ª, punto 1 de la Disposición adicional Tercera de la LSOTEX 2001.
CESIONES DE TERRENO PARA DOTACIONES PÚBLICAS (m^2 suelo)	72,92	
CESIÓN DE APROVECHAMIENTO LUCRATIVO (m^2 techo)	0,00	No se establece esta cesión, en aplicación de la Regla 6ª de la Disposición Adicional Tercera de LSOTEX 2001.
PLAZAS PÚBLICAS DE APARCAMIENTO	3	
SISTEMA DE ACTUACIÓN	-	Cooperación, Compensación, Concertación, Expropiación y sistema de Obras Públicas Ordinarias.
SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS	-	
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO		En su caso, Plan Especial.
APROVECHAMIENTO MEDIO DEL AREA DE REPARTO (m^2 techo/m^2 suelo)	0,7	Cada Grupo constituye un área de reparto
USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística.
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística.
DOCUMENTOS ASOCIADOS		



SECCIÓN 3.5.3. *GESTIÓN DE LAS ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE.*

Artículo 3.5.3.1 Áreas de Reparto.


Cada sector constituye un área de reparto. Ver el apartado siguiente.

Artículo 3.5.3.2 Fichas resumen de Sectores/Unidades de Actuación Urbanizadora Urbanizables de Uso Residencial.

FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES	ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
CLASIFICACIÓN	URBANIZABLE
SECTOR-ÁREA DE REPARTO-ZOU	SUB-01
USO GLOBAL	RESIDENCIAL
DESCRIPCIÓN	
Este sector de grandes dimensiones no es prioritario, pero sí factible a largo plazo. Es un conjunto que eventualmente podría subdividirse en un futuro, llegado el momento de la ejecución. Para su correcto entendimiento es preciso acudir al diseño detallado que, en un proceso de retroalimentación, es el que al final determina el perímetro. Se ha plantado con un diseño conjunto, y además se aporta la hipótesis de diseño futuro del suelo contiguo, de manera que se puedan contextualizar correctamente las decisiones de diseño. El ámbito no se ha extendido más allá por el doble motivo de no superar con suelo urbano no consolidado y urbanizable más del 50% del suelo urbano consolidado y, por otro lado, porque es previsible que en el periodo de vigencia de este plan no se lleguen a superar completamente las previsiones de crecimiento. Se han creado unos viarios que por un lado eliminan los fondos de saco actuales y por otro conectarán con los viarios que pudieran llegar a crearse en un futuro.	
CONDICIONES PARA SU DESARROLLO	
No depende del desarrollo previo de otras actuaciones. No precisa planeamiento de desarrollo porque se aporta la ordenación detallada. En su caso, se podrá desarrollar Plan Parcial de Mejora.	

	VALOR	TEXTO
SUPERFICIE BRUTA (m^2 suelo)	20.580,23	
EDIFICABILIDAD BRUTA (m^2 techo/m^2 suelo)	0,7	
APROVECHAMIENTO OBJETIVO (m^2 techo)	14.406,16	
RESERVA PARA VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA (m^2 techo)	4.321,85	30% del aprovechamiento objetivo
CESIONES DE TERRENO PARA DOTACIONES PÚBLICAS (m^2 suelo)	2.058,02	
CESIÓN DE APROVECHAMIENTO LUCRATIVO (m^2 techo)	0,00	No se establece esta cesión, en aplicación de la Regla 6ª de la Disposición Adicional Tercera de LSOTEX 2001.
PLAZAS PÚBLICAS DE APARCAMIENTO	73	
SISTEMA DE ACTUACIÓN	-	Cooperación, Compensación, Concertación, Expropiación.

SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS	-	
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO		En su caso, Plan Parcial de Mejora.
APROVECHAMIENTO MEDIO DEL AREA DE REPARTO (m^2 techo/m^2 suelo)	0,7	Cada sector constituye un área de reparto
USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística.
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística.
DOCUMENTOS ASOCIADOS		



FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES	ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
CLASIFICACIÓN	URBANIZABLE
SECTOR-ÁREA DE REPARTO-ZOU	SUB-02
USO GLOBAL	RESIDENCIAL

DESCRIPCIÓN


Este sector presenta buena accesibilidad desde la carretera, y tiene enfrente suelo urbano. El ámbito no se ha extendido más allá por el doble motivo de no superar con suelo urbano no consolidado y urbanizable más del 50% del suelo urbano consolidado y, por otro lado, porque es previsible que en el periodo de vigencia de este plan no se lleguen a superar completamente las previsiones de crecimiento.

CONDICIONES PARA SU DESARROLLO

No depende del desarrollo previo de otras actuaciones. No precisa planeamiento de desarrollo porque se aporta la ordenación detallada. En su caso, se podrá desarrollar Plan Parcial de Mejora.

	VALOR	TEXTO
SUPERFICIE BRUTA (m^2 suelo)	4.400,91	
EDIFICABILIDAD BRUTA (m^2 techo/m^2 suelo)	0,7	
APROVECHAMIENTO OBJETIVO (m^2 techo)	3.080,64	
RESERVA PARA VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA (m^2 techo)	924,19	30% del aprovechamiento objetivo
CESIONES DE TERRENO PARA DOTACIONES PÚBLICAS (m^2 suelo)	440,09	
CESIÓN DE APROVECHAMIENTO LUCRATIVO (m^2 techo)	0,00	No se establece esta cesión, en aplicación de la Regla 6ª de la Disposición Adicional Tercera de LSOTEX 2001.
PLAZAS PÚBLICAS DE APARCAMIENTO	16	
SISTEMA DE ACTUACIÓN	-	Cooperación, Compensación, Concertación, Expropiación y sistema de Obras Públicas Ordinarias.
SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS	-	
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO		En su caso, Plan Parcial de Mejora.
APROVECHAMIENTO MEDIO DEL AREA DE REPARTO (m^2 techo/m^2 suelo)	0,7	Cada sector constituye un área de reparto

USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística.
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística.
DOCUMENTOS ASOCIADOS		



FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES	ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
CLASIFICACIÓN	URBANIZABLE
SECTOR-ÁREA DE REPARTO-ZOU	SUB-03
USO GLOBAL	INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN

Este sector de uso industrial se sitúa en un suelo que no era ni urbano ni urbanizable con anterioridad y existe suelo vacante con este uso previsto. Sin embargo, se ha incluido por la existencia de cuatro instalaciones industriales, de manera que se podrá proceder en su caso a la completa consolidación y regularización.


CONDICIONES PARA SU DESARROLLO

No depende del desarrollo previo de otras actuaciones. No precisa planeamiento de desarrollo porque se aporta la ordenación detallada. En su caso, se podrá desarrollar Plan Parcial de Mejora.

	VALOR	TEXTO
SUPERFICIE BRUTA (m^2 suelo)	18.102,10	
EDIFICABILIDAD BRUTA (m^2 techo/m^2 suelo)	0,7	
APROVECHAMIENTO OBJETIVO (m^2 techo)	12.671,47	
RESERVA PARA VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA (m^2 techo)	-	
CESIONES DE TERRENO PARA DOTACIONES PÚBLICAS (m^2 suelo)	1.810,21	
CESIÓN DE APROVECHAMIENTO LUCRATIVO (m^2 techo)	0,00	No se establece esta cesión, en aplicación de la Regla 6ª de la Disposición Adicional Tercera de LSOTEX 2001.
PLAZAS PÚBLICAS DE APARCAMIENTO	64	
SISTEMA DE ACTUACIÓN	-	Cooperación, Compensación, Concertación, Expropiación y sistema de Obras Públicas Ordinarias.
SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS	-	
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO		En su caso, Plan Parcial de Mejora.
APROVECHAMIENTO MEDIO DEL AREA DE REPARTO (m^2 techo/m^2 suelo)	0,7	Cada sector constituye un área de reparto
USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística.

CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística.

DOCUMENTOS ASOCIADOS



FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES	ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
CLASIFICACIÓN	URBANIZABLE
SECTOR-ÁREA DE REPARTO-ZOU	SUB-04
USO GLOBAL	RESIDENCIAL

DESCRIPCIÓN

Este conjunto reviste un carácter estratégico por contener un viario en su ordenación estructural que dotará de accesibilidad a la zona este de la población. Este viario se ha previsto dentro de la ordenación estructural, en la red básica, pero no se ha concebido como sistema general para evitar duplicar la cuantía de cesiones y futuros problemas con la obtención y ocupación de los terrenos. El viario parte de una calle ya ejecutada y entrega a la calle Venero.


CONDICIONES PARA SU DESARROLLO

No depende del desarrollo previo de otras actuaciones. No precisa planeamiento de desarrollo porque se aporta la ordenación detallada. En su caso, se podrá desarrollar Plan Parcial de Mejora.

	VALOR	TEXTO
SUPERFICIE BRUTA (m^2 suelo)	56.265,34	
EDIFICABILIDAD BRUTA (m^2 techo/m^2 suelo)	0,7	
APROVECHAMIENTO OBJETIVO (m^2 techo)	39.385,74	
RESERVA PARA VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA (m^2 techo)	11.815,72	30% del aprovechamiento objetivo
CESIONES DE TERRENO PARA DOTACIONES PÚBLICAS (m^2 suelo)	5.626,53	
CESIÓN DE APROVECHAMIENTO LUCRATIVO (m^2 techo)	0,00	No se establece esta cesión, en aplicación de la Regla 6ª de la Disposición Adicional Tercera de LSOTEX 2001.
PLAZAS PÚBLICAS DE APARCAMIENTO	197	
SISTEMA DE ACTUACIÓN	-	Cooperación, Compensación, Concertación, Expropiación y sistema de Obras Públicas Ordinarias.
SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS	-	
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO		En su caso, Plan Parcial de Mejora.
APROVECHAMIENTO MEDIO DEL AREA DE REPARTO (m^2 techo/m^2 suelo)	0,7	Cada sector constituye un área de reparto
USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística.

CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística.

DOCUMENTOS ASOCIADOS



FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES	ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
CLASIFICACIÓN	URBANIZABLE
SECTOR-ÁREA DE REPARTO-ZOU	SUB-05
USO GLOBAL	RESIDENCIAL

DESCRIPCIÓN

Este sector se sitúa al noreste del núcleo urbano. Puede dar continuidad a unos inicios de viario que quedan ahora en fondo de saco.


CONDICIONES PARA SU DESARROLLO

No depende del desarrollo previo de otras actuaciones. No precisa planeamiento de desarrollo porque se aporta la ordenación detallada. En su caso, se podrá desarrollar Plan Parcial de Mejora.

	VALOR	TEXTO
SUPERFICIE BRUTA (m^2 suelo)	6.163,38	
EDIFICABILIDAD BRUTA (m^2 techo/m^2 suelo)	0,7	
APROVECHAMIENTO OBJETIVO (m^2 techo)	4.314,37	
RESERVA PARA VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA (m^2 techo)	1.294,31	30% del aprovechamiento objetivo
CESIONES DE TERRENO PARA DOTACIONES PÚBLICAS (m^2 suelo)	616,34	
CESIÓN DE APROVECHAMIENTO LUCRATIVO (m^2 techo)	0,00	No se establece esta cesión, en aplicación de la Regla 6ª de la Disposición Adicional Tercera de LSOTEX 2001.
PLAZAS PÚBLICAS DE APARCAMIENTO	22	
SISTEMA DE ACTUACIÓN	-	Cooperación, Compensación, Concertación, Expropiación y sistema de Obras Públicas Ordinarias.
SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS	-	
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO		En su caso, Plan Parcial de Mejora.
APROVECHAMIENTO MEDIO DEL AREA DE REPARTO (m^2 techo/m^2 suelo)	0,7	Cada sector constituye un área de reparto
USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística.

CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística.

DOCUMENTOS ASOCIADOS



FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES	ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
CLASIFICACIÓN	URBANIZABLE
SECTOR-ÁREA DE REPARTO-ZOU	SUB-06
USO GLOBAL	INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN

Este sector de suelo urbanizable industrial acogerá una zona contigua al polígono industrial Las Cumbres donde se está produciendo una ocupación en suelo no urbanizable.

CONDICIONES PARA SU DESARROLLO

No precisa planeamiento de desarrollo porque se aporta la ordenación detallada. En su caso, se podrá desarrollar Plan Parcial de Mejora.

	VALOR	TEXTO
SUPERFICIE BRUTA (m^2 suelo)	9.403,38	
EDIFICABILIDAD BRUTA (m^2 techo/m^2 suelo)	0,7	
APROVECHAMIENTO OBJETIVO (m^2 techo)	6.582,37	
RESERVA PARA VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA (m^2 techo)	-	
CESIONES DE TERRENO PARA DOTACIONES PÚBLICAS (m^2 suelo)	940,34	
CESIÓN DE APROVECHAMIENTO LUCRATIVO (m^2 techo)	0,00	No se establece esta cesión, en aplicación de la Regla 6ª de la Disposición Adicional Tercera de LSOTEX 2001.
PLAZAS PÚBLICAS DE APARCAMIENTO	33	
SISTEMA DE ACTUACIÓN	-	Cooperación, Compensación, Concertación, Expropiación y sistema de Obras Públicas Ordinarias.
SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS	-	
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO		En su caso, Plan Parcial de Mejora.
APROVECHAMIENTO MEDIO DEL AREA DE REPARTO (m^2 techo/m^2 suelo)	0,7	Cada sector constituye un área de reparto
USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística.

CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística.

DOCUMENTOS ASOCIADOS



CAPÍTULO 3.6. SISTEMAS GENERALES.

Artículo 3.6.1.1 SG 1, Ayuntamiento



		OBSERVACIONES
TIPO	ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL	
OBTENIDO	SI	
GESTION	MUNICIPAL	
EXISTE	SI	

Artículo 3.6.1.2 SG 2, Zona verde



		OBSERVACIONES
TIPO	ZONAS VERDES –AREA DE JUEGO	
OBTENIDO	SI	
GESTION	SI	Municipal
EXISTE	SI	

Artículo 3.6.1.3 SG 3, Colegio público



		OBSERVACIONES
TIPO	EDUCATIVO	
OBTENIDO	SI	
GESTION	SI	
EXISTE	SI	

Artículo 3.6.1.4 SG 4, Polideportivo



		OBSERVACIONES
TIPO	CULTURAL DEPORTIVO	
OBTENIDO	SI	
GESTION	SI	
EXISTE	SI	

Artículo 3.6.1.5 SG 5, Piscina



		OBSERVACIONES
TIPO	CULTURAL DEPORTIVO	
OBTENIDO	SI	
GESTION	SI	
EXISTE	SI	

Artículo 3.6.1.6 SG-NU-1, Cementerio




		OBSERVACIONES
TIPO	INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS	
OBTENIDO	SI	
GESTION	SI	
EXISTE	SI	

-
-
-

- El cementerio se encuentra ubicado en la parcela catastral rústica polígono 17 parcela 36, que cuenta con una superficie catastral de 5844 metros cuadrados. Por su parte, la medición del recinto sobre la cartografía a escala 1/1000 arroja una superficie de 5494,82 metros cuadrados, pues en ella no se ha tenido en cuenta el pico de la confluencia de caminos, que actualmente es de uso público y queda fuera del recinto tapiado.
- Ver la justificación de la suficiencia en el apartado de cumplimiento de la normativa sectorial de la presente memoria justificativa, donde se establece la necesidad de ampliación del mismo para asegurar las necesidades durante los próximos 20 años.
- La parcela rústica con referencia catastral polígono 17 parcela 35, contigua al cementerio, cuenta con una notable extensión, y la edificación que en ella hay se encuentra situada a 112 metros de distancia.
- Se podría comprar a los propietarios las dos cuñas laterales pegadas al cementerio actual, que tienen una superficie total de 2600 metros cuadrados aproximadamente, así como una banda trasera, la cual tiene por su parte una superficie de 3037 metros cuadrados.
-

Artículo 3.6.1.7 SG-NU-2, Estación depuradora de aguas residuales



		OBSERVACIONES
TIPO	INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS	
OBTENIDO	SI	
GESTION	SI	
EXISTE	SI	SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN (FEBRERO 2016)

CAPÍTULO 3.7. INFRAESTRUCTURAS.

SECCIÓN 3.7.1. *RED VIARIA.*

Artículo 3.7.1.1 Red viaria

Para nuevas redes viarias se tendrá en cuenta la siguiente normativa:

- DECRETO 8/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura.
- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
- La normativa específica en materia de Accesibilidad vigente en el momento de la propuesta de viario nuevo.

SECCIÓN 3.7.2. *SANEAMIENTO.*

Artículo 3.7.2.1 Red de saneamiento.

La EDAR que a fecha de 2016 se encuentra en ejecución será la que habrá de tratar las aguas procedentes del núcleo urbano, quedando prohibido el mantenimiento de vertidos libres de aguas residuales. Por tanto, todos los nuevos trazados que se ejecuten habrán de conducir hasta la misma.

Se exceptúan de esta condición los terrenos del polígono las Cumbres que, por su topografía no convergente hacia la EDAR del arroyo de los Molinillos, podrán optar por un sistema autónomo de tratamiento de aguas residuales. En ningún caso podrán verter al cauce sin depurar de un modo u otro.

Condiciones de las nuevas infraestructuras: Se deberán ajustar a las limitaciones que conllevan el dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre y policía. Las que viertan al DPH tendrán que incorporar a su salida un dispositivo que evite vertidos contaminantes a cauces o acuíferos en caso de avería de la depuradora. En cuanto a los sistemas colectores, el artículo 2 del Real Decreto 509/1996 dice que el proyecto, la construcción y el mantenimiento de estos sistemas deberá realizarse teniendo presente el volumen y características de las aguas residuales urbanas y utilizando técnicas adecuadas que garanticen la estanqueidad de los sistemas e impidan la contaminación de las aguas receptoras por el desbordamiento de las aguas procedentes de la lluvia.

SECCIÓN 3.7.3. *ABASTECIMIENTO.*

Artículo 3.7.3.1 Autorización de abastecimiento y recursos hídricos.

Competencia para autorizar: Cuando el abastecimiento de agua se realiza desde la red municipal, la competencia para otorgar las concesiones es del Ayuntamiento, el cual deberá disponer de la oportuna concesión administrativa expedida por la CH, que ampare cualquier captación directa de agua (tanto superficial como subterránea) del dominio público hidráulico. Su otorgamiento está supeditado a la disponibilidad del recurso.

SECCIÓN 3.7.4. *ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN.*

Artículo 3.7.4.1 Electricidad baja tensión.

Para los proyectos de electricidad de baja tensión implicados en la urbanización de nuevas actuaciones o necesidades del municipio se tendrá en cuenta el Reglamento de Baja Tensión y toda la normativa específica vigente en el momento de la actuación, así como las normas particulares de la compañía suministradora.

Todo lo anteriormente expuesto es conducente a garantizar las condiciones de seguridad y suministro.

SECCIÓN 3.7.5. *ELECTRICIDAD ALTA TENSIÓN.*

Artículo 3.7.5.1 Electricidad alta tensión.

Para los proyectos de electricidad de alta tensión implicados en las nuevas actuaciones o necesidades del municipio se tendrá en cuenta el Reglamento de Alta Tensión y toda la normativa específica vigente en el momento de la actuación, así como las normas particulares de la compañía suministradora.

Todo lo anteriormente expuesto es conducente a garantizar las condiciones de seguridad y suministro.

SECCIÓN 3.7.6. *ALUMBRADO.*

Artículo 3.7.6.1 Alumbrado.

Para las nuevas actuaciones que impliquen la instalación de alumbrado en urbanización se tendrá la reglamentación específica, así como las normas particulares de la compañía suministradora.

SECCIÓN 3.7.7. *TELECOMUNICACIONES.*

Artículo 3.7.7.1 Telecomunicaciones. Generalidades.

En aplicación del artículo 34.2 de la Ley 9/2014 de 9 de mayo de Telecomunicaciones:

Las redes públicas de telecomunicaciones electrónicas constituyen equipamiento de carácter básico, y su previsión en los instrumentos de planificación urbanística tienen carácter de determinaciones estructurantes. Su instalación y despliegue constituyen obras de interés general.

Por lo cual y, en consecuencia, las redes de comunicaciones se consideran en este PGM como equipamientos de carácter básico, y forman parte de la ordenación estructural del mismo.

Artículo 3.7.7.2 Telecomunicaciones. Recomendaciones de la subdirección General de Redes y Operadores de Telecomunicaciones del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

De conformidad con los principios de colaboración y cooperación a los que se refiere el artículo 35.1 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de telecomunicaciones, y a fin de promover la adecuación de los instrumentos de planificación territorial o urbanística que afecten al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas a la normativa sectorial de telecomunicaciones, se recogen, a continuación, a título informativo, las principales consideraciones de carácter general contenidas en dicha normativa:

a) Derecho de los operadores a la ocupación del dominio público o de la propiedad privada y normativa aplicable.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, los operadores tendrán derecho a la ocupación de la propiedad privada cuando resulte estrictamente necesario para la instalación de la red en la medida prevista en el proyecto técnico presentado y siempre que no existan otras alternativas técnica o económicamente viables, ya sea a través de su expropiación forzosa o mediante la declaración de servidumbre forzosa de paso para la instalación de infraestructura de redes públicas de comunicaciones electrónicas. En ambos casos tendrán la condición de beneficiarios en los expedientes que se tramiten, conforme a lo dispuesto en la legislación sobre expropiación forzosa. Los operadores asumirán los costes a los que hubiera lugar por esta ocupación.
La ocupación de la propiedad privada se llevará a cabo tras la instrucción y resolución por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, del oportuno procedimiento, en que deberán cumplirse todos los trámites y respetarse todas las garantías establecidas a favor de los titulares afectados en la legislación de expropiación forzosa.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, los operadores tendrán derecho a la ocupación del dominio público, en la medida en que ello sea necesario para el establecimiento de la red pública de comunicaciones electrónicas de que se trate. Los titulares del dominio público garantizarán el acceso de todos los operadores a dicho dominio en condiciones neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no discriminatorias, sin que en ningún caso pueda establecerse derecho preferente o exclusivo alguno de acceso u ocupación de dicho dominio público en beneficio de un operador determinado o de una red concreta de comunicaciones electrónicas.
Así pues, en primer lugar y de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.1 de la mencionada Ley, la normativa dictada por cualquier Administración Pública que afecte al despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas deberá, en todo caso, reconocer el derecho de ocupación del dominio público o de la propiedad privada para el despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas.
Además las normas que al respecto se dicten por las correspondientes Administraciones deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos:
- Ser publicadas en un diario oficial del ámbito correspondiente a la Administración competente así como en la página web de dicha Administración Pública y, en todo caso, ser accesibles por medios electrónicos.
- Prever un procedimiento rápido, sencillo, eficiente y no discriminatorio de resolución de las solicitudes de ocupación, que no podrá exceder de seis meses contados a partir de la presentación de la solicitud.

- Garantizar la transparencia de los procedimientos y que las normas aplicables fomenten una competencia leal y efectiva entre los operadores.
- Garantizar el respeto de los límites impuestos a la intervención administrativa en esta Ley en protección de los derechos de los operadores. En particular, la exigencia de documentación que los operadores deban aportar deberá ser motivada, tener una justificación objetiva, ser proporcionada al fin perseguido y limitarse a lo estrictamente necesario.

b) Ubicación compartida y uso compartido de la propiedad pública o privada.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, los operadores de comunicaciones electrónicas podrán celebrar de manera voluntaria acuerdos entre sí para determinar las condiciones para la ubicación o el uso compartido de sus infraestructuras, con plena sujeción a la normativa de defensa de la competencia.
Las administraciones públicas fomentarán la celebración de acuerdos voluntarios entre operadores para la ubicación compartida y el uso compartido de infraestructuras situadas en bienes de titularidad pública o privada, en particular con vistas al despliegue de elementos de las redes rápidas y ultrarrápidas de comunicaciones electrónicas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.2 de dicha Ley también podrá imponerse de manera obligatoria la ubicación compartida de infraestructuras y recursos asociados y la utilización compartida del dominio público o la propiedad privada, a los operadores que tengan derecho a la ocupación de la propiedad pública o privada.
Cuando una Administración pública competente considere que por razones de medio ambiente, salud pública, seguridad pública u ordenación urbana y territorial procede la imposición de la utilización compartida del dominio público o la propiedad privada, podrá instar de manera motivada al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital el inicio del oportuno procedimiento. En estos casos, antes de imponer la utilización compartida del dominio público o la propiedad privada, el citado departamento ministerial abrirá un trámite para que la Administración pública competente que ha instado el procedimiento pueda efectuar alegaciones durante un plazo de 15 días hábiles.
En cualquier caso, estas medidas deberán ser objetivas, transparentes, no discriminatorias y proporcionadas y, cuando proceda, se aplicarán de forma coordinada con las Administraciones competentes correspondientes.

c) Normativa elaborada por las administraciones públicas que afecte al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas.

El artículo 34.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, establece que las redes públicas de comunicaciones electrónicas constituyen equipamiento de carácter básico y que su previsión en los instrumentos de planificación urbanística tiene el carácter de determinaciones estructurantes, así como, que su instalación y despliegue constituyen obras de interés general.

Asimismo, en su artículo 34.3, dicha Ley establece que la normativa elaborada por las administraciones públicas que afecte al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas y los instrumentos de planificación territorial o urbanística deberán recoger las disposiciones necesarias para:

- impulsar o facilitar el despliegue de infraestructuras de redes de comunicaciones electrónicas en su ámbito territorial
- para garantizar la libre competencia en la instalación de redes y en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas

- para garantizar la disponibilidad de una oferta suficiente de lugares y espacios físicos en los que los operadores decidan ubicar sus infraestructuras.
En consecuencia, dicha normativa o instrumentos de planificación:
- no podrán establecer restricciones absolutas o desproporcionadas al derecho de ocupación del dominio público y privado de los operadores
- ni imponer soluciones tecnológicas concretas,
- ni imponer itinerarios o ubicaciones concretas en los que instalar infraestructuras de red de comunicaciones electrónicas.

Cuando una condición pudiera implicar la imposibilidad de llevar a cabo la ocupación del dominio público o la propiedad privada, el establecimiento de dicha condición deberá estar plenamente justificado e ir acompañado de las alternativas necesarias para garantizar el derecho de ocupación de los operadores y su ejercicio en igualdad de condiciones.

Las administraciones públicas deben contribuir a garantizar y hacer real una oferta suficiente de lugares y espacios físicos en los que los operadores decidan ubicar sus infraestructuras identificando dichos lugares y espacios físicos en los que poder cumplir el doble objetivo de que los operadores puedan ubicar sus infraestructuras de redes de comunicaciones electrónicas como que se obtenga un despliegue de las redes ordenado desde el punto de vista territorial.

En cualquier caso y de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.4 de la citada Ley General de Telecomunicaciones, la normativa elaborada por las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias que afecte al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas y los instrumentos de planificación territorial o urbanística deberán cumplir con lo dispuesto en la normativa sectorial de telecomunicaciones. En particular, deberán respetar los parámetros y requerimientos técnicos esenciales necesarios para garantizar el funcionamiento de las distintas redes y servicios de comunicaciones electrónicas, establecidos en la disposición adicional undécima de la Ley General de Telecomunicaciones y en las normas reglamentarias aprobadas en materia de telecomunicaciones, y los límites en los niveles de emisión radioeléctrica tolerable fijados por el Estado en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprobó el reglamento que establece las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, modificado por el Real Decreto 123/2017.

d) Obligación de la obtención de licencia municipal para la instalación, puesta en servicio o funcionamiento de infraestructuras de telecomunicación.

Para afrontar la imposición de obligaciones en materia de obtención de licencia municipal para la instalación, puesta en servicio o funcionamiento de infraestructuras de telecomunicación, es preciso distinguir los siguientes casos:

1) La instalación de estaciones o infraestructuras radioeléctricas a las que se refiere la disposición adicional tercera de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, y

2) El resto de instalaciones de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de estaciones radioeléctricas en dominio privado.

En el primer caso, la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, suprime determinadas licencias en relación con las estaciones o instalaciones que reúnan los siguientes requisitos:

• que se utilicen servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público.
• que la superficie que ocupen sea igual o inferior a 300 metros cuadrados.
• que no tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico.
• que no tengan impacto en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público.
• las existentes y de nueva construcción sin impacto en espacios naturales protegidos.

Las licencias que según la Ley 12/2012 serán sustituidas por declaraciones responsables o comunicaciones previas, son las siguientes:

- Las licencias que sujeten a previa autorización el ejercicio de la actividad comercial a desarrollar o la apertura del establecimiento correspondiente" (Artículo 3.1).
- Las licencias que autorizan "los cambios de titularidad de las actividades comerciales y de servicios" incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley (Artículo 3.2).
- Las licencias para "la realización de las obras ligadas al acondicionamiento de los locales para desempeñar la actividad comercial cuando no requieran de un proyecto de obra de conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación" (Artículo 3.3); como ejemplos se pueden citar: el cambio de tecnología con la que trabaja una estación radioeléctrica, o la instalación de micro-células para extender la cobertura de servicios de telefonía móvil, en que se apoyan diferentes tecnologías de despliegue. Y serían:

⋆ Las que no alteren la configuración arquitectónica del edificio (no varíen la composición general exterior, la volumetría o el conjunto del sistema estructural, ni cambien los usos característicos).

⋆ Las que no afecten a los elementos protegidos en edificaciones catalogadas o con protección ambiental o histórico-artístico.

- Otro tipo de licencias urbanísticas, como son las de primera utilización de las instalaciones, la de apertura o la de usos y actividades.

Asimismo, hay que señalar que la eliminación de licencias municipales incluye todos los procedimientos de control ambiental que obligan a los interesados a obtener una autorización (con la denominación que en cada Comunidad Autónoma se le dé: licencia ambiental, licencia de actividad clasificada, informe de impacto ambiental, informe de evaluación ambiental…etc.).

En el segundo caso, para la instalación en dominio privado de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de estaciones radioeléctricas distintas de las señaladas en el caso anterior (es decir, con superficie superior a 300 metros cuadrados, que tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico, o que tengan impacto en espacios naturales protegidos), el artículo 34.6 de la Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones, establece que no podrá exigirse la obtención de licencia o autorización previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad, o de carácter medioambiental, ni otras licencias o aprobaciones de clase similar o análogas que sujeten a previa autorización dicha instalación, en el caso de que el operador haya presentado a la Administración pública competente para el otorgamiento de la licencia o autorización, un plan de despliegue o instalación de la

red pública de comunicaciones electrónicas, en el que se contemplen dichas infraestructuras o estaciones, y siempre que el citado plan haya sido aprobado por dicha administración.

Las licencias o autorizaciones previas que, de acuerdo con los párrafos anteriores, no puedan ser exigidas, serán sustituidas por declaraciones responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 71.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, relativas al cumplimiento de las previsiones legales establecidas en la normativa vigente. En todo caso, el declarante deberá estar en posesión del justificante de pago del tributo correspondiente cuando sea preceptivo.

Siempre que resulte posible, se recomienda que cuando deban realizarse diversas actuaciones relacionadas con la infraestructura o estación radioeléctrica, exista la posibilidad de tramitar conjuntamente las declaraciones responsables que resulten de aplicación.

En lo que se refiere concretamente a las licencias de obras, adicionalmente a lo señalado en párrafos anteriores, deberá tenerse en cuenta lo establecido por la Disposición final tercera de la Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones, que modifica la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. A este respecto, las obras de instalación de infraestructuras de red o estaciones radioeléctricas en edificaciones de dominio privado no requerirán la obtención de licencia de obras o edificación ni otras autorizaciones, si bien, en todo caso el promotor de las mismas habrá de presentar ante la autoridad competente en materia de obras de edificación una declaración responsable donde conste que las obras se llevarán a cabo según un proyecto o una memoria técnica suscritos por técnico competente, según corresponda, justificativa del cumplimiento de los requisitos aplicables del Código Técnico de la Edificación. Una vez ejecutadas y finalizadas las obras de instalación de las infraestructuras de las redes de comunicaciones electrónicas, el promotor deberá presentar ante la autoridad competente una comunicación de la finalización de las obras y de que las mismas se han llevado a cabo según el proyecto técnico o memoria técnica.

Por último, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.7 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, la administración responsable de la aprobación de los instrumentos de planificación urbanística debe tener en cuenta que en el caso de que sobre una infraestructura de red pública de comunicaciones electrónicas, fija o móvil, incluidas las estaciones radioeléctricas de comunicaciones electrónicas, que ya esté ubicada en dominio público o privado, se realicen actuaciones de innovación tecnológica o adaptación técnica que supongan la incorporación de nuevo equipamiento o la realización de emisiones radioeléctricas en nuevas bandas de frecuencias o con otras tecnologías, sin variar los elementos de obra civil y mástil, dichas actuaciones no requerirán ningún tipo de concesión, autorización o licencia nueva o modificación de la existente o declaración responsable o comunicación previa a las administraciones públicas competentes por razones de ordenación del territorio, urbanismo o medioambientales.

e) Características de las infraestructuras que conforman las redes públicas de comunicaciones electrónicas en los instrumentos de planificación urbanística.

La planificación urbanística implica la previsión de todas las infraestructuras necesarias para la prestación de los servicios necesarios en los núcleos de población y, por tanto, también de las absolutamente imprescindibles infraestructuras de telecomunicaciones que facilitan el acceso de los ciudadanos a las nuevas tecnologías y a la sociedad de la información.

Las diversas legislaciones urbanísticas de las Comunidades Autónomas han ido introduciendo la necesidad de establecer, como uno de los elementos integrantes de los planes de desarrollo territoriales, las grandes redes de telecomunicaciones; asimismo, los planes de ordenación municipal deben facilitar el desarrollo de las infraestructuras necesarias para el despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas que permiten el acceso de los ciudadanos, a los diferentes servicios proporcionados por estas.

Las infraestructuras de redes públicas de comunicaciones electrónicas que se contemplen en los instrumentos de planificación urbanística, deberán garantizar la no discriminación entre los operadores y el mantenimiento de condiciones de competencia efectiva en el sector, para lo cual, tendrán que preverse las necesidades de los diferentes operadores que puedan estar interesados en establecer sus redes y ofrecer sus servicios en el ámbito territorial de que se trate.

Las características de las infraestructuras que conforman las redes públicas de comunicaciones electrónicas se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 9/2014, de 9 de mayo de 2014, en las normas reglamentarias aprobadas en materia de telecomunicaciones, y a los límites en los niveles de emisión radioeléctrica tolerable fijados por el Estado mediante Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento que establece las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, modificado por el Real Decreto 123/2017.

En particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley General de Telecomunicaciones, deberán respetar los parámetros y requerimientos técnicos esenciales necesarios para garantizar el funcionamiento de las distintas redes y servicios de comunicaciones electrónicas, a los que se refiere la disposición adicional undécima de la citada Ley.

Hasta la aprobación del Real Decreto al que se refiere dicha disposición adicional undécima, pueden usarse como referencia las 5 normas UNE aprobadas por el Comité Técnico de Normalización 133 (Telecomunicaciones) de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), que pueden obtenerse en la sede de laAsociación: c/ Génova, n. º 6 – 28004 Madrid o en su página web: http://www.aenor.es/

Las referencias y contenido de dichas normas son:

• UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones.
Parte 1: Canalizaciones subterráneas
Esta norma técnica define las características generales de los sistemas de construcción de canalizaciones subterráneas para la instalación de redes de telecomunicaciones, contemplando las precauciones, condiciones constructivas y modos de instalación de dichos sistemas, así como los materiales y comprobaciones de obra ejecutada precisos. La norma es aplicable a las canalizaciones que deben alojar redes constituidas por portadores de fibra óptica o de pares de cobre, simétricos o coaxiales, para sistemas de telecomunicaciones.

• UNE 133100-2:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones.
Parte 2: Arquetas y cámaras de registro
Esta norma técnica define las características generales de las arquetas y cámaras de registro de las canalizaciones subterráneas para la instalación de redes de telecomunicaciones, estableciendo los tipos y denominación de dichas arquetas y cámaras de registro en función de las clases dimensionales y resistentes que se fijan, y las características mínimas de los materiales constitutivos, componentes y accesorios necesarios, así como los procesos constructivos correspondientes. La norma es aplicable a los registros subterráneos que alojen elementos para la constitución, operación, mantenimiento o explotación de sistemas de telecomunicaciones.

• UNE 133100-3:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones.
Parte 3: Tramos interurbanos.
Esta norma técnica define las características generales de la obra civil de los tramos interurbanos para tendidos subterráneos de redes de telecomunicaciones, contemplando los modos de instalación, así como sus accesorios, procesos constructivos, comprobaciones de obra ejecutada y directrices de proyecto para la realización de obras singulares que salven accidentes del terreno o vías de comunicación existentes. La norma es aplicable a los tramos de los tendidos subterráneos de redes de telecomunicaciones que transcurren, en la mayor parte de su trazado, entre poblaciones o por zonas escasamente pobladas.

• UNE 133100-4:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones.
Parte 4: Líneas aéreas
Esta norma técnica define las características generales de las líneas de postes para tendidos aéreos de redes de telecomunicaciones, estableciendo los elementos constitutivos de las líneas, tipificando las acciones mecánicas de carácter meteorológico y el proceso de cálculo resistente para los postes, su consolidación y la elección del cable soporte, e indicando las precauciones y directrices de los procesos constructivos correspondientes. La norma es aplicable a los tendidos aéreos de redes de telecomunicaciones sobre postes de madera, de hormigón o de poliéster reforzado con fibra de vidrio.

• UNE 133100-5:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones.
Parte 5: Instalación en fachada
Esta norma técnica define las características generales de las instalaciones de redes de telecomunicaciones por las fachadas, estableciendo las condiciones y elementos constitutivos de los modos de instalación contemplados: Fijación directa de los cables, protección canalizada de los mismos, tendidos verticales mediante cable soporte y tendidos de acometidas por anillas, así como de los cruces aéreos y de las precauciones y procesos constructivos correspondientes.
Asimismo, hay que tener en cuenta que las infraestructuras comunes de telecomunicaciones, con las que deben dotarse los edificios de acuerdo con la normativa que se describe en el apartado siguiente, tendrán que conectarse con las infraestructuras que se desarrollen para facilitar el despliegue de las redes de telecomunicaciones que se contemplen en los proyectos de urbanización. En consecuencia, este aspecto debe ser tenido en cuenta cuando se acometan dichos proyectos de actuación urbanística.

f) Infraestructuras de telecomunicaciones en los edificios.

La normativa específica sobre acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios está constituida por el Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación (en redacción dada por la disposición adicional sexta de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la edificación), por el Real

Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones y por la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla dicho Reglamento.

De acuerdo con lo establecido en esta normativa, no se puede conceder autorización para la construcción o rehabilitación integral de ningún edificio de los incluidos en su ámbito de aplicación, si al correspondiente proyecto arquitectónico no se acompaña el que prevé la instalación de una infraestructura común de telecomunicación propia. La ejecución de esta infraestructura se garantiza mediante la obligación de presentar el correspondiente certificado de fin de obra y/o boletín de la instalación, acompañados del preceptivo protocolo de pruebas de la instalación y todo ello sellado por la correspondiente Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones, requisito sin el cual no se puede conceder la correspondiente licencia de primera ocupación.

Asimismo, en la citada normativa se incluyen las disposiciones relativas a la instalación de esta infraestructura en edificios ya construidos.

Asimismo conviene reseñar el Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, y la Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril, que establecen los requisitos que han de cumplir las empresas instaladoras de telecomunicación habilitadas para realizar estas instalaciones, y cualesquiera otras instalaciones de telecomunicación.

g) Publicación de la normativa dictada por cualquier Administración Pública que afecte al despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, las normas que se dicten por las correspondientes administraciones deberán ser publicadas en un diario oficial del ámbito correspondiente a la administración competente así como en la página web de dicha administración pública y, en todo caso, ser accesibles por medios electrónicos.

NORMATIVA APLICABLE SOBRE TELECOMUNICACIONES:

- Ley 9/2014 de nueve de mayo, General de Telecomunicaciones

Sobre acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios la normativa específica vigente es:

- Real Decreto-Ley 1/1998 de 27 de febrero sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.

- Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.

-Orden ITC/1644/2011 de 10 de junio.

TÍTULO 4. ORDENACIÓN DE CARÁCTER DETALLADA.

CAPÍTULO 4.1. CONDICIONES EDIFICATORIAS DE SUELO URBANO Y URBANIZABLE.

SECCIÓN 4.1.1. *CONDICIONES EDIFICATORIAS DE CARÁCTER GENERAL.*

Artículo 4.1.1.1 Sobre las condiciones de parcela mínima.

En la Zona de Ordenación Urbanística CENTRO se admitirán las parcelas que incumplan alguna de las condiciones de parcela mínima, pero estén inscritas en el registro de la propiedad con anterioridad a la aprobación del Plan General.

Artículo 4.1.1.2 Modificación de la ordenación detallada de las subzonas

Los parámetros de las ordenanzas RES1, RES2, etc. se aplican a las diferentes subzonas. En caso de realizarse alguna modificación de la ordenación detallada de una subzona, se definirán nuevas ordenanzas asignándole una numeración correlativa diferente de las existentes, para no alterar la ordenación de otras subzonas.

Artículo 4.1.1.3 Compatibilidad de usos pormenorizados

En las determinaciones de carácter estructural se estableció la compatibilidad del uso global de cada ZOU con otros usos globales.

En la ordenación detallada, cada subzona tiene asignado un uso pormenorizado mayoritario, el cual se indica en la ficha, junto con los usos pormenorizados compatibles con el mismo.

SECCIÓN 4.1.2. *CONDICIONES EDIFICATORIAS DE CARÁCTER PARTICULAR.*

Artículo 4.1.2.1 Subzona RES1

SUBZONA	RES1 (EMC)			
Esta subzona nace de la que las Normas Subsidiarias anteriores definieron como "Residencial en Casco Antiguo (RC)". Se aplica a edificios de vivienda, unifamiliar o plurifamiliar, en Edificación en Manzana Compacta, en las parcelas que se indican en el Plano Correspondiente de Ordenación Detallada.				
CONDICIONES DE PARCELACIÓN				
SUPERFICIE MÍNIMA (metros cuadrados)	75			
FRENTE MÍNIMO DE PARCELA (metros)	4,00			
FONDO MÍNIMO DE PARCELA (metros)	-			
DIÁMETRO MÍNIMO INSCRIBIBLE (metros)	-			
CONDICIONES DE PARCELACIÓN PROTEGIDA	Sólo en el caso de parcelas afectadas por determinaciones del Catálogo.			
POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN. RETRANQUEOS				
	GENERAL	PLANTA BAJA	PLANTA SÓTANO	OTRAS PLANTAS
RESPECTO A LINDERO FRONTAL (metros)	-	Sin retranqueo	Sin retranqueo	Libre
A LINDEROS LATERALES (metros)	-	Sin retranqueo	Sin retranqueo	Sin retranqueo
A LINDERO POSTERIOR (metros)	Libre	-	-	-
CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO				
	GENERAL	PLANTA BAJA	PLANTA SÓTANO	OTRAS PLANTAS
OCUPACIÓN (%)	100	-	-	-
EDIFICABILIDAD NETA (m^2 techo)	Conserva el valor admitido por el planeamiento anterior. Se define como la resultante de multiplicar el número máximo de plantas de esta ficha por la superficie de parcela contenida entre la alineación frontal y una paralela a ésta trazada a 25 metros hacia el interior de la parcela. No obstante, obtenido el valor de edificabilidad, no se establece un fondo máximo edificable para su materialización.			
EDIFICABILIDAD NETA (m^3/m^2 suelo)	-			
ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (metros)	7,50			
ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (número de plantas)	2 (PB+1)			
ALTURA TOTAL MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (metros)	11,00			
ALTURA DE LAS INSTALACIONES	2,00. Excepto lo indicado en las observaciones de esta ficha para las instalaciones de telecomunicación y otras.			
CONSTRUCCIONES POR ENCIMA DE LA ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN	Ver articulado			

SUBZONA	RES1 (EMC)
OTRAS CONDICIONES	
CONDICIONES ESTÉTICAS	
CUBIERTAS	Se admiten cubiertas planas e inclinadas.
PENDIENTE MÍNIMA DE CUBIERTAS INCLINADAS	Libre
PENDIENTE MÁXIMA DE CUBIERTAS INCLINADAS	Libre
SEMISÓTANOS	Permitidos.
SÓTANOS	Se permite una planta bajo rasante. La profundidad máxima edificable será de 5,00 metros.
BAJOCUBIERTAS	No permitidas. (Ver apartado de definiciones al inicio de estas normas).
CUERPOS VOLADOS	Se permiten los cuerpos volados abiertos (balcones) y cerrados (translúcidos y opacos).
USOS	
USO PORMENORIZADO MAYORITARIO	Residencial unifamiliar
USOS COMPATIBLES	Residencial: - Plurifamiliar y Comunitario. Destino: Público y privado. Situación: Todas Terciario: - Comercial. Destino: Público y privado. Situación: Planta baja y/o edificio exclusivo. - Hotelero. Destino: Público y privado. Situación: Planta baja y/o edificio exclusivo. - Oficinas. Destino: Público y privado. Situación: Todas - Recreativo. Destino: Público y privado. Situación: Planta baja y/o edificio exclusivo. Industrial: - Almacenaje. Destino: Público y privado. Situación: Planta baja y/o edificio exclusivo. Dotacional: - Comunicaciones. Destino: Público y privado. Situación: Todas. - Zonas Verdes. Destino: Público y privado. Situación: Todas - Equipamientos: Infraestructuras-servicios urbanos. Redes de distribución de: Saneamiento, Abastecimiento, Electricidad, Telecomunicaciones. Destino: Público y privado. Situación: En edificio exclusivo. - Equipamientos: Educativo, Cultural y Deportivo, Administrativo Institucional, Sanitario Asistencial. Destino: Público y privado. Situación: Todas.
USOS PROHIBIDOS	Los restantes.
OBSERVACIONES	
Las instalaciones de telecomunicaciones y otras de interés general no estarán sometidas a las condiciones de altura de la presente subzona de ordenanza, aunque se sitúen en parcelas o sobre edificios de la misma, con el objeto de no dificultar la calidad y la cobertura de los servicios que prestan.	

Artículo 4.1.2.2 Subzona RES2

SUBZONA	RES2 (EMC)
subzona nace de la que las Normas Subsidiarias anteriores definieron como "Familiar Intensiva (RI)", excluyendo del ámbito de RI algunas manzanas completas o tramos de calles, que han encuadrado en otras subzonas que se definen más adelante. La subzona RES2 se aplica a edificios de vivienda principalmente unifamiliar pero también plurifamiliar, en Edificación en Manzana Compacta. Su ordenación es similar a la RES1 pero produce valores de ocupación y edificabilidad menores. Ámbito de aplicación en el Plano de Ordenación Detallada.	
CONDICIONES DE PARCELACIÓN	
SUPERFICIE MÍNIMA (metros cuadrados)	75
FRENTE MÍNIMO DE PARCELA (metros)	4,00
FONDO MÍNIMO DE PARCELA (metros)	-
DIÁMETRO MÍNIMO INSCRIBIBLE (metros)	-
CONDICIONES DE PARCELACIÓN PROTEGIDA	Sólo en el caso de parcelas afectadas por determinaciones del Catálogo.

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN. RETRANQUEOS				
	GENERAL	PLANTA BAJA	PLANTA SÓTANO	OTRAS PLANTAS
RESPECTO A LINDERO FRONTAL (metros)	-	Sin retranqueo	Sin retranqueo	Libre
A LINDEROS LATERALES (metros)	-	Sin retranqueo	Sin retranqueo	Sin retranqueo
A LINDERO POSTERIOR (metros)	Libre	-	-	-

CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO				
	GENERAL	PLANTA BAJA	PLANTA SÓTANO	OTRAS PLANTAS
OCUPACIÓN (%)	-	85	100	85

EDIFICABILIDAD NETA (m^2 techo)	Conserva el valor admitido por el planeamiento anterior. Se define como la resultante de multiplicar el número máximo de plantas de esta ficha por la superficie de parcela contenida entre la alineación frontal y una paralela a ésta trazada a 20 metros hacia el interior de la parcela. No obstante, obtenido el valor de edificabilidad, no se establece un fondo máximo edificable para su materialización.
EDIFICABILIDAD NETA (m^3/m^2 suelo)	-
ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (metros)	7,50
ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (número de plantas)	2 (PB+1)
ALTURA TOTAL MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (metros)	11,00
ALTURA DE LAS INSTALACIONES	2,00. Excepto lo indicado en las observaciones de esta ficha para las instalaciones de telecomunicación y otras.
CONSTRUCCIONES POR ENCIMA DE LA ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN	Ver articulado

SUBZONA	RES2 (EMC)
OTRAS CONDICIONES	
CONDICIONES ESTÉTICAS	
CUBIERTAS	Se admiten cubiertas planas e inclinadas.
PENDIENTE MÍNIMA DE CUBIERTAS INCLINADAS	Libre
PENDIENTE MÁXIMA DE CUBIERTAS INCLINADAS	Libre
SEMISÓTANOS	Permitidos.
SÓTANOS	Se permite una planta bajo rasante. La profundidad máxima edificable será de 5,00 metros.
BAJOCUBIERTAS	No permitidas. (Ver apartado de definiciones al inicio de estas normas).
CUERPOS VOLADOS	Se permiten los cuerpos volados abiertos (balcones) y cerrados (translúcidos y opacos).
USOS	
USO PORMENORIZADO MAYORITARIO	Residencial unifamiliar
USOS COMPATIBLES	Residencial: - Plurifamiliar y Comunitario. Destino: Público y privado. Situación: Todas Terciario: - Comercial. Destino: Público y privado. Situación: Planta baja y/o edificio exclusivo. - Hotelero. Destino: Público y privado. Situación: Planta baja y/o edificio exclusivo. - Oficinas. Destino: Público y privado. Situación: Todas - Recreativo. Destino: Público y privado. Situación: Planta baja y/o edificio exclusivo. Industrial: - Almacenaje. Destino: Público y privado. Situación: Planta baja y/o edificio exclusivo. Dotacional: - Comunicaciones. Destino: Público y privado. Situación: Todas. - Zonas Verdes. Destino: Público y privado. Situación: Todas - Equipamientos: Infraestructuras-servicios urbanos. Redes de distribución de: Saneamiento, Abastecimiento, Electricidad, Telecomunicaciones. Destino: Público y privado. Situación: En edificio exclusivo. - Equipamientos: Educativo, Cultural y Deportivo, Administrativo Institucional, Sanitario Asistencial. Destino: Público y privado. Situación: Todas.
USOS PROHIBIDOS	Los restantes.
OBSERVACIONES	
Las instalaciones de telecomunicaciones y otras de interés general no estarán sometidas a las condiciones de altura de la presente subzona de ordenanza, aunque se sitúen en parcelas o sobre edificios de la misma, con el objeto de no dificultar la calidad y la cobertura de los servicios que prestan.	

Artículo 4.1.2.3 Subzona RES3

SUBZONA	RES3 (EMC)			
Esta subzona nace de la que las Normas Subsidiarias anteriores definieron como "Familiar Intensiva (RI)", en unos frentes de fachada para los que se preveían tres plantas de altura. La subzona RES3 se aplica a edificios de vivienda principalmente unifamiliar pero también plurifamiliar, en Edificación en Manzana Compacta. Ámbito de aplicación en el Plano de Ordenación Detallada.				
CONDICIONES DE PARCELACIÓN				
SUPERFICIE MÍNIMA (metros cuadrados)	75			
FRENTE MÍNIMO DE PARCELA (metros)	4,00			
FONDO MÍNIMO DE PARCELA (metros)	-			
DIÁMETRO MÍNIMO INSCRIBIBLE (metros)	-			
CONDICIONES DE PARCELACIÓN PROTEGIDA	Sólo en el caso de parcelas afectadas por determinaciones del Catálogo.			
POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN. RETRANQUEOS				
	GENERAL	PLANTA BAJA	PLANTA SÓTANO	OTRAS PLANTAS
RESPECTO A LINDERO FRONTAL (metros)	-	Sin retranqueo	Sin retranqueo	Libre
A LINDEROS LATERALES (metros)	-	Sin retranqueo	Sin retranqueo	Sin retranqueo
A LINDERO POSTERIOR (metros)	Libre	-	-	-
CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO				
	GENERAL	PLANTA BAJA	PLANTA SÓTANO	OTRAS PLANTAS
OCUPACIÓN (%)	-	85	100	85
EDIFICABILIDAD NETA (m^2 techo)	Conserva el valor admitido por el planeamiento anterior. Se define como la resultante de multiplicar el número máximo de plantas de esta ficha por la superficie de parcela contenida entre la alineación frontal y una paralela a ésta trazada a 20 metros hacia el interior de la parcela. No obstante, obtenido el valor de edificabilidad, no se establece un fondo máximo edificable para su materialización.			
EDIFICABILIDAD NETA (m^3/m^2 suelo)	-			
ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (metros)	10,50			
ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (número de plantas)	3 (PB+1)			
ALTURA TOTAL MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (metros)	14,00			
ALTURA DE LAS INSTALACIONES	2,00. Excepto lo indicado en las observaciones de esta ficha para las instalaciones de telecomunicación y otras.			
CONSTRUCCIONES POR ENCIMA DE LA ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN	Ver articulado			
OTRAS CONDICIONES				
CONDICIONES ESTÉTICAS				
CUBIERTAS	Se admiten cubiertas planas e inclinadas.			
PENDIENTE MÍNIMA DE CUBIERTAS INCLINADAS	Libre			
PENDIENTE MÁXIMA DE	Libre			

SUBZONA	RES3 (EMC)
CUBIERTAS INCLINADAS	
SEMISÓTANOS	Permitidos.
SÓTANOS	Se permite una planta bajo rasante. La profundidad máxima edificable será de 5,00 metros.
BAJOCUBIERTAS	No permitidas. (Ver apartado de definiciones al inicio de estas normas).
CUERPOS VOLADOS	Se permiten los cuerpos volados abiertos (balcones) y cerrados (translúcidos y opacos).
USOS	
USO PORMENORIZADO MAYORITARIO	Residencial unifamiliar
USOS COMPATIBLES	Residencial: - Plurifamiliar y Comunitario. Destino: Público y privado. Situación: Todas Terciario: - Comercial. Destino: Público y privado. Situación: Planta baja y/o edificio exclusivo. - Hotelero. Destino: Público y privado. Situación: Planta baja y/o edificio exclusivo. - Oficinas. Destino: Público y privado. Situación: Todas - Recreativo. Destino: Público y privado. Situación: Planta baja y/o edificio exclusivo. Industrial: - Almacenaje. Destino: Público y privado. Situación: Planta baja y/o edificio exclusivo. Dotacional: - Comunicaciones. Destino: Público y privado. Situación: Todas. - Zonas Verdes. Destino: Público y privado. Situación: Todas - Equipamientos: Infraestructuras-servicios urbanos. Redes de distribución de: Saneamiento, Abastecimiento, Electricidad, Telecomunicaciones. Destino: Público y privado. Situación: En edificio exclusivo. - Equipamientos: Educativo, Cultural y Deportivo, Administrativo Institucional, Sanitario Asistencial. Destino: Público y privado. Situación: Todas.
USOS PROHIBIDOS	Los restantes.
OBSERVACIONES	
Las instalaciones de telecomunicaciones y otras de interés general no estarán sometidas a las condiciones de altura de la presente subzona de ordenanza, aunque se sitúen en parcelas o sobre edificios de la misma, con el objeto de no dificultar la calidad y la cobertura de los servicios que prestan.	

Artículo 4.1.2.4 Subzona RES4

SUBZONA	RES4 (EAA)			
Esta subzona nace de la que las Normas Subsidiarias anteriores definieron como "Familiar Intensiva (RI)", en unos frentes de fachada para los que se preveían tres plantas de altura con retranqueos a frente de fachada. La subzona RES4 se aplica a edificios de vivienda principalmente unifamiliar pero también plurifamiliar, en Edificación en Aislada Adosada. Ámbito de aplicación en el Plano de Ordenación Detallada.				
CONDICIONES DE PARCELACIÓN				
SUPERFICIE MÍNIMA (metros cuadrados)	75			
FRENTE MÍNIMO DE PARCELA (metros)	4,00			
FONDO MÍNIMO DE PARCELA (metros)	-			
DIÁMETRO MÍNIMO INSCRIBIBLE (metros)	-			
CONDICIONES DE PARCELACIÓN PROTEGIDA	Sólo en el caso de parcelas afectadas por determinaciones del Catálogo.			
POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN. RETRANQUEOS				
	GENERAL	PLANTA BAJA	PLANTA SÓTANO	OTRAS PLANTAS
RESPECTO A LINDERO FRONTAL (metros)	3,00 en los linderos a la calle de La Tizne			
A LINDEROS LATERALES (metros)	Sin retranqueo	-	-	-
A LINDERO POSTERIOR (metros)	Libre	-	-	-
CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO				
	GENERAL	PLANTA BAJA	PLANTA SÓTANO	OTRAS PLANTAS
OCUPACIÓN (%)	-	85	100	85
EDIFICABILIDAD NETA (m^2 techo)	Conserva el valor admitido por el planeamiento anterior. Se define como la resultante de multiplicar el número máximo de plantas de esta ficha por la superficie de parcela contenida entre la alineación frontal (sin aplicar retranqueo) y una paralela a ésta trazada a 20 metros hacia el interior de la parcela. No obstante, obtenido el valor de edificabilidad, no se establece un fondo máximo edificable para su materialización.			
EDIFICABILIDAD NETA (m^3/m^2 suelo)	-			
ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (metros)	10,50			
ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (número de plantas)	3 (PB+2)			
ALTURA TOTAL MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (metros)	14,00			
ALTURA DE LAS INSTALACIONES	2,00. Excepto lo indicado en las observaciones de esta ficha para las instalaciones de telecomunicación y otras.			
CONSTRUCCIONES POR ENCIMA DE LA ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN	Ver articulado			
OTRAS CONDICIONES				
CONDICIONES ESTÉTICAS				
CUBIERTAS	Se admiten cubiertas planas e inclinadas.			
PENDIENTE MÍNIMA DE CUBIERTAS INCLINADAS	Libre			

SUBZONA	RES4 (EAA)
PENDIENTE MÁXIMA DE CUBIERTAS INCLINADAS	Libre
SEMISÓTANOS	Permitidos.
SÓTANOS	Se permite una planta bajo rasante. La profundidad máxima edificable será de 5,00 metros.
BAJOCUBIERTAS	No permitidas. (Ver apartado de definiciones al inicio de estas normas).
CUERPOS VOLADOS	Se permiten los cuerpos volados abiertos (balcones) y cerrados (translúcidos y opacos).
USOS	
USO PORMENORIZADO MAYORITARIO	Residencial unifamiliar
USOS COMPATIBLES	Residencial: - Plurifamiliar y Comunitario. Destino: Público y privado. Situación: Todas Terciario: - Comercial. Destino: Público y privado. Situación: Planta baja y/o edificio exclusivo. - Hotelero. Destino: Público y privado. Situación: Planta baja y/o edificio exclusivo. - Oficinas. Destino: Público y privado. Situación: Todas - Recreativo. Destino: Público y privado. Situación: Planta baja y/o edificio exclusivo. Industrial: - Almacenaje. Destino: Público y privado. Situación: Planta baja y/o edificio exclusivo. Dotacional: - Comunicaciones. Destino: Público y privado. Situación: Todas. - Zonas Verdes. Destino: Público y privado. Situación: Todas - Equipamientos: Infraestructuras-servicios urbanos. Redes de distribución de: Saneamiento, Abastecimiento, Electricidad, Telecomunicaciones. Destino: Público y privado. Situación: En edificio exclusivo. - Equipamientos: Educativo, Cultural y Deportivo, Administrativo Institucional, Sanitario Asistencial. Destino: Público y privado. Situación: Todas.
USOS PROHIBIDOS	Los restantes.
OBSERVACIONES	
Las instalaciones de telecomunicaciones y otras de interés general no estarán sometidas a las condiciones de altura de la presente subzona de ordenanza, aunque se sitúen en parcelas o sobre edificios de la misma, con el objeto de no dificultar la calidad y la cobertura de los servicios que prestan.	

Artículo 4.1.2.5 Subzona RES5

SUBZONA	RES5 (EAA)			
Esta subzona nace de la que las Normas Subsidiarias anteriores definieron como "Residencial Unifamiliar Extensiva de Media Densidad (RUE)", en Edificación en Aislada Adosada. Ámbito de aplicación en el Plano de Ordenación Detallada.				
CONDICIONES DE PARCELACIÓN				
SUPERFICIE MÍNIMA (metros cuadrados)	100			
FRENTE MÍNIMO DE PARCELA (metros)	6,00			
FONDO MÍNIMO DE PARCELA (metros)	-			
DIÁMETRO MÍNIMO INSCRIBIBLE (metros)	-			
CONDICIONES DE PARCELACIÓN PROTEGIDA	Sólo en el caso de parcelas afectadas por determinaciones del Catálogo.			
POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN. RETRANQUEOS				
	GENERAL	PLANTA BAJA	PLANTA SÓTANO	OTRAS PLANTAS
RESPECTO A LINDERO FRONTAL (metros)	Mínimo 3,00	-	-	-
A LINDEROS LATERALES (metros)	Sin retranqueo	-	-	-
A LINDERO POSTERIOR (metros)	Libre	-	-	-
CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO				
	GENERAL	PLANTA BAJA	PLANTA SÓTANO	OTRAS PLANTAS
OCUPACIÓN (%)	-	50	100	50
EDIFICABILIDAD NETA (m^2 techo/m^2suelo)	Conserva el valor admitido por el planeamiento anterior= 1,00			
EDIFICABILIDAD NETA (m^3/m^2 suelo)	-			
ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (metros)	7,50			
ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (número de plantas)	2 (PB+1)			
ALTURA TOTAL MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (metros)	11,00			
ALTURA DE LAS INSTALACIONES	2,00. Excepto lo indicado en las observaciones de esta ficha para las instalaciones de telecomunicación y otras.			
CONSTRUCCIONES POR ENCIMA DE LA ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN	Ver articulado			
OTRAS CONDICIONES				
CONDICIONES ESTÉTICAS				
CUBIERTAS	Se admiten cubiertas planas e inclinadas.			
PENDIENTE MÍNIMA DE CUBIERTAS INCLINADAS	Libre			
PENDIENTE MÁXIMA DE CUBIERTAS INCLINADAS	Libre			
SEMISÓTANOS	Permitidos.			
SÓTANOS	Se permite una planta bajo rasante. La profundidad máxima edificable será de 5,00 metros.			
BAJOCUBIERTAS	No permitidas. (Ver apartado de definiciones al inicio de estas normas).			

SUBZONA	RES5 (EAA)
CUERPOS VOLADOS	Se permiten los cuerpos volados abiertos (balcones) y cerrados (translúcidos y opacos).
USOS	
USO PORMENORIZADO MAYORITARIO	Residencial unifamiliar
USOS COMPATIBLES	Residencial: - Plurifamiliar y Comunitario. Destino: Público y privado. Situación: Todas Terciario: - Comercial. Destino: Público y privado. Situación: Planta baja y/o edificio exclusivo. - Hotelero. Destino: Público y privado. Situación: Planta baja y/o edificio exclusivo. - Oficinas. Destino: Público y privado. Situación: Todas - Recreativo. Destino: Público y privado. Situación: Planta baja y/o edificio exclusivo. Industrial: - Almacenaje. Destino: Público y privado. Situación: Planta baja y/o edificio exclusivo. Dotacional: - Comunicaciones. Destino: Público y privado. Situación: Todas. - Zonas Verdes. Destino: Público y privado. Situación: Todas - Equipamientos: Infraestructuras-servicios urbanos. Redes de distribución de: Saneamiento, Abastecimiento, Electricidad, Telecomunicaciones. Destino: Público y privado. Situación: En edificio exclusivo. - Equipamientos: Educativo, Cultural y Deportivo, Administrativo Institucional, Sanitario Asistencial. Destino: Público y privado. Situación: Todas.
USOS PROHIBIDOS	Los restantes.
OBSERVACIONES	
Las instalaciones de telecomunicaciones y otras de interés general no estarán sometidas a las condiciones de altura de la presente subzona de ordenanza, aunque se sitúen en parcelas o sobre edificios de la misma, con el objeto de no dificultar la calidad y la cobertura de los servicios que prestan.	

Artículo 4.1.2.6 Subzona RES6

SUBZONA	RES6 (EMC)			
Esta subzona nace de la que las Normas Subsidiarias anteriores definieron como "Residencial Unifamiliar Extensiva de Media Densidad (RUE)", en zonas que se han materializado en Edificación en Manzana Compacta. No obstante el aspecto que presentan como EMC, se constatan retranqueos parciales de fachada, que se admiten en la nueva ordenación, con dimensión libre. Ámbito de aplicación en el Plano de Ordenación Detallada.				
CONDICIONES DE PARCELACIÓN				
SUPERFICIE MÍNIMA (metros cuadrados)	100			
FRENTE MÍNIMO DE PARCELA (metros)	6,00			
FONDO MÍNIMO DE PARCELA (metros)	-			
DIÁMETRO MÍNIMO INSCRIBIBLE (metros)	-			
CONDICIONES DE PARCELACIÓN PROTEGIDA	Sólo en el caso de parcelas afectadas por determinaciones del Catálogo.			
POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN. RETRANQUEOS				
	GENERAL	PLANTA BAJA	PLANTA SÓTANO	OTRAS PLANTAS
RESPECTO A LINDERO FRONTAL (metros)	Se admiten retranqueos parciales	-	-	-
A LINDEROS LATERALES (metros)	Sin retranqueo	-	-	-
A LINDERO POSTERIOR (metros)	Libre	-	-	-
CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO				
	GENERAL	PLANTA BAJA	PLANTA SÓTANO	OTRAS PLANTAS
OCUPACIÓN (%)	-	50	100	50
EDIFICABILIDAD NETA (m^2 techo/m^2suelo)	Conserva el valor admitido por el planeamiento anterior= 1,00			
EDIFICABILIDAD NETA (m^3/m^2 suelo)	-			
ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (metros)	7,50			
ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (número de plantas)	2 (PB+1)			
ALTURA TOTAL MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (metros)	11,00			
ALTURA DE LAS INSTALACIONES	2,00. Excepto lo indicado en las observaciones de esta ficha para las instalaciones de telecomunicación y otras.			
CONSTRUCCIONES POR ENCIMA DE LA ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN	Ver articulado			
OTRAS CONDICIONES				
CONDICIONES ESTÉTICAS				
CUBIERTAS	Se admiten cubiertas planas e inclinadas.			
PENDIENTE MÍNIMA DE CUBIERTAS INCLINADAS	Libre			
PENDIENTE MÁXIMA DE CUBIERTAS INCLINADAS	Libre			
SEMISÓTANOS	Permitidos.			

SUBZONA	RES6 (EMC)
SÓTANOS	Se permite una planta bajo rasante. La profundidad máxima edificable será de 5,00 metros.
BAJOCUBIERTAS	No permitidas. (Ver apartado de definiciones al inicio de estas normas).
CUERPOS VOLADOS	Se permiten los cuerpos volados abiertos (balcones) y cerrados (translúcidos y opacos).
USOS	
USO PORMENORIZADO MAYORITARIO	Residencial unifamiliar
USOS COMPATIBLES	Residencial: - Plurifamiliar y Comunitario. Destino: Público y privado. Situación: Todas Terciario: - Comercial. Destino: Público y privado. Situación: Planta baja y/o edificio exclusivo. - Hotelero. Destino: Público y privado. Situación: Planta baja y/o edificio exclusivo. - Oficinas. Destino: Público y privado. Situación: Todas - Recreativo. Destino: Público y privado. Situación: Planta baja y/o edificio exclusivo. Industrial: - Almacenaje. Destino: Público y privado. Situación: Planta baja y/o edificio exclusivo. Dotacional: - Comunicaciones. Destino: Público y privado. Situación: Todas. - Zonas Verdes. Destino: Público y privado. Situación: Todas - Equipamientos: Infraestructuras-servicios urbanos. Redes de distribución de: Saneamiento, Abastecimiento, Electricidad, Telecomunicaciones. Destino: Público y privado. Situación: En edificio exclusivo. - Equipamientos: Educativo, Cultural y Deportivo, Administrativo Institucional, Sanitario Asistencial. Destino: Público y privado. Situación: Todas.
USOS PROHIBIDOS	Los restantes.
OBSERVACIONES	
Las instalaciones de telecomunicaciones y otras de interés general no estarán sometidas a las condiciones de altura de la presente subzona de ordenanza, aunque se sitúen en parcelas o sobre edificios de la misma, con el objeto de no dificultar la calidad y la cobertura de los servicios que prestan.	

Artículo 4.1.2.7 Subzona RES7

SUBZONA	RES7 (EMC)			
Esta subzona se aplica a zonas de nueva creación (en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable) para uso predominantemente unifamiliar a las que se asigna Edificación en Manzana Compacta para aportar una ordenación coherente y continuada con las calles vecinas ya edificadas. Su ordenación es similar a la RES1, y RES2, por ejemplo, pero los valores de ocupación y edificabilidad serán los de cada ficha de Unidad de Actuación Urbanizadora o Sector. Ámbito de aplicación en el Plano de Ordenación Detallada.				
CONDICIONES DE PARCELACIÓN				
SUPERFICIE MÍNIMA (metros cuadrados)	100			
FRENTE MÍNIMO DE PARCELA (metros)	6,00			
FONDO MÍNIMO DE PARCELA (metros)	-			
DIÁMETRO MÍNIMO INSCRIBIBLE (metros)	6,00			
CONDICIONES DE PARCELACIÓN PROTEGIDA	-			
POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN. RETRANQUEOS				
	GENERAL	PLANTA BAJA	PLANTA SÓTANO	OTRAS PLANTAS
RESPECTO A LINDERO FRONTAL (metros)	-	Sin retranqueo	Sin retranqueo	Libre
A LINDEROS LATERALES (metros)	Sin retranqueo en la crujía delantera			
A LINDERO POSTERIOR (metros)	Libre	-	-	-
CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO				
	GENERAL	PLANTA BAJA	PLANTA SÓTANO	OTRAS PLANTAS
OCUPACIÓN (%)	100	-	-	-
EDIFICABILIDAD NETA (m^2 techo)	Ver ficha de Unidad de Actuación Urbanizadora o Sector.			
EDIFICABILIDAD NETA (m^3/m^2 suelo)	-			
ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (metros)	7,50			
ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (número de plantas)	2 (PB+1)			
ALTURA TOTAL MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (metros)	11,00			
ALTURA DE LAS INSTALACIONES	2,00. Excepto lo indicado en las observaciones de esta ficha para las instalaciones de telecomunicación y otras.			
CONSTRUCCIONES POR ENCIMA DE LA ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN	Ver articulado			
OTRAS CONDICIONES				
CONDICIONES ESTÉTICAS				
CUBIERTAS	Se admiten cubiertas planas e inclinadas.			
PENDIENTE MÍNIMA DE CUBIERTAS INCLINADAS	Libre			

SUBZONA	RES7 (EMC)
PENDIENTE MÁXIMA DE CUBIERTAS INCLINADAS	Libre
SEMISÓTANOS	Permitidos.
SÓTANOS	Se permite una planta bajo rasante. La profundidad máxima edificable será de 5,00 metros.
BAJOCUBIERTAS	No permitidas. (Ver apartado de definiciones al inicio de estas normas).
CUERPOS VOLADOS	Se permiten los cuerpos volados abiertos (balcones) y cerrados (translúcidos y opacos).
USOS	
USO PORMENORIZADO MAYORITARIO	Residencial unifamiliar
USOS COMPATIBLES	Residencial: - Plurifamiliar y Comunitario. Destino: Público y privado. Situación: Todas Terciario: - Comercial. Destino: Público y privado. Situación: Planta baja y/o edificio exclusivo. - Hotelero. Destino: Público y privado. Situación: Planta baja y/o edificio exclusivo. - Oficinas. Destino: Público y privado. Situación: Todas - Recreativo. Destino: Público y privado. Situación: Planta baja y/o edificio exclusivo. Industrial: - Almacenaje. Destino: Público y privado. Situación: Planta baja y/o edificio exclusivo. Dotacional: - Comunicaciones. Destino: Público y privado. Situación: Todas. - Zonas Verdes. Destino: Público y privado. Situación: Todas - Equipamientos: Infraestructuras-servicios urbanos. Redes de distribución de: Saneamiento, Abastecimiento, Electricidad, Telecomunicaciones. Destino: Público y privado. Situación: En edificio exclusivo. - Equipamientos: Educativo, Cultural y Deportivo, Administrativo Institucional, Sanitario Asistencial. Destino: Público y privado. Situación: Todas.
USOS PROHIBIDOS	Los restantes.
OBSERVACIONES	
Las instalaciones de telecomunicaciones y otras de interés general no estarán sometidas a las condiciones de altura de la presente subzona de ordenanza, aunque se sitúen en parcelas o sobre edificios de la misma, con el objeto de no dificultar la calidad y la cobertura de los servicios que prestan.	

Artículo 4.1.2.8 Subzona RES8

SUBZONA	RES8 (EAA)			
Esta subzona se aplica a zonas de nueva creación (en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable) para uso predominantemente unifamiliar a las que se asigna Edificación Aislada Adosada para aportar una ordenación coherente y continuada con las calles vecinas ya edificadas. Su ordenación es similar a la RES2, por ejemplo, pero los valores de ocupación y edificabilidad serán los de cada ficha de Unidad de Actuación Urbanizadora o Sector. Ámbito de aplicación en el Plano de Ordenación Detallada.				
CONDICIONES DE PARCELACIÓN				
SUPERFICIE MÍNIMA (metros cuadrados)	100			
FRENTE MÍNIMO DE PARCELA (metros)	6,00			
FONDO MÍNIMO DE PARCELA (metros)	-			
DIÁMETRO MÍNIMO INSCRIBIBLE (metros)	6,00			
CONDICIONES DE PARCELACIÓN PROTEGIDA	-			
POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN. RETRANQUEOS				
	GENERAL	PLANTA BAJA	PLANTA SÓTANO	OTRAS PLANTAS
RESPECTO A LINDERO FRONTAL (metros)	3,00		Libre	
A LINDEROS LATERALES (metros)	Sin retranqueo en la crujía delantera			
A LINDERO POSTERIOR (metros)	Libre	-	-	-
CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO				
	GENERAL	PLANTA BAJA	PLANTA SÓTANO	OTRAS PLANTAS
OCUPACIÓN (%)	100	-	-	-
EDIFICABILIDAD NETA (m^2 techo)	Ver ficha de Unidad de Actuación Urbanizadora o Sector.			
EDIFICABILIDAD NETA (m^3/m^2 suelo)	-			
ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (metros)	7,50			
ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (número de plantas)	2 (PB+1)			
ALTURA TOTAL MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (metros)	11,00			
ALTURA DE LAS INSTALACIONES	2,00. Excepto lo indicado en las observaciones de esta ficha para las instalaciones de telecomunicación y otras.			
CONSTRUCCIONES POR ENCIMA DE LA ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN	Ver articulado			
OTRAS CONDICIONES				
CONDICIONES ESTÉTICAS				
CUBIERTAS	Se admiten cubiertas planas e inclinadas.			

SUBZONA	RES8 (EAA)
PENDIENTE MÍNIMA DE CUBIERTAS INCLINADAS	Libre
PENDIENTE MÁXIMA DE CUBIERTAS INCLINADAS	Libre
SEMISÓTANOS	Permitidos.
SÓTANOS	Se permite una planta bajo rasante. La profundidad máxima edificable será de 5,00 metros.
BAJOCUBIERTAS	No permitidas. (Ver apartado de definiciones al inicio de estas normas).
CUERPOS VOLADOS	Se permiten los cuerpos volados abiertos (balcones) y cerrados (translúcidos y opacos).
USOS	
USO PORMENORIZADO MAYORITARIO	Residencial unifamiliar
USOS COMPATIBLES	Residencial: - Plurifamiliar y Comunitario. Destino: Público y privado. Situación: Todas Terciario: - Comercial. Destino: Público y privado. Situación: Planta baja y/o edificio exclusivo. - Hotelero. Destino: Público y privado. Situación: Planta baja y/o edificio exclusivo. - Oficinas. Destino: Público y privado. Situación: Todas - Recreativo. Destino: Público y privado. Situación: Planta baja y/o edificio exclusivo. Industrial: - Almacenaje. Destino: Público y privado. Situación: Planta baja y/o edificio exclusivo. Dotacional: - Comunicaciones. Destino: Público y privado. Situación: Todas. - Zonas Verdes. Destino: Público y privado. Situación: Todas - Equipamientos: Infraestructuras-servicios urbanos. Redes de distribución de: Saneamiento, Abastecimiento, Electricidad, Telecomunicaciones. Destino: Público y privado. Situación: En edificio exclusivo. - Equipamientos: Educativo, Cultural y Deportivo, Administrativo Institucional, Sanitario Asistencial. Destino: Público y privado. Situación: Todas.
USOS PROHIBIDOS	Los restantes.
OBSERVACIONES	
Las instalaciones de telecomunicaciones y otras de interés general no estarán sometidas a las condiciones de altura de la presente subzona de ordenanza, aunque se sitúen en parcelas o sobre edificios de la misma, con el objeto de no dificultar la calidad y la cobertura de los servicios que prestan.	

Artículo 4.1.2.9 Subzona RES9

SUBZONA	RES9 (EMC)

Esta subzona nace de la que las Normas Subsidiarias anteriores definieron como "Familiar Intensiva (RI)", dentro de las UE-01 y UE-10.
Como ha quedado indicado en la parte justificativa y en las fichas de los Grupos 03-A y 03-B, el Plan General se limita a remitir al Programa de Ejecución de cada una de ellas.
No obstante, se indican aquí los parámetros de dicha ordenanza para cumplir con la regla 2 de la Disposición adicional tercera de LSOTEX-01, por la que se debe tener la ordenación detallada completa de todo el suelo urbano y urbanizable. (Del mismo modo se ha procedido en el plano de ordenación detallada)
En caso de duda, remitimos al Programa de Ejecución y, por él, a las antiguas Normas Subsidiarias.
A continuación, reflejamos copia fotográfica del articulado de las Normas Subsidiarias:

Epígrafe 2: (RI). Familiar Intensiva.

Art.5.97 **Definición.**

1. Edificación de viviendas familiares, adosadas por los linderos con otras parcelas.

Art.5.98 **Alineaciones y Rasantes.**

1. Serán las definidas en el plano correspondiente. Las alineaciones exteriores y de fachada, en su caso, son obligatorias. No obstante, en aquellas manzanas no edificadas, mediante ED o acuerdo previo de todos los propietarios del frente de calle o manzana, formalizado ante el Ayuntamiento, podrán fijarse retranqueos frente a la alineación exterior, que a partir de ese momento serán obligatorios para todo el frente de calle o manzana correspondiente.

2. Podrán autorizarse en planta baja de edificaciones de dos o mas plantas, retranqueos respecto de linderos cuando se trate de dejar huecos para entrada de vehiculos, si bien en estos huecos deberá respetarse la alineación exterior fijada para la manzana.

Art 5.99 **Parcela Mínima.**

1. Será de 120m2, salvo en los casos de parcelas recogidas en el plano catastral vigente a la aprobación de las NNSS, en cuyo caso se aceptará una parcela mínima de inferiores dimensiones siempre que en ella pueda desarrollarse una vivienda mínima según las condiciones fijadas por estas NNSS.

SUBZONA	RES9 (EMC)

2. En los casos en que se promuevan un mínimo de 5 viviendas acogidas a la reglamentación existente en el momento para Viviendas de Protección Oficial (VPO) vigente en cada momento, la parcela mínima será de 75m2. La misma parcela regirá en los casos de Vivendas Sociales de Promoción Pública, no siendo en este caso necesario la promoción de un nº mínimo de viviendas.

3. Aquellas parcelas que resulten no edificables y no sea posible incluirlas en reparcelación obligatoria con fincas linderas en un plazo medio/largo podrán edificarse siempre que sea para usos no residenciales.

Art.5.100 **Frente Mínimo.**

1. Será de 8m. En parcelas con superficie menor a la parcela mínima pero admitidas según el apartado 1 del art. anterior, el frente mínimo será de 5m.

2. En los casos recogidos en el apartado 2 del art. anterior el frente mínimo será de 6m.

Art.5.101 **Frente Máximo.**

1. 15 metros, salvo en los casos de viviendas en esquina en los que podrá aumentarse a 20m. No se fija frente máximo para las parcelas resultantes en el desarrollo de las UE-1 y UE-2

Art.5.102 **Fondo Máximo Edificable.**

1. Será de 20 metros.

Art.5.103 **Superficie de Ocupación Máxima.**

1. Será del 85% de la superficie de la parcela.

Art.5.104 **Alturas.**


1. La máxima altura será de dos plantas (baja+una), salvo en los frentes de manzana señalados en planos en que se permiten tres plantas. En el caso de edificarse dos plantas, se permitirá la existencia de doblados no habitables por encima de esta altura máxima.


Art.5.105 **Usos de la Edificación.**

1. **Aparcamiento-cochera.**- Permitido el grupo I y III, prohibidos todos los demás.
2. **Vivienda.**- Permitido el grupo II. Prohibido el grupo I.
3. **Industria.**- Permitido el grupo I.
4. **Comercio.**- Permitidos los grupos I y III.
5. **Oficinas .**- Permitido el grupo II.
6. **Hostelerías y Hoteles.**- Permitido en todas las categorías.
7. **Cultural, espectáculos y salas de reunión.**- Unicamente en edificio exclusivo.
8. **Educativo.**- Unicamente en edificio exclusivo.
9. **Religioso.**- Unicamente en edificio exclusivo.
10. **Sanitario.**- Permitido el grupo I en edificio exclusivo. El grupo II en planta baja, se podrá permitir en otras plantas sólo si la consulta se encuentra aneja a la vivienda de su titular.
11. **Deportivo.**- Prohibido en todas sus categorías.
12. **Agropecuario.**- Permitido el grupo I, con debidas medidas de higiene y sanitarias. Prohibidos los demás grupos.

SUBZONA	RES9 (EMC)

Para el cálculo de alturas permitidas, aportamos fragmento del Plano refundido vigente de las Normas Subsidiarias, leyenda y carátula, para su correcta identificación:





SUBZONA	RES9 (EMC)

Los campos que se dejan en blanco en la presente tabla se consideran remitidos al Programa de Ejecución y por él a las Normas Subsidiarias (en caso contrario, nos veríamos obligados a reproducir un excesivo número de artículos de dichas NNSS).
Los campos que sí se han rellenado se entiende que o bien no se habían definido completamente en las NNSS y/o se consideran compatibles con la ordenación allí establecida.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN	
SUPERFICIE MÍNIMA (metros cuadrados)	
FRENTE MÍNIMO DE PARCELA (metros)	
FONDO MÍNIMO DE PARCELA (metros)	
DIÁMETRO MÍNIMO INSCRIBIBLE (metros)	
CONDICIONES DE PARCELACIÓN PROTEGIDA	

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN. RETRANQUEOS				
	GENERAL	PLANTA BAJA	PLANTA SÓTANO	OTRAS PLANTAS
RESPECTO A LINDERO FRONTAL (metros)				
A LINDEROS LATERALES (metros)				
A LINDERO POSTERIOR (metros)				

CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO				
	GENERAL	PLANTA BAJA	PLANTA SÓTANO	OTRAS PLANTAS
OCUPACIÓN (%)				

EDIFICABILIDAD NETA (m^2 techo)	Conserva el valor admitido por el planeamiento anterior (las NNSS): Se define como la resultante de multiplicar el número máximo de plantas de esta ficha por la superficie de parcela contenida entre la alineación frontal y una paralela a ésta trazada a 20 metros hacia el interior de la parcela, además de las condiciones de ocupación del 85% de parcela que establecían esas NNSS.
EDIFICABILIDAD NETA (m^3/m^2 suelo)	
ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (metros)	
ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (número de plantas)	
ALTURA TOTAL MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (metros)	
ALTURA DE LAS INSTALACIONES	2,00. Excepto lo indicado en las observaciones de esta ficha para las instalaciones de telecomunicación y otras.

SUBZONA	RES9 (EMC)	
CONSTRUCCIONES POR ENCIMA DE LA ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN		Ver articulado
OTRAS CONDICIONES		
CONDICIONES ESTÉTICAS		
CUBIERTAS	Se admiten cubiertas planas e inclinadas.	
PENDIENTE MÍNIMA DE CUBIERTAS INCLINADAS	Libre	
PENDIENTE MÁXIMA DE CUBIERTAS INCLINADAS	Libre	
SEMISÓTANOS	Permitidos.	
SÓTANOS	Se permite una planta bajo rasante. La profundidad máxima edificable será de 5,00 metros.	
BAJOCUBIERTAS		
CUERPOS VOLADOS		
USOS		
USO PORMENORIZADO MAYORITARIO	Residencial unifamiliar	
USOS COMPATIBLES		
USOS PROHIBIDOS		
OBSERVACIONES		
Las instalaciones de telecomunicaciones y otras de interés general no estarán sometidas a las condiciones de altura de la presente subzona de ordenanza, aunque se sitúen en parcelas o sobre edificios de la misma, con el objeto de no dificultar la calidad y la cobertura de los servicios que prestan.		

Artículo 4.1.2.10 Subzona DOTPUB1

SUBZONA	DOTPUB1
Esta subzona se aplica a edificios dotacionales de uso público en la zona de mayor antigüedad de la población con Edificación Tipológica Específica. Precisará redacción de Estudio de Detalle (Artículo 73 LSOTEX/2001) la construcción de nuevos edificios y la modificación, para los existentes, de alineaciones, rasantes o volúmenes. La edificabilidad será la indicada en la presente ficha. Pese a que las dotaciones públicas no agotan aprovechamiento lucrativo, un eventual incremento de la edificabilidad precisará Modificación del Plan General. Ámbito de aplicación en el Plano de Ordenación Detallada.	
CONDICIONES DE PARCELACIÓN	
SUPERFICIE MÍNIMA (metros cuadrados)	100
FRENTE MÍNIMO DE PARCELA (metros)	6,00
FONDO MÍNIMO DE PARCELA (metros)	-
DIÁMETRO MÍNIMO INSCRIBIBLE (metros)	-
CONDICIONES DE PARCELACIÓN PROTEGIDA	Sólo en el caso de parcelas afectadas por determinaciones del Catálogo.

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN. RETRANQUEOS				
	GENERAL	PLANTA BAJA	PLANTA SÓTANO	OTRAS PLANTAS
RESPECTO A LINDERO FRONTAL (metros)	-	Sin retranqueo	Libre	Libre
A LINDEROS LATERALES (metros)	Sin retranqueo en la crujía delantera			
A LINDERO POSTERIOR (metros)	Libre	-	-	-

CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO				
	GENERAL	PLANTA BAJA	PLANTA SÓTANO	OTRAS PLANTAS
OCUPACIÓN (%)	100	-	-	-

EDIFICABILIDAD NETA (m^2 techo)	2

SUBZONA	DOTPUB1
EDIFICABILIDAD NETA (m^3/m^2 suelo)	-
ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (metros)	7,50
ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (número de plantas)	2 (PB+1)
ALTURA TOTAL MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (metros)	11,00
ALTURA DE LAS INSTALACIONES	2,00. Excepto lo indicado en las observaciones de esta ficha para las instalaciones de telecomunicación y otras.
CONSTRUCCIONES POR ENCIMA DE LA ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN	Ver articulado
OTRAS CONDICIONES	
CONDICIONES ESTÉTICAS	
CUBIERTAS	Se admiten cubiertas planas e inclinadas.
PENDIENTE MÍNIMA DE CUBIERTAS INCLINADAS	Libre
PENDIENTE MÁXIMA DE CUBIERTAS INCLINADAS	Libre
SEMISÓTANOS	Permitidos.
SÓTANOS	Se permite una planta bajo rasante. La profundidad máxima edificable será de 5,00 metros.
BAJOCUBIERTAS	No permitidas. (Ver apartado de definiciones al inicio de estas normas).
CUERPOS VOLADOS	Se permiten los cuerpos volados abiertos (balcones) y cerrados (translúcidos y opacos).
USOS	
USO PORMENORIZADO MAYORITARIO	Dotacional equipamiento y comunicaciones.
USOS COMPATIBLES	Dotacional: - Zonas Verdes. Destino: Público.
USOS PROHIBIDOS	Los restantes.
OBSERVACIONES	
Las instalaciones de telecomunicaciones y otras de interés general no estarán sometidas a las condiciones de altura de la presente subzona de ordenanza, aunque se sitúen en parcelas o sobre edificios de la misma, con el objeto de no dificultar la calidad y la cobertura de los servicios que prestan.	

Artículo 4.1.2.11 Subzona DOTPUB2

SUBZONA	DOTPUB2
Esta subzona se aplica a edificios dotacionales de uso público con Edificación Tipológica Específica zonas de mediana antigüedad y nuevos desarrollos urbanísticos, tanto en suelo urbano no consolidado como en suelo urbanizable. Precisará redacción de Estudio de Detalle (Artículo 73 LSOTEX/2001) la construcción de nuevos edificios y la modificación, para los existentes, de alineaciones, rasantes o volúmenes. La edificabilidad será la indicada en la presente ficha. Pese a que las dotaciones públicas no agotan aprovechamiento lucrativo, un eventual incremento de la edificabilidad precisará Modificación del Plan General. Ámbito de aplicación en el Plano de Ordenación Detallada.	
CONDICIONES DE PARCELACIÓN	
SUPERFICIE MÍNIMA (metros cuadrados)	100
FRENTE MÍNIMO DE PARCELA (metros)	6,00
FONDO MÍNIMO DE PARCELA (metros)	-
DIÁMETRO MÍNIMO INSCRIBIBLE (metros)	-
CONDICIONES DE PARCELACIÓN PROTEGIDA	Sólo en el caso de parcelas afectadas por determinaciones del Catálogo.

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN. RETRANQUEOS				
	GENERAL	PLANTA BAJA	PLANTA SÓTANO	OTRAS PLANTAS
RESPECTO A LINDERO FRONTAL (metros)	Libre	-	-	-
A LINDEROS LATERALES (metros)	Libre	-	-	-
A LINDERO POSTERIOR (metros)	Libre	-	-	-

CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO				
	GENERAL	PLANTA BAJA	PLANTA SÓTANO	OTRAS PLANTAS
OCUPACIÓN (%)	100	-	-	-

EDIFICABILIDAD NETA (m^2 techo)	2,00
EDIFICABILIDAD NETA (m^3/m^2 suelo)	-
ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (metros)	7,50

SUBZONA	DOTPUB2
ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (número de plantas)	2 (PB+1)
ALTURA TOTAL MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (metros)	11,00
ALTURA DE LAS INSTALACIONES	2,00. Excepto lo indicado en las observaciones de esta ficha para las instalaciones de telecomunicación y otras.
CONSTRUCCIONES POR ENCIMA DE LA ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN	Ver articulado
OTRAS CONDICIONES	
CONDICIONES ESTÉTICAS	
CUBIERTAS	Se admiten cubiertas planas e inclinadas.
PENDIENTE MÍNIMA DE CUBIERTAS INCLINADAS	Libre
PENDIENTE MÁXIMA DE CUBIERTAS INCLINADAS	Libre
SEMISÓTANOS	Permitidos.
SÓTANOS	Se permite una planta bajo rasante. La profundidad máxima edificable será de 5,00 metros.
BAJOCUBIERTAS	No permitidas. (Ver apartado de definiciones al inicio de estas normas).
CUERPOS VOLADOS	Se permiten los cuerpos volados abiertos (balcones) y cerrados (translúcidos y opacos).
USOS	
USO PORMENORIZADO MAYORITARIO	Dotacional equipamiento y comunicaciones.
USOS COMPATIBLES	Dotacional: - Zonas Verdes. Destino: Público.
USOS PROHIBIDOS	Los restantes.
OBSERVACIONES	
Las instalaciones de telecomunicaciones y otras de interés general no estarán sometidas a las condiciones de altura de la presente subzona de ordenanza, aunque se sitúen en parcelas o sobre edificios de la misma, con el objeto de no dificultar la calidad y la cobertura de los servicios que prestan.	

Artículo 4.1.2.12 Subzona DOTPRIV1

SUBZONA	DOTPRIV1			
Esta subzona se aplica a edificios dotacionales privados en Edificación Tipológica Específica. Precisará redacción de Estudio de Detalle (Artículo 73 LSOTEX/2001) la construcción de nuevos edificios y la modificación, para los existentes, de alineaciones, rasantes o volúmenes. Ámbito de aplicación en el Plano de Ordenación Detallada.				
CONDICIONES DE PARCELACIÓN				
SUPERFICIE MÍNIMA (metros cuadrados)	100,00			
FRENTE MÍNIMO DE PARCELA (metros)	6,00			
FONDO MÍNIMO DE PARCELA (metros)	-			
DIÁMETRO MÍNIMO INSCRIBIBLE (metros)	-			
CONDICIONES DE PARCELACIÓN PROTEGIDA	Sólo en el caso de parcelas afectadas por determinaciones del Catálogo.			
POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN. RETRANQUEOS				
	GENERAL	PLANTA BAJA	PLANTA SÓTANO	OTRAS PLANTAS
RESPECTO A LINDERO FRONTAL (metros)	-	Sin retranqueo	Sin retranqueo	Libre
A LINDEROS LATERALES (metros)	Sin retranqueo en la crujía delantera			
A LINDERO POSTERIOR (metros)	Libre	-	-	-
CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO				
	GENERAL	PLANTA BAJA	PLANTA SÓTANO	OTRAS PLANTAS
OCUPACIÓN (%)	100	-	-	-
EDIFICABILIDAD NETA (m^2 techo)	2,00			
EDIFICABILIDAD NETA (m^3/m^2 suelo)	-			
ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (metros)	7,50			
ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (número de plantas)	2 (PB+1)			
ALTURA TOTAL MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (metros)	11,00			
ALTURA DE LAS INSTALACIONES	2,00. Excepto lo indicado en las observaciones de esta ficha para las instalaciones de telecomunicación y otras.			

SUBZONA	DOTPRIV1
CONSTRUCCIONES POR ENCIMA DE LA ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN	Ver articulado.
OTRAS CONDICIONES	
CONDICIONES ESTÉTICAS	
CUBIERTAS	Se admiten cubiertas planas e inclinadas.
PENDIENTE MÍNIMA DE CUBIERTAS INCLINADAS	Libre
PENDIENTE MÁXIMA DE CUBIERTAS INCLINADAS	Libre
SEMISÓTANOS	Permitidos.
SÓTANOS	Se permite una planta bajo rasante. La profundidad máxima edificable será de 5,00 metros.
BAJOCUBIERTAS	No permitidas. (Ver apartado de definiciones al inicio de estas normas).
CUERPOS VOLADOS	Se permiten los cuerpos volados abiertos (balcones) y cerrados (translúcidos y opacos).
USOS	
USO PORMENORIZADO MAYORITARIO	Dotacional equipamiento y comunicaciones.
USOS COMPATIBLES	Dotacional: - Zonas Verdes. Destino: Público.
USOS PROHIBIDOS	Los restantes.
OBSERVACIONES	
Las instalaciones de telecomunicaciones y otras de interés general no estarán sometidas a las condiciones de altura de la presente subzona de ordenanza, aunque se sitúen en parcelas o sobre edificios de la misma, con el objeto de no dificultar la calidad y la cobertura de los servicios que prestan.	

Artículo 4.1.2.13 Subzona IND1

SUBZONA	IND1			
Esta subzona nace de las que las Normas Subsidiarias anteriores definieron como "Industria Pequeña (IP)", y otras pertenecientes a "Almacenaje agro-ganadero", que se pueden unificar en una de uso industrial. Ámbito de aplicación en el Plano de Ordenación Detallada.				
CONDICIONES DE PARCELACIÓN				
SUPERFICIE MÍNIMA (metros cuadrados)	200			
FRENTE MÍNIMO DE PARCELA (metros)	6,00			
FONDO MÍNIMO DE PARCELA (metros)	-			
DIÁMETRO MÍNIMO INSCRIBIBLE (metros)	-			
CONDICIONES DE PARCELACIÓN PROTEGIDA	Sólo en el caso de parcelas afectadas por determinaciones del Catálogo.			
POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN. RETRANQUEOS				
	GENERAL	PLANTA BAJA	PLANTA SÓTANO	OTRAS PLANTAS
RESPECTO A LINDERO FRONTAL (metros)	Sin retranqueo	-	-	-
A LINDEROS LATERALES (metros)	Sin retranqueo	-	-	-
A LINDERO POSTERIOR (metros)	Libre	-	-	-
CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO				
	GENERAL	PLANTA BAJA	PLANTA SÓTANO	OTRAS PLANTAS
OCUPACIÓN (%)	100	-	-	-
EDIFICABILIDAD NETA (m^2 techo/m^2suelo)	Conserva el valor admitido por el planeamiento anterior= 1,00			
EDIFICABILIDAD NETA (m^3/m^2 suelo)	-			
ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (metros)	7,50			
ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (número de plantas)	1 (PB)			
ALTURA TOTAL MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (metros)	8,50			
ALTURA DE LAS INSTALACIONES	2,00. Excepto lo indicado en las observaciones de esta ficha para las instalaciones de telecomunicación y otras.			
CONSTRUCCIONES POR ENCIMA DE LA ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN	Ver articulado			

SUBZONA	IND1
OTRAS CONDICIONES	
CONDICIONES ESTÉTICAS	
CUBIERTAS	Se admiten cubiertas planas e inclinadas.
PENDIENTE MÍNIMA DE CUBIERTAS INCLINADAS	Libre
PENDIENTE MÁXIMA DE CUBIERTAS INCLINADAS	Libre
SEMISÓTANOS	Permitidos.
SÓTANOS	Se permite una planta bajo rasante. La profundidad máxima edificable será de 5,00 metros.
BAJOCUBIERTAS	No permitidas. (Ver apartado de definiciones al inicio de estas normas).
CUERPOS VOLADOS	Se permiten los cuerpos volados abiertos (balcones) y cerrados (translúcidos y opacos).
USOS	
USO PORMENORIZADO MAYORITARIO	Residencial unifamiliar
USOS COMPATIBLES	Terciario: - Comercial. Destino: Público y privado. Situación: Planta baja y/o edificio exclusivo. - Hotelero. Destino: Público y privado. Situación: Planta baja y/o edificio exclusivo. - Oficinas. Destino: Público y privado. Situación: Todas - Recreativo. Destino: Público y privado. Situación: Planta baja y/o edificio exclusivo. Dotacional: - Comunicaciones. Destino: Público y privado. Situación: Todas. - Zonas Verdes. Destino: Público y privado. Situación: Todas - Equipamientos: Infraestructuras-servicios urbanos. Redes de distribución de: Saneamiento, Abastecimiento, Electricidad, Telecomunicaciones. Destino: Público y privado. Situación: En edificio exclusivo. - Equipamientos: Educativo, Cultural y Deportivo, Administrativo Institucional, Sanitario Asistencial. Destino: Público y privado. Situación: Todas.
USOS PROHIBIDOS	Los restantes.
OBSERVACIONES	
Las instalaciones de telecomunicaciones y otras de interés general no estarán sometidas a las condiciones de altura de la presente subzona de ordenanza, aunque se sitúen en parcelas o sobre edificios de la misma, con el objeto de no dificultar la calidad y la cobertura de los servicios que prestan.	

Artículo 4.1.2.14 Subzona IND2

SUBZONA	IND2			
Esta subzona nace de las que las Normas Subsidiarias anteriores definieron como "Industria Media (IM)". Ámbito de aplicación en el Plano de Ordenación Detallada.				
CONDICIONES DE PARCELACIÓN				
SUPERFICIE MÍNIMA (metros cuadrados)	400			
FRENTE MÍNIMO DE PARCELA (metros)	12,00			
FONDO MÍNIMO DE PARCELA (metros)	-			
DIÁMETRO MÍNIMO INSCRIBIBLE (metros)	-			
CONDICIONES DE PARCELACIÓN PROTEGIDA	Sólo en el caso de parcelas afectadas por determinaciones del Catálogo.			
POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN. RETRANQUEOS				
	GENERAL	PLANTA BAJA	PLANTA SÓTANO	OTRAS PLANTAS
RESPECTO A LINDERO FRONTAL (metros)	Sin retranqueo	-	-	-
A LINDEROS LATERALES (metros)	Sin retranqueo	-	-	-
A LINDERO POSTERIOR (metros)	Libre	-	-	-
CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO				
	GENERAL	PLANTA BAJA	PLANTA SÓTANO	OTRAS PLANTAS
OCUPACIÓN (%)	100	-	-	-
EDIFICABILIDAD NETA (m^2 techo/m^2suelo)	Conserva el valor admitido por el planeamiento anterior= 1,00			
EDIFICABILIDAD NETA (m^3/m^2 suelo)	-			
ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (metros)	7,50			
ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (número de plantas)	1 (PB)			
ALTURA TOTAL MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (metros)	9,50			
ALTURA DE LAS INSTALACIONES	2,00. Excepto lo indicado en las observaciones de esta ficha para las instalaciones de telecomunicación y otras.			
CONSTRUCCIONES POR ENCIMA DE LA ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN	Ver articulado			
OTRAS CONDICIONES				
CONDICIONES ESTÉTICAS				
CUBIERTAS	Se admiten cubiertas planas e inclinadas.			

SUBZONA	IND2
PENDIENTE MÍNIMA DE CUBIERTAS INCLINADAS	Libre
PENDIENTE MÁXIMA DE CUBIERTAS INCLINADAS	Libre
SEMISÓTANOS	Permitidos.
SÓTANOS	Se permite una planta bajo rasante. La profundidad máxima edificable será de 5,00 metros.
BAJOCUBIERTAS	No permitidas. (Ver apartado de definiciones al inicio de estas normas).
CUERPOS VOLADOS	Se permiten los cuerpos volados abiertos (balcones) y cerrados (translúcidos y opacos).
USOS	
USO PORMENORIZADO MAYORITARIO	Residencial unifamiliar
USOS COMPATIBLES	Terciario: - Comercial. Destino: Público y privado. Situación: Planta baja y/o edificio exclusivo. - Hotelero. Destino: Público y privado. Situación: Planta baja y/o edificio exclusivo. - Oficinas. Destino: Público y privado. Situación: Todas - Recreativo. Destino: Público y privado. Situación: Planta baja y/o edificio exclusivo. Dotacional: - Comunicaciones. Destino: Público y privado. Situación: Todas. - Zonas Verdes. Destino: Público y privado. Situación: Todas - Equipamientos: Infraestructuras-servicios urbanos. Redes de distribución de: Saneamiento, Abastecimiento, Electricidad, Telecomunicaciones. Destino: Público y privado. Situación: En edificio exclusivo. - Equipamientos: Educativo, Cultural y Deportivo, Administrativo Institucional, Sanitario Asistencial. Destino: Público y privado. Situación: Todas.
USOS PROHIBIDOS	Los restantes.
OBSERVACIONES	
Las instalaciones de telecomunicaciones y otras de interés general no estarán sometidas a las condiciones de altura de la presente subzona de ordenanza, aunque se sitúen en parcelas o sobre edificios de la misma, con el objeto de no dificultar la calidad y la cobertura de los servicios que prestan.	

Artículo 4.1.2.15 Subzona IND3

SUBZONA	IND3
Esta subzona se define para ordenar los solares resultantes en los sectores /unidades de actuación urbanizadora que se definan para uso industrial. Ámbito de aplicación en el Plano de Ordenación Detallada.	
CONDICIONES DE PARCELACIÓN	
SUPERFICIE MÍNIMA (metros cuadrados)	200
FRENTE MÍNIMO DE PARCELA (metros)	10,00
FONDO MÍNIMO DE PARCELA (metros)	-
DIÁMETRO MÍNIMO INSCRIBIBLE (metros)	-
CONDICIONES DE PARCELACIÓN PROTEGIDA	Sólo en el caso de parcelas afectadas por determinaciones del Catálogo.

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN. RETRANQUEOS	GENERAL	PLANTA BAJA	PLANTA SÓTANO	OTRAS PLANTAS
RESPECTO A LINDERO FRONTAL (metros)	Sin retranqueo	-	-	-
A LINDEROS LATERALES (metros)	Sin retranqueo	-	-	-
A LINDERO POSTERIOR (metros)	Libre	-	-	-

CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO	GENERAL	PLANTA BAJA	PLANTA SÓTANO	OTRAS PLANTAS
OCUPACIÓN (%)	100	-	-	-

EDIFICABILIDAD NETA (m^2 techo/m^2suelo)	Ver ficha de sector/unidad de actuación urbanizadora.
EDIFICABILIDAD NETA (m^3/m^2 suelo)	-
ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (metros)	7,50
ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (número de plantas)	2 (PB+1)
ALTURA TOTAL MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN (metros)	9,50
ALTURA DE LAS INSTALACIONES	2,00. Excepto lo indicado en las observaciones de esta ficha para las instalaciones de telecomunicación y otras.
CONSTRUCCIONES POR ENCIMA DE LA ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN	Ver articulado


SUBZONA	IND3
OTRAS CONDICIONES	
CONDICIONES ESTÉTICAS	
CUBIERTAS	Se admiten cubiertas planas e inclinadas.
PENDIENTE MÍNIMA DE CUBIERTAS INCLINADAS	Libre
PENDIENTE MÁXIMA DE CUBIERTAS INCLINADAS	Libre
SEMISÓTANOS	Permitidos.
SÓTANOS	Se permite una planta bajo rasante. La profundidad máxima edificable será de 5,00 metros.
BAJOCUBIERTAS	No permitidas. (Ver apartado de definiciones al inicio de estas normas).
CUERPOS VOLADOS	Se permiten los cuerpos volados abiertos (balcones) y cerrados (translúcidos y opacos).
USOS	
USO PORMENORIZADO MAYORITARIO	Residencial unifamiliar
USOS COMPATIBLES	Terciario: - Comercial. Destino: Público y privado. Situación: Planta baja y/o edificio exclusivo. - Hotelero. Destino: Público y privado. Situación: Planta baja y/o edificio exclusivo. - Oficinas. Destino: Público y privado. Situación: Todas - Recreativo. Destino: Público y privado. Situación: Planta baja y/o edificio exclusivo. Dotacional: - Comunicaciones. Destino: Público y privado. Situación: Todas. - Zonas Verdes. Destino: Público y privado. Situación: Todas - Equipamientos: Infraestructuras-servicios urbanos. Redes de distribución de: Saneamiento, Abastecimiento, Electricidad, Telecomunicaciones. Destino: Público y privado. Situación: En edificio exclusivo. - Equipamientos: Educativo, Cultural y Deportivo, Administrativo Institucional, Sanitario Asistencial. Destino: Público y privado. Situación: Todas.
USOS PROHIBIDOS	Los restantes.
OBSERVACIONES	
Las instalaciones de telecomunicaciones y otras de interés general no estarán sometidas a las condiciones de altura de la presente subzona de ordenanza, aunque se sitúen en parcelas o sobre edificios de la misma, con el objeto de no dificultar la calidad y la cobertura de los servicios que prestan.	

CAPÍTULO 4.2. GESTIÓN.

SECCIÓN 4.2.1. *GESTIÓN DE LAS ACTUACIONES EN SUELO URBANO*


Artículo 4.2.1.1 Fichas de Unidades de Actuación por Obra Pública Ordinaria

FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES		ORDENACIÓN DETALLADA
CLASIFICACIÓN		URBANO NO CONSOLIDADO
UNIDAD DE ACTUACION POR OBRA PÚBLICA ORDINARIA		OPO-01
PARÁMETROS PARTICULARES		
	VALOR	OBSERVACIONES
SUPERFICIE BRUTA (m^2 suelo)	2.489,78	
SUPERFICIE TOTAL DE VIARIO AFECTADO POR LAS OBRAS PÚBLICAS	631,05	
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.
USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.


ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL	OBRAS PROPUESTAS
	- Pavimentación del viario. PROPUESTO - Red de abastecimiento de agua potable. PROPUESTO COMPLETAR. - Red de electricidad. EXISTE. - Alumbrado público. PROPUESTO - Red de saneamiento. PROPUESTO
	CESIONES
	- No se establecen cesiones de viario ni de aprovechamiento lucrativo.

FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES	ORDENACIÓN DETALLADA
CLASIFICACIÓN	URBANO NO CONSOLIDADO
UNIDAD DE ACTUACION POR OBRA PÚBLICA ORDINARIA	OPO-02


PARÁMETROS PARTICULARES		
	VALOR	OBSERVACIONES
SUPERFICIE BRUTA (m^2 suelo)	3.999,67	
SUPERFICIE TOTAL DE VIARIO AFECTADO POR LAS OBRAS PÚBLICAS	529,41	
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.
USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.

OPO-02	
ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL	OBRAS PROPUESTAS
	- Pavimentación del viario. PROPUESTO - Red de abastecimiento de agua potable. PROPUESTO - Red de electricidad. EXISTE. - Alumbrado público. PROPUESTO - Red de saneamiento. PROPUESTO
	CESIONES
	- Materializar la cesión de la calle a que dan acceso las parcelas. PROPUESTO - Cesión de aprovechamiento lucrativo. NO


FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES		ORDENACIÓN DETALLADA
CLASIFICACIÓN		URBANO NO CONSOLIDADO
UNIDAD DE ACTUACION POR OBRA PÚBLICA ORDINARIA		OPO-03
PARÁMETROS PARTICULARES		
	VALOR	OBSERVACIONES
SUPERFICIE BRUTA (m^2 suelo)	3.328,36	
SUPERFICIE TOTAL DE VIARIO AFECTADO POR LAS OBRAS PÚBLICAS	245,17	
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.
USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.

ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL	OBRAS PROPUESTAS
	- Pavimentación del viario. PROPUESTO COMPLETAR - Red de abastecimiento de agua potable. PROPUESTO COMPLETAR Y CONECTAR - Red de electricidad. EXISTE. - Alumbrado público. EXISTE. COMPLETAR - Red de saneamiento. COMPLETAR Y CONECTAR
	CESIONES
	- Cesión de aprovechamiento lucrativo. NO

FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES		ORDENACIÓN DETALLADA
CLASIFICACIÓN		URBANO NO CONSOLIDADO
UNIDAD DE ACTUACION POR OBRA PÚBLICA ORDINARIA		OPO-04
PARÁMETROS PARTICULARES		
	VALOR	OBSERVACIONES
SUPERFICIE BRUTA (m^2 suelo)	3.427,61	
SUPERFICIE TOTAL DE VIARIO AFECTADO POR LAS OBRAS PÚBLICAS	661,77	
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.
USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.

ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL	OBRAS PROPUESTAS
	- Pavimentación del viario. PROPUESTO - Red de abastecimiento de agua potable. PROPUESTO - Red de electricidad. EXISTE. - Alumbrado público. EXISTE. COMPLETAR. - Red de saneamiento. PROPUESTO
	CESIONES
	- Cesión de aprovechamiento lucrativo. NO - Materializar la cesión de la calle a que dan acceso las parcelas. PROPUESTO

FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES		ORDENACIÓN DETALLADA
CLASIFICACIÓN		URBANO NO CONSOLIDADO
UNIDAD DE ACTUACION POR OBRA PÚBLICA ORDINARIA		OPO-05
PARÁMETROS PARTICULARES		
	VALOR	OBSERVACIONES
SUPERFICIE BRUTA (m^2 suelo)	5.346,61	
SUPERFICIE TOTAL DE VIARIO AFECTADO POR LAS OBRAS PÚBLICAS	1423,89	
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.
USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.


ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL	OBRAS PROPUESTAS
	- Pavimentación del viario. PROPUESTO - Red de abastecimiento de agua potable. PROPUESTO - Red de electricidad. EXISTE. - Alumbrado público. PROPUESTO - Red de saneamiento. PROPUESTO
	CESIONES
	- Cesión de terrenos hasta alineaciones. SI Y EVENTUAL COMPRA HASTA ALINEACIONES. - Cesión de aprovechamiento lucrativo. NO
	Nota: (Se adecuó una alineación porque existía una edificación conforme a las alineaciones de las NNSS que no se había tenido en cuenta en el Plan General)

FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES		ORDENACIÓN DETALLADA
CLASIFICACIÓN		URBANO NO CONSOLIDADO
UNIDAD DE ACTUACION POR OBRA PÚBLICA ORDINARIA		OPO-06
PARÁMETROS PARTICULARES		
	VALOR	OBSERVACIONES
SUPERFICIE BRUTA (m^2 suelo)	2.267,89	
SUPERFICIE TOTAL DE VIARIO AFECTADO POR LAS OBRAS PÚBLICAS	307,88	
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.
USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.


ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL	OBRAS PROPUESTAS
	- Pavimentación del viario. PROPUESTO ACERADO - Red de abastecimiento de agua potable. PROPUESTO - Red de electricidad. EXISTE. - Alumbrado público. PROPUESTO COMPLETAR. - Red de saneamiento. PROPUESTO
	CESIONES
	- Cesión de terrenos hasta alineaciones. YA ES PÚBLICO - Cesión de aprovechamiento lucrativo. NO

FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES	ORDENACIÓN DETALLADA
CLASIFICACIÓN	URBANO NO CONSOLIDADO
UNIDAD DE ACTUACION POR OBRA PÚBLICA ORDINARIA	OPO-07


PARÁMETROS PARTICULARES		
	VALOR	OBSERVACIONES
SUPERFICIE BRUTA (m^2 suelo)	4.423,84	
SUPERFICIE TOTAL DE VIARIO AFECTADO POR LAS OBRAS PÚBLICAS	1716,49	
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.
USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.

ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL	OBRAS PROPUESTAS
	- Pavimentación del viario. PROPUESTO
	- Red de abastecimiento de agua potable. PROPUESTO
	- Red de electricidad. EXISTE.
	- Alumbrado público. PROPUESTO
	- Red de saneamiento. PROPUESTO
	CESIONES
	- Cesión de terrenos hasta alineaciones. PROPUESTO - Cesión de aprovechamiento lucrativo. NO


FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES		ORDENACIÓN DETALLADA
CLASIFICACIÓN		URBANO NO CONSOLIDADO
OBRA PÚBLICA ORDINARIA		OPO-08
PARÁMETROS PARTICULARES		
	VALOR	OBSERVACIONES
SUPERFICIE BRUTA (m^2 suelo)	4.575,18	
SUPERFICIE TOTAL DE VIARIO AFECTADO POR LAS OBRAS PÚBLICAS	1035,14	
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.
USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.

ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL	OBRAS PROPUESTAS
	- Pavimentación del viario. PROPUESTO. COMPLETAR CALZADAS Y ACERADOS.
	- Red de abastecimiento de agua potable. EXISTE
	- Red de electricidad. EXISTE.
	- Alumbrado público. COMPLETAR.
	- Red de saneamiento. EXISTE
	CESIONES
	- Cesión de aprovechamiento lucrativo. NO - Cesión de viarios hasta nuevas alineaciones. PROPUESTO. Parte de la cesión se compensará con el avance en la alineación en el lado norte.


FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES		ORDENACIÓN DETALLADA
CLASIFICACIÓN		URBANO NO CONSOLIDADO
OBRA PÚBLICA ORDINARIA		OPO-09
PARÁMETROS PARTICULARES		
	VALOR	OBSERVACIONES
SUPERFICIE BRUTA (m^2 suelo)	2.639,20	
SUPERFICIE TOTAL DE VIARIO AFECTADO POR LAS OBRAS PÚBLICAS	500,07	
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.
USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.

ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL	OBRAS PROPUESTAS
	- Pavimentación del viario. PROPUESTO. COMPLETAR CALZADAS Y ACERADOS.
	- Red de abastecimiento de agua potable. PROPUESTO
	- Red de electricidad. EXISTE.
	- Alumbrado público. COMPLETAR.
	- Red de saneamiento. EXISTE
	CESIONES
	- Cesión de aprovechamiento lucrativo. NO - Cesión de viarios hasta nuevas alineaciones. SI


FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES		ORDENACIÓN DETALLADA
CLASIFICACIÓN		URBANO NO CONSOLIDADO
OBRA PÚBLICA ORDINARIA		OPO-10
PARÁMETROS PARTICULARES		
	VALOR	OBSERVACIONES
SUPERFICIE BRUTA (m^2 suelo)	577,03	
SUPERFICIE TOTAL DE VIARIO AFECTADO POR LAS OBRAS PÚBLICAS	106,03	
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.
USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.

ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL	OBRAS PROPUESTAS
	- Pavimentación del viario. PROPUESTO. COMPLETAR CALZADAS Y ACERADOS. - Red de abastecimiento de agua potable. EXISTE - Red de electricidad. EXISTE. - Alumbrado público. COMPLETAR. - Red de saneamiento. EXISTE
	CESIONES
	- Cesión de aprovechamiento lucrativo. NO - Cesión de viarios hasta nuevas alineaciones. SI

FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES		ORDENACIÓN DETALLADA
CLASIFICACIÓN		URBANO NO CONSOLIDADO
OBRA PÚBLICA ORDINARIA		OPO-11
PARÁMETROS PARTICULARES		
	VALOR	OBSERVACIONES
SUPERFICIE BRUTA (m^2 suelo)	1.103,44	
SUPERFICIE TOTAL DE VIARIO AFECTADO POR LAS OBRAS PÚBLICAS	373,82	
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.
USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.

ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL	OBRAS PROPUESTAS
	- Pavimentación del viario. PROPUESTO. COMPLETAR CALZADAS Y ACERADOS. - Red de abastecimiento de agua potable. EXISTE, pero falta completar. - Red de electricidad. EXISTE. - Alumbrado público. COMPLETAR. - Red de saneamiento. EXISTE, completar
	CESIONES
	- Cesión de aprovechamiento lucrativo. NO - Cesión de viarios hasta nuevas alineaciones. SI.


FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES		ORDENACIÓN DETALLADA
CLASIFICACIÓN		URBANO NO CONSOLIDADO
OBRA PÚBLICA ORDINARIA		OPO-12
PARÁMETROS PARTICULARES		
	VALOR	OBSERVACIONES
SUPERFICIE BRUTA (m^2 suelo)	3.328,20	
SUPERFICIE TOTAL DE VIARIO AFECTADO POR LAS OBRAS PÚBLICAS	1026,27	
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.
USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.

ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL	OBRAS PROPUESTAS
	- Pavimentación del viario. PROPUESTO - Red de abastecimiento de agua potable. PROPUESTO - Red de electricidad. EXISTE. - Alumbrado público. EXISTE - Red de saneamiento. PROPUESTO
	CESIONES
	- Cesión de terrenos hasta alineaciones. SI - Cesión de aprovechamiento lucrativo. NO


FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES		ORDENACIÓN DETALLADA
CLASIFICACIÓN		URBANO NO CONSOLIDADO
OBRA PÚBLICA ORDINARIA		OPO-13
PARÁMETROS PARTICULARES		
	VALOR	OBSERVACIONES
SUPERFICIE BRUTA (m^2 suelo)	945,51	
SUPERFICIE TOTAL DE VIARIO AFECTADO POR LAS OBRAS PÚBLICAS	945,51	
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.
USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.

ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL	OBRAS PROPUESTAS
	- Pavimentación del viario. PROPUESTO
	- Red de abastecimiento de agua potable. PROPUESTO. Deberá contar con dimensiones suficientes para conectar y dar acometida en un futuro a los sectores que están detrás.
Se propone completar la urbanización de este viario existente con el objeto, además, de facilitar la futura conexión con el crecimiento urbano previsto después.	- Red de electricidad. EXISTE.
	- Alumbrado público. EXISTE
	- Red de saneamiento. PROPUESTO
	CESIONES
	- Cesión de terrenos hasta alineaciones. NO, ES PÚBLICO. - Cesión de aprovechamiento lucrativo. NO


FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES		ORDENACIÓN DETALLADA
CLASIFICACIÓN		URBANO NO CONSOLIDADO
OBRA PÚBLICA ORDINARIA		OPO-14
PARÁMETROS PARTICULARES		
	VALOR	OBSERVACIONES
SUPERFICIE BRUTA (m^2 suelo)	5.368,97	
SUPERFICIE TOTAL DE VIARIO AFECTADO POR LAS OBRAS PÚBLICAS	711,35	
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.
USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.

ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL	OBRAS PROPUESTAS
	- Pavimentación del viario. PROPUESTO - Red de abastecimiento de agua potable. EXISTE - Red de electricidad. EXISTE. - Alumbrado público. PROPUESTO - Red de saneamiento. EXISTE
	CESIONES
	- Cesión de terrenos hasta alineaciones. NO - Cesión de aprovechamiento lucrativo. NO


FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES		ORDENACIÓN DETALLADA
CLASIFICACIÓN		URBANO NO CONSOLIDADO
OBRA PÚBLICA ORDINARIA		OPO-15
PARÁMETROS PARTICULARES		
	VALOR	OBSERVACIONES
SUPERFICIE BRUTA (m^2 suelo)	8.720,77	
SUPERFICIE TOTAL DE VIARIO AFECTADO POR LAS OBRAS PÚBLICAS	2610,11	
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.
USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.

ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL	OBRAS PROPUESTAS
	- Pavimentación del viario. PROPUESTO - Red de abastecimiento de agua potable. COMPLETAR - Red de electricidad. EXISTE. - Alumbrado público. COMPLETAR - Red de saneamiento. EXISTE.
	CESIONES
	- Cesión de terrenos hasta alineaciones. SI - Cesión de aprovechamiento lucrativo. NO


FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES		ORDENACIÓN DETALLADA
CLASIFICACIÓN		URBANO NO CONSOLIDADO
OBRA PÚBLICA ORDINARIA		OPO-16
PARÁMETROS PARTICULARES		
	VALOR	OBSERVACIONES
SUPERFICIE BRUTA (m^2 suelo)	5.006,19	
SUPERFICIE TOTAL DE VIARIO AFECTADO POR LAS OBRAS PÚBLICAS	1203,84	
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.
USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.

ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL	OBRAS PROPUESTAS
	- Pavimentación del viario. PROPUESTO - Red de abastecimiento de agua potable. COMPLETAR. - Red de electricidad. EXISTE. - Alumbrado público. COMPLETAR - Red de saneamiento. PROPUESTO
	CESIONES
	- Cesión de terrenos hasta alineaciones. SI - Cesión de aprovechamiento lucrativo. NO


FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES		ORDENACIÓN DETALLADA
CLASIFICACIÓN		URBANO NO CONSOLIDADO
OBRA PÚBLICA ORDINARIA		OPO-17
PARÁMETROS PARTICULARES		
	VALOR	OBSERVACIONES
SUPERFICIE BRUTA (m^2 suelo)	456,69	
SUPERFICIE TOTAL DE VIARIO AFECTADO POR LAS OBRAS PÚBLICAS	173,46	
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.
USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.

ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL	OBRAS PROPUESTAS
	- Pavimentación del viario. PROPUESTO - Red de abastecimiento de agua potable. PROPUESTO - Red de electricidad. EXISTE. - Alumbrado público. PROPUESTO - Red de saneamiento. PROPUESTO
	CESIONES
	- Cesión de terrenos hasta alineaciones. SI - Cesión de aprovechamiento lucrativo. NO


FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES		ORDENACIÓN DETALLADA
CLASIFICACIÓN		URBANO NO CONSOLIDADO
OBRA PÚBLICA ORDINARIA		OPO-18
PARÁMETROS PARTICULARES		
	VALOR	OBSERVACIONES
SUPERFICIE BRUTA (m^2 suelo)	168,88	
SUPERFICIE TOTAL DE VIARIO AFECTADO POR LAS OBRAS PÚBLICAS	168,87	
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.
USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.

ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL	OBRAS PROPUESTAS
	- Pavimentación del viario. PROPUESTO
Esta unidad de actuación tiene como finalidad dar salida al fondo de saco de dos calles bastante largas y pobladas adquiriendo un trozo de terreno no urbanizable para su transformación en viario, a cargo de fondos públicos.	- Red de abastecimiento de agua potable. PROPUESTO
	- Red de electricidad. PROPUESTO
	- Alumbrado público. PROPUESTO
	- Red de saneamiento. PROPUESTO
	CESIONES
	- Cesión de terrenos hasta alineaciones. NO. OBTENCIÓN DEL TERRENO POR EXPROPIACIÓN, COMPRA O CONVENIO. - Cesión de aprovechamiento lucrativo. NO


FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES		ORDENACIÓN DETALLADA
CLASIFICACIÓN		URBANO NO CONSOLIDADO
OBRA PÚBLICA ORDINARIA		OPO-19
PARÁMETROS PARTICULARES		
	VALOR	OBSERVACIONES
SUPERFICIE BRUTA (m^2 suelo)	18.694,23	
SUPERFICIE TOTAL DE VIARIO AFECTADO POR LAS OBRAS PÚBLICAS	0,00	
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.
USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.

ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL	OBRAS PROPUESTAS
	- Pavimentación del viario. PROPUESTO
	- Red de abastecimiento de agua potable. PROPUESTO
	- Red de electricidad. EXISTE.
	- Alumbrado público. PROPUESTO
	- Red de saneamiento. PROPUESTO
	CESIONES
Esta zona se encuentra en uso pese a que le falta acometida de instalaciones urbanas, que se propone completar.	- Cesión de terrenos hasta alineaciones. SI - Cesión de aprovechamiento lucrativo. NO

FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES		ORDENACIÓN DETALLADA
CLASIFICACIÓN		URBANO NO CONSOLIDADO
OBRA PÚBLICA ORDINARIA		OPO-20
PARÁMETROS PARTICULARES		
	VALOR	OBSERVACIONES
SUPERFICIE BRUTA (m^2 suelo)	44.345,32	
SUPERFICIE TOTAL DE VIARIO AFECTADO POR LAS OBRAS PÚBLICAS	13774,71	
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.
USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.

ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL	OBRAS PROPUESTAS
	- Pavimentación del viario. PROPUESTO
Esta zona se encuentra ya en suelo urbano, y presenta parcial consolidación por la edificación, que ya se encuentra en uso. Se propone completar la pavimentación e infraestructuras urbanas, y la conexión con la carretera a la que dan frente las parcelas.	- Red de abastecimiento de agua potable. PROPUESTO
	- Red de electricidad .EXISTE.
	- Alumbrado público. PROPUESTO
	- Red de saneamiento. PROPUESTO
	CESIONES
	- Cesión de terrenos hasta alineaciones. SI - Cesión de aprovechamiento lucrativo. NO

FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES		ORDENACIÓN DETALLADA
CLASIFICACIÓN		URBANO NO CONSOLIDADO
OBRA PÚBLICA ORDINARIA		OPO-21
PARÁMETROS PARTICULARES		
	VALOR	OBSERVACIONES
SUPERFICIE BRUTA (m^2 suelo)	1.384,93	
SUPERFICIE TOTAL DE VIARIO AFECTADO POR LAS OBRAS PÚBLICAS	1384,93	
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.
USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.


ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL	OBRAS PROPUESTAS
 Viario en ejecución por el ayuntamiento.	- Pavimentación del viario. PROPUESTO - Red de abastecimiento de agua potable. PROPUESTO - Red de electricidad. PROPUESTA. - Alumbrado público. PROPUESTO - Red de saneamiento. PROPUESTO
	CESIONES

Artículo 4.2.1.2 Fichas de gestión de la ordenación detallada de los Grupos de Unidades de Actuación Urbanizadora en suelo urbano.

FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES	ORDENACIÓN DETALLADA	
CLASIFICACIÓN	URBANO NO CONSOLIDADO	
GRUPO DE UNIDADES DE ACTUACION URBANIZADORA	GRUPO-01	
PARÁMETROS PARTICULARES		
	VALOR	OBSERVACIONES
SUPERFICIE BRUTA TOTAL DE LA UNIDAD	2.133,69	
MÍNIMO ESTRUCTURAL DE SUPERFICIE TOTAL DE DOTACIONES (DE ESTA ORDENACIÓN DETALLADA + DESLOCALIZADA)	213,37	
SUPERFICIE DEDICADA A DOTACIONES UBICADAS EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2 suelo)	0,00	
SUPERFICIE DE SOLARES DOTACIONALES EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (EQUIPAMIENTO) (m2 suelo)	0,00	
SUPERFICIE DE SOLARES DOTACIONALES EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (ZONA VERDE) (m2 suelo)	0,00	
SUPERFICIE DOTACIONAL QUE SE MONETIZARÁ (m^2 suelo)	213,37	
SUPERFICIE DE SOLARES CON APROVECHAMIENTO LUCRATIVO RESULTANTE DE LA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2 suelo)	1.593,47	
CESIONES DE VIARIO (m^2 suelo)	540,22	
EDIFICABILIDAD NETA POR PARCELAS RESULTANTE DE LA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2techo/m^2suelo)	0,937	
PLAZAS PÚBLICAS DE APARCAMIENTO	8	
PLAZAS DE APARCAMIENTO PRIVADAS	8	

USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.


DOCUMENTOS ASOCIADOS



FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES	ORDENACIÓN DETALLADA	
CLASIFICACIÓN	URBANO NO CONSOLIDADO	
GRUPO DE UNIDADES DE ACTUACION URBANIZADORA	GRUPO-02	
PARÁMETROS PARTICULARES		
	VALOR	OBSERVACIONES
SUPERFICIE BRUTA TOTAL DE LA UNIDAD	9.874,83	
MÍNIMO ESTRUCTURAL DE SUPERFICIE TOTAL DE DOTACIONES (DE ESTA ORDENACIÓN DETALLADA + DESLOCALIZADA)	987,48	
SUPERFICIE DEDICADA A DOTACIONES UBICADAS EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2 suelo)	0,00	
SUPERFICIE DE SOLARES DOTACIONALES EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (EQUIPAMIENTO) (m2 suelo)	0,00	
SUPERFICIE DE SOLARES DOTACIONALES EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (ZONA VERDE) (m2 suelo)	0,00	
SUPERFICIE DOTACIONAL QUE SE MONETIZARÁ (m^2 suelo)	987,48	
SUPERFICIE DE SOLARES CON APROVECHAMIENTO LUCRATIVO RESULTANTE DE LA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2 suelo)	8.571,53	
CESIONES DE VIARIO (m^2 suelo)	1.303,30	
EDIFICABILIDAD NETA POR PARCELAS RESULTANTE DE LA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2techo/m^2suelo)	0,806	
PLAZAS PÚBLICAS DE APARCAMIENTO	35	
PLAZAS DE APARCAMIENTO PRIVADAS		NO SE EXIGEN

USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.

DOCUMENTOS ASOCIADOS




FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES	ORDENACIÓN DETALLADA
CLASIFICACIÓN	URBANO NO CONSOLIDADO
GRUPO DE UNIDADES DE ACTUACION URBANIZADORA	GRUPO-03-A


SE REMITE AL PLANEAMIENTO EN EJECUCIÓN:

DOE Lunes, 26 de noviembre de 2012. ANUNCIO de 31 de octubre de 2012 sobre consulta previa de la viabilidad
de la transformación urbanizadora de las Unidades de Ejecución n.º 1 y 10 de las Normas Subsidiarias. (2012083405)

DOE Jueves, 27 de noviembre de 2014 ANUNCIO de 20 de octubre de 2014 por el que se aprueba el programa
de ejecución de la Unidad de Actuación n.º 1 de las Normas Subsidiarias. (2014083808) Y ANUNCIO de 20 de octubre de 2014 por el que se aprueba el programa de ejecución de la Unidad de Actuación n.º 10. (2014083812)

Véanse también las fichas de ordenación estructural de este grupo y las fichas de subzona de ordenación RES9.
En caso de duda, remitimos al Programa de Ejecución y, por él, a las antiguas Normas Subsidiarias.
aportamos fragmento del Plano refundido vigente de las Normas Subsidiarias, leyenda y carátula, para su correcta identificación:








Los campos que se dejan en blanco en la presente tabla se consideran remitidos al Programa de Ejecución y por él a las Normas Subsidiarias (en caso contrario, nos veríamos obligados a reproducir un excesivo número de artículos).
Los campos que sí se han rellenado se entiende que o bien no se habían definido completamente y/o se consideran compatibles con la ordenación allí establecida.

PARÁMETROS PARTICULARES	VALOR	OBSERVACIONES
SUPERFICIE BRUTA TOTAL DE LA UNIDAD	9.944,03	Los datos de este campo se han tomado del Programa de Ejecución que se custoria en el Ayuntamiento.
MÍNIMO ESTRUCTURAL DE SUPERFICIE TOTAL DE DOTACIONES (DE ESTA ORDENACIÓN DETALLADA + DESLOCALIZADA)	No	Idem
SUPERFICIE DEDICADA A DOTACIONES UBICADAS EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2 suelo)	No	Idem
SUPERFICIE DE SOLARES DOTACIONALES EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (EQUIPAMIENTO) (m2 suelo)	No	Idem
SUPERFICIE DE SOLARES DOTACIONALES EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (ZONA VERDE) (m2 suelo)	No	Idem
SUPERFICIE DOTACIONAL QUE SE MONETIZARÁ (m^2 suelo)	No	Idem
SUPERFICIE DE SOLARES CON APROVECHAMIENTO LUCRATIVO RESULTANTE DE LA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2 suelo)	8297,26	Idem
CESIONES DE VIARIO (m^2 suelo)	1.646,77	Idem

EDIFICABILIDAD NETA POR PARCELAS RESULTANTE DE LA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2techo/m^2suelo)		Ver subzona de ordenanza RES9 y Programa de ejecución
PLAZAS PÚBLICAS DE APARCAMIENTO	-	No consta como parámetro, si bien en la ordenación detallada aparecen 10 plazas
PLAZAS DE APARCAMIENTO PRIVADAS	Se establece una por vivienda.	Los datos de este campo se han tomado del Programa de Ejecución que se custoria en el Ayuntamiento.
USOS COMPATIBLES		Ver Programa de Ejecución
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver Programa de Ejecución
DOCUMENTOS ASOCIADOS		




FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES	ORDENACIÓN DETALLADA
CLASIFICACIÓN	URBANO NO CONSOLIDADO
GRUPO DE UNIDADES DE ACTUACION URBANIZADORA	GRUPO-03-B


SE REMITE AL PLANEAMIENTO EN EJECUCIÓN:

DOE Lunes, 26 de noviembre de 2012. ANUNCIO de 31 de octubre de 2012 sobre consulta previa de la viabilidad
de la transformación urbanizadora de las Unidades de Ejecución n.º 1 y 10 de las Normas Subsidiarias. (2012083405)

DOE Jueves, 27 de noviembre de 2014 ANUNCIO de 20 de octubre de 2014 por el que se aprueba el programa
de ejecución de la Unidad de Actuación n.º 1 de las Normas Subsidiarias. (2014083808) Y ANUNCIO de 20 de octubre de 2014 por el que se aprueba el programa de ejecución de la Unidad de Actuación n.º 10. (2014083812)

Véanse también las fichas de ordenación estructural de este grupo y las fichas de subzona de ordenación RES9.
En caso de duda, remitimos al Programa de Ejecución y, por él, a las antiguas Normas Subsidiarias.
aportamos fragmento del Plano refundido vigente de las Normas Subsidiarias, leyenda y carátula, para su correcta identificación:








Los campos que se dejan en blanco en la presente tabla se consideran remitidos al Programa de Ejecución y por él a las Normas Subsidiarias (en caso contrario, nos veríamos obligados a reproducir un excesivo número de artículos de dichas NNSS).
Los campos que sí se han rellenado se entiende que o bien no se habían definido completamente en las NNSS y/o se consideran compatibles con la ordenación allí establecida.


PARÁMETROS PARTICULARES	VALOR	OBSERVACIONES
SUPERFICIE BRUTA TOTAL DE LA UNIDAD	4.379,80	Los datos de este campo se han tomado del Programa de Ejecución que se custoria en el Ayuntamiento.
MÍNIMO ESTRUCTURAL DE SUPERFICIE TOTAL DE DOTACIONES (DE ESTA ORDENACIÓN DETALLADA + DESLOCALIZADA)	No	Idem
SUPERFICIE DEDICADA A DOTACIONES UBICADAS EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2 suelo)	No	Idem
SUPERFICIE DE SOLARES DOTACIONALES EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (EQUIPAMIENTO) (m2 suelo)	No	Idem
SUPERFICIE DE SOLARES DOTACIONALES EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (ZONA VERDE) (m2 suelo)	No	Idem
SUPERFICIE DOTACIONAL QUE SE MONETIZARÁ (m^2 suelo)	No	Idem
SUPERFICIE DE SOLARES CON APROVECHAMIENTO LUCRATIVO RESULTANTE DE LA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2 suelo)	3.772,49	Idem
CESIONES DE VIARIO (m^2 suelo)	607,31	Idem
EDIFICABILIDAD NETA POR PARCELAS RESULTANTE DE LA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2techo/m^2suelo)		Ver subzona de ordenanza RES9 y Programa de ejecución

PLAZAS PÚBLICAS DE APARCAMIENTO	-	No consta como parámetro, si bien en la ordenación detallada aparecen 16 plazas
PLAZAS DE APARCAMIENTO PRIVADAS	Se establece una por vivienda.	Los datos de este campo se han tomado del Programa de Ejecución que se custoria en el Ayuntamiento.
USOS COMPATIBLES		Ver Programa de Ejecución
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver Programa de Ejecución
DOCUMENTOS ASOCIADOS		




FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES	ORDENACIÓN DETALLADA	
CLASIFICACIÓN	URBANO NO CONSOLIDADO	
GRUPO DE UNIDADES DE ACTUACION URBANIZADORA	GRUPO-04	
PARÁMETROS PARTICULARES		
	VALOR	OBSERVACIONES
SUPERFICIE BRUTA TOTAL DE LA UNIDAD	26.859,33	
MÍNIMO ESTRUCTURAL DE SUPERFICIE TOTAL DE DOTACIONES (DE ESTA ORDENACIÓN DETALLADA + DESLOCALIZADA)	2.685,93	
SUPERFICIE DEDICADA A DOTACIONES UBICADAS EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2 suelo)	3.890,62	
SUPERFICIE DE SOLARES DOTACIONALES EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (EQUIPAMIENTO) (m2 suelo)	0,00	
SUPERFICIE DE SOLARES DOTACIONALES EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (ZONA VERDE) (m2 suelo)	3.890,62	
SUPERFICIE DOTACIONAL QUE SE MONETIZARÁ (m^2 suelo)	0,00	
SUPERFICIE DE SOLARES CON APROVECHAMIENTO LUCRATIVO RESULTANTE DE LA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2 suelo)	18.189,72	
CESIONES DE VIARIO (m^2 suelo)	4.778,99	
EDIFICABILIDAD NETA POR PARCELAS RESULTANTE DE LA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2techo/m^2suelo)	1,034	
PLAZAS PÚBLICAS DE APARCAMIENTO	95	
PLAZAS DE APARCAMIENTO PRIVADAS		NO SE EXIGEN

USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.
DOCUMENTOS ASOCIADOS		



FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES	ORDENACIÓN DETALLADA	
CLASIFICACIÓN	URBANO NO CONSOLIDADO	
GRUPO DE UNIDADES DE ACTUACION URBANIZADORA	GRUPO-05	
PARÁMETROS PARTICULARES		
	VALOR	OBSERVACIONES
SUPERFICIE BRUTA TOTAL DE LA UNIDAD	8.107,71	
MÍNIMO ESTRUCTURAL DE SUPERFICIE TOTAL DE DOTACIONES (DE ESTA ORDENACIÓN DETALLADA + DESLOCALIZADA)	810,77	
SUPERFICIE DEDICADA A DOTACIONES UBICADAS EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2 suelo)	1.138,81	
SUPERFICIE DE SOLARES DOTACIONALES EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (EQUIPAMIENTO) (m2 suelo)	0,00	
SUPERFICIE DE SOLARES DOTACIONALES EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (ZONA VERDE) (m2 suelo)	1.138,81	
SUPERFICIE DOTACIONAL QUE SE MONETIZARÁ (m^2 suelo)	0,00	
SUPERFICIE DE SOLARES CON APROVECHAMIENTO LUCRATIVO RESULTANTE DE LA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2 suelo)	3.716,83	
CESIONES DE VIARIO (m^2 suelo)	4.778,99	
EDIFICABILIDAD NETA POR PARCELAS RESULTANTE DE LA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2techo/m^2suelo)	1,527	
PLAZAS PÚBLICAS DE APARCAMIENTO	29	
PLAZAS DE APARCAMIENTO PRIVADAS		NO SE EXIGEN
USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.

CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.
DOCUMENTOS ASOCIADOS		




FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES	ORDENACIÓN DETALLADA
CLASIFICACIÓN	URBANO NO CONSOLIDADO
GRUPO DE UNIDADES DE ACTUACION URBANIZADORA	GRUPO-06

PARÁMETROS PARTICULARES	VALOR	OBSERVACIONES
SUPERFICIE BRUTA TOTAL DE LA UNIDAD	11.558,81	
MÍNIMO ESTRUCTURAL DE SUPERFICIE TOTAL DE DOTACIONES (DE ESTA ORDENACIÓN DETALLADA + DESLOCALIZADA)	1.155,88	
SUPERFICIE DEDICADA A DOTACIONES UBICADAS EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2 suelo)	1.162,68	
SUPERFICIE DE SOLARES DOTACIONALES EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (EQUIPAMIENTO) (m2 suelo)	1.162,68	
SUPERFICIE DE SOLARES DOTACIONALES EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (ZONA VERDE) (m2 suelo)	0,00	
SUPERFICIE DOTACIONAL QUE SE MONETIZARÁ (m^2 suelo)	0,00	
SUPERFICIE DE SOLARES CON APROVECHAMIENTO LUCRATIVO RESULTANTE DE LA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2 suelo)	7.743,36	
CESIONES DE VIARIO (m^2 suelo)	2.652,77	
EDIFICABILIDAD NETA POR PARCELAS RESULTANTE DE LA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2techo/m^2suelo)	1,045	
PLAZAS PÚBLICAS DE APARCAMIENTO	41	
PLAZAS DE APARCAMIENTO PRIVADAS		NO SE EXIGEN
USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.

CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.


DOCUMENTOS ASOCIADOS



FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES	ORDENACIÓN DETALLADA	
CLASIFICACIÓN	URBANO NO CONSOLIDADO	
GRUPO DE UNIDADES DE ACTUACION URBANIZADORA	GRUPO-07	
PARÁMETROS PARTICULARES		
	VALOR	OBSERVACIONES
SUPERFICIE BRUTA TOTAL DE LA UNIDAD	3.224,81	
MÍNIMO ESTRUCTURAL DE SUPERFICIE TOTAL DE DOTACIONES (DE ESTA ORDENACIÓN DETALLADA + DESLOCALIZADA)	322,48	
SUPERFICIE DEDICADA A DOTACIONES UBICADAS EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2 suelo)	0,00	
SUPERFICIE DE SOLARES DOTACIONALES EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (EQUIPAMIENTO) (m2 suelo)	0,00	
SUPERFICIE DE SOLARES DOTACIONALES EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (ZONA VERDE) (m2 suelo)	0,00	
SUPERFICIE DOTACIONAL QUE SE MONETIZARÁ (m^2 suelo)	322,48	
SUPERFICIE DE SOLARES CON APROVECHAMIENTO LUCRATIVO RESULTANTE DE LA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2 suelo)	2.323,62	
CESIONES DE VIARIO (m^2 suelo)	901,19	
EDIFICABILIDAD NETA POR PARCELAS RESULTANTE DE LA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2techo/m^2suelo)	0,971	
PLAZAS PÚBLICAS DE APARCAMIENTO	12	
PLAZAS DE APARCAMIENTO PRIVADAS		NO SE EXIGEN
USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.


CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.

DOCUMENTOS ASOCIADOS




FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES	ORDENACIÓN DETALLADA	
CLASIFICACIÓN	URBANO NO CONSOLIDADO	
GRUPO DE UNIDADES DE ACTUACION URBANIZADORA	GRUPO-08	
PARÁMETROS PARTICULARES		
	VALOR	OBSERVACIONES
SUPERFICIE BRUTA TOTAL DE LA UNIDAD	4.640,84	
MÍNIMO ESTRUCTURAL DE SUPERFICIE TOTAL DE DOTACIONES (DE ESTA ORDENACIÓN DETALLADA + DESLOCALIZADA)	464,08	
SUPERFICIE DEDICADA A DOTACIONES UBICADAS EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2 suelo)	0,00	
SUPERFICIE DE SOLARES DOTACIONALES EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (EQUIPAMIENTO) (m2 suelo)	0,00	
SUPERFICIE DE SOLARES DOTACIONALES EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (ZONA VERDE) (m2 suelo)	0,00	
SUPERFICIE DOTACIONAL QUE SE MONETIZARÁ (m^2 suelo)	464,08	
SUPERFICIE DE SOLARES CON APROVECHAMIENTO LUCRATIVO RESULTANTE DE LA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2 suelo)	3.056,65	
CESIONES DE VIARIO (m^2 suelo)	1.584,19	
EDIFICABILIDAD NETA POR PARCELAS RESULTANTE DE LA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2techo/m^2suelo)	1,063	
PLAZAS PÚBLICAS DE APARCAMIENTO	17	
PLAZAS DE APARCAMIENTO PRIVADAS		NO SE EXIGEN

USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.
DOCUMENTOS ASOCIADOS		



FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES	ORDENACIÓN DETALLADA	
CLASIFICACIÓN	URBANO NO CONSOLIDADO	
GRUPO DE UNIDADES DE ACTUACION URBANIZADORA	GRUPO-09	
PARÁMETROS PARTICULARES		
	VALOR	OBSERVACIONES
SUPERFICIE BRUTA TOTAL DE LA UNIDAD	729,17	
MÍNIMO ESTRUCTURAL DE SUPERFICIE TOTAL DE DOTACIONES (DE ESTA ORDENACIÓN DETALLADA + DESLOCALIZADA)	72,92	
SUPERFICIE DEDICADA A DOTACIONES UBICADAS EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2 suelo)	0,00	
SUPERFICIE DE SOLARES DOTACIONALES EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (EQUIPAMIENTO) (m2 suelo)	0,00	
SUPERFICIE DE SOLARES DOTACIONALES EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (ZONA VERDE) (m2 suelo)	0,00	
SUPERFICIE DOTACIONAL QUE SE MONETIZARÁ (m^2 suelo)	72,92	
SUPERFICIE DE SOLARES CON APROVECHAMIENTO LUCRATIVO RESULTANTE DE LA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2 suelo)	563,70	
CESIONES DE VIARIO (m^2 suelo)	165,47	
EDIFICABILIDAD NETA POR PARCELAS RESULTANTE DE LA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2techo/m^2suelo)	0,905	
PLAZAS PÚBLICAS DE APARCAMIENTO	3	
PLAZAS DE APARCAMIENTO PRIVADAS		NO SE EXIGEN

USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.
DOCUMENTOS ASOCIADOS		




SECCIÓN 4.2.2. *GESTIÓN DE LAS ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE*

Artículo 4.2.2.1 Fichas de Sector/Unidades de Actuación Urbanizadora

FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES	ORDENACIÓN DETALLADA	
CLASIFICACIÓN	URBANIZABLE	
SECTOR	SUB-01	
PARÁMETROS PARTICULARES		
	VALOR	OBSERVACIONES
SUPERFICIE BRUTA TOTAL ÁMBITO	20.580,23	
MÍNIMO ESTRUCTURAL DE SUPERFICIE TOTAL DE DOTACIONES (DE ESTA ORDENACIÓN DETALLADA + DESLOCALIZADA)	2.058,02	
SUPERFICIE DEDICADA A DOTACIONES UBICADAS EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2 suelo)	2.283,92	
SUPERFICIE DE SOLARES DOTACIONALES EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (EQUIPAMIENTO) (m2 suelo)	0,00	
SUPERFICIE DE SOLARES DOTACIONALES EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (ZONA VERDE) (m2 suelo)	2.283,92	
SUPERFICIE DOTACIONAL QUE SE MONETIZARÁ (m^2 suelo)	0,00	
SUPERFICIE DE SOLARES CON APROVECHAMIENTO LUCRATIVO RESULTANTE DE LA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2 suelo)	13.293,63	
CESIONES DE VIARIO (m^2 suelo)	5.002,68	
EDIFICABILIDAD NETA POR PARCELAS RESULTANTE DE LA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2techo/m^2suelo)	1,084	
PLAZAS PÚBLICAS DE APARCAMIENTO	73	


PLAZAS DE APARCAMIENTO PRIVADAS		1 plaza/100 m^2 superficie construida
USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.
DOCUMENTOS ASOCIADOS		



FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES	ORDENACIÓN DETALLADA	
CLASIFICACIÓN	URBANIZABLE	
SECTOR	SUB-02	
PARÁMETROS PARTICULARES		
	VALOR	OBSERVACIONES
SUPERFICIE BRUTA TOTAL ÁMBITO	4.400,91	
MÍNIMO ESTRUCTURAL DE SUPERFICIE TOTAL DE DOTACIONES (DE ESTA ORDENACIÓN DETALLADA + DESLOCALIZADA)	440,09	
SUPERFICIE DEDICADA A DOTACIONES UBICADAS EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2 suelo)	661,15	
SUPERFICIE DE SOLARES DOTACIONALES EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (EQUIPAMIENTO) (m2 suelo)	0,00	
SUPERFICIE DE SOLARES DOTACIONALES EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (ZONA VERDE) (m2 suelo)	661,15	
SUPERFICIE DOTACIONAL QUE SE MONETIZARÁ (m^2 suelo)	0,00	
SUPERFICIE DE SOLARES CON APROVECHAMIENTO LUCRATIVO RESULTANTE DE LA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2 suelo)	3.002,48	
CESIONES DE VIARIO (m^2 suelo)	737,28	
EDIFICABILIDAD NETA POR PARCELAS RESULTANTE DE LA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2techo/m^2suelo)	1,026	
PLAZAS PÚBLICAS DE APARCAMIENTO	16	
PLAZAS DE APARCAMIENTO PRIVADAS		1 plaza/100 m^2 superficie construida
USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.


CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.

DOCUMENTOS ASOCIADOS




FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES	ORDENACIÓN DETALLADA	
CLASIFICACIÓN	URBANIZABLE	
SECTOR	SUB-03	
PARÁMETROS PARTICULARES		
	VALOR	OBSERVACIONES
SUPERFICIE BRUTA TOTAL ÁMBITO	18.102,10	
MÍNIMO ESTRUCTURAL DE SUPERFICIE TOTAL DE DOTACIONES (DE ESTA ORDENACIÓN DETALLADA + DESLOCALIZADA)	1.810,21	
SUPERFICIE DEDICADA A DOTACIONES UBICADAS EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2 suelo)	2.718,52	
SUPERFICIE DE SOLARES DOTACIONALES EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (EQUIPAMIENTO) (m2 suelo)	2.718,52	
SUPERFICIE DE SOLARES DOTACIONALES EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (ZONA VERDE) (m2 suelo)	0,00	
SUPERFICIE DOTACIONAL QUE SE MONETIZARÁ (m^2 suelo)	0,00	
SUPERFICIE DE SOLARES CON APROVECHAMIENTO LUCRATIVO RESULTANTE DE LA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2 suelo)	11.971,95	
CESIONES DE VIARIO (m^2 suelo)	11.971,95	
EDIFICABILIDAD NETA POR PARCELAS RESULTANTE DE LA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2techo/m^2suelo)	1,058	
PLAZAS PÚBLICAS DE APARCAMIENTO	64	
PLAZAS DE APARCAMIENTO PRIVADAS		1 plaza/100 m^2 superficie construida

USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.
DOCUMENTOS ASOCIADOS		




FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES	ORDENACIÓN DETALLADA	
CLASIFICACIÓN	URBANIZABLE	
SECTOR	SUB-04	
PARÁMETROS PARTICULARES		
	VALOR	OBSERVACIONES
SUPERFICIE BRUTA TOTAL ÁMBITO	56.265,34	
MÍNIMO ESTRUCTURAL DE SUPERFICIE TOTAL DE DOTACIONES (DE ESTA ORDENACIÓN DETALLADA + DESLOCALIZADA)	5.626,53	
SUPERFICIE DEDICADA A DOTACIONES UBICADAS EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2 suelo)	10.681,40	
SUPERFICIE DE SOLARES DOTACIONALES EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (EQUIPAMIENTO) (m2 suelo)	10.681,40	
SUPERFICIE DE SOLARES DOTACIONALES EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (ZONA VERDE) (m2 suelo)	0,00	
SUPERFICIE DOTACIONAL QUE SE MONETIZARÁ (m^2 suelo)	0,00	
SUPERFICIE DE SOLARES CON APROVECHAMIENTO LUCRATIVO RESULTANTE DE LA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2 suelo)	31.493,35	
CESIONES DE VIARIO (m^2 suelo)	14.090,59	
EDIFICABILIDAD NETA POR PARCELAS RESULTANTE DE LA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2techo/m^2suelo)	1,251	
PLAZAS PÚBLICAS DE APARCAMIENTO	197	
PLAZAS DE APARCAMIENTO PRIVADAS		1 plaza/100 m^2 superficie construida

USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.
DOCUMENTOS ASOCIADOS		




FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES	ORDENACIÓN DETALLADA	
CLASIFICACIÓN	URBANIZABLE	
SECTOR	SUB-05	
PARÁMETROS PARTICULARES		
	VALOR	OBSERVACIONES
SUPERFICIE BRUTA TOTAL ÁMBITO	6.163,38	
MÍNIMO ESTRUCTURAL DE SUPERFICIE TOTAL DE DOTACIONES (DE ESTA ORDENACIÓN DETALLADA + DESLOCALIZADA)	616,34	
SUPERFICIE DEDICADA A DOTACIONES UBICADAS EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2 suelo)	0,00	
SUPERFICIE DE SOLARES DOTACIONALES EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (EQUIPAMIENTO) (m2 suelo)	0,00	
SUPERFICIE DE SOLARES DOTACIONALES EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (ZONA VERDE) (m2 suelo)	0,00	
SUPERFICIE DOTACIONAL QUE SE MONETIZARÁ (m^2 suelo)	616,34	
SUPERFICIE DE SOLARES CON APROVECHAMIENTO LUCRATIVO RESULTANTE DE LA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2 suelo)	5.017,47	
CESIONES DE VIARIO (m^2 suelo)	1.145,91	
EDIFICABILIDAD NETA POR PARCELAS RESULTANTE DE LA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2techo/m^2suelo)	0,860	
PLAZAS PÚBLICAS DE APARCAMIENTO	22	
PLAZAS DE APARCAMIENTO PRIVADAS		1 plaza/100 m^2 superficie construida

USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.
DOCUMENTOS ASOCIADOS		



FICHA RESUMEN DE DETERMINACIONES	ORDENACIÓN DETALLADA	
CLASIFICACIÓN	URBANIZABLE	
SECTOR	SUB-06	
PARÁMETROS PARTICULARES		
	VALOR	OBSERVACIONES
SUPERFICIE BRUTA TOTAL ÁMBITO	9.403,38	
MÍNIMO ESTRUCTURAL DE SUPERFICIE TOTAL DE DOTACIONES (DE ESTA ORDENACIÓN DETALLADA + DESLOCALIZADA)	940,34	
SUPERFICIE DEDICADA A DOTACIONES UBICADAS EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2 suelo)	0,00	
SUPERFICIE DE SOLARES DOTACIONALES EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (EQUIPAMIENTO) (m2 suelo)	0,00	
SUPERFICIE DE SOLARES DOTACIONALES EN ESTA ORDENACIÓN DETALLADA (ZONA VERDE) (m2 suelo)	0,00	
SUPERFICIE DOTACIONAL QUE SE MONETIZARÁ (m^2 suelo)	940,34	
SUPERFICIE DE SOLARES CON APROVECHAMIENTO LUCRATIVO RESULTANTE DE LA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2 suelo)	6.626,12	
CESIONES DE VIARIO (m^2 suelo)	2.777,26	
EDIFICABILIDAD NETA POR PARCELAS RESULTANTE DE LA ORDENACIÓN DETALLADA (m^2techo/m^2suelo)	0,993	
PLAZAS PÚBLICAS DE APARCAMIENTO	33	
PLAZAS DE APARCAMIENTO PRIVADAS		1 plaza/100 m^2 superficie construida

USOS COMPATIBLES		Ver ordenación de usos de Zona de Odenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.
CONDICIONES EDIFICATORIAS		Ver condiciones por Zona de Ordenación Urbanística y Subzonas de Ordenanza.
DOCUMENTOS ASOCIADOS		



CAPÍTULO 4.3. INFRAESTRUCTURAS.

SECCIÓN 4.3.1. *CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS.*

Artículo 4.3.1.1 Necesidad de establecer condiciones específicas para algunas infraestructuras

En la ordenación estructural del Plan General se han establecido unas condiciones para las infraestructuras, que atañen a todas las clases de suelo del término municipal.

Por otra parte, en la ordenación detallada del suelo urbano y urbanizable se han realizado unas determinaciones sobre las infraestructuras en el marco de la ordenación detallada completa. Además, en las fichas de gestión estructural y detallada de los distintos ámbitos de suelo no consolidado y urbanizable se dan algunas indicaciones también para la ejecución.

No obstante, una vez asumida dicha ordenación detallada, son necesarias algunas determinaciones más específicas, que son las que se indican en este apartado para las instalaciones urbanas que así lo requieren.

Artículo 4.3.1.2 Imputación de costes de las obras sobre las infraestructuras en el suelo urbano consolidado

Con carácter general, las obras sobre las infraestructuras del suelo urbano consolidado, correrán a cuenta del presupuesto público, ya sea municipal o supramunicipal.

Sin embargo, en los casos puntuales en los que una parcela de suelo urbano no consolidado no tenga la condición de solar porque le falte alguna pequeña instalación no regulada en la redacción del Plan General, las obras corresponderán a priori a los propietarios, sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda optar por otro mecanismo de financiación.

Se trata de ejemplos del tipo:

- Suelo urbano consolidado en los que la información de instalaciones disponible para la realización del Plan General reflejaba más tramo de alguna de las instalaciones del realmente existente. En esos casos, el coste de realización de acometidas y de reposición de la red viaria correría a priori a cuenta del propietario.

- Casos de suelo urbano consolidado en los que la alineación del Plan General se retranquea ligeramente con respecto a los linderos de las propiedades, vacías por lo general. O bien se trataba de casos en los que la alineación ya venía indicada en el planeamiento anterior, pero sus previsiones no se habían materializado. En esos casos los propietarios a priori han de completar el acerado o viario hasta la alineación indicada en el plano de ordenación del Plan General. Por ejemplo, los casos en los que, por retranquearse la alineación, se ha de adecuar el acerado.

- En sentido inverso, existen casos en los que la alineación se encontraba más adelantada que la parcela original. En esas situaciones, los propietarios deben adquirir el sobrante de viario y realizar el cerramiento de la parcela donde corresponde.

Artículo 4.3.1.3 Imputación de costes de las obras sobre las infraestructuras en el suelo urbano no consolidado y urbanizable

Con carácter general, las obras en la red viaria del suelo urbano no consolidado y urbanizable, correrán a cuenta de los propietarios, sin perjuicio del uso del sistema de ejecución llamado obras públicas ordinarias.

SECCIÓN 4.3.2. *RED VIARIA.*

Artículo 4.3.2.1 Condiciones para la red viaria en todo el núcleo urbano

La red viaria, además de su función como elemento que permite la circulación peatonal y rodada, es el soporte físico público sobre el que discurre la mayoría de las infraestructuras urbanas, tales como: Saneamiento, abastecimiento de aguas, red de electricidad general, red de alumbrado público, gas e instalaciones de telecomunicaciones.

En las nuevas instalaciones tanto en suelo urbano consolidado como no consolidado y urbanizable se requerirá la justificación de que los materiales y sistemas constructivos tienen un buen nivel de permeabilidad y capacidad de drenaje.

Se evitarán los materiales que colaboran al recalentamiento de las ciudades.

En este Plan General se indica la obligatoriedad del cumplimiento, pero no se dictan normas concretas que pudieran quedar obsoletas por el avance del desarrollo tecnológico.

Además, damos en los artículos siguientes unas condiciones de ordenación detallada de la red viaria de este Plan General, que se distinguen según se trate de suelo urbano consolidado o por el contrario sea, bien suelo urbano que deba ejecutarse mediante obras públicas ordinarias, bien nuevos desarrollos en suelo urbano no consolidado o urbanizable.

Artículo 4.3.2.2 Condiciones para la red viaria en el suelo urbano consolidado

En el suelo urbano consolidado, como premisa para la clasificación como tal, se ha constatado que existe red viaria de características suficientes, ya sean calles de acceso rodado, o solo peatonales por su dimensión.

No obstante, en el suelo consolidado se pueden precisar obras en la red viaria por varios motivos:

- Obras necesarias por el deterioro causado por el paso del tiempo o accidentes naturales. En este caso se procurará que el diseño y los nuevos materiales empleados mejoren las condiciones de accesibilidad en la medida en que la topografía lo permita.

- Obras debidas a la necesidad de dotar de instalaciones a otros ámbitos, que afectan a los viarios consolidados. En estos casos se valorará la conveniencia de sustituir el firme completo cuando la afección sea muy elevada, tratando entonces de mejorar las condiciones de la red viaria existente.

- Obras destinadas a la mejora de las instalaciones del suelo urbano consolidado: Por ejemplo, cuando se prevea la sustitución de la red unitaria de saneamiento por red separativa de pluviales y residuales, se valorará la afección de estas obras sobre el viario, del mismo modo que en el apartado anterior.

SECCIÓN 4.3.3. *SANEAMIENTO.*

Artículo 4.3.3.1 Condiciones para las instalaciones de saneamiento en el suelo urbano no consolidado y urbanizable

Será separativa de pluviales y residuales hasta el enlace con los tramos existentes.

Sentido de evacuación por gravedad, salvo que la topografía lo imposibilite.

Los materiales, diámetros y conexiones se establecerán en los proyectos de urbanización correspondientes.

Cada ámbito ejecutará a su costa las obras de enlace con las conducciones existentes, aun cuando estas tengan que materializar fuera de su perímetro. Asimismo, si el cálculo del proyecto de urbanización lo indicase, se habrán de ampliar o duplicar las redes existentes hasta un tramo que tenga sección suficiente.

En la ordenación detallada se dan una serie de conexiones con la red general, aunque se considera una estimación que se puede modificar en el seno del proyecto de urbanización. Asimismo, el sentido del flujo estimado también puede invertirse con respecto al planificado en calles de trazado llano.

En aquellos casos en los que el saneamiento ya existe, además de estudiarlo para asegurar su suficiencia, la red se habrá de convertir en separativa.

La obligatoriedad de convertir la red en separativa se extiende a todo el ámbito de gestión y, fuera de su ámbito, cuando la red tenga que alcanzar los ramales existentes (hasta ese punto), o cuando, aunque existan ramales, sea necesario aumentar el diámetro de estos por la incorporación de los nuevos vertidos.

ANEXO II

RESUMEN EJECUTIVO

A. RESUMEN EJECUTIVO

Este capítulo es justificativo y descriptivo, y sirve como resumen de las líneas generales de la ordenación.

A.1. ELABORACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL

El Plan General Municipal de Fuenlabrada de los Montes fue elaborado por el equipo dirigido por Doña Inmaculada García Sanz, Arquitecta colegiada en Extremadura con número 432989.

- Han colaborado en la elaboración:
- Doña Marta Pérez Gonzalo, Arquitecta.
- Doña Gema Alarcó Cocaña, Arquitecta.
- Doña Raquel García Laureano, Bióloga.
- Doña Ana Cerro Casco, Administrativa.
- Don Javier Donoso Barrau, Arquitecto.

A.2. ÁMBITO DEL PLAN

El Plan General Municipal de Fuenlabrada de los Montes define la ordenación urbanística en la totalidad del término municipal.

No se extiende a ninguno de los términos municipales colindantes y tampoco presenta zonas del término municipal fuera del ámbito del plan, por no ser necesario ni conveniente.

A.3. ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL

A.3.1. ANTECEDENTES

El término municipal de Fuenlabrada de los Montes se sitúa en el extremo oriental de la provincia de Badajoz, colindante con la provincia de Ciudad Real, y cuenta con una población de 1930 habitantes de derecho (año 2014).

El término municipal queda determinado por situarse en el entorno de varias sierras que constituyen las estribaciones más al suroeste del conjunto de los Montes de Toledo. Esta formación montañosa de la península ibérica presenta ya en esta zona una clara direccionalidad desde sureste a noroeste que se prolonga hasta media altura de la provincia de Cáceres, separando así las cuencas hidrográficas del Tajo y el Guadiana.

Fuenlabrada se encuentra en la vertiente de los Montes de Toledo hacia la cuenca hidrográfica del Río Guadiana. Se asienta dentro del espacio entre las masas de agua de los embalses de Cíjara, García de Sola, Orellana, Zújar y La Serena, si bien ninguno de ellos se ubica en su término. Sin embargo, desde las sierras presentes en el término parten innumerables cauces que alimentan a todos ellos directa o indirectamente.

Se trata, pues de un término municipal de orografía accidentada, con laderas de fuertes pendientes, y ello lo refleja el propio apelativo “De los Montes” que adoptan varias poblaciones de la zona, si bien no llegamos a encontrarnos en un entorno de montaña propiamente dicho, pues las cotas altimétricas se sitúan entre los 867 y 445 msnm.

Los términos municipales vecinos son Villarta de los Montes al Norte y Herrera del Duque al Noroeste, Puebla de Alcocer al suroeste, Garbayuela y Tamurejo al sur. Ya en Ciudad Real, limita con Agudo al sur y Puebla de Don Rodrigo al este.

Se observa tanto en Fuenlabrada como en los términos municipales circundantes una ocupación del territorio muy concentrada en el núcleo urbano, con la salvedad de algunas edificaciones dispersas y muy distantes entre sí, y de forma más reciente, la aparición de polígonos industriales en la zona periurbana. Así, el término municipal de Fuenlabrada ocupa una extensa superficie de 193,44 km^2, de la que el núcleo urbano supone menos de un 1%.

Las comunicaciones entre los núcleos circundantes y con las ciudades de mayor tamaño se realizan por carretera, no existiendo vía férrea en un radio de 70 km. Las carreteras más importantes que dan accesibilidad a Fuenlabrada son: La carretera N-430, de A-5 en Torrefresneda a Ciudad Real, y la N-502, de N-432 en Espiel, a Ávila. De segundo orden están la EX – 356 desde N-502 y BA-066, ambas desde la N-502 a la población.

Estas dos vías de alcance estatal son vitales para la articulación del territorio circundante ya que son las que posibilitan el transporte de personas y mercancías y la implantación de actividades productivas.

A.3.2. DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL

A.3.2.1.Protección del medio ambiente

El término municipal de Fuenlabrada de los Montes cuenta con una importante cantidad de terrenos en los que se dan valores medioambientales que se habrán de ordenar para transmitir a las generaciones venideras. Concurren en el término municipal ámbitos con sus regulaciones medioambientales específicas que el Plan General habrá de integrar en lo que atañe a sus competencias propias.

A.3.2.2.Protección y funcionalidad de las infraestructuras

Para los terrenos con incidencia de carreteras, se incluirá en el suelo no urbanizable de protección toda la zona de afección excepto donde por preexistencia de edificaciones u otros motivos sea necesaria otra clasificación, como se detalla más adelante en este documento.

Por otra parte, existen vías pecuarias que surcan el término municipal. Los terrenos del término municipal ocupados por estas vías también se incluirán en el suelo no urbanizable de protección.

A.3.2.3.Potenciación de la industria y turismo

Para un adecuado equilibrio entre la protección del medio ambiente y el desarrollo de las actividades económicamente productivas, el Plan General contempla las posibles ubicaciones de estas actividades mediante la ordenación de usos en el suelo.

Las carreteras que surcan el término municipal, como se ha dicho anteriormente, precisan para su correcta funcionalidad una serie de protecciones que vienen determinadas por la normativa sectorial. De igual modo sucede con los cauces fluviales.

No obstante, la presencia de estas infraestructuras y cauces facilita la ubicación de actividades económicamente productivas.

En la ordenación de usos se prevé la ubicación de usos industriales en el suelo urbano, y especialmente en polígono industrial. En el suelo no urbanizable se contempla esta posibilidad en suelo no urbanizable común, aunque de forma más restrictiva. Y, en cualquier caso, prohibiéndolo en aquellas zonas donde es incompatible con la protección del medio ambiente.

Respecto al sector terciario, se contempla la implantación turística en determinados espacios de suelo no urbanizable también con el objeto de potenciar el binomio protección-producción.

A.3.2.4.Establecimiento de una triple estrategia para el suelo no urbanizable protegido

La protección del entorno no urbanizable en este Plan General se articula mediante una triple estrategia:

- **Clasificación** de los terrenos en suelo no urbanizable protegido cuando concurren sobre ellos causas motivantes de ello, frente al suelo no urbanizable común.

- **Prohibición** de algunos usos y actividades que son más propios del suelo urbano y que desvirtuarían la condición no urbanizable o la protección del medio ambiente.

- Para algunos usos además se establece una **gradación** de intensidades. De tal manera que, aunque no estén prohibidos se les asigna una muy baja edificabilidad, para evitar que el exceso de densidad desvirtúe los valores que dichos terrenos presentan.

A.3.2.5.Protección del patrimonio

Respecto a los yacimientos arqueológicos, se protegerán de la urbanización. Por su parte, los elementos inventariados por la Consejería de Cultura, dentro y fuera del casco urbano también han sido tratados convenientemente

Esta directriz se desarrolla y materializa en el documento de Catálogo de este Plan General. Además, los restos arqueológicos cuentan con un apartado en el capítulo C, puesto que afectan a la clasificación de los suelos.

Esta y las anteriores directrices relativas al suelo no urbanizable, se materializan en la propia clasificación del suelo, (planos de ordenación), y en los artículos de ordenación de usos y condiciones edificatorias, en las normas urbanísticas.

A.3.2.6.Hacia la tercera generación del planeamiento urbanístico en Fuenlabrada de los Montes

Esta directriz tiene como resultado el Plan General en sí mismo. La motivación para la realización del Plan General consiste en dotar al municipio de una figura de planeamiento en sustitución de la Normas Subsidiarias actuales, que se encuentran obsoletas por no estar adaptadas a la normativa vigente, y porque el devenir de los tiempos implica unos cambios

sociales, económicos y ambientales que hacen precisan instrumentos actualizados para la adecuada gestión urbanística del municipio.

A.3.2.6.1. **Primera Generación: Normas Subsidiarias de 1984**

Fuenlabrada de los Montes contó con las primeras Normas Subsidiarias el 10 de octubre de 1984. Redactadas por Juan López-Lago Romero, se enmarcaban en el artículo 71 de La Ley del Suelo de 1976[1] y artículo 3 del Reglamento de Planeamiento de 1978[2]. Estas Normas estuvieron vigentes quince años, hasta la aprobación definitiva de su Revisión.

A.3.2.6.2. **Segunda Generación: Revisión de la Normas Subsidiarias de 1999**

La Revisión fue redactada por Luis Núñez Mira y Fabián Ramos Sánchez. Sufrió un largo proceso de redacción, pues teniendo aprobación inicial en 1993 no contó con aprobación definitiva y publicación en el DOE hasta el 2 de diciembre de 1999. Es anterior a la Ley del Suelo de Extremadura de 2001 y su Reglamento de Planeamiento de 2007. Se rige por la misma Ley que las Normas anteriores, pues la Ley del Suelo de 1992 fue anulada por Sentencia del Tribunal Constitucional en 1997.

A.3.2.6.3. **Tercera Generación: Plan General Municipal**

Continuidad con el planeamiento anterior: El principio sobre el que se asienta la redacción de este Plan General es el de la continuidad con el planeamiento anterior, pues forma parte de la historia urbanística de la población y ha dejado una huella en el territorio que no se puede obviar, si bien en algunos casos será necesario realizar algunas modificaciones.

Es cometido de este Plan General analizar la Revisión de las Normas Subsidiarias de 1999, conservando la ordenación donde sea conveniente y necesario, con las adaptaciones necesarias para que el resultado de la ordenación asuma a la anterior, aun formulándose de forma diferente por tratarse de un instrumento de ordenación y un escenario diferentes. Respecto a los aspectos de la ordenación que se ha considerado necesario modificar, se irán justificando a medida que se vayan tratando en los distintos apartados de esta Memoria.

Plan General con Sistema de Ejecución simplificado: Fuenlabrada cuenta con 1972 habitantes de derecho en 2011 (1930 habitantes en 2014), lo que permite optar, y de hecho se opta, por un Plan General y sistema de ejecución simplificado, según las reglas determinadas en la Disposición Adicional Tercera[3] de la Ley del Suelo de Extremadura de 2001.

A.3.3. RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN DE SUELO

Por la suma de todas las circunstancias anteriores el suelo no urbanizable protegido alcanzará un porcentaje elevado respecto al total del término municipal.

A continuación, se inserta la tabla resumen de la clasificación resultante[4]:

[1] Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana

[2] Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana

[3] En su redacción vigente por la Ley 10/2015, de 8 de abril, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.

[4] En el apartado J se puede ver el cuadro de la versión aprobada inicialmente.

CLASE	CATEGORÍA	VARIEDAD	NOMBRE	SUPERFICIE (m²)	GRAFISMO
TOTAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL				193.436.862,66	
SUELO URBANO				888.898,01	SU
SUELO URBANIZABLE				114.915,37	SUB
SUELO NO URBANIZABLE				192.433.049,28	VARIOS
	COMÚN			7.269.591,33	SNUC
	PROTEGIDO			185.163.457,95	VARIOS
		NATURAL			
			"Puerto Peña-Los Golondrinos" (ZEC y ZEPA)		SNUPN-PEÑ
			"Río Guadalemar" (ZEC)		SNUPN-GLM
			Hábitat		SNUPN-HAB
			Hábitat código UE 92D0: Hábitat Galerías ribereñas termomediterráneas (Nerio-Tamaricetea)...		SNUPN-92D0
			Otras formaciones		SNUPN-OF
		AMBIENTAL			
			Reserva de Caza "Cíjara" y Montes de Utilidad Pública		SNUPA-M-C
			Cauces		
		ESTRUCTURAL			
			Agrícola		SNUPE-AGR
			Vías Pecuarias		
		PAISAJE			
			Continuidad del paisaje		SNUP-PSJ
		INFRAESTRUCTURAS			
			Carreteras		
		CULTURAL			
			Arqueológico		

A.4. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE

A.4.1. DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN DEL NÚCLEO URBANO

A.4.1.1. MODELO DE CIUDAD

Como se ha indicado en los antecedentes, estamos ante un modelo de ocupación del territorio caracterizado por una implantación mediante un núcleo urbano de cierta densidad, sin presencia de un hábitat diseminado de entidad.

El núcleo urbano de predominancia residencial cuenta además con otros dos de carácter industrial discontinuos, pero dentro de la zona periurbana.

Secundando la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura, se va a primar la ocupación de baja y media densidad. Esto se va a procura sin perjuicio de la búsqueda de una forma urbana que a la vez tenga cierta compacidad.

En segundo lugar, se constata la existencia de una notable cantidad de bolsas de suelo urbano no consolidado, con distintos niveles de urbanización, desde nulo hasta casi completo. En algunos casos se trata de unidades de actuación urbanizadoras, que no se han desarrollado. Este Plan General prevé su ordenación dentro de una trama urbana continua y coherente.

Por otra parte, el núcleo residencial se encuentra desbordado en algunas zonas de su perímetro, ya que se constata la existencia de viviendas y hasta calles completas fuera del perímetro de Suelo Urbano definido por la Revisión de 1999, que se incluirán en unidades de actuación urbanizadora.

Se plantea pues, en primer lugar, la necesidad de regularizar estas situaciones, mediante el crecimiento del casco.

En segundo lugar, se estudiará la conveniencia de añadir terrenos para nuevos desarrollos urbanísticos en suelo urbanizable.

Fuenlabrada presenta una zona urbana al nordeste con dificultad de acceso para vehículos de transporte. El acceso hasta el Ayuntamiento se puede realizar por la Calle Larga del Pueblo de único sentido, que no permite el paso de vehículos de cierta entidad, pues el ancho mínimo es de 3,07 metros. En el recorrido alternativo por el Paseo de la Constitución existe un ancho mayor, pero entre las Calles El Azuche y Calle Larga del Barrio (o Estrella) se producen dos quiebros en ángulo recto con edificaciones a ambos lados, de modo que el sector no es completamente accesible.

A ello hay que unirle que en suelo urbano de Fuenlabrada existe una gran cantidad de naves industriales dedicadas al apoyo de la producción de miel, por lo que es conveniente la creación de este nuevo viario que permita la correcta funcionalidad de estas instalaciones productivas. Ello es independiente de que resultaría más deseable que en el futuro estas instalaciones se vayan desmantelando y pasando a los polígonos industriales.

El trazado discurrirá por el sur de la población, saliendo desde la calle Santa Ana, que es el acceso sur de la población, hasta la calle Venero, al este. Ambas cuentan con anchos suficientes.

El nuevo viario se ha previsto como viario estructurante de los sectores de suelo urbanizable que se van a definir tomándolo como base de la ordenación.

En los apartados siguientes se han indicado una serie de zonas que ha sido preciso estudiar detenidamente con el objeto de poder definir para ellas la clasificación y categorización que les corresponde, así como las actuaciones que este Plan ha propuesto para su correcta ordenación urbanística.

A continuación, esta tabla muestra el resumen de las superficies del suelo urbano y urbanizable, cuya ordenación se describirá en los artículos siguientes.

	Superficie en m2
SUELO URBANO CONSOLIDADO	684.826,25
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO	204.071,76
TOTAL SUELO URBANO	**888.898,01**
TOTAL SUELO URBANIZABLE	**114.915,37**
TOTAL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO MÁS URBANIZABLE	318.987,13
PORCENTAJE DE LA SUMA DE URBANO NO CONSOLIDADO Y URBANIZABLE RESPECTO AL SUELO URBANO CONSOLIDADO	47%
¿CUMPLE DISPOSICION ADICIONAL TERCERA, REGLA 6ª DE LA LEY 9/2010?	SI
TOTAL SUELO URBANO MÁS URBANIZABLE	**1.003.813,38**

A.4.2. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO NO SUJETO A "NUEVOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS" NI "ACTUACIONES DE TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA"

No están sujetos a "nuevos desarrollos urbanísticos" ni "actuaciones de transformación urbanística" los siguientes grupos de suelos del suelo urbano:

1. El suelo urbano consolidado. Su ordenación se expone más adelante.
2. El no consolidado que pueda completarse con unidades de actuación por Obras Públicas Ordinarias (OPO), que se desglosan más adelante.

Estos grupos conformarán una única zona de ordenación urbanística, **ZOU CENTRO**, pues puede identificarse en él un tejido urbano característico, con uso global residencial y varias tipologías edificatorias que, dentro de su variedad, poseen características suficientemente homogéneas.

Por su parte, en el Polígono **"Las Cumbres"** se define una ZOU industrial, y otra en el polígono **"Camino Vecinal",** con criterios análogos a los anteriores.

Este Plan General propone el mantenimiento de las condiciones edificatorias del planeamiento anterior incorporando las adaptaciones necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente.

Puede verse su ámbito de aplicación en el Plano de Ordenación correspondiente.

A.4.2.1.OBRAS PÚBLICAS ORDINARIAS PARA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN

TABLA RESUMEN

NOMBRE	CLASIFICACIÓN	ZOU	USO PORMENORIZADO MAYORITARIO	SUPERFICIE (m2)
OPO-01	SUNC	CENTRO	RESIDENCIAL	**2.489,78**
OPO-02	SUNC	CENTRO	RESIDENCIAL	**3.999,67**
OPO-03	SUNC	CENTRO	INDUSTRIAL	**3.328,36**
OPO-04	SUNC	CENTRO	INDUSTRIAL	**3.427,61**
OPO-05	SUNC	CENTRO	INDUSTRIAL	**5.346,61**
OPO-06	SUNC	CENTRO	DOTACIONAL	**2.267,89**
OPO-07	SUNC	CENTRO	RESIDENCIAL	**4.423,84**
OPO-08	SUNC	CENTRO	INDUSTRIAL	**4.575,18**
OPO-09	SUNC	CENTRO	INDUSTRIAL	**2.639,20**
OPO-10	SUNC	CENTRO	DOTACIONAL	**577,03**
OPO-11	SUNC	CENTRO	DOTACIONAL	**1.103,44**
OPO-12	SUNC	CENTRO	INDUSTRIAL	**3.328,20**
OPO-13	SUNC	CENTRO	DOTACIONAL	**945,51**
OPO-14	SUNC	CENTRO	INDUSTRIAL	**5.368,97**
OPO-15	SUNC	CENTRO	INDUSTRIAL	**8.720,77**
OPO-16	SUNC	CENTRO	INDUSTRIAL	**5.006,19**
OPO-17	SUNC	CENTRO	RESIDENCIAL	**456,69**
OPO-18	SUNC	CENTRO	DOTACIONAL	**168,88**
OPO-19	SUNC	CUMBRES	INDUSTRIAL	**18.694,23**
OPO-20	SUNC	CUMBRES	INDUSTRIAL	**44.345,32**
OPO-21	SUNC	CENTRO	DOTACIONAL	**1.384,93**
TOTAL				122.598,30

A.4.3. NUEVOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS EN SUELO URBANO Y URBANIZABLE

Con carácter general, los nuevos desarrollos se han incluido en suelo urbano no consolidado cuando ya se encontraban clasificados dentro del suelo urbano del planeamiento anterior. Por el contrario, cuando son terrenos que se añaden al núcleo en el presente Plan General, se ha hecho mediante suelo urbanizable. Todo ello a salvo de algunos ajustes en pequeñas zonas, necesarios para el trazado del diseño urbano.

Los nuevos desarrollos urbanísticos en suelo urbano se han agrupado en bolsas de terreno similar, denominados Grupos de Unidades de Actuación Urbanizadora, que se podrán subdividir en el momento de la ejecución según la disposición adicional tercera de la LSOTEX. Cada uno de estos grupos constituye un área de reparto y una Zona de Ordenación Urbanística.

Los desarrollos en suelo urbanizable se han previsto de modo que cada sector constituye una sola área de reparto, y una Zona de Ordenación Urbanística. Estos sectores se podrán subdividir en el momento de la ejecución según la disposición adicional tercera de la LSOTEX.

Se les ha asignado a todos los desarrollos urbanísticos de un mismo uso global una determinada edificabilidad bruta, que es un parámetro de ordenación estructural.

Por estar acogidos a la disposición adicional Tercera, ha sido prescriptivo realizar toda la ordenación detallada.

Dependiendo de esta ordenación, unas zonas arrojan resultados de edificabilidad neta por parcela mayores que otros, con independencia de que se les asigne una tipología edificatoria u otra. Los valores obtenidos se pueden observar en las fichas de cada una de las unidades. Más adelante en esta memoria se analizan las tipologías edificatorias existentes y las subzonas de ordenanza propuestas por el Plan.

Se va a prever una cantidad suficiente de suelo urbanizable para absorber sobradamente la demanda, sin que la tenencia del terreno libre por pocos propietarios aumente el precio de suelo de forma desconsiderada.

Las Corporaciones Municipales transmiten al Equipo Redactor que a partir de un 50% de colmatación del suelo vacante previsto por el planeamiento, el precio del suelo comienza a subir por desproporción entre la oferta y la demanda, al bajar la oferta, incluso sin que existan datos objetivos sobre la demanda.

Por otro lado, no se ha pretendido fomentar un excesivo crecimiento del núcleo urbano, sino dar diferentes propuestas que orienten el crecimiento, dando posibilidades de elección a la futura iniciativa local a la hora de desarrollar unos u otros terrenos.

Como consecuencia de esto, el Plan General Municipal definirá varias zonas de crecimiento de diversa ubicación y tamaño que permitan absorber sobradamente la demanda residencial e industrial.

El Suelo Urbanizable se ha creado buscando colmatar los huecos en la forma urbana, por un lado, y apoyándonos en los caminos asfaltados locales por otra, como ya se ha indicado en los puntos precedentes.

Los terrenos que serán objeto de nuevos desarrollos urbanísticos precisan la delimitación de sectores.

Para la fijación del orden básico de incorporación al desarrollo urbano se ha tenido en cuenta la dinámica de crecimiento previsible, así como los condicionantes técnicos, físicos e infraestructurales para el desarrollo del Plan General Municipal, siguiendo las Directrices de la ordenación detalladas en el capítulo correspondiente de esta memoria.

A.4.3.1. RESUMEN DE NUEVOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS EN SUELO URBANO Y URBANIZABLE

Nota para todos LOS DE SUELO URBANO: Se les ha denominado GRUPO en lugar de UAU, pues durante la vigencia se podrán subdividir en tantas unidades de actuación urbanizadora como se precise.

NOMBRE	CLASIFICACIÓN	ZOU	USO GLOBAL	SUPERFICIE (m2)	EDIFICABILIDAD BRUTA PGM
GRUPO 01	SUNC	GRUPO 01	RESIDENCIAL	**2.133,69**	**0,70**
GRUPO 02	SUNC	GRUPO 02	RESIDENCIAL	**9.874,83**	**0,70**
GRUPO 03-A en ejecución	SUNC	GRUPO 03-A en ejecución	RESIDENCIAL	**9.944,03**	**1,41193**
GRUPO 03-B en ejecución	SUNC	GRUPO 03-B en ejecución	RESIDENCIAL	**4.379,80**	**1,67583**
GRUPO 04	SUNC	GRUPO 04	RESIDENCIAL	**26.859,33**	**0,70**
GRUPO 05	SUNC	GRUPO 05	INDUSTRIAL	**8.107,71**	**0,70**
GRUPO 06	SUNC	GRUPO 06	RESIDENCIAL	**11.558,81**	**0,70**
GRUPO 07	SUNC	GRUPO 07	RESIDENCIAL	**3.224,81**	**0,70**
GRUPO 08	SUNC	GRUPO 08	RESIDENCIAL	**4.640,84**	**0,70**
GRUPO 09	SUNC	GRUPO 09	RESIDENCIAL	**729,17**	**0,70**
SUB-01	SUB	SUB-01	RESIDENCIAL	**20.580,23**	**0,70**
SUB-02	SUB	SUB-02	RESIDENCIAL	**4.400,91**	**0,70**
SUB-03	SUB	SUB-03	INDUSTRIAL	**18.102,10**	**0,70**
SUB-04	SUB	SUB-04	RESIDENCIAL	**56.265,34**	**0,70**
SUB-05	SUB	SUB-05	RESIDENCIAL	**6.163,38**	**0,70**
SUB-06	SUB	SUB-06	INDUSTRIAL	**9.403,38**	**0,70**

A.4.4. ZONAS DE ORDENACION URBANISTICA

Se va a estudiar la edificabilidad existente o prevista en las ZOU, y según el resultado obtenido, se determinará si dicha edificabilidad puede incrementarse, o se mantendrá o disminuirá.

Posteriormente se ha calculado la edificabilidad global resultante con los valores indicados arriba, para las Zonas de Ordenación Urbanística de uso global residencial en suelo urbano. En función del resultado se indica cómo se va a proceder en el Plan.

Para el cálculo de la "edificabilidad existente o prevista por el planeamiento anterior" se ha aplicado el articulado y el plano de alineaciones del planeamiento anterior.

Por otro lado, se ha grafiado el perímetro de la Zona de Ordenación y se ha obtenido su superficie.

La división entre la superficie de techo edificable y la superficie de la Zona de Ordenación es la edificabilidad prevista por el planeamiento anterior en esta Zona de Ordenación Urbana.

A.4.4.1.Zona de Ordenación Urbanística Residencial "CENTRO"

ZOU CENTRO	
SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL ZOU	640.083,84
SUPERFICIE DE SUELO TOTAL ZOU	651.316,50
COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD GLOBAL	**0,983**
SUBTOTAL DE SUPERFICIE EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL	576.733,73
SUBTOTAL DE SUPERFICIE EDIFICABLE DE USO INDUSTRIAL	61.288,65

El coeficiente de edificabilidad global resulta muy cercano al valor máximo de 1, por lo que no opta por incrementarlo, en aplicación del artículo 74 de la Ley del Suelo 15/2001, sino que se mantendrá.

Z.O.U.	CLASE SUELO	USO GLOBAL	INCREMENTO DE EDIFICABILIDAD PGM	SUELO DESTINADO A ZONAS VERDES	SUELO DESTINADO A DOTACIONES PÚBLICAS DE COMUNICACIONES Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO	URBANO	RESIDENCIAL	NO	17.435,55	48.623,91

En las normas urbanísticas de este Plan se formulan los parámetros de edificabilidad de manera que se adapten a la forma actual de redactar éstos sin modificar los resultados.

A.4.4.2.Zona de Ordenación Urbanística Industrial “CUMBRES”

ZOU CUMBRES	
SUPERFICIE DE SUELO TOTAL ZOU	76.991,91
COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD GLOBAL	**0,700**

Z.O.U.	CLASE SUELO	USO GLOBAL	INCREMENTO DE EDIFICABILIDAD PGM	SUELO DESTINADO A ZONAS VERDES	SUELO DESTINADO A DOTACIONES PÚBLICAS DE COMUNICACIONES Y EQUIPAMIENTOS
CUMBRES	URBANO	INDUSTRIAL	NO	-	0,00

En las normas urbanísticas de este Plan se formulan los parámetros de edificabilidad de manera que se adapten a la forma actual de redactar éstos sin modificar los resultados.

A.4.4.3.Zona de Ordenación Urbanística Industrial “CAMINO VECINAL”

Z.O.U.	CLASE SUELO	USO GLOBAL	INCREMENTO DE EDIFICABILIDAD PGM	SUELO DESTINADO A ZONAS VERDES	SUELO DESTINADO A DOTACIONES PÚBLICAS DE COMUNICACIONES Y EQUIPAMIENTOS
CAMINO VECINAL	URBANO	INDUSTRIAL	NO	7.027,05	-

En las normas urbanísticas de este Plan se formulan los parámetros de edificabilidad de manera que se adapten a la forma actual de redactar éstos sin modificar los resultados.

A.4.5. SUBZONAS DE ORDENANZA EN SUELO URBANO Y URBANIZABLE

La ordenación Detallada se realiza fundamentalmente mediante el establecimiento de Subzonas de Ordenanza siguientes:

- RES 1
- RES 2
- RES 3
- RES 4
- RES 5
- RES 6
- RES 7
- RES 8
- RES 9
- DOTPUB1
- DOTPUB2
- DOTPRIV1
- IND1
- IND2
- IND3

A.5. CLASIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE

A.5.1. SUELO NO URBANIZABLE COMÚN

A.5.1.1.Delimitación y régimen urbanístico

Se adscribe al suelo no urbanizable común el suelo no urbanizable no incluido en ninguna de las categorías de suelo protegido, que se detallarán en los apartados posteriores a este.

A.5.2. SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO.

A.5.2.1.SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN NATURAL

En el término municipal existen terrenos pertenecientes a la Red de Áreas Protegidas de Extremadura. (Según la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura, modificada por la Ley 9/2006, de 23 de diciembre, la Red de Áreas Protegidas de Extremadura está formada por: Espacios Naturales Protegidos, Red Ecológica Europea NATURA 2000 y Otras figuras de protección de espacios).

A.5.2.1.1. **Suelo No Urbanizable de Protección Natural: Z.E.C. y Z.E.P.A. "Puerto Peña – Golondrinos".**

Este espacio perteneciente a la Red Natura 2000 tiene la categoría de ZEC y ZEPA, y cuenta con Plan de Gestión publicado en el DOE de 1 de diciembre de 2009.

Presenta notables valores naturales que le hacen merecedor de pertenecer a dichas categorías y a sustraerse, con carácter general, del proceso urbanizador.

El ámbito de aplicación viene dado por la aplicación de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura, modificada por la Ley 9/2006, de 23 de diciembre, con pequeños ajustes necesarios para adecuarlo a la base cartográfica vectorial del término municipal a escala 1/10.000.

LAS COBERTURAS DE LA ZEC Y ZEPA SON LAS ACTUALIZADAS POR LAS REVISIONES REALIZADAS EN EL PLAN DIRECTOR DE RED NATURA EN EXTREMADURA publicado en el DOE de 3 de junio de 2015

Por otra parte, LA ZONIFICACIÓN DE LA ZEC-ZEPA "PUERTO PEÑA-LOS GOLONDRINOS" FUE DEFINIDA POR EL PLAN DE GESTIÓN VIGENTE publicado en el DOE de 1 de diciembre de 2009 (DENTRO DEL TÉRMINO MUNICIPAL):

ZUT_PG_PEÑ	Zona de Uso Tradicional
ZUC_PG_PEÑ	Zona de Uso Común

Como mínimo, se prohíben los usos que se indican en la tabla resumen de las normas urbanísticas, a lo que deberán sumarse las prohibiciones contenidas en el Plan de Gestión medioambiental, al que remitimos. Dentro de la subvariedad habrá un régimen distinto para cada zona, en aplicación del Plan de Gestión, al que remitimos.

A.5.2.1.2. **Suelo No Urbanizable de Protección Natural: ZEC "GUADALEMAR".**

Este espacio perteneciente a la Red Natura 2000 tiene la categoría de ZEC, y cuenta con Plan de Gestión publicado en el DOE de 3 de junio de 2015, en el que se señalan los valores medioambientales del mismo, al cual remitimos.

Presenta notables valores naturales que le hacen merecedor de pertenecer a dichas categorías y a sustraerse, con carácter general, del proceso urbanizador.

El ámbito de aplicación viene dado en primer lugar por la aplicación de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura, modificada por la Ley 9/2006, de 23 de diciembre, con pequeños ajustes necesarios para adecuarlo a la base cartográfica vectorial del término municipal a escala 1/10000.

Las coberturas de la ZEC y ZEPA son las actualizadas por las revisiones realizadas en el Plan Director de Red Natura en Extremadura publicado en el DOE de 3 de junio de 2015

Por otra parte, la zonificación de la ZEC "Río Guadalemar es la realizada en el Plan de gestión publicado en el DOE de 3 de junio de 2015 (se aporta en el plano de escala 1/10.000)

- Zona de Interés Prioritario 1
- Zona de Interés Prioritario 2: No afecta al término municipal
- Zona de Alto Interés 1
- Zona de Alto Interés 2
- Zona de Interés
- Zona de Uso General

Dentro de la subvariedad habrá un régimen distinto para cada zona, en aplicación del Plan de Gestión.

Como mínimo, se prohíben los usos que se indican en la tabla resumen de las normas urbanísticas, a lo que deberán sumarse las prohibiciones contenidas en el Plan de Gestión medioambiental, al que remitimos. Dentro de la subvariedad habrá un régimen distinto para cada zona, en aplicación del Plan de Gestión, al que remitimos.

A.5.2.1.3. **Suelo No Urbanizable de Protección Natural Hábitats**

La Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres establece que estos han de ser preservados por su valor ecológico.

- Código UE "4030": Hábitat Brezales secos (todos los subtipos).
- Hábitat código UE "4090": Hábitat Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
- Natural Hábitat código UE "5120": Hábitat Formaciones montanas de Cytisus purgans s.l.
- Hábitat prioritario código UE "6220": Hábitat prioritario Zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-Brachypodietea)
- Hábitat código UE "6310": Hábitat de Quercus suber y/o Quercus ilex
- Hábitat código UE "8220": Hábitat Vegetación casmofítica: subtipos silicícolas
- Hábitat código UE "9240": Hábitat Robledales de Quercus faginea (península ibérica)
- Hábitat código UE "9330": Hábitat Bosques de Quercus suber
- Hábitat código UE "9340": Hábitat Bosques de Quercus ilex

Con carácter general, es importante señalar que de entrada no se prohíben muchos usos en el Planeamiento General, sin perjuicio de que, en las fases de proyecto, las administraciones responsables dictaminen caso por caso en su ámbito competencial la conveniencia o no de ejecutar el mismo.

A.5.2.1.4. **Suelo No Urbanizable de Protección Natural Hábitat código UE "92D0": Hábitat Galerías ribereñas termomediterráneas (Nerio-Tamaricetea) y del sudoeste de la península ibérica (Securinegion tinctoriae)**

En este caso concreto, la concentración de los mismos en galería nos ha llevado a la prohibición de numerosos usos que tendrían cabida en caso de tratarse de terrenos más accesibles y extensos, para evitar movimientos de tierras que degraden el hábitat asociado a las riberas.

A.5.2.1.5. **Suelo No Urbanizable de Protección Natural Otras Formaciones**

En este término municipal existen otras formaciones vegetales con valores ecológicos, aunque no constituyen hábitat de interés comunitario ni se encuentran en la Red Natura 2000.

No se establecen muchas prohibiciones, sino que la protección se cifra en que se le aplica una densidad menor que en el suelo no urbanizable común.

A.5.2.2.Suelo no urbanizable de protección ambiental

A.5.2.2.1. **Suelo no urbanizable de Protección Ambiental "Reserva de Caza Cíjara" y Montes de Utilidad Pública**

El Reglamento de Planeamiento de Extremadura, Decreto 7/2007, establece la variedad específica de protección ambiental para los bienes de dominio público natural y los terrenos colindantes con ellos sujetos al régimen de policía demanial previsto por su legislación reguladora.

Se ha unificado en un solo ámbito una extensa zona del norte del término municipal en la que concurren condicionamientos medioambientales de gran entidad, que se impondrán al conjunto de la delimitación de esta variedad de suelo no urbanizable protegido.

El ámbito de esta variedad de suelo está formado por:

1. Todo el suelo de la Reserva de Caza Cíjara perteneciente al término municipal de Fuenlabrada de los Montes.
2. Todo el suelo de los montes de utilidad pública y de propiedad de la Junta de Extremadura del término municipal de Fuenlabrada de Los Montes.
   - Valdemoros.
   - El Sotillo.
   - El Robledillo.
   - Hoja del Castaño y Rinconada
   - Las Chorchas
   - Las Navas y Puerto Lobo para Acá

La protección efectiva procede de la aplicación directa de la normativa vigente para estos montes, a lo que se suma la titularidad pública, que hace descartar muchos usos. Desde el planeamiento urbanístico no se añaden más limitaciones.

A.5.2.2.2. **Suelo no urbanizable de Protección Estructural Agrícola**

Se crea esta variedad por indicación de la Memoria Ambiental, para el olivar y la dehesa.

A.5.2.2.3. **Suelo No Urbanizable de Protección Estructural Vías Pecuarias**

El Reglamento de Planeamiento de Extremadura, Decreto 7/2007, establece la variedad específica de protección ambiental para los bienes de dominio público natural y los terrenos colindantes con ellos sujetos al régimen de policía demanial previsto por su legislación reguladora. Se ha de adscribir al Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental Vías Pecuarias el Terreno ocupado por dichas vías pecuarias.

- Cañada Real Segoviana
- Cordel del Puerto de La Nava

El régimen urbanístico se deriva de la aplicación de la normativa sectorial y de la titularidad pública, sin que en el Planeamiento Urbanístico se haya considerado necesario añadir más restricciones.

A.5.2.2.4. **Suelo no urbanizable de Protección Ambiental de Cauces**

Se adscribe a la categoría de Suelo No urbanizable de Protección ambiental de Cauces la franja de terreno a ambos márgenes del cauce con una anchura de 100 m, medidos horizontalmente desde la delimitación de cauce público. Dentro de esta franja de terreno a ambos márgenes se distinguen a su vez dos franjas, que delimitarán la zona de dominio público hidráulico con una anchura de 5m medidos horizontalmente desde la delimitación del cauce y una zona de policía que comprende el terreno desde la arista exterior del dominio público hasta los 100 m.

El régimen urbanístico se deriva de la aplicación de la normativa sectorial, sin que en el Planeamiento Urbanístico se haya considerado necesario añadir más restricciones.

A.5.2.2.5. **Suelo no urbanizable de protección de continuidad del paisaje**

Se ha definido esta clase de suelo para conectar entre sí otras zonas de interés medioambiental, entre las cuales se encuentran las del suelo de protección natural y ambiental.

Así pues, se ha incluido en esta subvariedad terrenos situados en las cuerdas de las sierras entre cumbres que tenían otra protección.

Se diferencia del suelo de protección natural Otras Formaciones en que aquél si procede de una delimitación de la administración competente en materia de medio ambiente, aunque no se corresponda con hábitats o red natura. En este caso, por el contrario, la delimitación no se hace por haber constatado un especial interés ecológico en el terreno en sí, sino porque conecta zonas que sí lo tienen.

El régimen urbanístico materializa la protección estableciendo densidades menores que las del suelo no urbanizable común.

A.5.2.3.Suelo no urbanizable de protección de infraestructuras

A.5.2.3.1. **Suelo no urbanizable de protección de infraestructuras - Carreteras**

1. Criterios de clasificación. Protección de las infraestructuras.

A ambos lados de las carreteras estatales se han establecido sendas franjas de terreno clasificadas como suelo no urbanizable de protección de infraestructuras carreteras. Estas franjas tienen una anchura de 50 metros en carreteras convencionales y de 100 metros en autopistas y autovías, medidas ambas desde la línea exterior de la explanación y en la misma forma que para las líneas de protección del dominio público viario se establece en el artículo 73 y siguientes del Reglamento General de Carreteras. Se han acotado en los planos dichas franjas. En caso de duda se puede consultar la Memoria Justificativa del Plan General, donde se explican los criterios para puntos concretos de este término municipal, pues en algunas zonas, como puede verse, la zona protegida ha sido mayor.

Por su parte, para las carreteras autonómicas y de la Diputación se ha aplicado el mismo criterio.

2. Por el término municipal discurren carreteras de diferente competencia:

De competencia estatal: N-502, y N-430

De competencia de la Diputación de Badajoz: BA – 066 y un pequeño tramo de la BA – 158, ambas de carácter local. Una tercera que se denomina: EX – 356, no es reconocida por la Junta de Extremadura, pues no se ha realizado el traspaso, por lo que se estudia como local, adscrita a la Diputación de Badajoz.

A.5.2.4.Suelo no urbanizable de protección cultural

A.5.2.4.1. **Suelo no urbanizable de protección cultural-arqueológico**

a) Protección del Patrimonio Arqueológico con carácter genérico (Patrimonio Arqueológico subyacente o detectado)

b) Protección del Patrimonio Arqueológico en suelo urbano o urbanizable

c) Protección del Patrimonio Arqueológico en suelo no urbanizable

A.5.3. CUADRO RESUMEN DE ORDENACIÓN DE LOS ACTOS Y USOS CONTEMPLADOS POR LA LEY 15/2001 (LSOTEX) PARA EL SUELO NO URBANIZABLE.

Este cuadro resumen de actos y usos se complementa con las fichas de condiciones edificatorias particulares para cada categoría, variedad y denominación de suelo no urbanizable de las normas urbanísticas.

DENOMINACIÓN DE USOS SEGÚN ARTÍCULOS LSOTEX 2001	SNU COMÚN	SNUPN ZEPA Y ZEC "Puerto Peña-Los Golondrinos" ZUT	SNUPN ZEPA Y ZEC "Puerto Peña-Los Golondrinos" ZUC	SNUPN ZEC "Río Guadalemar"	SNUPN Hábitat	SNUPN Hábitat 92D0	SNUPN Otras formaciones
13.2.a. Instalaciones ordinarias: Agrícola	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm
13.2.a. Instalaciones ordinarias: Ganadera	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm
13.2.a. Instalaciones ordinarias: Forestal	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm
13.2.a. Instalaciones ordinarias: Cinegética	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm
13.2.a. Instalaciones ordinarias: Otras actividades agrarias.	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm
18.2.2.a. División de fincas o segregación de terrenos	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm
18.2.2.b. Instalaciones desmontables para mejora del cultivo	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm
18.2.2.c. Vallados (seto o malla, y soportes metálicos).	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm
18.2.2.d. Reposición de muros y/o de edificaciones existentes.	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm
18.2.2.e. Construcciones vinculadas: Agrícola	Perm	Perm	Perm	Prohib	Perm	Prohib	Perm
18.2.2.e. Construcciones vinculadas: Ganadera	Perm	Perm	Perm	Prohib	Perm	Prohib	Perm
18.2.2.e. Construcciones vinculadas: Forestal	Perm	Perm	Perm	Prohib	Perm	Prohib	Perm
18.2.2.e. Construcciones vinculadas: Cinegética	Perm	Perm	Perm	Prohib	Perm	Prohib	Perm
18.2.2.e. Construcciones vinculadas: Otras act. agrarias.	Perm	Perm	Perm	Prohib	Perm	Prohib	Perm

23.a. Construcciones no vinculadas: Agrícola	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Prohib	Prohib	Prohib	Autoriz
23.a. Construcciones no vinculadas directamente: Ganadera	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Prohib	Prohib	Prohib	Autoriz
23.a. Construcciones e instalaciones no vinculadas directamente: Forestal	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Prohib	Prohib	Prohib	Autoriz
23.a. Construcciones no vinculadas: Cinegética	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Prohib	Prohib	Prohib	Autoriz
23.a. Construcciones no vinculadas: Otras act. agrarias.	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Prohib	Prohib	Prohib	Autoriz
23.b. Extracción o explotación de recursos minerales.	Autoriz	Prohib	Autoriz	Prohib	Autoriz	Autoriz	Autoriz
23.c. Depósito de materiales	Autoriz	Prohib	Autoriz	Prohib	Prohib	Prohib	Prohib
23.c. Depósito de residuos	Autoriz	Prohib	Prohib	Prohib	Prohib	Prohib	Prohib
23.c. Almacenamiento de maquinaria	Autoriz	Prohib	Autoriz	Prohib	Prohib	Prohib	Prohib
23.c. Estacionamiento de vehículos.	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Prohib	Autoriz	Prohib	Autoriz
23.d. Instalaciones al servicio de infraestructuras o servicios públicos.	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Autoriz
23.e. Áreas de servicio.	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Prohib	Prohib	Prohib	Prohib
23.f. Equipamientos colectivos.	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Autoriz
23.f. Instalaciones de carácter industrial	Autoriz	Prohib	Prohib	Prohib	Prohib	Prohib	Prohib
23.f. Instalaciones de carácter terciario	Autoriz	Prohib excepto turismo rural	Prohib excepto turismo rural	Prohib	Autoriz	Prohib	Autoriz
23.g Vivienda familiar aislada vinculada.	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Autoriz
23.g Vivienda familiar aislada no vinculada	Autoriz	Prohib excepto rehabilitación	Prohib excepto rehabilitación	Prohib	Prohib excepto rehabilitación	Prohib	Autoriz
23.h. Instalaciones vinculadas a energías renovables excepto aerogeneradores	Autoriz	Prohib	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Prohib	Autoriz
23.h. Instalaciones vinculadas a energías renovables: aerogeneradores	Autoriz	Prohib	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Prohib	Autoriz

DENOMINACIÓN DE USOS SEGÚN ARTÍCULOS LSOTEX 2001	RESERVA DE CAZA "Cíjara" y MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA	SNUPE Agrícola	SNUPE VIAS PECUARIAS	SNUPA CAUCES	SNUPP Continuidad del paisaje	SNUPI Carreteras	SNUPC Arqueológico
13.2.a. Instalaciones ordinarias: Agrícola	Perm	Perm	Prohib	Perm	Perm	Perm	Perm
13.2.a. Instalaciones ordinarias: Ganadera	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm
13.2.a. Instalaciones ordinarias: Forestal	Perm	Perm	Prohib	Perm	Perm	Perm	Perm
13.2.a. Instalaciones ordinarias: Cinegética	Perm	Perm	Prohib	Perm	Perm	Perm	Perm
13.2.a. Instalaciones ordinarias: Otras actividades agrarias.	Perm	Perm	Prohib	Perm	Perm	Perm	Perm
18.2.2.a. División de fincas o segregación de terrenos	Perm	Perm	Prohib	Perm	Perm	Perm	Perm
18.2.2.b. Instalaciones desmontables para mejora del cultivo	Perm	Perm	Prohib	Perm	Perm	Perm	Perm
18.2.2.c. Vallados (seto o malla, y soportes metálicos).	Perm	Perm	Prohib	Perm	Perm	Perm	Perm
18.2.2.d. Reposición de muros y/o de edificaciones existentes.	Perm	Perm	Prohib	Perm	Perm	Perm	Perm
18.2.2.e. Construcciones vinculadas: Agrícola	Perm	Perm	Prohib	Perm	Perm	Perm	Prohib
18.2.2.e. Construcciones vinculadas: Ganadera	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Perm	Prohib
18.2.2.e. Construcciones vinculadas: Forestal	Perm	Perm	Prohib	Perm	Perm	Perm	Prohib
18.2.2.e. Construcciones vinculadas: Cinegética	Perm	Perm	Prohib	Perm	Perm	Perm	Prohib
18.2.2.e. Construcciones vinculadas: Otras act. agrarias.	Perm	Perm	Prohib	Perm	Perm	Perm	Prohib
23.a. Construcciones no vinculadas: Agrícola	Prohib	Autoriz	Prohib	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Prohib
23.a. Construcciones no vinculadas directamente: Ganadera	Prohib	Autoriz	Prohib	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Prohib
23.a. Construcciones e instalaciones no vinculadas directamente: Forestal	Prohib	Autoriz	Prohib	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Prohib
23.a. Construcciones no vinculadas: Cinegética	Prohib	Autoriz	Prohib	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Prohib
23.a. Construcciones no vinculadas: Otras act. agrarias.	Prohib	Autoriz	Prohib	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Prohib
23.b. Extracción o explotación de recursos.	Autoriz	Autoriz	Prohib	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Prohib
23.c. Depósito de materiales	Prohib	Prohib	Prohib	Prohib	Prohib	Autoriz	Prohib
23.c. Depósito de residuos	Prohib	Prohib	Prohib	Prohib	Prohib	Autoriz	Prohib
23.c. Almacenamiento de maquinaria	Prohib	Prohib	Prohib	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Prohib
23.c. Estacionamiento de vehículos.	Autoriz	Autoriz	Prohib	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Prohib
23.d. Instalaciones al servicio de infraestructuras o servicios públicos.	Autoriz	Autoriz	Prohib	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Autoriz
23.e. Áreas de servicio.	Prohib	Autoriz	Prohib	Prohib	Prohib	Autoriz	Prohib
23.f. Equipamientos colectivos.	Autoriz	Autoriz	Prohib	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Autoriz
23.f. Instalaciones de carácter industrial	Prohib	Prohib	Prohib	Autoriz	Prohib	Autoriz	Prohib
23.f. Instalaciones de carácter terciario	Autoriz	Autoriz	Prohib	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Prohib

23.g Vivienda familiar aislada vinculada.	Prohib	Autoriz	Prohib	Autoriz	Autoriz	Autoriz	Prohib
23.g Vivienda familiar aislada no vinculada	Prohib	Prohib	Prohib	Autoriz	Prohib	Autoriz	Prohib
23.h. Instalaciones vinculadas a energías renovables excepto aerogeneradores	Autoriz	Autoriz	Prohib	Autoriz	Prohib	Autoriz	Prohib
23.h. Instalaciones vinculadas a energías renovables: aerogeneradores	Autoriz	Autoriz	Prohib	Autoriz	Prohib	Autoriz	Prohib

ABREVIATURAS: Perm: Permitido. Prohib: Prohibido. Autoriz: Autorizable. Rehab: Rehabilitación.
Nota: En la Red Natura, e menudo un uso es autorizable o permitido por el Planeamiento Urbanístico, pero a la vez está muy restringido por el Plan de Gestión de la ZEC o ZEPA. En esos casos, en la ficha de condiciones edificatorias se habrán de consultar las limitaciones y prohibiciones establecidas para usos concretos dentro del uso considerado, en aplicación de dicho Plan de Gestión. En algunos casos, además, está casi prohibido el uso, salvo excepciones que se indican en la ficha; sin embargo, no se puede indicar como prohibido en este cuadro resumen, pues ello anularía las condiciones edificatorias de las fichas. Este aspecto es importante reseñarlo pues, a la vista del cuadro resumen, sin consultar las fichas podría pensarse que la protección dada a las ZEC o ZEPA es menor que a otras figuras medioambientales menos restrictivas. Nada más opuesto a la realidad del Plan General, puesto que en las fichas se indican prohibiciones de enorme relevancia derivadas de los Planes de Gestión.

A.5.4. SISTEMAS GENERALES

- SG 1, AYUNTAMIENTO
- SG 2, ZONA VERDE EN LA CALLE SANTA ANA.
- SG 3, COLEGIO PÚBLICO
- SG 4, POLIDEPORTIVO Y CAMPO DE FÚTBOL
- SG 5, PISCINA
- SG-NU-1, CEMENTERIO
- SG-NU-2, ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES

A.5.5. INFRAESTRUCTURAS. DEPURADORA.

Se encuentra en 2016 en fase de ejecución una EDAR, la cual se ha ubicado en los planos del presente Plan General.

A.6. CONCLUSIÓN Y MODELO TERRITORIAL

El modelo territorial que resulta como consecuencia del estudio realizado en la Memoria Informativa, del proceso de redacción y tramitación y de la aplicación de la legislación vigente es el de un término municipal con gran incidencia de protecciones de distinto tipo que darán gran protagonismo al terreno rural con valor paisajístico y ambiental.

En el suelo no urbanizable la legislación vigente ordena por un lado los usos y actividades en general, y por otro regula la edificación mediante el procedimiento de calificación urbanística.

El plan impondrá ciertos límites, además de los destinados a proteger el medio ambiente, encaminados a impedir la aparición de núcleos de población clandestinos y los derivados de la legislación sectorial aplicable. Sin perjuicio de lo anterior, este plan contempla desde la existencia de viviendas aisladas hasta instalaciones hoteleras, que permitirán el disfrute de un entorno de gran belleza y atraerán inversiones económicas beneficiosas.

Respecto al suelo urbano se tendrá un solo núcleo residencial, con dos polígonos industriales inconexos, de gran densidad en el centro (heredado del pasado) y menos denso en los extremos (previsto por el plan para compensar el exceso de compacidad, mejorar los estándares urbanísticos y graduar la transición del compacto edificado al entorno rural).

El núcleo urbano tendrá una división en zonas, una principalmente residencial para acoger a la población existente y la demanda futura y otras de producción industrial (para generar producción económica y atraer nuevos pobladores), en consonancia con la apuesta de la Comunidad Autónoma Extremeña de reforzar estos pequeños municipios de existencia multisecular.

B. INTEGRACIÓN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES A LO LARGO DE LA TRAMITACIÓN, ESPECIALMENTE TRAS LA MEMORIA AMBIENTAL

B.1. DOCUMENTO EXPRESIVO DE LA INCORPORACIÓN DEL ISA EN EL PLAN GENERAL MUNICIPAL QUE SE APROBÓ EN 2015

El Plan General Municipal de Fuenlabrada de Los Montes (Badajoz) incorporó a su redacción las indicaciones del Informe de Sostenibilidad Ambiental, las cuales tomaron a su vez en consideración las instrucciones del Documento de Referencia de la Evaluación Ambiental.

De modo especial, el ISA ha sido determinante en la redacción del Plan General aprobado inicialmente en los siguientes aspectos

- Se clasificó como suelo no urbanizable de protección natural los dos espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 en el término municipal, excepto en el suelo urbano y urbanizable del núcleo existente, así como los hábitats de interés comunitario y otras formaciones.

- Se solicitó explícitamente a la administración supramunicipal el estudio de inundabilidad de los Arroyos de los Molinillos y Barranco Hondo, con el objeto de evitar afecciones perjudiciales para los sectores y para los propios cauces.

- Se prohibió el uso de instalaciones de energía eólica en la Zona de Exclusión del Decreto 160/2010, en particular, las que se indicaban en el Documento de Referencia.

- No se pudo incluir en la ZEPA “Puerto Peña – Los Golondrinos” la zona de El Collado de las Navas, porque no se contaba con el nuevo perímetro. Esto se realizó con posterioridad, en la fase que se presenta para aprobación provisional.

- Se utilizaron los indicadores que venían reflejados en el Documento de Referencia.

- El estudio de alternativas del Informe de Sostenibilidad Ambiental mostró la más favorable ambiental, económica y socialmente. Dicha alternativa fue la seleccionada.

- Por su parte, el mapa de riesgos indicaba la proximidad de ciertos cauces al núcleo urbano, por lo cual, como queda dicho arriba, se solicitó a la administración la realización de un estudio de inundabilidad. Dicho estudio se recibió con posterioridad a la aprobación inicial del Plan General, por lo que sus conclusiones se han tenido en cuenta en la fase de aprobación provisional y definitiva.

B.2. INTEGRACIÓN DEL INFORME DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y ÁREAS PROTEGIDAS

FECHA	EMISOR DOCUMENTO	CLAVE	DOCUMENTO
16 de diciembre de 2015	Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura	Informe favorable con medidas correctoras	Con fecha 16 de diciembre de 2015 el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura emitió informe favorable con medidas correctoras

Se realizaron modificaciones que ahora se presentan en la nueva versión del Plan que se prepara para aprobación provisional y definitiva.

En el apartado descriptivo y justificativo de la ordenación del suelo no urbanizable de esta memoria justificativa se han explicado todas las observaciones contenidas en el informe, según el orden propio del proceso de ordenación.

Acto seguido comentamos los aspectos del informe, su toma en consideración y conclusiones.

Se trataba de un informe de Valoración de la Afección a la Red Natura 2000 favorable con medidas correctoras y modificaciones a considerar:

Valores ambientales:

El informe repasaba y actualizaba los valores ambientales presentes en el municipio.

Esta información se ha trasladado tanto a la memoria justificativa como a los planos de ordenación y las normas urbanísticas.

Mención especial a las dos Zonas de Red Natura con sendos Planes de Gestión vigentes, sus redelimitaciones últimas y sus zonificaciones.

Por parte de los hábitats naturales de interés comunitario, hemos estudiado a fondo el listado aportado por el informe, requerido las coberturas y trasladado las mismas a los planos.

La información sobre espacios que ya se habían protegido, por su parte, nos ha servido para reafirmar las decisiones urbanísticas.

En lo relativo a los Montes de Utilidad Pública, el régimen que habíamos establecido era el similar a otros municipios con la misma situación, por lo que lo hemos trasladado.

Observaciones y medidas correctoras:

- Hemos cambiado las referencias a LIC por ZEC, en adecuación a su declaración como tales.
- Hemos incorporado los límites de la Red Natura “Puerto Peña-Los Golondrinos” y “Río Guadalemar”.

- Hemos eliminado en las Normas Urbanísticas las normativas derogadas y añadido las nuevas.
- Las indicaciones respecto al ISA se han tenido en cuenta en lo que pudieran afectar a la ordenación del Plan General.
- En cuanto a lo que se decía sobre la memoria justificativa:
    - Se han corregido las menciones erróneas sobre Espacios de Red Natura.
    - Se ha revisado que la ordenación urbanística cumpla con lo indicado en los Planes de Gestión y el Plan Director Red Natura. Se ha dado traslado a las indicaciones directamente relacionadas en las Normas Urbanísticas y también se ha realizado la remisión a los mismos donde correspondía.
    - Se ha corregido la mención a los hábitats y a las Directivas, así como su caracterización como de interés comunitario y prioritarios.
    - En cuanto al Plan Territorial Siberia, sigue sin estar vigente, y la experiencia nos muestra que es más prudente esperar a que llegue a estarlo.
- Usos permitidos o autorizables:
    - Se han indicado las zonas de los Planes de Gestión en los planos de ordenación y, considerando inconveniente trasladar el Plan de Gestión en sí, se remite al mismo.
    - En cuanto a los cerramientos cinegéticos y no cinegéticos, y el decreto que los regula, se incorporará la mención.
- Sobre la clasificación:
    - Hemos corregido lo referente a hábitat.
    - Explicamos que el suelo de protección de infraestructuras eléctricas lo hemos suprimido porque la movilidad de dichas infraestructuras y su tendencia al soterramiento nos ha hecho considerar que es preferible conservar la afección sin necesidad de clasificar suelo.
    - El suelo de protección de laderas se había suprimido en la aprobación inicial y en su lugar se propone ahora el de continuidad del paisaje.
    - El suelo no urbanizable de protección cultural arqueológico se había eliminado porque no había yacimientos arqueológicos. Ahora se retoma porque el organismo competente en protección cultural ha actualizado la carta arqueológica.
    - Hemos incluido los nuevos límites de red natura.
    - En cuanto al Cerro de las Querenzuelas, se ha incluido en los hábitats y el Collado de las Navas en ZEPA-ZEC “Puerto Peña-Los Golondrinos”
- Condiciones edificatorias:
    - Aclaramos que la denominación de usos se hace según el artículo 23 a efectos de definición, lo que no obsta para que se haya de cumplir el artículo 24. En el suelo no urbanizable no sirven las denominaciones de usos del Reglamento de Planeamiento de Extremadura, pues los conceptos no se adecúan bien. En conversaciones con los asesores de la CUOTEX, se nos recomendó esta nomenclatura, que hemos usado en dos municipios para los cuales ya tenemos aprobación definitiva.
        - Con respecto a la prohibición de las infraestructuras y servicios públicos en el suelo de protección de hábitat y de cauces, se acepta la indicación sobre las estaciones de carburantes, que se indicará en la ficha de condiciones edificatorias, pero los demás de forma genérica no se pueden prohibir, porque se estarían prohibiendo elementos necesarios para el interés general, generándose además posibles

contradicciones con los informes sectoriales de estas otras administraciones concurrentes. Téngase en cuenta que en este apartado se incluyen las depuradoras, las estaciones tratamiento de agua potable, e incluso infraestructuras hidráulicas. Se remite en ese caso a la fase de proyecto, donde se requerirán en su caso los informes sectoriales correspondientes.

- Se han prohibido las áreas de servicio en el suelo de protección de cauces.
- Sobre la vivienda familiar aislada en el suelo de protección de cauces, se constata la existencia de caserones de arquitectura vernácula, tanto en cauces generales como en Guadalemar. Si, como se sugiere, por ejemplo, en el Plan Director de Red Natura, se debe fomentar la rehabilitación, entonces no podremos prohibir esos usos.
- Con respecto a este mismo uso en la zona de Montes de Utilidad Pública, hay que señalar que en algunos tramos la Reserva de Caza Cíjara no se encuentra coincidente al 100% con estos, por lo que optamos por no prohibirlo en Planeamiento. Será el proyecto concreto el que se haya de evaluar en su localización exacta.

- Por otra parte, se asume la limitación en el suelo de protección natural de la parcela mínima en 15 hectáreas para la vivienda aislada y las instalaciones vinculadas a energías renovables.
- En cuanto a las fichas resumen, hemos acentuado la gradación de densidades, bajando la de los suelos de protección con respecto al común.
- Las condiciones estéticas que se nos indican en el informe y sobre lo indicado para las luminarias exteriores y los cerramientos: su contenido se traslada al articulado de las normas urbanísticas.
- En cuanto a la indicación del informe para que se limiten a una planta las edificaciones residenciales en todo el suelo no urbanizable protegido, aludiendo a motivos paisajísticos, hemos de decir que tras el informe hemos comprobado el tipo de edificaciones antiguas y no nos parece adecuado limitar estas y las nuevas a una planta, para no dejarlas en fuera de ordenación. Por otra parte, esta limitación sí la asumiremos en Red Natura, que ya supone un **21% del término municipal**
- El resto de condiciones que se daban para Red Natura y Hábitat se han indicado en la ficha.

- En relación con el suelo urbano/urbanizable:
  - Sobre S-SUB-17, en el polígono Las Cumbres, que está dentro de Puerto Peña-Los Golondrinos, hemos recortado los límites, pero todas las edificaciones existentes las hemos incluido.
  - Sobre el antiguo Sector S-SUB-03, se ha corregido la discordancia.

B.3. DOCUMENTO EXPRESIVO DE LA INCORPORACIÓN DE LA MEMORIA AMBIENTAL EN EL PLAN GENERAL APROBADO EN LA CUOTEX DE 2018

Nota: en cursiva las indicaciones del punto 7 la Memoria Ambiental publicada en el DOE de 27 de febrero de 2017 con indicaciones en azul donde ha sido necesario adaptar el Plan General

7. DETERMINACIONES FINALES A INCORPORAR EN EL PLAN.

En este sentido desde la Dirección General de Medio Ambiente, se indican a continuación las determinaciones finales que será necesario incluir en el Plan antes de su aprobación definitiva.

— El Plan General Municipal de Fuenlabrada de los Montes deberá incluir las condiciones que recoge la memoria ambiental así como las medidas y actuaciones del informe de sostenibilidad ambiental, mientras no sean contradictorias con las primeras.

— El Plan General Municipal de Fuenlabrada de los Montes deberá cumplir con todo lo establecido en la normativa sectorial vigente en las materias relacionadas en el artículo 9 de la Ley 9/2006: biodiversidad, población, salud humana, fauna, flora, tierra, agua, aire, factores climáticos, bienes materiales, patrimonio cultural, incluido el patrimonio histórico, paisaje, la ordenación del territorio y el urbanismo.

— Asimismo se entiende que el objeto de las determinaciones es evitar afecciones sobre el medio ambiente por ello se adoptarán las necesarias para evitar que se produzcan efectos ambientales significativos sobre los factores ambientales implicados en la evaluación.

— El Plan General Municipal de Fuenlabrada de los Montes deberá cumplir con todo lo establecido en la normativa sectorial autonómica vigente, la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura así como en el Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Del mismo modo, deberá contemplar lo establecido en la recién aprobada Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cuya entrada en vigor se produjo el 29 de junio de 2015.

— El Plan General Municipal de Fuenlabrada de los Montes deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Se contrastaron todos estos extremos y se asumieron.

— Se incluirá entre la normativa del Plan General Municipal lo descrito en el artículo 56 quater de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura modificada por la Ley 9/2006, de 23 de diciembre junto con el Decreto 110/201, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura. Según la normativa mencionada se requiere informe de afección para las actividades a realizar en zonas integrantes de la Red Natura 2000, en este caso la ZEPA - ZEC "Puerto Peña - Los Golondrinos", y la ZEC "Río Guadalemar".

En el citado artículo se indica que:

1. En estas zonas se podrán seguir llevando a cabo, de manera tradicional, los usos o actividades agrícolas, ganaderos o forestales que vinieron desarrollándose en estos lugares, siempre y cuando no deterioren los hábitat, ni provoquen alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la declaración de las zonas.

2. La realización de proyectos, actuaciones o actividades no contempladas en el apartado anterior, incluyendo la realización de cualquier tipo de construcción, requerirá la previa valoración de sus efectos sobre los hábitats o especies que, en cada caso, hayan motivado la designación o declaración de la zona. En estos casos, el promotor del proyecto, actuación o actividad, a través del órgano sustantivo, remitirá al competente en materia de medio ambiente una copia del proyecto o bien una descripción de la actividad o actuación.

3. En función de los efectos que se prevean y de su trascendencia sobre los valores naturales de la Zona de la Red Natura 2000, el órgano ambiental emitirá un informe de afección que contendrá alguno de los siguientes pronunciamientos:
a) Si entendiera que la acción pretendida no es susceptible de afectar de forma apreciable al lugar, o estimara que las repercusiones no serán apreciables mediante la adopción de un condicionado especial, informará al órgano sustantivo para su consideración e inclusión de dicho condicionado en la resolución.
b) Si considerara que la realización de la acción puede tener efectos negativos importantes y significativos, dispondrá su evaluación de impacto ambiental, salvo que de acuerdo con lo regulado por la legislación sectorial existente en la materia, la actuación ya estuviera sometida a la misma.

Se ha incluido en las Normas Urbanísticas del Plan General Municipal, artículos 3.1.1.7, 3.4.2.2, 3.4.4.3, 3.4.2.4

Aclarar que la apertura de caminos y pistas así como los tratamientos sobre la vegetación se incluyen entre las actividades que requerirán informe de afección en terrenos ubicados en la ZEPA y ZEC.

Se ha incluido en las Normas Urbanísticas del Plan General Municipal, artículo 3.1.1.7
— Deberán revisarse los límites de las Zonas Especiales de Conservación, que han sido modificados recientemente concretamente de la ZEC "Puerto Peña - Los Golondrinos" y la ZEC "Río Guadalemar", encontrándose disponibles en el Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura.
Todas las menciones a Zonas Especiales de Conservación que se realizan en esta Memoria Ambiental, están referidas a las zonas definidas por los nuevos límites. La nueva delimitación se puede consultar en el siguiente enlace http://extremambiente.gobex.es/files/coberturas/RN2000_LIC_EXTREMADURA_201310_ETRS89.rar
Hecho y trasladado a los Planos de ordenación.
— Deberán revisarse los límites de las Zonas de Especial Protección para las Aves, que han sido modificados recientemente, concretamente de la ZEPA "Puerto Peña - Los Golondrinos", encontrándose disponibles en el Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura. Todas las menciones a Zonas de Especial Protección para las Aves que se realizan en esta Memoria Ambiental, están referidas a las zonas definidas por los nuevos límites. La nueva delimitación se puede consultar en el siguiente enlace http://extremambiente.gobex.es/files/coberturas/RN2000_ZEPA_EXTREMADURA_201310_ETRS89.rar
Hecho y trasladado a los Planos de ordenación.

— Debe considerarse lo establecido en el Plan de Gestión de la ZEPA "Puerto Peña – Los Golondrinos" aprobada por Orden de 23 de noviembre de 2009 y donde se establecen las Zonas de Uso Tradicional y las Zonas de Uso Común que se localizan en el término municipal.
Hecho y trasladado a los Planos de ordenación y a las Normas Urbanísticas.

— Por otra parte, junto con el Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura, se han publicado los Planes de Gestión de las áreas protegidas incluidas en dicha Red. Dado que en los citados planes de gestión se ha realizado un análisis en profundidad de estas áreas protegidas, se ha tenido en cuenta esta información para elaborar la presente memoria ambiental. El Plan General Municipal de Fuenlabrada de los Montes deberá tener en cuenta todas las medidas de conservación relativas a la zonificación aplicables en su ámbito.

— Según la zonificación establecida en el Plan de Gestión de la ZEC "Río Guadalemar", en el término municipal se encuentra la Zona de Interés Prioritario (ZIP) 1, las Zonas de Alto Interés (ZAI) 1 y 2 y el resto está constituido por Zonas de Interés y Zonas de Uso General. En la ZIP 1 y en las ZAI 1 y 2, deberán tenerse en cuenta las medidas establecidas en el correspondiente Plan de Gestión con objeto de su conservación, además de las que se indiquen en la presente Memoria Ambiental.
Hecho y trasladado a los Planos de ordenación y a las Normas Urbanísticas, artículos 3.1.1.8, 3.1.1.9, 3.1.1.10, 3.1.1.11

— En cuanto a la clasificación de Suelo Urbanizable, en la zona propuesta como SUB-6 de uso industrial, si bien es contigua a una zona de Suelo Urbano No Consolidado de Uso Industrial, está dentro de la ZEPA-ZEC Puerto Peña-Los Golondrinos, y parte de ella es hábitat 6310. Se propone excluir de Suelo Urbanizable la parte más occidental en la que actualmente hay una vivienda. Se considera que hay suelo industrial disponible el resto del área y en el Polígono Industrial. Aunque esta parcela se incluye como subzona DOTPUB2 como zonas verdes de destino público, se permitirían edificaciones.
Además, no resulta lógica esta clasificación cuando ya existe una vivienda en la zona indicada.
Hecho y trasladado a los Planos de ordenación y ficha.

— El resto de los crecimientos propuestos en torno al núcleo urbano de Fuenlabrada de los Montes, como Suelo Urbanizable, se encuentran junto a infraestructuras ya existentes y dentro del área natural de expansión del casco urbano, no presentando valores ambientales reseñables. El crecimiento en estas áreas se considera ambientalmente compatible.
— Con respecto al Suelo No Urbanizable se realizan las siguientes consideraciones:
• Debe tenerse en cuenta la zonificación establecida Plan de Gestión de la ZEPA "Puerto Peña-Los Golondrinos" en la clasificación del Suelo No Urbanizable de Protección Natural de ZEPA y ZEC, dado que en el término municipal aparecen por un lado la Zona de Uso Tradicional que establece como prohibidos usos como la ubicación de instalaciones de producción de energía eléctrica, la actividad extractiva o que implique la alteración de las formas o relieve, la quema de vegetación como forma de manejo o los cambios de uso de suelo de forestal a agrícola entre otros. Además debe incluirse en la normativa que la restauración, rehabilitación y acondicionamiento de instalaciones agrarias existentes será prioritaria frente a la construcción de nuevas, y deberán incorporarse a la normativa las medidas destinadas a minimizar los impactos de las construcciones. Por otra parte, se encuentra la Zona de Uso Común, que debe también adoptar las medidas indicadas en el citado Plan de Gestión.
Hecho y trasladado a los Planos de ordenación y artículos 3.1.1.33, 3.4.2.2 y 3.4.2.3.
• El establecimiento de clasificaciones de suelo distintas para cada uno de los Hábitats incluidos en la Directiva 92/43/CEE, da como resultado un mosaico de clasificaciones de SNUPN-Hábitat que en varios casos comparten el mismo régimen de usos. En otros casos no parece quedar justificado el hecho de considerar permitidos o autorizables determinados usos teniendo en cuenta las características del hábitat en cuestión. Como ejemplo en hábitats como Formaciones montanas de Cytisus purgans s.l. y Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofíticas, muy localizados y escasos en el término municipal se permiten usos como instalaciones de carácter terciario, vivienda unifamiliar vinculada y no vinculada o instalaciones vinculadas a energías renovables. Esto mismo ocurre en varios ejemplos de SNUPN Hábitat. Por ello se considera que debe revisarse esta clasificación, intentando unificar al máximo el SNUPN-Hábitat y teniendo en cuenta la capacidad de acogida de los Hábitats para cada uno de los usos, así como la necesidad del término municipal de permitir cada uno de los usos en esas zonas, puesto que parece que existen zonas en el término municipal más adecuadas para albergarlos.
Hecho y trasladado a los Planos de ordenación y artículos 3.1.1.33, 3.4.2.5 y 3.4.2.6.

• Por otra parte, el establecimiento del Suelo No Urbanizable Común, no parece obedecer a ningún criterio, más que al de la exclusión de otras protecciones. Cabe recordar que la categoría de Suelo No Urbanizable Común está destinada a aquellos terrenos inadecuados para su incorporación al proceso urbanizador pero que no cuentan con características que hagan necesaria su protección, habiéndose obviado en el presente Plan General Municipal, aquellos terrenos cuyas características los hacen idóneos para asegurar la protección estructural del territorio por razón, bien de su destino a las actividades propias del sector primario, ya sean hidrológicas, agrícolas, ganaderas,
forestales, o bien de su potencialidad para los expresados aprovechamientos. En este sentido se considera que debería incorporarse la categoría de Suelo No Urbanizable de Protección Estructural, para aquellas áreas ocupadas por cultivos, principalmente de olivar y grandes superficie de dehesa no inventariadas como hábitat pero con aprovechamiento real o potencial para usos ganaderos, forestales, etc. Muy abundantes en el término municipal.
Hecho y trasladado a los Planos de ordenación y artículos 3.1.1.33 y 3.4.2.9.

• Una vez realizadas las actuaciones indicadas en los dos puntos anteriores debe interpretarse el plano de ordenación resultante, observando si quedan espacios residuales o intersticiales de Suelo No Urbanizable Común que carezcan de sentido o si por el contrario las áreas presentan coherencia desde el punto de vista de ordenación territorial, realizando las modificaciones que se consideren oportunas.
Hecho y trasladado a los Planos de ordenación y artículos 3.1.1.33 y 3.4.2.1.

— Revisadas las distintas denominaciones asignadas al Suelo No Urbanizable Protegido se ha comprobado que las mismas se adaptan a las diferentes categorías de Suelo No Urbanizable contenidas en el Artículo 7 del Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Extremadura. Teniendo en cuenta las consideraciones del apartado anterior las categorías establecidas serían las siguientes:
• Suelo No Urbanizable de Protección Natural de ZEPA y ZEC "Puerto Peña - Los Golondrinos".
◊ Zona de Uso Tradicional.
◊ Zona de Uso Común.
• Suelo No Urbanizable de Protección Natural de ZEC "Río Guadalemar".
• Suelo No Urbanizable de Protección Natural de Hábitats.
• Suelo No Urbanizable de Protección Natural de Otras Formaciones.
• Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental de Reserva de Caza "Cíjara" y Montes de Utilidad Pública.
• Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental de Cauces.
• Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental de Vías Pecuarias.
• Suelo No Urbanizable de Protección de Paisaje.
• Suelo No Urbanizable de Protección de Infraestructuras Carreteras.
• Suelo No Urbanizable de Protección Cultural Arqueológico.
• Suelo No Urbanizable Común.

— En cuanto al Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental de Cauces, el Suelo No Urbanizable de Protección de Infraestructuras Carreteras y el Suelo No Urbanizable de Protección Cultural Arqueológico se estará a lo dispuesto en la normativa sectorial aplicable en cada uno de ellos.
— En cuanto al régimen de usos planteado y teniendo en cuenta los Planes de Gestión aplicables al Plan General Municipal, los informes recibidos en el periodo de consultas, los efectos ambientales previstos así como las consideraciones realizadas en la presente memoria ambiental, esta Dirección General de Medio Ambiente ha planteado una propuesta que se adjunta al presente documento como Anexo I.
Hecho y trasladado a los Planos de ordenación y artículos 3.1.1.33 y relacionados

— Para aquellos usos autorizables en Suelo No Urbanizable de Protección Natural se tomará como Unidad Rústica Apta para la Edificación la Unidad Mínima de Cultivo (8 Has), excepto para vivienda que ya cuenta con una URAE de 15 Has.
Hecho y trasladado a los artículos 3.1.1.33 y relacionados

— Deberán presentarse las fichas urbanísticas adaptadas para cada categoría de suelo tras las modificaciones planteadas en las determinaciones presentes en esta memoria ambiental.
Hecho y trasladado a los artículos 3.1.1.33 y fichas relacionadas

— Se adoptarán las medidas y consideraciones contenidas en los informes emitidos por la Confederación Hidrográfica del Guadiana así como las indicadas en el informe del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas.
— En el término municipal de Fuenlabrada de los Montes están presentes los siguientes hábitats incluidos en la Directiva de Hábitats 92/43/CEE:
• 4030 "Brezales secos europeos".
• 4090 "Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga".
• 5120 "Formaciones montanas de Cytisus purgans s.l.".
• 5330 "Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos".
• 6220 "Zonas subestépicas de gramíneas y anuales".
• 6310 "Bosques de Quercus ilex y Quercus suber".
• 6420 "Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion Holoschoenion".
• 8220 "Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica".
• 9240 "Robledales Quercus faginea". Las formaciones de la Sierra del Quejido, Sierra del Aljibe, Sierra de las Viñas, umbría frente al Morro del Pedrizón y del MUP "El Madroñal", además están inventariadas como formaciones forestales amenazadas de Extremadura.
• 92D0 "Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae). Corresponde con tamujares inventariados como formaciones especialmente amenazadas de Extremadura protegidos por la ZEC.
• 9330 "Alcornocales de Quercus suber"
• 9340 "Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia". En estas zonas de dehesa, existen algunos rodales de flora en peligro de extinción, con presencia de especies de orquídeas como Serapias vomeracea, S. lingua y Spirantes aestivalis.
• 3170 "Estanques temporales mediterráneos"
• 5210 "Matorrales arborescentes de Juniperus spp."
• 8130 "Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos"
En estas áreas del término municipal deberán evitarse todas aquellas actividades que puedan suponer afección al mismo.
— En la documentación de la aprobación definitiva del Plan General Municipal de Fuenlabrada de los Montes deberán subsanarse las deficiencias encontradas en el informe de sostenibilidad ambiental, así como en el resto de documentación del Plan que han sido puestas de manifiesto en la presente Memoria Ambiental.
Se corrigió en el ISA lo indicado aquí.
— Cualquier actividad que se pretenda instalar en Suelo No Urbanizable Protegido deberá contar con las autorizaciones o informes pertinentes, especialmente las de carácter ambiental, que permitan establecer los sistemas de prevención de impactos.
— Los distintos proyectos que se pretendan realizar en el término municipal como es el caso de urbanizaciones, instalaciones de energías renovables, actividades industriales, etc., en las categorías de suelos donde finalmente se permitan estos usos, deberán estar a lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, así como la recientemente aprobada Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Cualquier industria que se pretenda instalar en este suelo deberán contar con las autorizaciones pertinentes, especialmente las de carácter ambiental, que permitan establecer los sistemas de prevención de impactos por emisiones, inmisiones o vertidos de sustancias o mezclas potencialmente contaminantes.
— Se llevará a cabo un programa de seguimiento ambiental siguiendo lo establecido en el epígrafe 8 de la presente memoria ambiental.

ANEXO III

REGISTRO DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL

D. Juan Ignacio Rodríguez Roldán, como encargado del Registro de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico y Ordenación Territorial, adscrito a esta Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio,

CERTIFICA:

Que con fecha 29/03/2019 y n.º BA/011/2019, se ha procedido al depósito previo a la publicación del siguiente instrumento de planeamiento:

Descripción: Plan General Municipal.

Municipio: Fuenlabrada de los Montes.

Aprobación definitiva: 30/11/2018.

Su inscripción no supone valoración alguna del procedimiento de aprobación y de la supuesta conformidad con el contenido con la legislación territorial y urbanística, y se realiza únicamente a los efectos previstos en el artículo 79.1.f) de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.

Y para que conste, expido la presente en el lugar y fecha abajo indicados.

Mérida, 29 de marzo de 2019

Fdo.: Juan Ignacio Rodríguez Roldán

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se ordena el depósito en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se dispone la publicación del texto del Acuerdo por el que se regulan las relaciones entre los funcionarios de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y la corporación provincial. (2019061140)

Según lo establecido en el artículo 38.6 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Excma. Diputación Provincial de Cáceres ha remitido a esta Dirección General de Trabajo, para su depósito y publicación, el texto del "Acuerdo por el que se regulan las relaciones entre los funcionarios de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y la corporación provincial", suscrito el 5 de abril de 2019, de una parte, por representantes de la citada corporación, y de otra, por las organizaciones sindicales GID, USO, TECAE, CSI-F, FeSP-UGT y CCOO en representación de los funcionarios afectados por el acuerdo, el cual fue ratificado por el Pleno de la Diputación en sesión extraordinaria celebrada el 15 de abril de 2019.

A tal efecto, esta Dirección General de Trabajo,

A C U E R D A :

Primero. Ordenar su depósito en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Segundo. Disponer su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 8 de mayo de 2019.

La Directora General de Trabajo,
MARÍA SANDRA PACHECO MAYA

ACUERDO POR EL QUE SE REGULAN LAS RELACIONES ENTRE LOS FUNCIONARIOS DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES Y LA CORPORACIÓN PROVINCIAL

ÍNDICE

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

PREÁMBULO

Artículo 1.º Ámbito personal

Artículo 2.º Ámbito temporal

Artículo 3.º Ámbito territorial

Artículo 4.º Comisión paritaria

Artículo 5.º Vinculación a la totalidad

CAPÍTULO II. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Artículo 6.º Organización y racionalización

Artículo 7.º Política de empleo público

Artículo 8.º Clasificación del Personal

Artículo 9.º Relación de puestos de trabajo, organigrama y oferta de empleo público

Artículo 10.º Ingresos

Artículo 11.º Provisión de puestos de trabajo. traslados y promoción

Artículo 12.º Atribución temporal de funciones

Artículo 13.º Comisiones de servicio

Artículo 14.º Promoción profesional

Artículo 15.º Promoción interna

Artículo 16.º La carrera administrativa

Artículo 17.º Registro general de personal

Artículo 18.º Trabajos de superior, igual o inferior categoría

Artículo 19.º Jornada laboral y descanso diario

Artículo 20.º Teletrabajo

Artículo 21.º Descanso semanal

CAPÍTULO III. RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES

Artículo 22.º Normas generales y comunes

Artículo 23.º Conceptos retributivos

Artículo 24.º Sueldo y trienios

Artículo 25.º Pagas extraordinarias

Artículo 26.º Complemento de destino

Artículo 27.º Complemento específico

Artículo 28.º Complemento personal transitorio

Artículo 29.º Gratificaciones por servicios extraordinarios

Artículo 30.º Complemento de productividad

Artículo 31.º Indemnizaciones por razón del servicio

CAPÍTULO IV. PERMISOS Y SITUACIONES

Artículo 32.º Vacaciones, permisos retribuidos y permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y por razones de violencia de género

Artículo 33.º Permisos no retribuidos

Artículo 34.º Situaciones administrativas

Artículo 35.º Jubilaciones y declaración incapacidad permanente

CAPÍTULO V. DERECHOS SOCIALES Y UNIFORMES DE TRABAJO

Artículo 36.º Garantías

Artículo 37.º Ayudas económico-sociales

Artículo 38.º Anticipos

Artículo 39.º Uniformes de trabajo

CAPÍTULO VI. FORMACIÓN

Artículo 40.º Formación profesional

Artículo 41.º Comisión paritaria de formación

CAPÍTULO VII. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Artículo 42.º Incapacidad temporal

Artículo 43.º Servicios auxiliares y situaciones laborales por motivos de salud

Artículo 44.º Comité de seguridad y salud

Artículo 45.º Equipos de protección

Artículo 46.º Botiquín de primeros auxilios

Artículo 47.º Estructura preventiva

CAPÍTULO VIII. DERECHOS SINDICALES

Artículo 48.º Junta de personal

Artículo 49.º Garantías

Artículo 50.º Secciones sindicales

Artículo 51.º Bolsa de horas

Artículo 52.º Asambleas Generales

CAPÍTULO IX. RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 53.º Responsabilidad disciplinaria

Artículo 54.º Faltas

Artículo 55.º Sanciones

Artículo 56.º Procedimiento disciplinario y medidas provisionales

Artículo 57.º Prescripción de faltas y sanciones

Artículo 58.º Cancelación de faltas y sanciones

Disposiciones adicionales

ACUERDO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

PREÁMBULO

El presente Acuerdo tiene su base jurídica en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, así como en la legislación que sobre Negociación Colectiva es de aplicación, y regula la totalidad de las relaciones y condiciones de trabajo, sociales, profesionales, sindicales, económicas y de cualquier otra naturaleza de los/as empleados/as públicos/as de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y su Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria, sin perjuicio del Régimen Jurídico de éste.

Tiene como objeto principal la regulación de las relaciones de servicio del personal funcionario que presta su trabajo en la Excma. Diputación de Cáceres y en el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria.

Las partes negociadoras hacen constar que los derechos sociales regulados en el Capítulo V tienen su origen en la distribución de la masa salarial de los trabajadores que se efectuó en su día.

Artículo 1.º Ámbito personal.

1. Las normas contenidas en el presente Acuerdo son de aplicación:

   a) A todos/as los/as funcionarios/as de carrera de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria.

   b) A los/as funcionarios/as en situación de servicios especiales.

   c) A todo el personal vinculado a la Corporación en virtud de nombramiento interino o eventual con las salvedades recogidas en el articulado.

   d) A los/as pensionistas o jubilados/as de esta Excma. Diputación Provincial y del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de acuerdo a lo regulado en el art. 36.2.

2. Los acuerdos, disposiciones, resoluciones y normas de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, en tanto no contradigan lo establecido en el presente Acuerdo, serán de aplicación a los/as funcionarios/as de la misma en lo que les sea más favorable.

Artículo 2.º Ámbito temporal.

1. Este Acuerdo entrará en vigor el 1 de abril de 2019, una vez cumplidos los trámites legales necesarios. En aquellos aspectos que se determinen en el articulado, se establecerá otra fecha de vigencia.

2. Este Acuerdo tendrá una duración hasta el 31 de diciembre de 2020. En la primera quincena de enero de 2020 se constituirá la Comisión Negociadora que se encargará de la negociación del nuevo Acuerdo.

3. Las partes negociadoras pactan que el 30 de septiembre de 2020 este Acuerdo se considere denunciado automáticamente, no siendo necesario que ninguna de las dos partes lo denuncie.

4. Si terminada la vigencia de este Acuerdo no se hubiese culminado la negociación y aprobación de uno nuevo que lo sustituya, se prorrogará la vigencia del actual, en todo su contenido, hasta la publicación del nuevo Acuerdo que lo sustituya.

Artículo 3.º Ámbito territorial.

Este Acuerdo será de aplicación en todos los centros de trabajo actualmente dependientes de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, su Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria y en los que puedan crearse en el futuro.

No obstante y a petición de los/as empleados/as públicos/as y por unanimidad de las partes representativas en la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos, la Excma. Diputación se compromete a recoger aspectos singulares o específicos de cualquiera de sus Organismos Autónomos.

Artículo 4.º Comisión paritaria.

1. Se constituye una Comisión Paritaria de seguimiento del Acuerdo integrada por iguales miembros/as en representación de la Excma. Diputación Provincial y designados/as por los Sindicatos representativos en la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos, y proporcionalmente a su representación, teniendo presente el número de organizaciones sindicales presentes en la referida Mesa.

   En los 15 días siguientes a la firma del Acuerdo se reunirá dicha Comisión para nombrar un Presidente, un Secretario y establecer un reglamento.

2. Serán funciones específicas de la Comisión Paritaria las siguientes:

   a) Interpretación y seguimiento del Acuerdo-Convenio.

   b) Conciliación en los problemas o cuestiones que por las partes, en supuestos previstos en el Acuerdo-Convenio, puedan ser sometidos a debate por no acuerdo de interpretación del mismo.

c) En los supuestos de conflicto colectivo relativo a la interpretación o aplicación del Acuerdo-Convenio deberá intervenir la Comisión Paritaria con carácter previo al planteamiento formal del conflicto en el ámbito de los procedimientos no judiciales, como la mediación o el arbitraje, o ante el órgano judicial competente.

d) Control de las ayudas sociales establecidas en el Capítulo V, interpretando y decidiendo en caso de duda en el proceso de concesión de las mismas.

3. Reuniones de la Comisión.

a) La Comisión Paritaria se reunirá con carácter ordinario una vez cada semestre, siendo convocada por el Presidente de la misma, elaborando el orden del día en dicha convocatoria.

b) Dicha Comisión se reunirá de forma extraordinaria a petición de cualquiera de las partes firmantes representativas en la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos, fijándose la reunión con un máximo de 5 días naturales posteriores a la petición y previa elaboración del orden del día por el Presidente.

4. El informe de la Comisión Paritaria deberá producirse en el plazo máximo de quince días a contar desde la celebración de la reunión correspondiente. Enviándose dicho informe a los/as trabajadores/as afectados/as y a las Centrales Sindicales representativas en la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos y en los tablones de anuncios cuando afecte a una pluralidad de trabajadores/as.

Artículo 5.º Vinculación a la totalidad.

1. Las condiciones establecidas en el presente Acuerdo, tanto normativas como retributivas, forman un todo orgánico e indivisible.

2. En el supuesto de que fuese anulado o modificado alguno o algunos de sus preceptos por la Jurisdicción competente, el Acuerdo devengará ineficacia en los capítulos y/o artículos y/o apartados que se vean afectados.

   Si dicha ineficacia supera en un tercio el articulado del Acuerdo, se revisará en su totalidad.

CAPÍTULO II
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Artículo 6.º Organización y racionalización.

1. Principio general. La organización del trabajo es facultad y responsabilidad de la Administración y su personal directivo. Por otra parte la Legislación vigente establece cauces de

participación de los/as representantes legítimos de los/as empleados/as públicos/as en las condiciones de empleo de los mismos.

2. Serán criterios inspiradores de la organización del trabajo:

   a) Mejora de las prestaciones de servicios a la ciudadanía.

   b) La simplificación del trabajo, mejoras de métodos y procesos administrativos.

   c) Establecimiento de plantillas correctas de personal.

   d) Definición y clasificación clara de las relaciones entre puesto y plaza.

   e) Potenciar y desarrollar en base a la normativa establecida, a través de planes y acuerdos, la promoción de los/as trabajadores/as.

   f) Facilitar la movilidad del personal entre las distintas Administraciones Públicas, sin que ello suponga quebranto de los principios básicos de régimen jurídico que deben prevalecer en todas ellas.

   g) La política general de Diputación será no realizar privatizaciones, caso de ser necesarias previamente deberán ser negociadas con las Centrales Sindicales representativas en la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos.

3. Serán objeto de informe, consulta y negociación con los sindicatos representativos de la Excma. Diputación Provincial las materias concernientes a la Junta de Personal así como las incluidas en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público o norma que lo modifique o sustituya, así como en la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura.

4. Cuando las decisiones de la Excma. Diputación Provincial puedan tener repercusión sobre las condiciones de trabajo de los/as empleados/as públicos/as, procederá la consulta a la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos, prevista en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público o norma que lo modifique o sustituya, así como en la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura.

5. Quedan excluidas de la obligatoriedad de la consulta o negociación las materias incluidas en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público o norma que lo modifique o sustituya, así como en la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura.

Artículo 7.º Política de empleo público.

Las políticas de Empleo Público durante el período de vigencia de este Acuerdo, estarán presididas fundamentalmente por la reordenación, transformación y distribución del empleo

en cada Servicio o Sección con objeto de avanzar hacia una estructura ocupacional más acorde con las necesidades de cada Área, que responda mejor a las expectativas profesionales de los/as empleados/as públicos/as y que incremente sus oportunidades de promoción.

Artículo 8.º Clasificación del Personal.

1. El personal funcionario al servicio de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y sus Organismos Autónomos está integrado por Funcionarios/as de carrera y Funcionarios/as interinos/as al que hace referencia el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público o norma que lo modifique o sustituya, así como en la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura.

2. El personal directivo al servicio de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, está integrado por Funcionarios de Carrera al que hace referencia el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público o norma que lo modifique o sustituya, así como la Ley 13/2015, de Función Pública de Extremadura.

3. El personal eventual, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, que sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin, se regulará por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público o norma que lo modifique o sustituya, así como en la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura.

Artículo 9.º Relación de puestos de trabajo, organigrama y oferta de empleo público.

1. Las relaciones de puestos de trabajo de la Excma. Diputación Provincial y de sus Organismos Autónomos son el instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal de acuerdo con las necesidades de los servicios y se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto en los términos siguientes:

   a) Las relaciones de puestos de trabajo comprenderán todos los puestos de trabajo de la Excma. Diputación y de los puestos de trabajo de sus Organismos Autónomos, el número y características de quienes puedan ser ocupados por personal funcionario, y quienes puedan desempeñarse por personal laboral, así como por personal eventual.

   b) Las relaciones de puestos de trabajo indicarán, en todo caso, el contenido básico de cada puesto de trabajo, de los que figurarán los siguientes datos:

      a) La denominación de los puestos.

      b) El centro de destino.

c) La localidad donde se ubique el puesto.

d) El tipo de jornada.

e) La forma de provisión y, en su caso, la determinación del personal de otras Administraciones públicas al que se encuentre abierta dicha provisión.

f) En el caso de los puestos de trabajo reservados al personal funcionario, el subgrupo, o grupo de clasificación profesional cuando éste no tenga subgrupos, y los cuerpos, escalas, especialidad o agrupación profesional funcionarial a que estén adscritos; en el caso de los puestos de trabajo reservados al personal laboral, la categoría profesional; y en el caso del personal directivo profesional o del personal eventual, el subgrupo, o grupo de clasificación profesional cuando éste no tenga subgrupos, al que se asimilen sus funciones.

g) El carácter directivo del puesto, en su caso.

h) El nivel de puesto.

i) Las retribuciones complementarias vinculadas al puesto de trabajo, en el caso de los puestos de trabajo reservados al personal directivo profesional, al personal funcionario o al personal eventual, y los complementos retributivos fijos y periódicos vinculados a las condiciones en que se desempeña el puesto de trabajo, en el caso de puestos reservados al personal laboral.

j) Determinación de los puestos de trabajo a los que sólo pueden acceder nacionales.

k) Las funciones generales del puesto.

l) Los requisitos exigidos para el desempeño del puesto de trabajo en atención a las funciones del mismo.

m) El carácter singularizado o no singularizado del puesto de trabajo.

n) Las relaciones de puestos de trabajo del personal eventual contendrán la información prevista en los párrafos a), f) y h) del apartado primero de este artículo.

c) La creación, modificación, refundición y supresión de puestos de trabajo se realizará a través de las relaciones de puestos de trabajo, previo estudio de los puestos afectados.

d) La provisión de puestos de trabajo a desempeñar por los/as empleados/as públicos/as requerirá que los correspondientes puestos figuren detallados en las respectivas relaciones.

2. Las relaciones de puestos de trabajo serán publicadas, entregándose copia de las mismas, al igual del catálogo de puestos a los sindicatos representativos en la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos.

3. Corresponde a la Corporación aprobar anualmente, a través del Presupuesto, como documento anexo a él, la plantilla y R.P.T, que deberá contener todos los puestos de trabajo debidamente clasificados, reservados a empleados/as públicos/as y habrán de responder a los principios de racionalidad, economía y eficacia. A ella se unirán los antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que se ajustan a los mencionados principios.

4. La Administración negociará con los Sindicatos representativos en la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos la preparación y diseño de la relación de puestos de trabajo. Las modificaciones a las relaciones de puestos de trabajo deberán ser negociadas en la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos con anterioridad a su aprobación por el Pleno de la Corporación.

   Se constituirá una Comisión de Valoración de puestos de trabajo, integrada por personal de la Administración Provincial y las organizaciones con representación en la Mesa de Negociación de Empleados Públicos podrán designar a sus representantes que asistirán como observados sindicales, con la finalidad de proceder a la valoración de sus funciones, fijándose la cuantía de sus retribuciones complementarias de acuerdo con la normativa y metodología aprobada por el Pleno.

5. La Presidencia, una vez aprobado y publicado el Presupuesto, aprobará con la participación de los sindicatos representativos en la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos la Oferta Anual de Empleo Público según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público o norma que lo modifique o sustituya, así como en la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura y en la que se indicará:

   a) La totalidad de las plazas vacantes debidamente clasificadas.

   b) La relación de vacantes que se cubrirán en el correspondiente ejercicio presupuestario.

   c) Las previsiones temporales sobre la provisión de las restantes.

   Publicada la oferta pública en el Diario Oficial de Extremadura, el proceso selectivo de las plazas convocadas deberá estar iniciado preferentemente antes del 31 de Diciembre del año correspondiente. En todo caso la ejecución de la oferta de empleo público deberá desarrollarse dentro del plazo máximo de 3 años.

6. En las Ofertas de Empleo Público se reservará un cupo no inferior al diez por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración pública de Extremadura.

   La reserva del mínimo del diez por ciento se realizará de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten disca-

pacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

La Corporación, junto con los sindicatos representativos en la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos, determinará los sectores y las áreas funcionales en las que resulte más factible aplicar la reserva de plazas para este colectivo.

7. De conformidad con lo establecido en la normativa reguladora se continuará con los procesos de estabilización y consolidación de empleo temporal.

8. Durante la vigencia del presente Acuerdo se actualizará cuando proceda el organigrama de todos los Centros y Servicios con sus respectivos códigos así como de los puestos de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y sus Organismos Autónomos.

Artículo 10.º Ingresos.

1. En la Oferta Pública de Empleo, se primará, la promoción interna, de acuerdo con los criterios fijados en la normativa básica estatal y autonómica de desarrollo, buscando el mayor beneficio para los empleados/as públicos/as.

2. Toda selección de personal deberá realizarse conforme a dicha oferta, mediante convocatoria pública y a través de los sistemas de oposición o concurso oposición libre, en los que se garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.

   Solo en virtud de Ley podrá aplicarse con carácter excepcional el sistema de concurso, que consistirá en la valoración de méritos, de conformidad con lo establecido en el en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público o norma que lo modifique o sustituya, así como en la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura.

3. En las sucesivas convocatorias deberán especificarse los complementos retributivos y demás circunstancias inherentes a la plaza ofertada, siempre que las circunstancias lo requieran.

4. Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación a los puestos que se hayan de desempeñar, incluyendo a tal efecto las pruebas prácticas que sean precisas.

5. En todos los tribunales y órganos de selección de personal y/o comisiones de valoración estarán presentes como observadores las organizaciones sindicales representativas en la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos de esta Excma. Diputación Provincial, con los cuales se negociará la preparación de bases tipo de la convocatoria, concurso, y similares, más las bases específicas que se aparten de las bases tipo).

   Los observadores de las organizaciones sindicales, que preferentemente poseerán la idoneidad técnica que requiera el procedimiento de selección, podrán participar como tales

en todas las fases del proceso selectivo excepto en las sesiones de preparación y/o elaboración de ejercicios o pruebas.

6. El Área de Personal informará puntualmente a los órganos de representación del personal y organizaciones sindicales de la composición nominal de los Tribunales de las pruebas de acceso, las bases de la convocatoria, lugar, fecha y hora de celebración de los ejercicios.

7. En ningún caso, el desempeño de un puesto de trabajo reservado al personal eventual que realiza funciones calificadas de confianza o asesoramiento especial constituirá mérito para el acceso a la función pública o a la promoción interna.

8. Podrán efectuarse nombramientos interinos previa convocatoria pública, garantizándose los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, sin perjuicio de las bolsas de trabajo existentes, previa negociación de bases tipo, más aquellas que se aparten de las bases tipo con los sindicatos representativos en la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos.

9. Se elaborarán bolsas de trabajo temporal según el Reglamento por el que se regula la Gestión de Bolsas de Trabajo en la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y sus Organismos Autónomos, publicado en el BOP núm. 50, de 13 de marzo de 2017, que contendrá todas las categorías existentes de la Oferta de Empleo Público.

   La Mesa de Negociación de los Empleados Públicos propondrá los criterios y el control de la misma.

10. De conformidad con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público o norma que lo modifique o sustituya, así como en la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura, es personal funcionario interino el que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, es nombrado como tal para el desempeño, con carácter no permanente, de funciones propias del personal funcionario de carrera cuando se dé alguna de las circunstancias previstas en el artículo siguiente.

    El nombramiento de personal funcionario interino solo puede producirse por alguna de las circunstancias siguientes:

    a) La existencia de puestos de trabajo no singularizados vacantes y dotados presupuestariamente cuya forma de provisión sea el concurso, cuando no sea posible su cobertura por el personal funcionario de carrera.

    b) La sustitución transitoria del personal funcionario titular de un puesto. Asimismo podrá nombrarse personal funcionario interino para sustituir la jornada no realizada por el personal funcionario de carrera en los casos de reducción de jornada o disfrute a tiempo parcial de permisos.

c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, y que respondan a necesidades no permanentes de la Administración.

d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses, contados a partir del momento en que se produzcan esas causas. En caso de que el nombramiento se hubiera realizado por una duración inferior a la máxima, puede prorrogarse, por una única vez, sin que la duración total pueda exceder de dicha duración máxima.

El personal funcionario interino debe reunir los requisitos legales y reglamentarios generales de titulación y las demás condiciones exigidas para participar en las pruebas de acceso a los correspondientes cuerpos, escalas, especialidades y agrupaciones profesionales, así como poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas adecuadas para su desempeño.

La selección del personal funcionario interino, que será objeto de regulación reglamentaria, habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles en los que se cumpla con los principios de publicidad, libre concurrencia, igualdad, mérito y capacidad.

El personal funcionario interino cesa por las siguientes causas:

a) Las establecidas en el artículo 81 de la presente Ley para la pérdida de la condición de funcionario de carrera.

b) La desaparición de las razones de necesidad y urgencia que motivaron el nombramiento.

c) La reestructuración o amortización del puesto de trabajo.

d) El incumplimiento sobrevenido de los requisitos exigidos para su nombramiento.

Además, en función de la circunstancia que haya motivado el nombramiento, el cese del personal funcionario interino también se produce por alguna de las siguientes causas:

a) En los casos de existencia de plazas vacantes, cuando el puesto se provea por los procedimientos legal o reglamentariamente establecidos.

b) En los casos de sustitución transitoria del personal funcionario que ocupe la plaza, cuando la persona sustituida se reincorpore.

c) En los casos de sustitución de la jornada no realizada por reducción de jornada o disfrute a tiempo parcial de permisos, cuando el personal funcionario se reincorpore a la jornada completa.

d) En los casos de ejecución de programas temporales, cuando concluyan los trabajos específicos para los que se nombró al personal funcionario interino dentro del programa y, en todo caso, al término de este o, en su caso, de su prórroga.

e) En los casos de exceso o acumulación de tareas, cuando transcurra el plazo de duración del nombramiento o, en su caso, de la prórroga del mismo.

El cese del personal funcionario interino no da lugar a indemnización, sin perjuicio de la compensación económica correspondiente por la parte de las vacaciones no disfrutada al momento del cese.

Al personal funcionario interino le es aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general del personal funcionario de carrera.

11. Con carácter general, los puestos de trabajo que hayan de ser ocupados por personal funcionario de nuevo ingreso se ofertarán previamente a concurso de traslado entre quienes tuvieran la condición de funcionario de carrera.

Artículo 11.º Provisión de puestos de trabajo. traslados y promoción.

1. La provisión de puestos de trabajo vacantes se realizará al menos, una vez cada año, ofertándose por parte de la Diputación Provincial de Cáceres y sus Organismos Autónomos los puestos de trabajo objeto de los procedimientos concurso o libre designación con convocatoria pública, a través de su publicación en el B.O.P., y otros Boletines oficiales en su caso, y con comunicación inmediata a todas las unidades administrativas, así como a los órganos de representación del personal y a las organizaciones sindicales representativas en la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos de la Diputación Provincial.

2. El Concurso de méritos será el sistema ordinario de provisión de los puestos de trabajo y consistirá en la valoración de los méritos y capacidades, que se llevarán a cabo por un órgano colegiado de carácter técnico.

Los concursos para la provisión de puestos de trabajo podrán ser para la cobertura de puestos no singularizados y/o singularizados.

La provisión de los puestos no singularizados deberá realizarse por el procedimiento permanente y abierto, realizándose semestralmente la convocatoria.

La provisión de los puestos singularizados, con carácter general y salvo que se encuentren pendientes de amortizar, deberá convocarse en el plazo máximo de tres meses a partir de la fecha en que se produzca la vacante. No obstante lo anterior, si concurren razones organizativas debidamente motivadas, el plazo máximo para proceder a la convocatoria será de seis meses.

Podrán optar a los mismos las personas que pertenezcan a la plantilla de personal funcionario de carrera de esta Excma. Diputación Provincial y sus organismos autónomos que estén desempeñando igual puesto de trabajo que el que se pretende cubrir, al menos durante dos años. De este último requisito quedarán exentos/as los/as trabajadores/as fijos/as en situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, a los efectos del reingreso al servicio activo establecido en el artículo 34.2 del acuerdo.

Todo ello sin perjuicio del período mínimo de permanencia en las distintas situaciones administrativas, según la legislación aplicable en cada caso.

3. En la selección del Concurso de Traslado debidamente baremado, se tendrá en cuenta básicamente la antigüedad y permanencia en el puesto de trabajo.

   Una vez resuelto el Concurso de Traslado, en su caso, los puestos vacantes se ofertarán mediante Concurso de Méritos, pudiendo participar el funcionario de carrera de esta Diputación Provincial y sus Organismos Autónomos, siempre que haya permanecido en su puesto de procedencia de destino definitivo un mínimo de dos años y reúna los requisitos establecidos en la Relación de puestos de trabajo. No se exigirán los dos años de permanencia en el puesto definitivo de procedencia, a aquellos/as trabajadores/as fijos/as excedentes sin reserva de puesto de trabajo que deseen participar en Concursos de Méritos para reingresar al servicio activo, según lo dispuesto en el artículo 34.2.

   En ningún caso se proveerán los puestos no singularizados mediante concurso de méritos específicos.

4. Las convocatorias de los Procedimientos de Concursos, deberán contener las condiciones y requisitos necesarios para el desempeño de los puestos de trabajo afectados, la denominación, el nivel, las retribuciones complementarias y localización del puesto incluyendo codificación del puesto y código del centro, los méritos a valorar mediante el baremo previamente negociado en la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos, y la constitución de Comisiones de Valoración, debiéndose fijar con carácter previo la puntuación mínima exigida para que se pueda adjudicar el puesto o puestos objeto de concurso, siendo aprobadas por la Presidencia de esta Excma. Diputación Provincial.

   Estas convocatorias deberán hacerse públicas en el tablón de anuncios de la Excma. Diputación Provincial y sus Organismos Autónomos.

5. Podrá participar en los procedimientos de Concurso cualquier/a trabajador/a fijo/a de esta Corporación que reúna los requisitos exigidos en la Relación de Puestos de Trabajo y en todo caso con lo establecido en la normativa vigente, excepto los suspensos en firme, que no podrán participar en los mismos hasta el cumplimiento de la sanción, y siempre que hayan permanecido en su último puesto de trabajo definitivo en esta Diputación un mínimo de 2 años.

6. Sólo podrán proveerse mediante el Procedimiento de Libre designación con convocatoria pública, los puestos de trabajo que por la naturaleza de su contenido tengan atribuido este sistema de provisión en la Relación de Puestos de Trabajo.

   El Procedimiento de Libre designación con convocatoria pública consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente, de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto.

7. Todo/a empleado/a público/a que quiera acceder a un Procedimiento de Concurso de méritos o de Libre designación con convocatoria pública deberá adecuarse conforme a las normas y convocatorias correspondientes.

8. Las Comisiones de Valoración estarán compuestas y se constituirán según lo dispuesto en la normativa autonómica de provisión de puestos de trabajo vigente en el momento de publicarse.

9. Las Bases de los Procedimientos de Concursos y de Libre designación con convocatoria pública, deberán ser objeto de negociación con las organizaciones sindicales representativas en la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos, de conformidad con la normativa autonómica vigente.

10. Resueltos los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, bien por Concurso o por Libre designación con convocatoria pública, se publicará un extracto de todas las Resoluciones Presidencial en el BOP, sin perjuicio, que proceda, en su caso, la publicación en otros Boletines Oficiales.

11. Mientras se tramitan los Procedimientos de provisión de los puestos de trabajo descritos con convocatoria pública, se podrán realizar por la Corporación, comunicándolo a las organizaciones sindicales representativas en la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos, los nombramientos en Comisión de Servicio, sin perjuicio de informar a la Mesa de Negociación.

12. El/la trabajador/a en Comisión de Servicio, habrá de reunir los requisitos establecidos para su desempeño en la Relación de Puestos de Trabajo.

13. La Comisión de Servicios no se tendrá en cuenta como mérito específico para el acceso al puesto de trabajo.

14. Al mismo tiempo que se acuerde la Comisión de Servicio, se iniciará expediente para proceder a la provisión definitiva del puesto de trabajo en la forma establecida en el presente artículo, mediante Resolución de inicio del procedimiento de provisión de puestos de trabajo con convocatoria pública.

    No obstante, ello no procederá cuando el puesto objeto de comisión de servicio, porque su titular se halle en situación con derecho a reserva del puesto de trabajo o de permiso retribuido.

15. Las adscripciones provisionales serán excepcionales siendo informada la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos y en ningún momento se tendrá en cuenta como mérito para acceder a otro puesto de trabajo, y se comunicarán de inmediato a los órganos de representación del personal y organizaciones sindicales.

    Todo ello sin perjuicio de lo que establezca la legislación aplicable.

Artículo 12.º Atribución temporal de funciones.

1. La Corporación podrá asignar a su personal funciones, tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen siempre que resulten adecuadas a su clasificación, grado o categoría, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen, sin merma en las retribuciones.

2. La Corporación informará a la Mesa de Negociación de Empleados Públicos de todas las atribuciones temporales de funciones que se efectúen por necesidades del servicio.

Artículo 13.º Comisiones de servicio.

En todo lo concerniente a las Comisiones de Servicio, se estará a lo establecido en la normativa de la Administración General del Estado y en la de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, vigente en el momento de establecerse la misma y lo recogido en el presente Acuerdo.

Artículo 14.º Promoción profesional.

1. Los puestos de trabajo de los/as empleados/as públicos/as de la Diputación se clasifican en 18 niveles de complemento de destino.

2. Todos/as los/as empleados/as públicos/as poseerán un grado personal adquirido por el desempeño de uno o más puestos de nivel correspondiente durante dos años continuados o durante tres con interrupción. Si durante el tiempo en el que el/la empleado/a público/a desempeña un puesto se modificase el nivel del mismo, el tiempo de desempeño se computará con el nivel más alto en que dicho puesto hubiera estado clasificado.

3. Cuando un/a empleado/a público/a obtenga destino de nivel superior al del grado en que se encuentre en proceso de consolidación, el tiempo de servicio prestado en el nuevo destino será computable para la referida consolidación.

4. Cuando un/a empleado/a público/a obtenga destino de nivel inferior al del grado en proceso de consolidación, el tiempo de servicio prestado en puestos de nivel superior podrá computarse a su instancia para la consolidación del grado correspondiente a aquél. En cualquier caso quedará registrado de oficio.

5. La adquisición y cambios de grado se inscribirán en el Registro General de Personal de la Excma. Diputación Provincial.

6. En ningún caso se podrán obtener puestos de trabajo no incluidos en los niveles del intervalo correspondiente a cada Grupo o Subgrupo de pertenencia.

7. Los/as empleados/as públicos/as podrán acceder a cualquier puesto de trabajo de nivel superior incluido dentro del intervalo de niveles asignados a su Grupo o Subgrupo de pertenencia.

8. Los cursos de formación que habiliten para ocupar puestos de trabajo superiores en el intervalo de niveles asignados a cada Cuerpo o Escala serán convocados por la Excma. Diputación, con la periodicidad que demanden las necesidades de los Servicios.

Artículo 15.º Promoción interna.

1. La promoción interna consiste, en el acceso desde un cuerpo, escala, especialidad o Agrupación Profesional, en su caso, a otro distinto, mediante un procedimiento específico.

2. Las modalidades de promoción interna serán la promoción interna vertical y la promoción interna horizontal.

3. En cada oferta de empleo público se reservará para procesos de promoción interna un número de plazas no inferior al diez por ciento del total de las vacantes que constituyen dicha oferta.

4. Las plazas vacantes, reservadas a promoción interna, tanto vertical como horizontal, se ofertarán en convocatoria independiente de las plazas de turno libre, en la que podrán participar los/as trabajadores/as fijos/as que tengan una antigüedad de al menos dos años de servicio activo en el Grupo o Subgrupo de pertenencia.

5. En todo caso será necesario demostrar la adecuación profesional mediante prueba objetiva y concurso de méritos debidamente baremado.

6. La Administración Provincial podrá facilitar cursos para la preparación de las pruebas de acceso, según los criterios que se establezcan.

7. Podrán suprimirse algunas de las pruebas de aptitud, en función de los conocimientos ya demostrados en pruebas anteriores.

8. Criterios aplicables a los Grupos:

   a) E-AP:

      1. Se promoverán medidas que intensifiquen los procesos de promoción interna de los/as empleados/as públicos/as del Grupo E-AP al Subgrupo C2 en las correspondientes áreas funcionales.

      2. La convocatoria de promoción del Grupo E-AP al Subgrupo C2 se efectuará mediante concurso-oposición, en los términos de la legalidad vigente en cada momento.

         En la fase de concurso se valorarán méritos relacionados con los puestos de trabajo desempeñados, con el nivel de formación y con la antigüedad. En la fase de oposición se exigirán fundamentalmente conocimientos especializados del Área o Áreas a que pertenezcan las plazas.

b) C2:

a) Las convocatorias de acceso a los Cuerpos o Escalas del Subgrupo C2 exigirán conocimientos y capacidades adecuadas a este nivel profesional y el Área de actividad funcional a que correspondan las plazas convocadas

Se procurará una mayor cualificación y especialización de este Subgrupo.

b) El acceso a Cuerpo o Escalas del Subgrupo C1 se llevará a cabo prioritariamente, a través de la promoción desde el Subgrupo C2 de la correspondiente área de actividad funcional.

Los/as empleados/as públicos/as del Subgrupo C2, que carezcan de titulación de bachiller o equivalente, podrán participar en las convocatorias de promoción al Subgrupo C1, siempre que tengan una antigüedad de diez años en el Subgrupo C2, o de cinco años en el mismo más la superación de un curso especifico de formación. El acceso de este curso se basará en criterios objetivos.

c) La convocatoria de promoción del Subgrupo C2 al C1 se efectuará por el sistema de concurso-oposición, en los términos de la legalidad vigente en cada caso.

En la fase de concurso se valorarán méritos relacionados con la carrera y puestos desempeñados, con el nivel de formación y también con la antigüedad.

En la fase de oposición se exigirán fundamentalmente conocimientos especializados del Área o áreas a que pertenezcan las plazas.

c) C1:

a) En una nueva estructura profesional, los/as empleados/as públicos/as del Subgrupo C1 deberán constituir un sector cualificado del Área profesional ejecutiva.

La política de personal potenciará las acciones de formación para este Subgrupo, limitándose paulatinamente los solapamientos profesionales, en cometidos y desempeño de puestos, con los/as empleados/as públicos/as del Subgrupo C2.

En los concursos en los que los/as empleados/as públicos/as del Subgrupo C1 compitan con otros del Subgrupo C2, se primará la pertenencia al Subgrupo superior.

b) En el contexto de un nuevo modelo de Función Pública, se considerará la posibilidad de que en la participación de los/as empleados/as públicos/as del Subgrupo C1 en las convocatorias de acceso o promoción a Cuerpos o Escalas del Subgrupo A2, se supla la carencia del nivel de titulación correspondiente por la superación de cursos específicos impartidos o programados por Institutos o Centros de Formación de la Administración Pública.

Esta previsión no será de aplicación para el acceso a Cuerpos o Escalas en los que se precise un titulo académico para el ejercicio profesional o que pertenezcan a áreas funcionales en las que esta previsión no resulte adecuada.

d) A2:

a) Los/as empleados/as públicos/as del Subgrupo A2, en una nueva estructura profesional deberán constituir un sector del Área profesional técnica y ejecutiva.

Se definirán vías de promoción para acceder al sector superior dentro de esta área.

b) En la Corporación, y en consonancia con el punto anterior se desarrollarán las siguientes acciones:

Se analizarán los puestos desempeñados por empleados/as públicos/as de Subgrupo A2 a los que pueden acceder en consonancia con el Subgrupo A1, para determinar aquellos que deban adscribirse en exclusiva al Subgrupo A2.

Se tratará de analizar los puestos desempeñados por empleados/as públicos/as del Subgrupo A2 en áreas especializadas para proceder a un tratamiento más idóneo de la carrera de los mismos.

Se limitará progresivamente los solapamientos profesionales con el Subgrupo C1, tanto en cometidos como en desempeño de puestos.

En los casos de concurrencias de empleados/as públicos/as del Subgrupo A2 con los del Subgrupo C1 para la ocupación de puestos, se primará a los/as empleados/as públicos/as del Subgrupo superior.

e) A1:

a) Aun cuando resulte complejo aplicar modificaciones parciales fuera de un nuevo marco de la Función Pública, las acciones que se desarrollen en el futuro en este ámbito estarán orientadas a reformar las posiciones profesionales definidas por el grado personal y a ordenar las retribuciones de acuerdo con este criterio.

b) La Administración Local y la representación sindical coinciden en la conveniencia y oportunidad de estructurar un sector de personal directivo y una carrera directiva dentro de la Función Pública.

Con esta medida se pretende aumentar el grado de profesionalización del Área directiva de la Administración Pública Local y, con ello, los niveles de eficacia en su funcionamiento.

Artículo 16.º La carrera administrativa.

1. La carrera profesional del empleado/a público se podrá hacer efectiva mediante las siguientes modalidades:

   a) La carrera profesional vertical.

   b) La carrera profesional horizontal.

2. La carrera profesional vertical consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo de conformidad con los procedimientos de provisión regulados en esta ley.

   En todo caso, la carrera profesional vertical se desplegará dentro de un mismo Grupo o Subgrupo de Clasificación.

   En la carrera profesional vertical se requerirá acreditar, además de todos aquellos requisitos exigidos para la cobertura del puesto de trabajo y en aquellos casos en que se haya implantado la carrera profesional prevista en esta norma, el reconocimiento previo del nivel o niveles de desarrollo profesional exigidos para el desempeño del citado puesto de trabajo.

   En el supuesto de que no existiera empleado/a público con el nivel o niveles de desarrollo profesional exigidos en la convocatoria de provisión de puestos de trabajo, se podrá cubrir el mismo en comisión de servicios por un empleado/a público que disponga del nivel de desarrollo profesional inmediatamente anterior al exigido en el puesto de trabajo.

3. La carrera profesional horizontal del empleado/a público de la Diputación de Cáceres y Organismos autónomos consiste en el reconocimiento individualizado del desarrollo profesional alcanzado sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, a través de la progresión en el sistema de niveles consecutivos.

   La progresión en este sistema de niveles se efectuará tras la valoración de la trayectoria y actuación profesional, de la calidad de los trabajos realizados, de los conocimientos adquiridos y de los resultados de la evaluación del desempeño, así como de otros méritos y aptitudes que puedan establecerse por razón de la especificidad de la función desarrollada y la experiencia adquirida, y en los términos que reglamentariamente se determinen.

   Es de aplicación a los empleados públicos de la Diputación de Cáceres y Organismos Autónomos el Acuerdo adoptado el 14 de octubre de 2016 en Mesa de Negociación de Empleados Públicos, en el que adopta Acuerdo por el que se regulan los criterios generales de la carrera profesional horizontal de los empleados públicos de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y sus Organismos Autónomos, tanto para el personal funcionario de carrera como para el personal laboral fijo, así como, conforme a la

jurisprudencia más reciente, al personal interino y al indefinido, aprobado por el Pleno Provincial con fecha 25 de noviembre de 2016, modificado por Acuerdo Plenario de 22 de febrero de 2018.

Artículo 17.º Registro general de personal.

Todo el personal al servicio de la Excma. Diputación y Organismos Autónomos se inscribirá en el Registro General de Personal de los mismos y en él se anotarán preceptivamente todos los actos que afecten a su carrera profesional, conforme a la legislación vigente.

Artículo 18.º Trabajos de superior, igual o inferior categoría.

1. Las/los responsables de las unidades administrativas, con el visto bueno del Diputado Delegado, podrán solicitar la habilitación provisional para desempeñar puestos de superior, igual o inferior categoría a personal de los mismos por necesidad del servicio, que deberá ser autorizado por el Área competente en materia de personal, y comunicándolo, dentro de los diez días hábiles siguientes al empleado público, la Junta de Personal y Organizaciones sindicales con representación en la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos.

   a) Trabajos de inferior categoría:

      El tiempo máximo de habilitación será de 2 meses continuados o 3 discontinuos en un año.

   b) Trabajos de superior categoría:

      El tiempo máximo de habilitación será de 4 meses continuados o 6 discontinuos en un año. No obstante, excepcionalmente, en los casos de sustituciones de liberados sindicales, jubilados parciales y trabajadores/as en baja por enfermedad de larga duración, se amplía dicho tiempo máximo a nueve meses, transcurridos los cuales se revisará la situación en la Mesa de Negociación de Empleados Públicos para analizar la conveniencia o no de autorizar un nuevo período de tres meses.

      No se podrán mantener los trabajos de superior categoría después de agotar el periodo máximo establecido, salvo que la Mesa de Negociación de Empleados públicos lo acuerde para un periodo determinado, por una sola vez.

   c) Trabajos de igual categoría: Se refieren a puestos tipos iguales, que tienen distintas retribuciones, donde el tiempo máximo de habilitación será de 4 meses continuados o 6 discontinuos en un año.

      No se podrán mantener los trabajos de igual categoría después de agotar el periodo máximo establecido, salvo que la Mesa de Negociación de Empleados públicos lo acuerde para un periodo determinado, por una sola vez.

2. Las retribuciones durante el desempeño de funciones de inferior o superior categoría serán:

   a) En el caso de trabajos de inferior categoría, se mantendrán las retribuciones del puesto de procedencia.

   b) En el caso de trabajos de superior categoría, se incrementarán en la diferencia de las retribuciones complementarias del puesto ocupado provisionalmente con respecto a las que tuviere el puesto de procedencia, considerando por separado cada uno de los complementos, sin que se pueda superar en lo que respecta al complemento de destino el nivel máximo que corresponda al empleado público por su Grupo de pertenencia.

   No obstante, en situaciones o servicios especiales la Mesa de Negociación de Empleados Públicos podrá acordar distintas retribuciones para los trabajos de superior categoría.

   Si durante el desempeño de estas funciones, el/la empleado/a público/a sufriese un accidente de trabajo percibiría las retribuciones que viniese devengando en dicha situación.

   c) En el caso de trabajos de igual categoría, se incrementarán en la diferencia de las retribuciones complementarias del puesto ocupado provisionalmente con respecto a las que tuviere el puesto de procedencia, considerando por separado cada uno de los complementos.

3. Una vez agotados los periodos máximos establecidos para el empleado público, si hubiera dentro de la unidad administrativa otros empleados públicos, se procederá a habilitar a los mismos, estableciéndose una rotación y sobre los tiempos máximos.

4. En la medida de lo posible y siempre que no afecte a las necesidades del servicio, se procurará la voluntariedad de la misma.

Artículo 19.º Jornada laboral y descanso diario.

1. La regulación de esta materia se ajustará a la normativa que sea de aplicación, teniendo presente la propia naturaleza de la Diputación de Cáceres y sus Organismos Autónomos.

   La jornada anual queda establecida en el anexo I del presente Acuerdo.

2. La jornada laboral, con carácter general, será de lunes a viernes:

   a) Diurna desde las 8 hasta las 15 horas, o de 15 a 22 horas.

   b) Nocturna: Desde las 22 horas a 8 horas de la mañana.

   c) Jornada Especial: Que se realice en 12 horas o en 24,5 horas continuadas.

3. Con carácter general, se establece el horario flexible para los servicios administrativos de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y O.A.R.G.T, no siendo de aplicación a aquellos empleados/as públicos/as que presten sus servicios en régimen de nocturnidad, turnicidad o jornada especial.

   En relación con los Operarios/as, personal de la Brigada de Obras, Oficiales Mecánicos Conductores/as y personal de los Centros dependientes de la Diputación que tienen asignados horarios especiales establecidos para los mismos en función de sus características, la aplicación del horario flexible será determinado por el Área competente en materia de personal, previo Informe del responsable de la unidad, el cual deberá ser acordado en la Mesa de Negociación de Empleados Públicos. Anexo II.

   El horario flexible queda establecido de la siguiente forma:

   a) La parte principal del horario o tiempo fijo de obligada concurrencia para todo el personal, será entre las nueve horas y las catorce horas, excepto en casos autorizados por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, que será entre las diez y las trece horas.

   b) La parte variable del horario, o, tiempo de flexibilidad del mismo, vendrá constituido por la diferencia entre el tiempo estable mínimo de veinticinco horas y las treinta y cinco horas semanales, pudiéndose cumplir:

      1) Desde las 7,30 horas a las 9 de la mañana.

      2) Desde las 14,00 a las 20,30 horas de forma ininterrumpida, de tal manera que se puede recuperar también en la franja horaria de 15,30 a 16,30 horas.

   c) Los/las trabajadores/as con horario habitual de mañana, de lunes a viernes, no podrán realizar horas los viernes, a partir de las 15,30 h., para su cómputo a efectos del cumplimiento mensual de la jornada de trabajo, salvo supuestos en que por razón del servicio, previa autorización del Área competente en materia de Personal, sea precisa en dicho horario realizar servicios, exceptuando los viernes que coincidan con el último día laborable del mes natural.

      Como excepción a esta norma, sí se computarán como tales, las horas de Disponibilidad o concepto equivalente que se realicen debidamente autorizadas durante las tardes de los viernes, así como, las registradas en horario de tarde por regreso de comisiones de servicio iniciadas antes de las 14 horas del viernes.

4. El cómputo de jornada y horario de trabajo, a efectos de control de cumplimiento y recuperación, se llevará a cabo de forma trimestral.

   La diferencia, en cómputo trimestral, entre la jornada reglamentaria de trabajo y la efectivamente realizada por el/la empleado/a público dará lugar, salvo justificación, a la correspondiente deducción proporcional de haberes.

5. Los/as trabajadores/as tendrán derecho a disfrutar un descanso de 30 minutos durante la jornada diaria, que deberá efectuarse bajo el control de los/las responsables de las unidades, los cuales serán responsables de garantizar la cobertura de los Servicios durante el tiempo empleado para el mismo.

   En la jornada de trabajo de mañana, este derecho se ejercerá preferentemente entre las 10 y las 12 horas.

   En la jornada de trabajo de tarde, este derecho se ejercerá preferentemente entre las 18 y las 20 horas.

6. Los/las empleados/as públicos/as que durante la jornada laboral realicen cursos de formación, cuya duración diaria sea como mínimo de cinco horas, estarán exentos de fichar en los relojes de control horario durante los días de celebración de los cursos, si bien el Departamento de Formación comunicará al Área competente en materia de personal los asistentes a los mismos para el debido control de asistencia y permanencia, así como el personal docente que sea empleado público de Diputación de Cáceres y Organismos Autónomos.

7. Se establecerán medidas de compensación horaria para los casos en que alguno de los festivos anuales coincida con días no laborables, excediendo el empleado público el número de jornadas anuales previsto en este Acuerdo.

8. Serán objeto de aprobación y modificación en la Mesa de negociación de empleados públicos los horarios que deban ser de aplicación en los distintos centros, previamente a su aplicación.

9. Medidas de conciliación:

   a) Los empleados públicos que tengan a su cargo personas mayores, hijos menores de 12 años o personas con discapacidad, así como quien tenga a su cargo directo a un familiar con enfermedad grave hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, tendrán derecho a flexibilizar en dos horas diarias el horario fijo de jornada que tengan establecida. Este derecho podrá ejercerse también en el año que el menor cumpla la edad de 12 años.

      Los empleados públicos que tengan a su cargo personas con discapacidad hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad, podrán disponer de dos horas de flexibilidad horaria diaria sobre el horario fijo que corresponda, a fin de conciliar los horarios de los centros educativos ordinarios de integración y de educación especial, de los centros de habilitación y rehabilitación, de los servicios sociales y centros ocupacionales, así como otros centros específicos donde la persona con discapacidad reciba atención, con los horarios de los propios puestos de trabajo.

      El Área competente en materia de personal podrán autorizar la modificación del horario fijo en un máximo de dos horas por motivos directamente relacionados

con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y en los casos de familias monoparentales.

b) Los empleados o empleadas públicos que se reincorporen al servicio efectivo a la finalización de un tratamiento de radioterapia o quimioterapia, podrán solicitar una adaptación progresiva de su jornada de trabajo ordinaria.

La Administración podrá conceder esta adaptación cuando la misma coadyuve a la plena recuperación funcional de la persona o evite situaciones de especial dificultad o penosidad en el desempeño de su trabajo. Esta adaptación podrá extenderse hasta un mes desde el alta médica y podrá afectar hasta un 25 % de la duración de la jornada diaria, preferentemente en la parte flexible de la misma, considerándose como tiempo de trabajo efectivo. La solicitud irá acompañada de la documentación que aporte la persona interesada para acreditar la existencia de esta situación, y la Administración deberá resolver sobre la misma en un plazo de tres días, sin perjuicio de que, para comprobar la procedencia de esta adaptación, la Administración podrá recabar los informes del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales o de cualesquiera otros órganos que considere oportuno sobre el tratamiento recibido o las actividades de rehabilitación que le hayan sido prescritas.

El plazo al que se refiere el párrafo anterior podrá ampliarse en un mes más cuando el empleado o la empleada público justifique la persistencia en su estado de salud de las circunstancias derivadas del tratamiento de radioterapia o quimioterapia.

Con carácter excepcional, y en los mismos términos indicados, esta adaptación de jornada podrá solicitarse en procesos de recuperación de otros tratamientos de especial gravedad, debiendo en este supuesto analizarse las circunstancias concurrentes en cada caso.

c) Los empleados o empleadas públicos podrán disponer de una bolsa de horas de hasta un 5 % de la jornada anual de cada empleado o empleada, para los casos de cuidado de hijos o hijas menores de edad y menores sujetos a tutela o acogimiento y para la atención de personas mayores y personas con discapacidad hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad.

La utilización de las horas tendrá carácter recuperable en un plazo máximo de 3 meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se haga uso de la bolsa de horas, debiendo cumplir con el total de la jornada anual correspondiente.

Las horas recuperadas no se volverán a incorporar en ningún caso al saldo de horas por utilizar de la bolsa total de horas de que se dispone durante ese año natural.

Para la justificación del uso de la bolsa de horas será necesaria, en todo caso, una declaración responsable de los empleados o empleadas públicos.

Las horas podrán acumularse en jornadas completas siempre que exista una razón justificada para ello, considerando las peculiaridades de la prestación del servicio público.

Los calendarios laborales podrán establecer los límites y condiciones de acumulación de estas horas sin alcanzar jornadas completas siempre que sea compatible con la organización del trabajo, así como las adaptaciones que pudieran ser necesarias para las peculiaridades de determinados ámbitos o colectivos.

10. Mejoras:

Cualquier mejora que se establezca en la normativa de función pública de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en materia de incapacidad temporal, jornada y horarios de trabajo del personal, será de aplicación inmediata y automática en la Diputación de Cáceres y Organismos autónomos, de conformidad con la tramitación establecida.

Artículo 20.º Teletrabajo.

De conformidad con la normativa estatal y autonómica, se establece la prestación del servicio en la modalidad no presencial, mediante la fórmula del Teletrabajo, al constituir una forma de organización que permite establecer modalidades de prestación de servicios diferentes a la presencial y con ello favorecer la conciliación de la vida personal y familiar con la laboral.

Artículo 21.º Descanso semanal.

1. En los Centros y Servicios con horario fijo diurno el descanso se disfrutará en sábado y domingo.

2. Los/as empleados/as públicos/as de la Excma. Diputación con turno que serán aquellos que prestan servicios de mañana o de tarde, sin descanso fijo o trabajo en fines de semana, disfrutarán de dos días ininterrumpidos y completos de descanso semanal.

   Deberá descansarse, cuando sea posible, un fin de semana de cada dos; al menos, un fin de semana de cada tres. En todo caso, se descansará anualmente el cincuenta por ciento de los mismos.

3. Los horarios especiales tendrán el derecho al descanso que se establezca, de conformidad con la prestación de los servicios, previa negociación de los mismos.

4. El disfrute del descanso semanal es obligatorio y no acumulable. La fecha de hacer efectivo el descanso semanal vendrá determinada por la armonización de los intereses de los empleados públicos y las necesidades motivadas del servicio, tendiéndose en aquellos en los que sea posible a la implantación de la alternancia en la libranza de domingos y festivos.

CAPÍTULO III

RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES

Artículo 22.º Normas generales y comunes.

1. Los/as empleados/as públicos/as solo serán remunerados por la Excma. Diputación Provincial según los conceptos y las cuantías que se determinen en este Acuerdo.

2. En su virtud, los/as empleados/as públicos/as no podrán percibir remuneraciones distintas a las previstas en este Acuerdo o en la legislación que sea de aplicación, ni incluso por confección de proyectos o presupuestos, dirección o inspección de obras, asesorías, auditorías, consultorías o emisiones de dictámenes e informes o en su condición de miembro de comisiones o jurados de cualquier naturaleza; a excepción de comisiones de valoración y tribunales de selección de personal.

3. La ordenación del pago de gastos de personal tiene carácter preferente sobre cualquier otro que deba realizarse con cargo a los correspondientes fondos de la Corporación.

4. A los/as empleados/as públicos/as que por la índole de su función, por la naturaleza del puesto de trabajo que desempeñen o por estar individualmente autorizados, soliciten una jornada de trabajo reducida, experimentarán una reducción proporcional de las retribuciones correspondientes a la jornada completa, tanto básicas como complementarias. Idéntica reducción se practicará sobre las pagas extraordinarias.

5. Las retribuciones percibidas por los/as empleados/as públicos/as gozarán de la publicidad establecida en la normativa vigente en todos sus conceptos.

6. Para los años de vigencia del presente Acuerdo y en lo referente a subida salarial se aplicarán los mismos incrementos retributivos que con carácter general y obligatorio se establezcan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, sin perjuicio de lo que al respecto pueda establecer la Ley de la Función Pública de Extremadura en lo que sea de aplicación obligatoria para la Administración Local.

   Se aplicará una revisión a los/as empleados/as públicos/as de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres en el caso de que el Incremento de Precios al Consumo previsto sea superado por el registrado en el ejercicio, en los términos establecidos para la cláusula de revisión salarial acordada en el ámbito del Estado. Esta cláusula será de aplicación durante el período de vigencia de este Acuerdo.

Artículo 23.º Conceptos retributivos.

1. Las retribuciones de los/as empleados/as públicos/as son básicas y complementarias, sin perjuicio de las retribuciones diferidas que en su caso sean de aplicación, según lo dispuesto en el artículo 29 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.

a) Son retribuciones básicas:

— El sueldo.

— Trienios.

— Pagas extraordinarias (compuestas por el sueldo y trienios).

b) Son retribuciones complementarias:

— Complemento de carrera profesional.

— Complemento de destino.

— Complemento específico.

— Complemento de productividad.

— Gratificaciones.

— Complemento específico personal especial (C.E.P.E).

— Pagas extras (parte de las mismas correspondiente a retribuciones complementarias).

2. Las retribuciones básicas y complementarias que se devenguen con carácter fijo y periodicidad mensual se harán efectivas por mensualidades completas y con referencia a la situación y derechos del empleado público el primer día hábil del mes a que corresponda, salvo en los siguientes casos, en que se liquidarán por días:

a) En el mes de toma de posesión del primer destino en una escala, clase o categoría, en el de reingreso al servicio activo y en el de incorporación de permisos sin derecho a retribución.

b) En el mes en que se cese en el servicio activo y en el de iniciación de permisos sin derecho a retribución.

3. En los casos de cese y toma de posesión de los funcionarios de la escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional que accedan a un puesto de trabajo a ellos reservados de acuerdo con los procedimientos previstos en el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, tendrán derecho a la totalidad de las retribuciones básicas y complementarias de carácter fijo, de conformidad con lo establecido en la normativa reguladora.

4. La compensación por trabajar un domingo o festivo se realizará mediante el abono de un complemento por domingo o festivo trabajado.

Artículo 24.º Sueldo y trienios.

1. El sueldo de los/as empleados/as públicos/as a los que es de aplicación el presente Acuerdo, durante su vigencia, se establecerá de conformidad con lo que estipule la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

2. Todo ello sin perjuicio de lo que al respecto pueda establecer la Ley de la Función Pública de Extremadura en lo que sea de aplicación obligatoria para la Administración Local.

3. Los Trienios consisten en una cantidad igual para cada Grupo o Subgrupo de clasificación por cada 3 años de servicios reconocidos en la Administración Pública.

4. Para el reconocimiento de trienios, se computará el tiempo correspondiente a la totalidad de los servicios efectivos, indistintamente prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas, tanto en calidad de funcionario/a de carrera, contratado en régimen de derecho administrativo, funcionario/a interino/a o eventual y contratado/a en régimen laboral, se haya formalizado o no documentalmente dicha contratación.

5. Cuando un/a empleado/a público/a cambie a un Grupo o Subgrupo superior percibirá todos los trienios, incluidos los que pudiera tener reconocidos en el Grupo o Subgrupo inferior, en la cuantía asignada a su nuevo Grupo o Subgrupo de clasificación.

6. El valor del trienio de cada uno de los Grupos o Subgrupo será el que determine la Ley de Presupuestos Generales del Estado para los empleados/as públicos de Administraciones Públicas o, en su caso, normas que la sustituyan.

7. Los/as funcionarios/as interinos/as percibirán trienios según lo dispuesto en el artículo 25.2 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.

Artículo 25.º Pagas extraordinarias.

1. Las pagas extraordinarias serán dos al año, por un importe, cada una de ellas, de una mensualidad de sueldo y trienios así como la totalidad de retribuciones complementarias, salvo aquellas a las que se refieren los apartados c) y d) del artículo 24 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, de conformidad con lo establecido en la normativa estatal y/o autonómica que sea de aplicación obligatoria a las Corporaciones Locales. Se devengarán el primer día hábil de los meses de junio y diciembre y con referencia a la situación y derecho del empleado público en dichas fechas, salvo en los siguientes casos:

   a) Cuando el tiempo de servicios prestados hasta el día en que se devengue la paga extraordinaria no comprenda la totalidad de los seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria se reducirá proporcionalmente, computando cada día de servicios prestados en el importe resultante de dividir la cuantía de la paga extraordinaria que en la fecha de su

devengo hubiera correspondido por un periodo de seis meses entre ciento ochenta y dos (ciento ochenta y tres en años bisiestos) o ciento ochenta y tres días, respectivamente.

b) Los/as empleados/as públicos/as en servicio activo que se encuentren disfrutando de licencia sin derecho a retribución en las fechas indicadas devengarán la correspondiente paga extraordinaria pero su cuantía experimentará la reducción proporcional prevista en el párrafo a) anterior.

c) En el caso de cese en el servicio activo, la última paga extraordinaria se devengará el día del cese y con referencia a la situación y derechos del empleado público en dicha fecha, pero en cuantía proporcional al tiempo de servicios efectivamente prestados.

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, el tiempo de duración de permisos sin derecho a retribución no tendrá la consideración de servicios efectivamente prestados.

Artículo 26.º Complemento de destino.

1. El complemento de destino, será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe.

2. Los puestos de trabajo se clasificarán en niveles, respetando los siguientes intervalos por cada Grupo de clasificación:

   Subgrupo A1 23 al 30 (ambos inclusive).

   Subgrupo A2 21 al 28 (ambos inclusive).

   Grupo B 20 al Nivel que disponga la legislación aplicable a los/as empleados/as públicos/as.

   Subgrupo C1 19 al 24 (ambos inclusive).

   Subgrupo C2 17 al 20 (ambos inclusive).

   Agrupaciones Profesionales 14 al 16 (ambos inclusive).

3. La cuantía del complemento de destino que corresponde a cada nivel de puesto de trabajo será la que determine la Ley de Presupuestos Generales del Estado para los/as empleados/as públicos/as o, en su caso, norma que la sustituya.

4. Con la entrada en vigor de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de la Función Pública de Extremadura que se dictó en desarrollo del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, se aplicarán los intervalos de niveles y cuantías más favorables para los/as empleados/as públicos/as que en su caso aquélla establezca para la Administración Local.

Artículo 27.º Complemento específico.

1. Los conceptos que integran el complemento específico y la valoración de los mismos son los recogidos en la normativa de valoración de puestos de la Relación de Puestos de Trabajo.

   La normativa de puestos de trabajo se actualizará con los incrementos retributivos que con carácter general y obligatorio se establezcan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y en la Ley 13/2015, de 8 de abril, de la Función Pública de Extremadura.

2. La valoración y la fijación de la cuantía del complemento específico será negociada preceptivamente con las Organizaciones sindicales representativas en la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos.

3. En ningún caso podrá asignarse más de un complemento específico a cada puesto de trabajo aunque al fijarlo podrán tomarse en consideración conjuntamente dos o más de las condiciones particulares que puedan concurrir en el puesto de trabajo.

4. El establecimiento o modificación del complemento específico exigirá, con carácter previo, que se efectúe una valoración del puesto de trabajo atendiendo a la normativa vigente. Efectuada la valoración, el Pleno de la Corporación, al aprobar o modificar la relación de puestos de trabajo determinará aquéllos a los que corresponde un complemento específico, señalando su cuantía.

5. El complemento específico, en atención a la especial dificultad técnica o especial cualificación y su aplicación lo determinará la valoración del puesto de trabajo y retribuirá la especial formación, la especial habilidad manual y aquellas circunstancias que excedan de las propias del puesto base.

6. El complemento específico, en atención a la responsabilidad lo retribuirá la que se ostente sobre personas, imagen, seguridad, bienes y servicios y repercusión de errores.

7. El complemento específico, en atención a la peligrosidad o penosidad y su aplicación lo determinará la valoración del puesto de trabajo y lo retribuirá:

   a) La toxicidad.

   b) El riesgo físico.

   c) El contagio.

   d) El trabajo a la intemperie.

   La toxicidad, riesgo físico, contagio y trabajos a la intemperie, estarán supeditados a que la dedicación a estas actividades sea continuada y en un horario superior a media jornada.

e) La nocturnidad.

Se entiende por nocturnidad los trabajos que coinciden tres o más horas con el horario comprendido entre las 22 horas y las 8 horas del día siguiente, a excepción de que el trabajo sea a turno fijo o el/la trabajador/a lo solicite. Se abonará al puesto de trabajo que realice noches, que como máximo serán 3 ó 4 en cómputo de 28 días.

f) La turnicidad.

Se entiende por turnicidad los trabajos que se realicen:

1) Mañana o tarde fijo y no se descanse todos los fines de semana.

2) Turno mañana y tarde.

3) Turno fijo, pero el descanso no es fijo.

8. Formarán, asimismo, parte del complemento específico los siguientes conceptos:

a) Domingos y festivos.

Se aplicará el concepto de domingos y festivos a los/as trabajadores/as que por necesidades del servicio tengan que realizarlo en estos días con carácter periódico.

b) Jornada partida.

Se entiende por jornada partida los trabajos realizados en mañana y tarde.

c) Guardias presenciales o localizadas.

Se entiende por guardias presenciales aquellas en las que el/la trabajador/a esté presente en su puesto de trabajo fuera de su horario habitual.

Se entiende por guardias localizadas aquellas en las que el/la trabajador/a, aún cuando no esté presente en la Institución, se encuentre en situación de disponibilidad que haga posible su localización.

d) Disponibilidad.

En la disponibilidad se considera incluida la realización de un máximo de 80 horas anuales y se deducirán éstas en la compensación de descanso que se lleve a cabo:

— Horario Diurno hasta 20 horas: Por 1 hora realizada se deducirá 1 hora de las 80.

— Sábado, domingo, festivo u horario nocturno: Por 1 hora realizada se deducirán 1,5 horas de las 80.

— Sábado, domingo o festivo en horario nocturno: Por 1 hora realizada se deducirán 2 horas de las 80.

Siempre en relación con la jornada ordinaria establecida para el empleado público.

Artículo 28.º Complemento personal transitorio.

Los complementos personales transitorios que se reconozcan serán absorbidos por cualquier mejora retributiva, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo, de conformidad con la normativa estatal o autonómica que sea de aplicación a las Entidades Locales.

Artículo 29.º Gratificaciones por servicios extraordinarios.

1. Son retribuciones complementarias los que remuneran los servicios extraordinarios desempeñados fuera de la jornada de trabajo.

2. Las gratificaciones por servicios extraordinarios compensarán los servicios excepcionales prestados por los empleados/as públicos fuera de la jornada de trabajo, y que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía, ni periódicas en su devengo.

   Tales gratificaciones serán objeto de publicidad y comunicación a los órganos de representación de personal.

3. Podrán realizarse servicios fuera de la jornada habitual, solo y excepcionalmente, cuando hayan sido autorizados previamente y por escrito por la Presidencia de la Corporación o Diputado/a Delegado/a competente en materia de personal, a instancias del responsable de la unidad administrativa afectada, y tendrán carácter voluntario para el trabajador.

   Tendrán carácter forzoso, los que se deban realizar para prevenir o reparar siniestros, daños extraordinarios y urgentes o por otras causas de fuerza mayor, en cuyo caso serán obligatorios y se justificarán una vez realizados y en un plazo no superior a cinco días hábiles.

4. Los servicios extraordinarios realizados se compensarán, preferentemente, con tiempo en descanso, calculado del siguiente modo:

   — Cada hora de trabajo extraordinario realizada en días laborables se compensará con 2 horas de tiempo disponible (incremento 100 %).

   — Si los servicios extraordinarios se realizan en sábados, domingos, festivos o turno noche, cada hora trabajada dará derecho a un descanso de 2,5 horas (incremento 150 %).

5. Se procederá a compensar:

   Año 2019 (segundo semestre): 75 % en tiempo de descanso y el 25 % abonar como máximo, a voluntad del trabajador, con el límite máximo de las 25 horas anuales de abono en metálico.

   Año 2020: 75 % en tiempo de descanso y el 25 % abonar como máximo, a voluntad del trabajador, con el límite máximo de las 35 horas anuales de abono en metálico.

Para el abono en metálico de estos servicios se aplicará el valor de la hora ordinaria calculada conforme a lo establecido en el anexo I, con un incremento de un 50 % caso de realizarlas en días laborables y del 100 % caso de realizarse en sábados, domingos, festivos o noche.

6. En relación con lo establecido en los apartados 4 y 5 de este artículo, será objeto de negociación en la Mesa de Empleados Públicos la compensación (abono y/o compensación horaria) en aquellas unidades administrativas (previamente a su aplicación) en las que los servicios extraordinarios sean frecuentes y acumulen una cantidad de tiempo a compensar elevada.

7. Se abonarán los servicios extraordinarios que se realicen para prevenir o reparar siniestros, daños extraordinarios y urgentes o por otras causas de fuerza mayor, valorándose de conformidad con el valor de la hora ordinaria calculada conforme a lo establecido en el anexo I, con un incremento de un 50 % caso de realizarlas en días laborables y del 100 % caso de realizarse en sábados, domingos, festivos u horario nocturno.

8. Mediante el envío de las Resoluciones Presidenciales que se dicten el Área competente en materia de personal informará a la Junta de Personal y Organizaciones Sindicales representativas en la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos de la Diputación de las gratificaciones que se devenguen, causas que las han motivado, empleados/as públicos/as que las han efectuado y servicios a que pertenecen.

Artículo 30.º Complemento de productividad.

La Administración Provincial consignará una Partida Presupuestaria por un importe mínimo en los años de vigencia del presente acuerdo, que se destinará al abono a los empleados públicos incluidos en el ámbito de aplicación de este Acuerdo de un complemento de productividad, como medida retributiva que irá ligada a la consecución de objetivos en las distintas unidades administrativas y dirigida a incentivar el especial rendimiento del personal, con la finalidad de modernizar los servicios públicos y de mejorar los niveles de calidad y eficacia en la prestación de los mismos, así como la actividad extraordinaria fuera de la jornada de trabajo, de acuerdo con los criterios generales aprobados por el Pleno Provincial, mediante su retribución, de forma trimestral, si fuera posible.

Artículo 31.º Indemnizaciones por razón del servicio.

1. Los empleados públicos tendrán derecho a percibir las indemnizaciones resarcibles de los gastos que se vean precisados a realizar por razón del servicio, de acuerdo con lo establecido para cada anualidad por las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, en las cuantía establecidas por el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, o normativa que lo sustituya.

2. En el caso de mejora en esta materia que pueda aplicarse a los empleados públicos de la Administración Provincial se procederá a la misma.

CAPÍTULO IV

PERMISOS Y SITUACIONES

Artículo 32.º Vacaciones, permisos retribuidos y permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y por razones de violencia de género.

1. La Diputación de Cáceres es competente para establecer la ordenación del tiempo de trabajo del personal a su servicio, de acuerdo con los artículos 47 y 48 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, en conexión con lo dispuesto en la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura y normativa de desarrollo.

   Se creará la Comisión de Permisos y Ayudas Sociales donde se proceda a la interpretación en cuanto a los permisos y licencias establecidas.

2. Los/las empleados/as públicos/as tendrán los siguientes permisos:

   a) Por fallecimiento, accidente grave, enfermedad grave o ingreso hospitalario de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, de hermanos y de cónyuge o pareja de hecho, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad del domicilio del empleado público, y cinco días hábiles cuando sea en una localidad diferente.

      En los mismos supuestos, si el causante es un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en una localidad diferente.

      En el caso de producirse fuera de la Península o en el extranjero el permiso se incrementará en dos días.

      En el caso de fallecimiento de familiares dentro del tercer grado de consanguinidad, el permiso será de un día natural. No cabría este permiso para los casos de afinidad.

      En los permisos por ingreso hospitalario la finalización de la hospitalización determinará el fin del permiso, salvo que persista la causa de enfermedad grave o atención familiar, que habrá de acreditarse debidamente con Informe de Facultativo.

      Tratándose de intervenciones quirúrgicas de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, cónyuge o pareja de hecho, que no requieran hospitalización pero sí se prescriba reposo domiciliario, el permiso será de dos días hábiles cuando el hecho se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en una localidad diferente, en tanto se mantengan las circunstancias que motivan su concesión.

      El número de días de permiso por ingreso hospitalario se entenderá como máximo, entre las fechas de ingreso y de alta hospitalaria, pudiéndose disfrutar los días a elección del trabajador dentro de dicho intervalo.

Excepcionalmente, se podrá conceder un permiso especial de hasta 15 días naturales, previo informe de la Comisión de Permisos y Ayudas Sociales, tras haber agotado todos los permisos, vacaciones y asuntos particulares.

b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día.

c) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos que se determine.

d) Para concurrir a exámenes y demás pruebas de aptitud y evaluación en centros oficiales, así como para asistir a las pruebas selectivas para el ingreso o provisión de puestos de trabajo en organismos internacionales y Administraciones Públicas de España, incluidas Universidades, durante los días en que tengan lugar.

e) Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las empleadas públicas embarazadas, al igual, que el cónyuge y pareja de hecho inscrita en el Registro correspondiente en la Comunidad Autónoma de Extremadura, por el tiempo indispensable para su realización, así como en los casos de adopción o acogimiento, o guarda con fines de adopción, para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad, que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.

f) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones.

Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada o, en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad.

Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el caso de que ambos trabajen.

Igualmente la/el empleada/o pública/o podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente.

Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.

El disfrute de este derecho es compatible con la reducción de jornada que se establece por razón de guarda legal.

g) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la empleada pública o el empleado público tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras.

Asimismo, tendrán derecho a reducir un máximo de dos horas su jornada de trabajo, con la disminución proporcional de sus retribuciones.

h) Por razones de guarda legal, cuando el/la empleado/a público/a tenga el cuidado directo de algún menor de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda.

Tendrá el mismo derecho el/la empleado/a público/a que precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, cónyuge o pareja de hecho, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.

i) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, cónyuge o pareja de hecho, el empleado/a público tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta % de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave determinada por facultativo, grado 3 de dependencia o discapacidad mayor del sesenta y cinco %, y por el plazo máximo de un mes.

Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes.

Siempre que las necesidades del servicio lo permitan, este permiso podrá disfrutarse por horas (82,5 h.), sin perjuicio de la regulación específica que pueda aprobarse respecto a su disfrute en determinados Servicios con características y horarios especiales.

En el supuesto de la Jornada Especial, el personal sometido a horario especial disfrutará de este permiso en períodos mínimos de 5 horas si se generan servicios mínimos, debiendo ser solicitado con al menos 24 horas de antelación en cualquier caso.

j) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.

k) Por asuntos particulares:

— Seis días al año, personal con menos de seis trienios.

— Ocho días al año, personal con seis o siete trienios.

— Nueve días al año, personal con ocho trienios.

— Once días al año, personal con diez trienios.

— Doce días al año, personal con once trienios.

— Trece días al año, personal con doce trienios.

— Catorce días al año, personal con trece trienios.

— Quince días al año, personal con catorce trienios.

— Dieciséis días al año, personal con quince trienios.

Podrán disfrutarse en períodos de media jornada, al principio o final de la misma.

Tales días no podrán acumularse a los períodos de vacaciones anuales.

El personal podrá distribuir dichos días a su conveniencia, previa autorización de sus superiores y respetando siempre las necesidades del servicio.

Cuando por estas razones no sea posible disfrutar del mencionado permiso antes de finalizar el mes de diciembre, podrá concederse hasta el día 31 del mes de enero siguiente. Excepcionalmente y por causa justificada el/la Diputado/a Delegado/a en materia de personal podrá autorizar que se disfruten hasta el 30 de junio los días del año anterior, sin que en ningún caso puedan ser disfrutados con posterioridad a dicha fecha.

Sin perjuicio de lo anterior, y siempre que las necesidades del servicio lo permitan, los días por asuntos particulares así como, en su caso, los días de permiso previstos en el apartado siguiente, podrán acumularse a los días de vacaciones que se pueden disfrutar de forma independiente: 5 días hábiles por año natural. No se acumularán por tanto a los demás días de vacaciones.

l) Los días 24 y 31 de diciembre permanecerán cerradas las oficinas públicas.

Los calendarios laborales incorporarán dos días de permiso cuando los días 24 y 31 de diciembre coincidan en festivo, sábado o día no laborable.

Los calendarios laborales incorporarán cada año natural los días de permisos cuando alguna o algunas festividades laborales de ámbito nacional de carácter retribuido, no recuperable y no sustituible por las Comunidades Autónomas, o de ámbito autonómico, coincidan con sábado en dicho año, que se disfrutarán igual que los asuntos particulares.

Durante la festividad de la Semana Santa o festividad que se determine en su caso, se reducirá la jornada de trabajo en 2 horas diarias durante tres jornadas laborables, a determinar en cada momento. Estas horas en ningún caso serán acumulables. En aquellos Servicios donde la jornada laboral no permita disfrutar dicho permiso, el/la trabajador/a tendrá derecho a un día de licencia.

El día 19 de octubre será festivo a todos los efectos, de forma que si coincide en sábado, domingo o descanso dicho permiso será acumulable, que se disfrutarán igual que los asuntos particulares.

Durante las Ferias de las localidades donde estén ubicados los Centros de Trabajo de la Diputación y en los Servicios en que exista posibilidad de ello, se reducirá la jornada de trabajo en 2 horas diarias durante tres jornadas laborables, a determinar en cada momento. Estas horas en ningún caso serán acumulables. En aquellos Servicios donde la jornada laboral no permita disfrutar dicho permiso, el/la trabajador/a tendrá derecho a un día de licencia.

m) Por matrimonio o pareja de hecho, que se acreditará a través de su inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura o equivalente, durante el periodo de quince días naturales y consecutivos, anteriores o posteriores al hecho causante, del matrimonio o inscripción.

El personal que disfrute de este permiso por inscripción en un registro de uniones de hecho no podrá disfrutarlo de nuevo en caso de contraer matrimonio posteriormente con la misma persona.

Cuando el permiso se disfrute después de la celebración del matrimonio o de la inscripción, si tal hecho acaece en día no laborable, el cómputo se iniciará en el primer día posterior laborable a la celebración o inscripción.

n) Por el tiempo indispensable, en los casos de asistencia a consultas, pruebas o tratamientos médicos, siempre que no sea posible asistir a las mismas fuera de las horas de trabajo.

Dicho periodo de tiempo se considerará como de trabajo efectivo y deberá ser justificado documentalmente por el/la empleado/a público/a su asistencia y la hora de la cita.

Igual criterio se aplicará cuando se acompañe a hijos menores de 18 años y padres mayores de 65 años a consultas médicas y personas dependientes a su cargo que no dispongan de autonomía. En casos de enfermedad grave, determinada por facultativo, no se tendrá en cuenta la edad.

En el caso de que fueran más de uno los empleados públicos que se encontraran en estas situaciones con respecto a una misma persona, solo uno de ellos podrá ejercitar este derecho.

o) Se mantiene el actual permiso retribuido por formación de 40 horas al año, para cursos relacionados con el puesto o carrera profesional que se celebren fuera de la Administración Provincial.

En caso de retirada del permiso de conducción a los conductores o personal que deban utilizar vehículos de la Diputación Provincial, se les concederán los permisos necesarios

para realizar cursos de recuperación de puntos, así como, para asistir al examen correspondiente en la Jefatura de Tráfico.

p) Con carácter excepcional podrán solicitarse otros permisos por causas justificadas, cuya concesión valorará la Comisión de Permisos y Ayudas Sociales a propuesta del Área competente en materia de personal, siempre que el/la empleado/a público/a haya agotado previamente los días de permiso por asuntos particulares.

q) Se podrá retener de oficio por la unidad de control horario, de forma provisional, hasta la justificación del incumplimiento horario o infracción en la franja de obligado cumplimiento, y en caso de no justificarlo de conformidad con lo previsto en el presente Acuerdo y Manual de permisos y licencias, se actuará según proceda.

3. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y por razón de violencia de género.

A. En todo caso se concederán los siguientes permisos con las correspondientes condiciones mínimas:

a) Permiso por parto: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo y, por cada hijo a partir del segundo, en los supuestos de parto múltiple. El permiso se distribuirá a opción de la empleada pública siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas de descanso obligatorio para la madre, inmediatas posteriores al parto, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá seguir disfrutando del permiso de maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal.

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de discapacidad del hijo o de parto múltiple.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que se determinen por la normativa aplicable.

En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales.

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Diputación.

b) Permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple: Tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido y por cada hijo, a partir del segundo, en los supuestos de adopción o acogimiento múltiple.

El cómputo del plazo se contará a elección del/de la empleado/a público/a, a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso.

En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en periodos ininterrumpidos.

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de adopción o acogimiento múltiple y de discapacidad del menor adoptado o acogido.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades de servicio lo permitan, y en los términos que se determinen por la normativa aplicable.

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante este periodo exclusivamente las retribuciones básicas.

Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y para el supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento.

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Diputación.

Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, previstos en este artículo serán los que así se establezcan en el Código Civil o en las Leyes civiles de las Comunidades Autónomas que los regulen, debiendo tener el acogimiento simple una duración no inferior a un año.

c) Permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo: El permiso de paternidad por nacimiento, guarda con fines de adopción, adopción o

acogimiento de un hijo/hija se amplía a un total de 16 semanas. Dicho permiso no será transferible, y se distribuye a opción de la persona solicitante, siempre que:

Las cuatro primeras semanas sean ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del parto, de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción.

Las doce semanas restantes no sean simultáneas, sino anteriores o sucesivas, e ininterrumpidas, a las semanas siete a dieciséis del permiso por parto, o a las semanas cinco a la dieciséis del permiso por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, del otro progenitor.

Tanto la transferibilidad del permiso como el disfrute simultáneo de los periodos de descanso, más allá de los periodos acordados, sería contrario al fin último de este acuerdo, que no es otro que el fomento de la corresponsabilidad y el acabar con los factores sociales y culturales que perpetúan un modelo tradicional y discriminatorio en la asunción de roles y responsabilidades entre mujeres y hombres.

3. Las mismas ampliaciones de los permisos de parto o adopción, para supuestos tales como discapacidad del menor; nacimiento, adopción o acogimiento múltiple; parto prematuro y cuando el neonato/a deba permanecer hospitalizado y también, el proceder en el supuesto de ser solicitada la lactancia acumulada por el mismo progenitor que disfruta del permiso de paternidad.

4. Aprobar la implementación del permiso de paternidad, de forma progresiva, en la siguiente periodificación:

a) En 2019: Permiso de ocho semanas, con cuatro semanas inmediatamente posteriores a la fecha de parto, decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o resolución judicial por la que se constituya la adopción; y cuatro semanas disfrutadas de forma ininterrumpida, anteriores o sucesivas al descanso del otro progenitor en los términos establecidos en el punto 2.

b) En 2020: Permiso de doce semanas, con cuatro semanas inmediatamente posteriores a la fecha de parto, decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o resolución judicial por la que se constituya la adopción; y ocho semanas disfrutadas de forma ininterrumpida, anteriores o sucesivas al descanso del otro progenitor en los términos establecidos en el punto 2.

c) En 2021: Permiso de 16 semanas, con cuatro semanas inmediatamente posteriores a la fecha de parto, decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o resolución judicial por la que se constituya la adopción; y doce semanas disfrutadas de forma ininterrumpida, anteriores o sucesivas al descanso del otro progenitor en los términos establecidos en el punto 2.

Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos contemplados en los apartados a y b anteriores.

En los casos previstos en los apartados a, b, y c el tiempo transcurrido durante el disfrute de estos permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de derechos económicos de los empleados públicos y, en su caso, del otro progenitor empleado público, durante todo el periodo de duración del permiso, y, en su caso, durante los periodos posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función del periodo de disfrute del permiso.

Los/las empleados/as públicos/as que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad, paternidad y adopción o acogimiento tendrán derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en términos y condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute del permiso, así como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que hubieran podido tener derecho durante su ausencia.

d) Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer empleada pública: Las faltas de asistencia de las empleadas públicas víctimas de violencia de género, totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud según proceda.

Asimismo, las empleadas públicas víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables.

e) Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave: El/La empleado/a público/a tendrá derecho, siempre que ambos progenitores, adoptantes o acogedores de carácter preadoptivo o permanente trabajen, a una reducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquélla, percibiendo las retribuciones íntegras, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo menor de edad afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas o carcinomas) o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente acreditado por el informe del servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la Comunidad Autónoma o, en su caso, de la entidad sanitaria concertada correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años.

Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes o acogedores de carácter preadoptivo o permanente, por el mismo sujeto y hecho causante, las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso o, en su caso, puedan tener la condición de beneficiarios de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la

Seguridad Social que les sea de aplicación, el/la empleado/a público/a tendrá derecho a la percepción de las retribuciones íntegras durante el tiempo que dure la reducción de su jornada de trabajo, siempre que el otro progenitor, adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o permanente, sin perjuicio del derecho a la reducción de jornada que le corresponda, no cobre sus retribuciones íntegras en virtud de este permiso o como beneficiario de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que le sea de aplicación. En caso contrario, sólo se tendrá derecho a la reducción de jornada, con la consiguiente reducción de retribuciones.

Asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en la Administración Provincial, se podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas en el correcto funcionamiento del servicio.

B. Otros permisos por conciliación:

a) Los/as empleados/as públicos tendrán derecho a ausentarse del trabajo para someterse a técnicas de fecundación o reproducción asistida por el tiempo indispensable para su realización y previa justificación de la necesidad dentro de la jornada de trabajo.

b) Los/as empleados/as públicos que tengan hijos con discapacidad tendrán derecho a ausentarse del trabajo por el tiempo indispensable para asistir a reuniones de coordinación de su centro educativo, ordinario de integración o de educación especial, donde reciba atención, tratamiento o para acompañarlo si ha de recibir apoyo adicional en el ámbito sanitario o social.

c) Para asistir a las reuniones convocadas por el centro escolar en que estuvieran matriculados sus hijos, relacionadas con la atención a las necesidades educativas de carácter especial, los empleados públicos podrán ausentarse de su puesto de trabajo durante el tiempo indispensable de la jornada laboral.

4. Vacaciones:

Cada año natural las vacaciones retribuidas tendrán una duración de 22 días hábiles anuales por año completo de servicios, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor:

— Personal con menos de 15 años de servicio: 22 días hábiles al año.

— Personal con 15 años de servicio: 23 días hábiles al año.

— Personal con 20 años de servicio: 24 días hábiles al año.

— Personal con 25 años de servicio: 25 días hábiles al año.

— Personal con 30 o más años de servicio: 26 días hábiles al año.

A estos efectos los sábados se considerarán inhábiles, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios especiales.

Las vacaciones se disfrutarán, previa autorización y siempre que resulte compatible con las necesidades del servicio, dentro del año natural y hasta el 31 de enero del año siguiente, en periodos mínimos de siete días naturales consecutivos.

Si por necesidades del servicio debidamente acreditadas el/la empleado/a público/a no puede disfrutar sus vacaciones dentro del año natural correspondiente (hasta el 31 de enero del año siguiente), tendrá derecho a un día hábil más de vacaciones por cada 11 días hábiles que tenga que disfrutar con posterioridad al 31 de enero por causa del servicio.

Sin perjuicio de lo anterior, y siempre que las necesidades del servicio lo permitan, de los días de vacaciones previstos en el primer párrafo, se podrá solicitar el disfrute independiente de hasta 5 días hábiles por año natural.

Al menos, la mitad de las vacaciones deberán ser disfrutadas entre los días 15 de junio a 15 de septiembre, salvo que el calendario laboral, en atención a la naturaleza particular de los servicios prestados en cada ámbito, determine otros períodos.

Cuando el período de vacaciones previamente fijado o autorizado, y cuyo disfrute no se haya iniciado, pueda coincidir en el tiempo con una situación de incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia, riesgo durante el embarazo o con los permisos de maternidad o paternidad o permiso acumulado de lactancia, se podrá disfrutar en fecha distinta.

Cuando las situaciones o permisos indicados en el párrafo anterior impidan iniciar el disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, las mismas se podrán disfrutar en año natural distinto. En el supuesto de incapacidad temporal, el periodo de vacaciones se podrá disfrutar una vez haya finalizado dicha incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.

Si durante el disfrute del período de vacaciones autorizado, sobreviniera el permiso de maternidad o paternidad, o una situación de incapacidad temporal, el período de vacaciones quedará interrumpido pudiendo disfrutarse el tiempo que reste en un período distinto. En el caso de que la duración de los citados permisos o de dicha situación impida el disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, las mismas se podrán disfrutar en el año natural posterior.

Cuando se prevea el cierre de las instalaciones debido a la inactividad estacional de determinados servicios públicos, los períodos de disfrute de las vacaciones coincidirán en la franja temporal de cierre.

5. Personal sometido a horario especial: Se les aplicará, en tanto en cuanto no se establezca otra, la regulación de este artículo, si bien según la adaptación efectuada por la Mesa de Negociación de Empleados Públicos.

6. Todas las cuestiones que se deriven de la aplicación de permisos retribuidos o no, así como vacaciones y cualquier otro aspecto relacionado con los mismos deberán ser resueltos en la Comisión de Permisos, Vacaciones y Derechos sociales que se constituye en el presente Acuerdo.

   Los permisos y licencias serán concedidos como regla general previamente a su disfrute mediante Resolución expresa de la Presidencia, o del Diputado/a competente en materia de personal, si bien su firma se podrá delegar en el titular de la Dirección del Área de Personal.

7. Cualquier mejora que se establezca en la normativa de función pública de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en materia de permisos y vacaciones del personal, será de aplicación inmediata y automática en la Diputación Provincial y O.A.R.G.T.

Artículo 33.º Permisos no retribuidos.

1. El/la empleado/a público/a que lleve como mínimo 1 año de antigüedad continuada o discontinua en tres años al servicio de la Excma. Diputación Provincial u Organismos Autónomos tendrá derecho a permiso no retribuido por un máximo de 15 días naturales al año.

   Excepcionalmente, dicho permiso podrá ser retribuido a solicitud de la persona interesada y previo informe del Jefe del Servicio tras ser oídos los/as representantes de los/as trabajadores/as, cuando existan probadas razones de gravedad en el hecho que motiva la solicitud.

2. El/la empleado/a público/a que lleve un mínimo de dos años al servicio de la Excma. Diputación u Organismos Autónomos podrá solicitar, en caso de necesidad, debidamente justificada, permiso no retribuido por un plazo no inferior a 15 días ni superior a 9 meses cada 2 años, contados desde el inicio del permiso no retribuido, previo informe del responsable de la unidad, tras ser oídos los/as representantes de los sindicatos representativos en la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos.

   Las peticiones de estos permisos deberán ser cursadas a través del Área competente en materia de personal con una antelación de 15 días.

   Durante los permisos no retribuidos a que se hace referencia en los puntos 1, 2 y 3 del presente artículo se mantendrán el alta en Seguridad Social, llevándose a cabo la cotización que corresponda según la normativa vigente.

3. Para asistir a cursos selectivos o realizar periodos de prácticas cuando se superen procesos selectivos para la cobertura definitiva de puestos de trabajo en otras Administraciones Públicas, se concederá licencia no retribuida por el tiempo estrictamente necesario para su realización.

4. Por razones de guarda legal, cuando el/la empleado/a público/a tenga el cuidado directo de algún menor de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de

una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda, con los límites de reducción de jornada que establezca la normativa aplicable. En su defecto se aplicará la reducción entre 1/8 y 1/2 de la jornada.

Tendrá el mismo derecho el/la empleado/a público/a que precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.

5. En aquellos casos en que resulte compatible con la naturaleza y funciones del puesto de trabajo desempeñado, el personal que ocupe puestos de trabajo cuyo nivel de complemento de destino sea inferior a 28, podrá solicitar al órgano competente el reconocimiento de una jornada reducida, ininterrumpida, de las nueve a las catorce horas, de lunes a viernes, percibiendo el 75 % de sus retribuciones.

   Esta modalidad de jornada será incompatible con otras reducciones de jornada previstas en la normativa vigente.

   No podrá reconocerse esta reducción de jornada al personal que desempeñe puestos de trabajo que tengan asignado el concepto de plena disponibilidad, salvo que previamente se renuncie al mismo y siempre que las características del puesto lo permitan.

Artículo 34.º Situaciones administrativas.

1. Los empleados/as públicos de las Administraciones Públicas podrán encontrarse en alguna de las situaciones administrativas siguientes:

   a) Servicio activo:

      Se hallarán en situación de servicio activo quienes, conforme a la presente ley, presten servicios en su condición de empleados/as públicos cualquiera que sea la Administración u Organismo Público o Entidad en la que se encuentren destinados y no les corresponda quedar en otra situación.

      Los funcionarios de carrera en situación de servicio activo gozan de todos los derechos inherentes a su condición de funcionarios y quedan sujetos a los deberes y responsabilidades derivados de la misma.

   b) Servicios especiales:

      Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en la legislación básica o en alguna de las siguientes:

      a) Cuando sean designados miembros del Gobierno de Extremadura o sean nombrados altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sus

organismos autónomos y entidades públicas dependientes o sean designados/as miembros/as del Gobierno o de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, miembros/as de las Instituciones de la Unión Europea o de las Organizaciones Internacionales, o sean nombrados altos cargos de las citadas Administraciones Públicas o Instituciones.

b) Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a seis meses en Organismos Internacionales, Gobiernos o Entidades Públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional.

c) Cuando accedan a la condición de Diputado de la Asamblea de Extremadura, si perciben retribuciones periódicas por la realización de sus funciones. Aquellos que pierdan dicha condición por disolución de la Asamblea de Extremadura o terminación del mandato de la misma podrán permanecer en la situación de servicios especiales hasta su nueva constitución o accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales, si perciben retribuciones periódicas por la realización de la función.

d) Cuando adquieran la condición de miembro de las instituciones estatutarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en los términos legalmente previstos.

e) Cuando sean nombrados para desempeñar puestos o cargos en Organismos Públicos o entidades, dependientes o vinculados a las Administraciones Públicas que, de conformidad con lo que establezca la respectiva Administración Pública, estén asimilados en su rango administrativo a altos cargos.

f) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo o destinados al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el artículo 93.3 de la ley 7/1988, de 5 de abril.

g) Cuando sean designados asesores de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura o de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

h) Cuando se desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las Asambleas de las Ciudades de Ceuta y Melilla y en las Entidades Locales, cuando se desempeñen responsabilidades de órganos superiores y directivos/as municipales y cuando se desempeñen responsabilidades de miembros/as de los órganos locales para el conocimiento y la resolución de las reclamaciones económico-administrativas.

i) Cuando sean designados para formar parte del Consejo General del Poder Judicial o de los Consejos de Justicia de las Comunidades Autónomas.

j) Cuando sean elegidos o designados para formar parte de los Órganos Constitucionales o de los Órganos Estatutarios de las Comunidades Autónomas u otros cuya elec-

ción corresponda al Congreso de los Diputados, al Senado o a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

k) Cuando sean designados como personal eventual por ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento político y no opten por permanecer en la situación de servicio activo.

l) Cuando adquieran la condición de funcionarios/as al servicio de organizaciones internacionales

m) Cuando pasen a prestar servicios en puestos directivos en cualquiera de las Administraciones Públicas dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Quienes se encuentren en situación de servicios especiales percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondan como funcionarios de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento.

El tiempo de permanencia en tal situación se computará a efectos de carrera profesional, reconocimiento de trienios, promoción interna y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. Se exceptúa el supuesto de los funcionarios públicos que, habiendo ingresado al servicio de las Instituciones de la Unión Europea, o al de Entidades y Organismos asimilados, ejerciten el derecho de transferencia establecido en el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea.

La situación de servicios especiales dará derecho a la reserva del mismo puesto de trabajo si éste hubiese sido obtenido con carácter definitivo.

Las Administraciones Públicas velarán para que no haya menoscabo en el derecho a la carrera profesional de los funcionarios públicos que hayan sido nombrados altos cargos, miembros del Poder Judicial o de otros órganos constitucionales o estatutarios o que hayan sido elegidos Alcaldes, retribuidos y con dedicación exclusiva, Presidentes de Diputaciones o de Cabildos o Consejos Insulares, Diputados de la Asamblea de Extremadura, Diputados o Senadores de las Cortes Generales y miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

c) Servicio en otras Administraciones Públicas:

Los funcionarios de carrera que, en virtud de los procesos de transferencias o por los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en otra Administración Pública distinta, serán declarados en situación de servicio en otras Administraciones Públicas.

Se mantendrán en esa situación en el caso de que por disposición legal de la Administración a la que acceden se integren como personal propio de ésta.

Los funcionarios transferidos a las Administraciones Públicas de Extremadura se integrarán plenamente en la organización de la función pública de la misma, hallándose en la situación de servicio activo en ésta.

Las Administraciones Públicas de Extremadura, al proceder a esta integración de los funcionarios transferidos como funcionarios propios, respetarán el grupo o subgrupo del cuerpo o escala de procedencia, así como los derechos económicos inherentes a la posición en la carrera que tuviesen reconocidos.

El personal funcionario de carrera en las Administraciones Públicas de Extremadura que sea transferido mantiene todos sus derechos en la Administración de origen como si se hallara en servicio activo.

Se reconoce la igualdad entre todos los funcionarios propios de las Administraciones Públicas de Extremadura con independencia de su Administración de procedencia.

Los funcionarios de carrera que se encuentren en la situación de servicio en otras Administraciones Públicas por haber obtenido un puesto de trabajo en cualquiera de ellas mediante los procedimientos de provisión previstos en la presente ley, se hallarán en situación de servicio activo en éstas y se regirán por la legislación de la Administración en la que estén destinados de forma efectiva, conservando su condición de funcionario de la Administración de origen y el derecho a participar en las convocatorias para la provisión de puestos que se efectúen por esta última. El tiempo de servicio en la Administración Pública en la que estén destinados se les computará como de servicio activo en su cuerpo o escala de origen.

En los supuestos de remoción y supresión del puesto de trabajo, los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra Administración Pública a través del procedimiento de concurso, permanecerán en la Administración de destino, que deberá asignarles un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha Administración. Aquellos funcionarios de carrera que hubieran accedido a la Administración mediante el procedimiento de libre designación, deberán solicitar el reingreso en la Administración de origen en los términos que se prevean en la legislación de ésta.

La sanción de separación del servicio solo podrá ser acordada por el órgano de gobierno de la Administración de origen.

Los funcionarios que reingresen al servicio activo en la Administración de origen, procedentes de la situación de servicio en otras Administraciones Públicas obtendrán el reconocimiento profesional y sus efectos sobre la posición retributiva conforme al procedimiento previsto en los Convenios de conferencia sectorial y demás instrumentos de colaboración que establecen medidas de movilidad interadministrativa, previstos en el artículo 84 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

En el caso de movilidad entre Administraciones Públicas de Extremadura, la Comisión de Coordinación Interadministrativa de Función Pública de Extremadura podrá proponer el procedimiento y las condiciones de tal reconocimiento para la aprobación, en su caso, por cada una de tales Administraciones.

En defecto de tales convenios o instrumentos de colaboración, el reconocimiento se realiza por la Administración de destino, en los términos que se establezcan reglamentariamente, que en todo caso garantizarán la indemnidad retributiva del funcionario reingresado.

d) Excedencia voluntaria por interés particular:

Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de dos años inmediatamente anteriores y no podrán permanecer en ella menos de un año.

La concesión de esta excedencia quedará subordinada a las necesidades del servicio debidamente motivadas.

No podrá declararse cuando al empleado/a público se le instruya expediente disciplinario o esté cumpliendo la sanción de suspensión firme de funciones.

Procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular cuando finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta a la de servicio activo, se incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo que se determine reglamentariamente o no exista plaza para reingresar.

Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación, ni tendrán derecho a reserva de puesto de trabajo.

Los empleados/as públicos que presten servicios en Organismos o Entidades que queden excluidos de la consideración de sector público a los efectos de la declaración de excedencia voluntaria por prestar servicios en el sector público, serán declarados en la situación de excedencia voluntaria regulada en este apartado, sin que les sean de aplicación los plazos de permanencia en la misma.

e) Excedencia voluntaria por agrupación familiar:

Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar sin el requisito de haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante el período establecido en el artículo anterior, a los funcionarios de carrera cuyo cónyuge o pareja de hecho resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario

de carrera o como laboral fijo en cualquiera de las Administraciones Públicas, Organismos públicos y Entidades de Derecho público dependientes o vinculados a ellas, en los Órganos Constitucionales o del Poder Judicial y Órganos similares de las Comunidades Autónomas, así como en la Unión Europea o en Organizaciones Internacionales.

Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. Tampoco tendrán derecho a reserva de puesto de trabajo.

f) Excedencia voluntaria por cuidado de familiares:

Los empleados/as públicos tendrán derecho a una excedencia no superior a tres años, para atender al cuidado de cada hijo, a contar desde el nacimiento o de la resolución judicial o administrativa de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción.

Los empleados/as públicos tendrán derecho a una excedencia no superior a tres años, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.

El periodo de excedencia será único para cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del periodo de la misma pondrá fin al que viniera disfrutándose.

En el caso de que dos empleados/as públicos generasen el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios.

La situación de excedencia por el cuidado de familiares conlleva el derecho a la reserva del puesto de trabajo del que sea titular, teniendo derecho durante todo el tiempo de permanencia al cómputo del periodo a efectos de trienios, carrera profesional y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación, así como a efectos de acreditar el periodo de desempeño para acceder a otros puestos de trabajo.

El personal funcionario interino podrá disfrutar de esta excedencia, si bien la reserva del puesto de trabajo se mantendrá únicamente mientras no concurra ninguna de las causas de cese previstas para este personal en la presente ley.

Los empleados/as públicos en esta situación podrán participar en los cursos de formación que convoquen la Administraciones Públicas.

g) Excedencia voluntaria por razón de violencia de género:

Las funcionarias públicas víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que resulte de aplicación ningún plazo de permanencia en la misma.

Tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que venían desempeñando como titulares, siendo computable dicho período a efectos de trienios, carrera profesional y derechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación, durante un período máximo de dieciocho meses. Durante los dos primeros meses de esta excedencia se percibirán las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.

Las funcionarias interinas podrán disfrutar de esta excedencia, si bien la reserva del puesto de trabajo se mantendrá únicamente mientras no concurra ninguna de las causas de cese previstas para este personal en la presente ley.

El mismo derecho tiene el empleado/a público declarado judicialmente víctima de cualquier otro tipo de violencia, cuando lo necesite para hacer efectiva su protección.

h) Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público:

Serán declarados en situación administrativa de excedencia voluntaria por prestar servicios en el sector público los funcionarios de carrera que pasen a prestar servicios en activo como funcionarios de carrera en otro cuerpo, escala, especialidad o agrupación profesional de cualquier Administración Pública o pasen a prestar servicios, con carácter fijo, en cualquier Organismo o Entidad del sector público, salvo que hubieran obtenido la oportuna autorización de compatibilidad.

A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, deben considerarse incluidas en el sector público aquellas sociedades mercantiles en las que las Administraciones Públicas, directa o indirectamente, aporten más del cincuenta por ciento de su capital, así como las fundaciones públicas, y los consorcios que adopten formas de sociedad mercantil.

Asimismo, serán declarados en situación administrativa de excedencia voluntaria por prestar servicios en el sector público los funcionarios de carrera que pasen a ocupar un puesto mediante un nombramiento de personal funcionario interino o como contratado laboral temporal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.

Igualmente quedarán en esta situación los funcionarios de cualquier Administración que pasen a la situación de servicio activo en una Institución Estatutaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Esta excedencia no conlleva derecho a reserva de puesto de trabajo.

El tiempo de permanencia en esta situación no será computable a efecto de ascensos y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.

i) Excedencia voluntaria por nombramiento provisional en un subgrupo superior:

Será declarado en la situación de excedencia voluntaria por nombramiento provisional el personal funcionario de carrera cuando acceda, como personal funcionario interino, a un puesto de la misma Administración adscrito a un cuerpo, escala o especialidad de cualquiera de los subgrupos o grupos superiores al de pertenencia.

El período de permanencia en esta situación dará derecho a la reserva del puesto de trabajo de origen del que sea titular

j) Excedencia voluntaria con reserva de puesto:

El personal funcionario de carrera, si las necesidades del servicio lo permiten y siempre que haya prestado servicios efectivos en cualquier Administración Pública durante diez años, podrá solicitar excedencia con reserva del puesto de trabajo, con una duración de entre seis meses y un año.

No podrá realizarse otra solicitud hasta que no se hayan acumulado cinco años de servicios efectivos desde la finalización de la anterior excedencia.

Durante el tiempo de duración de esta excedencia no se podrá prestar servicio en ninguna Administración Pública.

Quienes se encuentren en esta situación no devengarán retribuciones ni les será computable el tiempo que permanezcan la misma a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.

La concesión de esta excedencia quedará subordinada a las necesidades del servicio debidamente motivadas. No podrá declararse cuando el empleado/a público se le instruya expediente disciplinario o esté cumpliendo la sanción de suspensión firme de funciones.

Procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular cuando finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta a la de servicio activo, se incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo que se determine reglamentariamente o no exista plaza para reingresar.

k) Excedencia forzosa:

Será declarado en la situación de excedencia forzosa el empleado/a público que, tras cumplir la pena o la sanción de suspensión de funciones con pérdida del puesto de trabajo que le fuera impuesta y haber solicitado el reingreso al servicio activo previamente, no resulte posible concederle éste en el plazo de seis meses contados

a partir de la extinción de la responsabilidad por falta de puesto de trabajo con dotación presupuestaria.

Este personal tiene obligación de participar en los concursos convocados a puestos de su cuerpo, escala, especialidad o agrupación profesional. Los empleados/as públicos que se encuentren desempeñando un puesto de trabajo en adscripción provisional estarán obligados a participar en los concursos de provisión de puestos de trabajo no singularizados solicitando la totalidad de los puestos vacantes para los que cumplan los requisitos.

Si el empleado/a público no obtuviese destino definitivo se le adscribirá provisionalmente a otro puesto vacante para el que cumpla los requisitos de desempeño, si existiese.

Si el empleado público adscrito provisionalmente no participa en la convocatoria de provisión de puestos se le adscribirá con carácter definitivo a un puesto vacante para el que cumpla los requisitos de desempeño de los que hayan sido ofertados en la convocatoria.

Asimismo, deberán aceptar los destinos que se les ofrezcan en puestos de su cuerpo, escala o especialidad y a participar en las actividades formativas que se les ofrezcan.

El personal declarado en la situación administrativa de excedencia forzosa tendrá derecho a percibir las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.

El tiempo que permanezcan en esta situación será computable a efectos de antigüedad y de derechos del régimen de Seguridad Social que sea aplicable.

No podrán desempeñar puestos de trabajo en el sector público bajo ningún tipo de relación funcionarial o laboral. Si obtiene puesto de trabajo en dicho sector, pasará a la situación administrativa correspondiente.

l) Suspensión de funciones:

El empleado/a público declarado en la situación de suspensión quedará privado durante el tiempo de permanencia en la misma del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición.

La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de seis meses.

La suspensión firme se impondrá en virtud de sentencia dictada en causa criminal o en virtud de sanción disciplinaria.

La suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de seis años.

El empleado/a público declarado en la situación de suspensión de funciones no podrá prestar servicios en ninguna Administración Pública ni en los Organismos públicos, Agencias, Entidades de derecho público, fundaciones, empresas o sociedades públicas dependientes o vinculadas a ellas ni realizar contratos de ninguna naturaleza con las mismas durante el tiempo de cumplimiento de la pena o sanción.

Podrá acordarse la suspensión de funciones con carácter provisional con ocasión de la tramitación de un procedimiento judicial o expediente disciplinario, en los términos establecidos en esta ley.

2. El reingreso al servicio activo del empleado/a público que no tenga reserva de puesto de trabajo se efectuará de forma ordinaria mediante su participación en las convocatorias de provisión.

   Asimismo, el reingreso podrá efectuarse por adjudicación de un puesto de trabajo vacante con carácter provisional, cuando existan vacantes adecuadas, dotadas presupuestariamente y condicionado a las necesidades del servicio, de conformidad con lo dispuesto en relación con la Adscripción Provisional.

   Reglamentariamente se regularán los plazos, procedimientos y condiciones, según las situaciones administrativas de procedencia, para solicitar el reingreso al servicio activo del personal funcionario de carrera, respetando la reserva de puesto de trabajo en los casos que corresponda.

   El empleado/a público que, encontrándose adscrito provisionalmente, pase a cualquiera de las situaciones administrativas que conllevan reserva de puesto, reingresarán al servicio activo de conformidad con lo dispuesto en relación con la Adscripción Provisional.

3. El personal funcionario interino de las Administraciones Públicas podrá encontrarse en alguna de las siguientes situaciones administrativas:

   a) Servicio activo.

   b) Excedencia voluntaria por cuidado de familiares.

   c) Excedencia voluntaria por razón de violencia de género.

   d) Suspensión de funciones.

   En el supuesto de que el puesto de trabajo que viniera desempeñado fuera provisto reglamentariamente, suprimido o amortizado, procederá el cese del funcionario interino en servicio activo, excedente o suspendido provisionalmente.

   La sanción de suspensión firme de funciones que exceda del plazo de seis meses conllevará el cese del funcionario interino sancionado.

4. Dichas situaciones administrativas se aplicarán de conformidad con la Ley 13/2015, de 8 de abril, en conexión con lo que disponga la legislación básica del Estado en esta materia.

Artículo 35.º Jubilaciones y declaración incapacidad permanente.

1. La jubilación de los/las funcionarios/as podrá ser:

   a) Voluntaria, a solicitud del/la funcionario/a.

   b) Forzosa, al cumplir la edad legalmente establecida.

   c) Por la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala, o por el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta o, incapacidad permanente total en relación con el ejercicio de las funciones de su cuerpo o escala.

2. Procederá la jubilación voluntaria, a solicitud de la persona interesada, siempre que el/la funcionario/a reúna los requisitos y condiciones establecidos en el Régimen de Seguridad Social que le sea aplicable.

3. La edad de la jubilación forzosa del personal funcionario incluido en el régimen general de seguridad social será, en todo caso, la que prevean las normas reguladoras de dicho régimen para el acceso a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva sin coeficiente reductor por razón de la edad.

4. Se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta que se cumpla la edad establecida en el artículo 67.3, párrafo segundo, del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, debiéndose resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la prolongación.

   La Administración Provincial podrá denegar la prolongación del servicio activo de acuerdo con los siguientes criterios:

   a) Las razones organizativas derivadas de la planificación del empleo público.

   b) Los resultados de la evaluación del desempeño.

   La resolución de aceptación de la prolongación estará supeditada, en todo caso, a la realización del correspondiente examen de salud, que deberá pronunciarse respecto a la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del cuerpo, escala, especialidad o agrupación profesional que corresponda.

   En el caso de informe negativo o si el solicitante rehúsa someterse al examen de salud, se emitirá resolución denegatoria de la prolongación.

   En los términos que se establezcan reglamentariamente, la prolongación de la permanencia en el servicio activo podrá concederse por un año, pudiendo renovarse anualmente hasta que se cumpla la edad establecida en el artículo 67.3, párrafo segundo, del Real

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

5. De lo dispuesto en los párrafos anteriores, quedarán excluidos los/las funcionarios/as que tengan normas estatales específicas de jubilación.

CAPÍTULO V
DERECHOS SOCIALES Y UNIFORMES DE TRABAJO

Artículo 36.º Garantías.

1. Los/as empleados/as públicos/as en activo de esta Diputación Provincial y sus Organismos Autónomos, tendrán los derechos sociales que se determinan en este Capítulo, siempre que tengan un año de antigüedad continuada o de un año de antigüedad en tres años consecutivos, inmediatamente anterior a la fecha de petición, salvo que en el articulado se establezca otra cuestión.

2. Los/as pensionistas y jubilados/as tendrán los derechos sociales que se establecen en el presente Capítulo.

   En ningún caso procederá respecto del cónyuge o pareja de hecho inscrita en el Registro del pensionista o jubilado.

3. Por la Excma. Diputación se asumirá a través de los servicios jurídicos la defensa del empleado público que como consecuencia del ejercicio de sus funciones sea demandante o demandado en actuaciones judiciales, incluyendo a estos efectos las derivadas de juicios de faltas, asumiendo las costas y gastos que se deriven, incluidas fianzas, salvo en los siguientes casos:

   a) Cuando se reconozca en la sentencia culpa, dolo, negligencia o mala fe.

   b) En caso de que la Excma. Diputación Provincial sea parte contraria en el proceso judicial.

4. El tiempo que los/as empleados/as públicos/as empleen en las actuaciones judiciales mencionadas en el apartado anterior será considerado como tiempo de trabajo efectivo, salvo que concurra alguna de las excepciones contenidas en dicho apartado.

5. La Excma. Diputación Provincial garantiza la adscripción del empleado público que preste sus servicios como Conductor a un puesto de trabajo adecuado a sus conocimientos en caso de retirada temporal o definitiva del permiso de conducción, cuando la misma se derive del ejercicio de sus funciones y no se aprecie culpa, dolo, negligencia o mala fe del empleado público, manteniendo siempre las retribuciones anteriores.

6. Se creará la Comisión de Permisos y Ayudas Económico-Sociales para resolver las dudas e interpretación que se deriven de la tramitación de las ayudas económico-sociales.

Artículo 37.º Ayudas económico-sociales.

1. Las ayudas económicas y sociales establecidas en este Acuerdo serán:

a) Escolaridad:

— Educación infantil (3 a 6 años) 102,82 €.

— Educación primaria (1.º a 6.º) 102,82 €.

— Educación secundaria obligatoria (1.º a 4.º) 135,77 €.

— Acceso mayores 25 años sin ESO 135,77 €.

— Escuela Oficial de Idiomas e Instituto de Lenguas Oficiales (A1-A2-B1) 135,77 €.

— Escuela/Conservatorio de Música o Danza Elemental (1.º a 4.º) 135,77 €.

— Bachillerato LOGSE y FP LOGSE (ciclo formativo de grado medio) y Bachillerato y FP medio 169,72 €.

— Acceso mayores 25 años con ESO 169,72 €.

— Escuela/Conservatorio de Música o Danza Medio 169,72 €.

— Escuela Oficial de Idiomas e Instituto de Lenguas Oficiales (B2) 169,72 €.

— Escuelas y Facultades Universitarias, FP LOGSE (ciclo formativo de grado superior) y Doctorado 350 €.

— Escuela/Conservatorio de Música o Danza Superior 350 €.

— Master en Universidades Públicas de carácter habilitante 350 €.

— Escuela Oficial de Idiomas e Instituto de Lenguas Oficiales (C1-C2) 350 €.

El 100 % de estas ayudas se abonará al trabajador, cónyuge o compañero/a e hijos que cursen estudios, desde Educación Infantil hasta Escuelas y Facultades Universitarias, FP LOGSE (ciclo formativo de grado superior) y Doctorado, ambos inclusive.

En estudios universitarios se abonará a los mismos la cuantía del gasto acreditado en concepto de matrícula/tasas académicas y material educativo relacionado con dichos estudios, con el límite máximo de la cantidad anteriormente indicada.

En el caso de cónyuges o compañeros/as que presten ambos sus servicios en la Diputación, solamente uno de ellos podrá optar a la ayuda establecida para sus hijos.

El plazo de presentación de instancias para la ayuda económica escolar será del 1 de septiembre a 31 de diciembre, de cada uno de los cursos académicos.

En aquellos casos en que la matricula del curso académico se realice con posterioridad a 31 de diciembre, el plazo de presentación de solicitudes será dentro de los 3 meses posteriores a la matricula.

En caso de que la misma persona estuviese realizando dos o más estudios diferentes únicamente se abonará por uno de ellos (la ayuda por escolaridad de mayor importe).

b) Seguros de Vida y Accidentes:

b).1. Para los funcionarios de carrera, funcionarios eventuales, personal laboral fijo e indefinido no fijo desde su ingreso o toma de posesión, interinos y contratados temporales, la Excma. Diputación, en virtud de este Acuerdo, queda obligada a mantener el Seguro de Vida que tiene concertado con una entidad aseguradora a favor de sus trabajadores.

Dicha póliza garantizará la cobertura de los riesgos de muerte e incapacidad permanente (en los grados de absoluta y gran invalidez) en la cantidad de 60.000 € en el caso de muerte y gran invalidez, y de 40.000 € en el caso de incapacidad permanente en grado de absoluta, desde el 1 de enero de cada ejercicio, revalorizándose anualmente en el Índice de Precios al Consumo (I.P.C.), por cada trabajador en las dos circunstancias descritas.

El importe de la prima que corresponda pagar al empleado público se le descontará de la nómina de junio por su importe total, que será de un máximo de tercio del coste de la póliza, con el límite de 120 €/año, con un incremento anual de la prima equivalente al I.P.C anual.

En este apartado no se aplicará la antigüedad prevista en el artículo 36.1 del presente Acuerdo.

El trabajador que lo desee podrá optar a que el importe a descontarle se le realice en nómina de forma mensual.

El trabajador que no solicitara este seguro no tendrá derecho a dicha prestación.

Previa a nuevas licitaciones que pudiesen producirse respecto a elección de entidad aseguradora, se dará participación a la representación de los empleados públicos en la Mesa de Negociación de Empleados Públicos.

b).2. La Diputación Provincial queda obligada a mantener el Seguro de Accidentes que tiene concertado con una empresa aseguradora a favor de sus trabajadores, dicha póliza garantizará los riesgos de accidentes en la cantidad de 81.000 € fallecimiento/67.500 € Incapacidad Permanente Absoluta a partir del 10 de julio de 2.013, corriendo a cargo de Diputación Provincial el importe íntegro de la póliza que será revalorizada como mínimo un 5 % cada año, produciéndose el alta en dicha póliza desde el primer día que se inicia la relación laboral.

c) Prótesis:

A los funcionarios de carrera, funcionarios eventuales, personal laboral fijo e indefinido no fijo desde su ingreso o toma de posesión, interinos y contratados temporales, se les concederán las siguientes ayudas:

c).1. Gafas y lentes de contacto: Previo informe del facultativo y factura original se establece una ayuda del 50 % del gasto realizado, con el límite anual de 1.000 euros por empleado público. Dentro de los límites establecidos, se incorporarán las operaciones oftalmológicas.

c).2. Dentadura y otras prótesis: Se establece una ayuda del 50 % del gasto producido y acreditado en arreglos, empastes, ortopedia, etc. (ayuda máxima por empleado público y año 2.000 euros).

Respecto a los dos apartados anteriores, a los pensionistas o jubilados se les abonarán los siguientes porcentajes de gasto, manteniendo los límites anuales indicados:

30 % en los dos años siguientes a la fecha de jubilación definitiva en la Diputación de Cáceres y Organismos Autónomos.

Los pensionistas o jubilados solo tendrán derecho a estas ayudas para ellos mismos, no así para sus beneficiarios.

Siempre que no se perciban por estos conceptos en otros Organismos o empresas, estas ayudas se aplicarán respecto al trabajador, cónyuge o compañero/a e hijos que figuren como beneficiarios de uno de los cónyuges en la cartilla de asistencia sanitaria, o bien que convivan con el trabajador acreditándole mediante la presentación de certificado de convivencia.

En el proceso de revisión de los justificantes de gastos presentados, la Administración Provincial tomará como referencia los precios estándar de mercado de los distintos conceptos de gasto, en base a los cuales podrá requerir la presentación de documentación justificativa complementaria, si las circunstancias del caso y el gasto realizado así lo aconsejan.

En caso de duda, interpretará y decidirá la Comisión de Permisos y Ayudas Económico-Sociales.

d) Ayudas para desplazamientos y dietas en relación con operaciones, revisiones o consultas:

Por desplazamientos para operaciones o revisiones fuera de la ciudad se establecen las siguientes ayudas para el enfermo y el acompañante que sea necesario (siempre previo aviso por escrito al Negociado correspondiente y se acompañe a la solicitud el certificado de estancia y los justificantes de los gastos). Estas ayudas se aplicarán

respecto al trabajador, cónyuge o compañero/a e hijos que figuren como beneficiarios de uno de los cónyuges en la cartilla de asistencia sanitaria, o bien que convivan con el trabajador acreditándole mediante la presentación de certificado de convivencia.

Billete de tren o autobús, el 100 % y cuando utilice el coche particular se pagará el 100 % del precio medio de dichos billetes.

Comida 13,53 €/persona/día.

Cena 11,51 €/persona/día.

Cama 23,69 €/persona/día

Dieta completa 48,73 €/persona/día.

Las organizaciones sindicales representativas en la Mesa de Negociación de Empleados Públicos recibirán toda la información y/o denegación de las citadas ayudas a través de los documentos correspondientes y dentro de los 30 días siguientes a la fecha de resolución.

e) Ayuda por natalidad o adopción:

A los funcionarios de carrera, funcionarios eventuales, personal laboral fijo e indefinido no fijo desde su ingreso o toma de posesión, interinos y contratados temporales se les concederá una ayuda económica por natalidad o adopción de 169,71 €.

f) Ayuda por discapacidad física, intelectual o sensorial:

75 €/mes por el cónyuge e hijos con discapacidad física, intelectual o sensorial igual o superior al 33 %, que dependan económicamente del empleado público.

g) Ayuda por conciliación infantil (0 a 3 años):

Comprende los gastos acreditados de guardería y/o desayuno/comedor.

El importe máximo anual de esta ayuda es de 100,00 euros por hijo.

En el caso de cónyuges o compañero/as que presten ambos sus servicios en la Diputación u Organismos autónomos, solamente uno de ellos podrá optar a la ayuda.

h) Ayuda extraordinaria:

En circunstancias excepcionales, debidamente acreditadas, la Comisión de Permisos y Ayudas Económico-Sociales podrá proponer a la Presidencia de la Corporación u Organismos autónomos conceder otras ayudas con cargo a los créditos de gastos sociales incluidos en el Capítulo 1 del Presupuesto, con objeto de atender situaciones de espe-

cial necesidad en las que los empleados públicos precisen apoyo económico adicional por parte de la Diputación Provincial u Organismos autónomos.

i) Acceso a los servicios propios de la Diputación

Como parte del programa de promoción de la salud y fomento del deporte, los beneficiarios de las ayudas sociales podrán hacer uso libremente de las instalaciones deportivas en las mismas condiciones que el público en general, facilitándose, en su caso, credenciales de acceso a las mismas, del mismo modo y como fomento de la actividad cultural y social, estarán exentos del abono de las tasas en los centros educativos que gestiona esta diputación. En cualquiera de los casos citados, no contarán con prioridad de uso o acceso respecto del público general.

Artículo 38.º Anticipos.

1. Los/as empleados/as públicos/as podrán solicitar y obtener de la Excma. Diputación Provincial u Organismos autónomos un anticipo sin intereses de hasta 4.000 € en caso de necesidad imperiosa y previa justificación de forma fehaciente, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias, y elevará propuesta a la Presidencia de la Corporación u Organismos autónomos para su resolución.

   El estudio, valoración, concesión o denegación de las solicitudes lo realizará la Comisión de Permisos y Ayudas sociales, de conformidad con el Reglamento aprobado que se incorporará como anexo al presente convenio.

2. La amortización se efectuará mediante descuento en nómina en un período máximo de 40 mensualidades.

3. Ningún/a trabajador/a que haya obtenido un anticipo podrá solicitar otro salvo que:

   a) Hayan transcurrido 40 meses.

   b) Haya amortizado el anterior.

   c) No haya agotado la prestación.

Artículo 39.º Uniformes de trabajo.

1. La Excma. Diputación Provincial dotará al personal que por su trabajo las necesite de prendas y equipos de protección individual según anexo III.

2. En los casos en que la prenda de vestuario deba proteger de algún riesgo evaluado, se solicitará informe al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

3. Todas las prendas se repondrán cuando termine la vida útil indicada por el fabricante o se deterioren de forma no reparable, previo informe del responsable de la Unidad Administrativa correspondiente, debiéndose entregar la prenda antigua al recibir la nueva.

CAPÍTULO VI

FORMACIÓN

Artículo 40.º Formación profesional.

1. Considerando que la formación es un instrumento fundamental para la profesionalización del personal al servicio de la Diputación de Cáceres y la mejora de los servicios de ésta, en función de las prioridades que señale la Administración, las partes reconocen la necesidad de realizar un mayor esfuerzo en formación, y se comprometen a colaborar mancomunadamente en esta tarea, haciendo extensivo a esta Administración el Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones públicas, de 9 de marzo de 2018, establecido a nivel nacional y/o Acuerdo que, en su caso, lo modifique o sustituya.

2. Se concederán las siguientes licencias retribuidas de estudio:

   a) De formación profesional a todos los niveles. Concesión de 40 horas /año como máximo para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional, cuando el curso se celebre fuera de la Administración y el contenido del mismo esté relacionado con el puesto de trabajo o su carrera profesional en la Administración.

      Los empleados públicos comprendidos en el ámbito del presente Acuerdo realizarán los cursos de capacitación profesional o de reciclaje para la adaptación a un nuevo puesto de trabajo que determine la Administración.

      El tiempo de asistencia a estos cursos se considerará tiempo de trabajo a todos los efectos.

      Se concederán los permisos necesarios para la asistencia a las acciones formativas incluidas en los distintos Planes de Formación teniendo en cuenta lo establecido en el Acuerdo de Formación vigente.

   b) De educación general, social o cívica. Se concederán permisos retribuidos para concurrir a exámenes oficiales y pruebas de aptitud y evaluación para la obtención de títulos académicos o profesionales de enseñanzas regladas.

   c) El trabajador o trabajadora tendrá derecho a la adaptación de la jornada de trabajo para la asistencia a cursos de perfeccionamiento relacionados con su puesto de trabajo, con reserva del mismo.

   d) El trabajador o trabajadora que curse estudios en centros de enseñanza o cursos de formación, tendrá preferencia para elegir turno de trabajo si tal es el régimen instaurado en el Servicio, y siempre que se progrese adecuadamente.

      En el supuesto de que varias personas del mismo Servicio lo soliciten tendrá preferencia en primer lugar el más antiguo o la más antigua si el Servicio se resiente y será rotatorio en años sucesivos.

3. Se concederán las siguientes licencias no retribuidas:

a) De formación sindical: Los/las representantes sindicales tendrán derecho, siempre que el Servicio lo permita, a asistir a los cursos relacionados con la organización del trabajo, salud laboral y cuantos temas tengan relación con su actividad sindical, no computándose el tiempo dedicado a esta formación como horas sindicales.

b) Lo preceptuado en el párrafo anterior también será aplicable a cualquier/a empleado/a público/a afiliado o afiliada sindical, siempre que para ello se solicite y justifique por el Sindicato a que pertenezca.

c) Para asistencia a cursos para la promoción profesional de una duración máxima de tres meses, siempre que la gestión del Servicio y la organización del trabajo lo permitan.

4. Durante el periodo de vigencia de este Acuerdo, las partes se comprometen a establecer un Plan de Formación con fondos específicos para la formación continua y actualización permanente de los conocimientos y capacidades profesionales y personales de todos los grupos, subgrupos y categorías profesionales existentes en esta Diputación.

En la fase previa a la elaboración del Plan de formación, los sindicatos y las Áreas harán las propuestas del Plan de Formación.

El Plan de Formación tendrá como objetivo prioritario ser un proceso de formación generador de competencias técnicas, metodológicas, sociales y participativas que comportan todo un conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes combinados, coordinados e integrados, constatables en la acción y producto de la interacción adecuada entre la formación y la experiencia, que permitirá a los/las profesionales de la Diputación resolver problemas específicos de forma autónoma y flexible en contextos singulares.

La finalidad por tanto del Plan de Formación estará vinculada a los siguientes objetivos:

a) RECICLAJE EN EL PUESTO DE TRABAJO: Se hará un plan de reciclaje para los trabajadores y trabajadoras de menor cualificación y para el personal afectado por cambios en la organización del trabajo, procedimientos o el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

Para ello podrán llevarse a cabo estudios sectoriales sobre las necesidades formativas de los/las profesionales vinculados/as a esta Diputación estableciendo itinerarios formativos que ayuden a la mejora de sus competencias profesionales.

b) PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CARRERA PROFESIONAL: Se vinculará la formación con la promoción profesional horizontal y vertical del personal de esta Diputación, a través del diseño de itinerarios formativos, de acuerdo a las características de los distintos puestos de trabajo.

c) DESARROLLO PERSONAL: Se diseñarán acciones formativas que fomenten la adquisición de actitudes y habilidades personales que ayuden al desarrollo de la esfera cognitiva, afectiva y social del personal de la Diputación.

5. Las partes firmantes, para elevar, aumentar y mantener la competencia profesional de los/las empleados/as públicos/as de esta Diputación, acuerdan destinar para formación las cuantías que se indican:

Años de vigencia del Acuerdo: 200.000 €.

Artículo 41.º Comisión paritaria de formación.

1. Se constituirá una Comisión paritaria de formación compuesta por:

a) Tres representantes de la Corporación de la Excma. Diputación Provincial.

b) Dos representantes de cada una de las Centrales Sindicales con representación en la Diputación de Cáceres.

c) El/la responsable del Servicio de Formación de la Diputación.

La Presidencia la ostentará el Diputado que ostente la competencia en materia de formación o persona en quien delegue.

El/la Secretario/a será un funcionario/a de la Diputación de Cáceres.

La Administración y cada una de las Centrales Sindicales podrán aportar a la Comisión un máximo de dos asesores/as por cada una.

2. Las competencias de la Comisión paritaria de formación serán:

a) Velar por el adecuado desarrollo del Plan de Formación.

b) Conocer previo a su inicio el diseño del Plan de Formación.

c) Seguimiento del Plan de Formación:

1. Fijar los criterios generales de selección de participantes en el Plan de Formación.

2. Conocer las publicaciones que se lleven a cabo en el desarrollo del Plan de Formación

3. Tener conocimiento de los modelos, fichas e impresos que se utilicen en el desarrollo del Plan y podrá proponer cuantas modificaciones y sugerencias estime convenientes.

d) Tener conocimiento de la evaluación final del Plan de Formación.

3. Se aprobará un Reglamento de Funcionamiento a propuesta de la propia Comisión de Formación, que deberá ser negociado en la Mesa de Negociación de Empleados Públicos.

4. Se dará comunicación a las organizaciones sindicales con representación en la Mesa de Negociación de Empleados Público de la relación de cursos, fecha de celebración y relación de participantes.

CAPÍTULO VII

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Artículo 42.º Incapacidad temporal.

Todos los empleados públicos, al servicio de la Administración de la Diputación Provincial de Cáceres y de su Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria, incluido en el Régimen General de la Seguridad Social, percibirán el complemento retributivo desde el primer día en situación de incapacidad temporal o licencia por enfermedad, sumado a la prestación del Régimen General de la Seguridad Social, alcance el cien por cien de sus retribuciones ordinarias del mes de inicio de la incapacidad temporal.

Artículo 43.º Servicios auxiliares y situaciones laborales por motivos de salud.

1. Servicios Auxiliares.

a) Todos/as los/as empleados/as públicos/as pasarán a servicios auxiliares, siempre que las necesidades del servicio lo permitan y previa valoración del Comité de Seguridad y Salud, en el siguiente caso:

— Por edad, voluntariamente, a los 55 años.

El/la empleado/a público/a conservará las mismas retribuciones básicas y el complemento de destino que hubiera consolidado.

El complemento específico será el correspondiente al nuevo puesto que ocupe.

b) Cuando el/la empleado/a público/a, en virtud de Resolución dictada por el órgano competente, haya sido declarado en situación de incapacidad permanente total y previo informe favorable del Comité de Seguridad y Salud, que habrá de valorar su aptitud para el desempeño del nuevo puesto, podrá ser adscrito, cuando las necesidades del servicio lo permitan a un nuevo puesto de trabajo, previa solicitud de la persona interesada, siempre que exista puesto vacante dotado presupuestariamente.

Cuando la incapacidad permanente del trabajador afecte a la capacidad exigida con carácter general para desempeñar el nuevo puesto de trabajo, de conformidad con el

informe del Comité de Seguridad y Salud, al que se hace referencia en el párrafo anterior, las retribuciones asignadas a este puesto de trabajo se reducirán en un 50 % del importe de la pensión.

La aptitud para el desempeño del nuevo puesto de trabajo habrá de ser objeto de puntual seguimiento por parte del Comité de Seguridad y Salud y en el supuesto de que se produzca una falta de aptitud sobrevenida, la citada adscripción se dejara sin efecto.

2. Situaciones Labores por Motivos de Salud.

Las situaciones que se planteen por motivos de salud de adaptación o cambio de puestos de trabajo se realizaran conforme al Procedimiento PPRRLL 19, anexo al Plan de Prevención de Riesgos Laborales aprobado por Resolución Presidencial de 6 de marzo de 2017.

3. En el supuesto de cambio de puesto, se procederá a adecuar los factores de desempeño a la prestación del servicio.

Artículo 44.º Comité de seguridad y salud.

1. Cada organización sindical con representación en la Mesa de Empleados Públicos designará un Delegado de Prevención que gozará de las mismas garantías que los miembros de la Junta de Personal y del Comité de Empresa.

Por su parte la Excma. Diputación designara igual número de miembros/as en representación de la Administración Provincial.

2. Las competencias y funciones del Comité de Seguridad y Salud se adaptarán a lo establecido en la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.

3. El Comité de Seguridad y Salud se rige por su propio Reglamento de Funcionamiento.

Artículo 45.º Equipos de protección.

1. La Diputación dotará al personal que por su trabajo lo necesite de los Equipos de protección individual, o colectiva en su caso, conforme a los criterios del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Anexo IV.

Para ello se tendrán en cuenta los Procedimientos anexos al Plan de Prevención de Riesgos Laborales aprobados por Resolución Presidencial de 11 de julio de 2017: PPRRLL 11: Procedimiento para la adquisición de equipos y mobiliario ergonómico. Equipos de protección individual en la Diputación de Cáceres, y PPRRLL 12: Procedimiento para la entrega, mantenimiento y control de equipos de protección individual en la Diputación de Cáceres.

2. Cuando se precise adquirir equipos contenidos en el procedimiento PPRRLL 11, se solicitará informe al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales con relación a las características que deben cumplir dichos equipos tal como se recoge en PPRRLL 11.

   Igualmente, el órgano de compras solicitará al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales informe técnico respecto a las ofertas recibidas antes de proceder a la oportuna adjudicación, tal como recoge el procedimiento mencionado.

3. Se proveerán todos aquellos Equipos de protección individual que se estimen necesarios por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

4. Todas los Equipos de protección individual se sustituirán cuando termine su vida útil indicada por el fabricante o cuando se deterioren de forma no reparable, previo informe de la Unidad administrativa correspondiente, debiéndose entregar el Equipos de protección individual antiguo al recibir la nuevo.

Artículo 46.º Botiquín de primeros auxilios.

1. En todos los centros de trabajo, y vehículos en los que se estime oportuno, habrá como mínimo un Botiquín de Primeros auxilios debidamente provistos.

2. Para la gestión de los Botiquines de Primeros auxilios se seguirá el Procedimiento PPRRLL 20, anexo al Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

Artículo 47.º Estructura preventiva.

1. Estructura Preventiva Diputación de Cáceres y niveles de responsabilidad:

   a) La estructura preventiva de la Diputación de Cáceres es la que emana del Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

      La máxima responsabilidad recae en la Presidencia de la Diputación y/o Diputado en el que delegue competencias en materia de personal.

      Cada Dirección de Área, Jefatura de Servicio, Jefatura de Sección o puestos equivalentes forman el segundo nivel de responsabilidad, asignándoles el Plan de Prevención de Riesgos Laborales sus funciones concretas.

      Las Jefaturas de Negociado y puestos similares forman el tercer nivel de responsabilidad y el resto de la plantilla, que tiene sus atribuciones forma el cuarto nivel de responsabilidad, asignándoles el Plan de Prevención de Riesgos Laborales sus funciones concretas.

   b) Para ayudar a cada nivel de responsabilidad hay una estructura formada por:

Comité de Seguridad y Salud, órgano paritario formado por la Administración Provincial y los Delegados de Prevención.

Algunas jefaturas del segundo nivel de responsabilidad conforme al Plan de Prevención de Riesgos Laborales, pueden ser designados responsables de centros de trabajo (servicios comunes) y sus correspondientes colaboradores en asuntos de Prevención de Riesgos Laborales en esos centros.

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales como órgano asesor en materia de seguridad y salud laboral a cada uno de los componentes de la estructura y cuyas funciones están incluidas en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de servicios de Prevención de Riesgos Laborales.

2. Documentación preventiva:

a) La documentación mínima que debería estar archivada en cada centro de trabajo por el responsable de segundo nivel de responsabilidad conforme al Plan de Prevención de Riesgos Laborales, servicio o dependencia o por persona en quien delegue: evaluación de riesgos del servicio o centros, medidas de emergencia del centro/servicio, informes de accidentes de trabajo de los componentes del servicio/ centro, informes de adaptación de puestos de trabajo de aquellos trabajadores que tengan limitaciones para desarrollar sus funciones, informes técnicos relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales, justificantes de la formación en Prevención de Riesgos Laborales recibida por los trabajadores de cada servicio, centro o dependencia, justificantes de Equipos de Protección Individual entregados.

b) La documentación podrá ordenarse conforme al Procedimiento PPRRLL 03, anexo al Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

3. Formación en Prevención de Riesgos Laborales:

Se concederán los permisos necesarios para la asistencia a las acciones formativas organizadas por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para facilitar la formación en este ámbito a los trabajadores de Diputación de Cáceres y sus Organismos autónomos, así como, promover también la integración de Prevención de Riesgos Laborales en el sistema de gestión de la Diputación de Cáceres y sus Organismos autónomos.

4. Relación documentación:

Plan de Prevención de Riesgos laborales y sus anexos aparecen recogidos en el anexo VI, y están disponibles para la consulta de los trabajadores en la Intranet de la Diputación de Cáceres, o a través del servicio de prevención de riesgos laborales y los delegados de prevención.

CAPÍTULO VIII

DERECHOS SINDICALES

Artículo 48.º Junta de personal.

1. Es el órgano representativo y colegiado del conjunto de los/as funcionarios/as carrera y en su caso, de los/as funcionarios/as interinos/as, sin perjuicio de la representación que corresponda a las secciones sindicales respecto de sus propios afiliados/as.

2. La Junta de Personal tendrá las siguientes funciones:

   a) Recibir información, sobre la política de personal, así como sobre los datos referentes a la evolución de las retribuciones, evolución probable del empleo en el ámbito correspondiente y programas de mejora del rendimiento.

   b) Emitir informe, a solicitud de la Administración, sobre el traslado total o parcial de las instalaciones e implantación o revisión de sus sistemas de organización y métodos de trabajo.

   c) Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.

   d) Tener conocimiento y ser oídos en el establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo, así como en el régimen de vacaciones y permisos.

   e) Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes.

   f) Colaborar con la Administración para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de la productividad.

3. La Junta de Persona, colegiadamente, por decisión mayoritaria de sus miembros/as estará legitimada para iniciar, como interesada, los correspondientes procedimientos administrativos y ejercitar las acciones en vía administrativa o judicial en todo lo relativo al ámbito de sus funciones.

4. Sus miembros/as y la Junta de Personal en su conjunto, observarán sigilo profesional en todo lo referente a los temas que la Excma. Diputación señale expresamente el carácter reservado, aun después de expirar su mandato.

   En todo caso, ningún documento reservado, entregado por la Excma. Diputación, podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de la Administración para fines distintos a los que motivaron su entrega.

5. Los informes que deba emitir la Junta de Personal a tenor de las competencias reconocidas, deben evacuarse en el plazo de 10 días.

6. La Excma. Diputación Provincial habilitará a la Junta de Personal un local adecuado para el ejercicio de sus funciones. Asimismo autorizará a sus miembros/as el uso de las fotocopiadoras de la Excma. Diputación y de todos los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, con el visto bueno previo del Diputado/a Delegado/a de Recursos Humanos o Jefe del Centro o del Servicio.

7. La Excma. Diputación Provincial habilitará, un crédito de 5.894 € cada uno de los años de vigencia de este Acuerdo, destinado a la Junta de Personal que se abonará en su totalidad en el primer trimestre del año, proporcional a los integrantes. En el ejercicio 2019 este artículo tendrá efectos desde el 1 de enero.

Artículo 49.º Garantías.

Los/as miembros/as de la Junta de Personal como representantes legales de los trabajadores/as, dispondrán en el ejercicio de sus funciones representativas, de las siguientes garantías y derechos:

a) El acceso y libre circulación por las dependencias de la Diputación sin entorpecer el normal funcionamiento de las mismas.

b) La distribución libre de todo tipo de publicaciones referidas a cuestiones profesionales o sindicales.

c) Ser oída la Junta de Personal en todos los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus miembros/as durante los tres años inmediatamente posteriores a la expiración de su mandato, sin perjuicio de la audiencia a la persona interesada regulada en el procedimiento sancionador.

d) Se le asigna a sus integrantes un crédito horario de 40 horas mensuales, dentro de la jornada de trabajo, retribuidas como de trabajo efectivo con las siguientes especificaciones:

Quedan fuera de este cómputo las horas empleadas en reuniones convocadas a petición de la Corporación, así como aquellas empleadas en períodos de negociación, siempre que sea en reuniones conjuntas.

Para el ejercicio de este derecho bastará la presentación en el Área de Personal de la comunicación con una antelación a su uso de dos días laborables, salvo imposibilidad manifiesta.

Los/as miembros/as de la Junta de Personal de la misma candidatura que así lo manifiesten podrán proceder, previa comunicación al Área competente en materia de personal, a su acumulación, sin que esta se pueda efectuar en cuantía superior a 10 horas mensuales a favor de los/as empleados/as públicos/as que ocupen los puestos de trabajo previstos en el artículo 80 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.

e) No ser trasladados durante el ejercicio de sus funciones, ni dentro de los tres años siguientes a la expiración de su mandato, salvo en caso de que ésta se produzca por revocación, siempre que el traslado o la sanción se base en la acción del trabajador en el ejercicio de su representación.

Asimismo no podrán ser discriminados en su promoción económica o profesional en razón del desempeño de su representación.

Artículo 50.º Secciones sindicales.

1. El/La empleado/a afiliado/a a un sindicato podrá constituir secciones sindicales de conformidad con lo establecido en los estatutos del mismo.

   Las secciones sindicales serán únicas a todos los efectos, representando conjuntamente a funcionarios y laborales de todos los Centros y Organismos de la Diputación Provincial.

2. Las secciones sindicales, tendrán derecho a nombrar dos Delegados Sindicales. Dichos Delegados Sindicales tendrán las mismas garantías que las establecidas para los miembros de los órganos de representación y dispondrán de un crédito horario de 40 horas mensuales.

3. Las Secciones sindicales legalmente constituidas en el seno de la Diputación Provincial, dispondrán de 40 horas anuales para celebrar reuniones de sus afiliados/as en el Centro de Trabajo, que podrán ser al comienzo de la jornada de trabajo o antes de su finalización, avisando con dos días laborables de antelación a los Servicios de Personal y sujetándose al procedimiento establecido en la Ley Orgánica 11/85, de 2 de agosto, de Libertad Sindical o normativa que sea de aplicación.

4. Las secciones sindicales tendrán las siguientes funciones y derechos:

   a) Recoger las reivindicaciones profesionales, económicas y sociales del personal y plantearlas ante la Junta de Personal y la Corporación.

   b) Representar y defender los intereses de la Central Sindical que representan y de los/as afiliados/as de la misma, así como servir de instrumento de comunicación entre aquélla y la Corporación.

   c) Ser informadas y oídas por la Corporación, con carácter previo, acerca de las sanciones que afecten a sus afiliados/as, en reestructuración de plantillas e implantación de sistemas de organización del trabajo.

   d) Tener acceso a la información y documentación que la Corporación ponga a disposición de los Sindicatos representativos en la Diputación Provincial.

   e) La Excma. Diputación Provincial tratará de habilitar a cada sección sindical de las mencionadas en el apartado 2 de este artículo un local adecuado para el ejercicio de

sus funciones, asimismo se proporcionarán locales para las actividades y reuniones sindicales en Cáceres.

f) Podrán difundir libremente publicaciones de carácter sindical y dispondrán de tablones de anuncios para su uso exclusivo que, a tal efecto, se instalarán por la Corporación en cada Centro de trabajo y en lugares que garanticen un adecuado acceso a los mismos de los trabajadoras y trabajadores.

g) Previa solicitud por escrito del empleado público que así lo desee, la cuota sindical de los/as afiliados/as a las secciones sindicales será descontada en nómina mensualmente e ingresada en la misma, poniendo a disposición de ésta la relación de sus afiliados/as a los que se practique dicho descuento.

h) Al empleado público que acceda a liberado por acumulación de horas, le serán respetados todos sus derechos y condiciones sociales, laborales, profesionales y las retribuciones del puesto que ocupa en la Relación de Puestos de Trabajo.

i) A propuesta de las secciones sindicales, con antelación de 5 días como mínimo y para asistencia a cursos de formación sindical y congresos de sindicatos, la Excma. Diputación podrá conceder a los/as afiliados/as a aquéllas permisos retribuidos por un máximo de 7 días al año.

j) La Excma. Diputación dotará con un fondo de ayuda a los Sindicatos con representación en esta Corporación, previa solicitud en primer trimestre del año natural, consistente en una cantidad a partir de 2019 de 24.789,78 €.

Dicha cantidad se verá incrementada en ejercicios sucesivos conforme al incremento registrado en el año anterior en virtud de la información facilitada por el Instituto Nacional de Estadística. Mencionada cuantía será distribuida de la siguiente manera:

— 40 % de la forma lineal, para todos los sindicatos que obtengan el 10 % en las elecciones sindicales de la Excma. Diputación.

— 60 % restante a distribuir en función de los votos obtenidos en dichas elecciones sindicales.

Esta ayuda será prevista anualmente en los Presupuestos Generales de la Excma. Diputación Provincial.

Artículo 51.º Bolsa de horas.

1. Los sindicatos representativos en el Comité de Empresa o en la Junta de Personal podrán crear una bolsa de horas sindicales que estarán formadas por la acumulación de los créditos horarios cedidos por los/as delegados/as sindicales y representantes del personal, así como por las que se disponen en el párrafo siguiente, y subdivididas, a los efectos de cómputo, de la siguiente forma:

a) Parte fija, que incluye las horas de los/as delegados/as sindicales.

b) Parte variable: se conformará con el crédito de horas acumulables y cedidas por los/as representantes de los/as empleados/as públicos/as en sus respectivos Sindicatos, de acuerdo con los resultados obtenidos en las últimas elecciones sindicales.

2. La distribución de la bolsa de horas corresponderá a cada Central Sindical pudiendo distribuirla entre los/as trabajadores/as que considere oportuno para el mejor cumplimiento de sus fines, a excepción de quienes ocupen puestos de libre designación.

   La cesión del crédito horario de cada representante sindical, para formar dicha bolsa, se realizará por escrito, manifestando su consentimiento así como el número de horas cedidas.

3. El crédito de horas necesario para adquirir la liberación total o parcial, será proporcional a la jornada máxima anual conforme al anexo I donde se recoge el cálculo del cómputo en horas anuales de la jornada de trabajo.

   Si se modificase el horario, igualmente, se modificará dicho crédito.

4. En el caso de la firma de Acuerdo o Pacto entre la Corporación Provincial y Organizaciones Sindicales, sobre las negociaciones a realizar, y/o para la negociación del Acuerdo, se dotará a las organizaciones sindicales de un crédito horario para la negociación, desarrollo y ejecución de los acuerdos o pactos, o Acuerdo-Convenio igual al que se ha establecido en el Pacto Social y Laboral de Legislatura 2017-2019.

Artículo 52.º Asambleas Generales.

1. Están legitimados para convocar Asambleas de carácter general para todos los/as empleados/as públicos/as:

a) Las organizaciones sindicales representativas de la Diputación, directamente o a través de sus delegados/as sindicales.

b) La Junta de Personal.

c) Cualquier colectivo de empleados/as públicos/as de la Excma. Diputación siempre que su número no sea inferior al 40 % de la plantilla de personal.

2. Serán requisitos para convocar una Asamblea General los siguientes:

   a) Comunicar por escrito su celebración con una antelación de 2 días laborables.

   b) Señalar día, hora y lugar de celebración

   c) Indicar el orden del día.

d) Acreditar la legitimación de los/as firmantes de la convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo.

3. Si antes de las 24 horas anteriores a la fecha de celebración de la Asamblea General, el órgano competente de la Corporación no efectuase objeciones a la misma mediante resolución motivada, podrá celebrarse sin requisito posterior.

4. Los convocantes de la Asamblea General serán responsables del normal desarrollo de la misma.

5. Solo se concederán autorizaciones de Asambleas Generales en horas de trabajo hasta un máximo de 30 horas anuales en cada centro de trabajo o máximo que establezca la normativa de empleados/as públicos/as, asegurando los servicios mínimos de cada Departamento o Servicio.

CAPÍTULO IX
RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 53.º Responsabilidad disciplinaria.

1. Los/as empleados públicos quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el presente Capítulo, en el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura.

2. Los/as empleados públicos que indujeren a otros a la realización de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria incurrirán en la misma responsabilidad que éstos.

3. Igualmente, incurrirán en responsabilidad los/as empleados públicos que encubrieren las faltas consumadas muy graves o graves, cuando de dichos actos se derive daño grave para la Administración o los/as ciudadanos/as.

Artículo 54.º Faltas.

1.º Las faltas disciplinarias cometidas por los/as empleados/as públicos en el ejercicio de sus funciones pueden ser leves, graves y muy graves según lo dispuesto en los apartados siguientes, si bien el contenido de los mismos podrá verse modificado por la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura, en conexión con el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.

2.º Faltas Leves: Se considerarán faltas leves:

a) El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus funciones.

b) La ligera incorrección con el público, los compañeros o los subordinados.

c) Las faltas no repetidas de asistencia sin causa justificada.

d) El incumplimiento de la jornada de trabajo sin causa justificada.

e) El descuido en la conservación de los locales, el material y los documentos del Servicio, siempre que no se causen graves perjuicios.

f) En general, el incumplimiento de sus deberes por negligencia o descuido excusables.

g) El incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, cuando de ello no se deriven riesgos o daños para sí mismo, otro personal empleado público o terceras personas.

3.º Faltas Graves: Se considerarán faltas graves:

a) La falta de obediencia a los/as superiores/as y autoridades.

b) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.

c) Las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el Servicio o que causen daño a la Administración o a los administrados.

d) La tolerancia de los/as superiores/as respecto de la comisión de faltas muy graves de sus subordinados.

e) Las graves desconsideraciones con los/as superiores/as, compañeros o subordinados/as.

f) Causar daños graves en los locales, material o documentos de los servicios.

g) Intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas.

h) La emisión de informes y la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales cuando causen perjuicio a la Administración o a los/as ciudadanos/as y no constituyan falta muy grave.

i) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilice en provecho propio.

j) El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no suponga mantenimiento de una situación de incompatibilidad.

k) El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que, acumulado, suponga un mínimo de 10 horas al mes.

l) La tercera falta injustificada de asistencia en un período de tres meses, cuando las dos anteriores hubieran sido objeto de sanción por falta leve.

m) La grave perturbación del servicio.

n) El atentado grave a la dignidad de los/as empleados/as públicos/as o de la Administración.

ñ) La grave falta de consideración con los administrados.

o) Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de horario o a impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo.

4.º Faltas Muy Graves: Son faltas muy graves:

a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la función pública.

b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo.

c) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas.

d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los/as ciudadanos/as.

e) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.

f) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido.

g) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.

h) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.

i) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico.

j) La prevalencia de la condición de empleado/a público/a para obtener un beneficio indebido para sí o para otro.

k) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.

l) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.

m) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga.

n) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad.

ñ) La incomparecencia injustificada en las Comisiones de investigación de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

o) El acoso laboral.

p) También serán faltas muy graves las que queden tipificadas como tales en Ley de las Cortes Generales o de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura respecto a los/as empleados/as públicos/as.

Artículo 55.º Sanciones.

1. Por la comisión de faltas disciplinarias muy graves pueden imponerse las siguientes sanciones:

a) La separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos comportará la revocación de su nombramiento.

b) El traslado forzoso con cambio de localidad de residencia del puesto de trabajo, por un período de hasta un año, que impedirá obtener destino por ningún procedimiento en la localidad desde la que fueron trasladados.

c) El demérito, que podrá consistir en alguna de las siguientes medidas:

1. La pérdida de dos niveles alcanzados en el sistema de carrera profesional horizontal.

2. La ampliación entre tres y cinco años del período de tiempo requerido para poder solicitar el reconocimiento de un nuevo nivel de carrera profesional horizontal.

3. La imposibilidad de participar en procedimientos de provisión de puestos o de promoción interna, por un período de entre dos y cuatro años.

4. La prohibición de ocupar puestos de jefatura, por un período de entre dos y cuatro años.

d) Suspensión del derecho a estar como disponible en todas las bolsas de trabajo de personal funcionario interino o laboral temporal de las que forme parte, por un período de dos a cuatro años.

2. Por la comisión de faltas graves pueden imponerse las siguientes sanciones:

a) La suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, por un período de entre 15 días y un año.

b) El traslado forzoso sin cambio de localidad de residencia, por un período máximo de un año.

c) El demérito, que podrá consistir en alguna de las siguientes medidas:

1. La pérdida de un nivel alcanzado en el sistema de carrera profesional horizontal.

2. La ampliación entre uno y hasta tres años del período de tiempo requerido para poder solicitar el reconocimiento de un nuevo nivel de carrera profesional horizontal.

3. La imposibilidad de participar en procedimientos de provisión de puestos o de promoción interna, por un período de hasta dos años.

4. La prohibición de ocupar puestos de jefatura, por un período de hasta dos años.

d) Suspensión del derecho a estar como disponible en todas las bolsas de trabajo de personal funcionario interino o laboral temporal de las que forme parte, por un período de seis meses a dos años.

3. Por la comisión de faltas leves pueden imponerse las siguientes sanciones:

a) Apercibimiento por escrito.

b) Suspensión del derecho a estar como disponible en todas las bolsas de trabajo de personal funcionario interino o laboral temporal de las que forme parte, por período de un mes a seis meses.

4. Para graduar las faltas cometidas y determinar el alcance de las sanciones que hayan de imponerse, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) El grado de intencionalidad.

b) El descuido o negligencia que se revele en la conducta.

c) El daño al interés público.

d) La perturbación ocasionada en el servicio.

e) La reiteración o reincidencia.

Existe reiteración cuando el sujeto responsable ha sido sancionado por resolución firme en momento anterior por la comisión otra falta, con independencia de su gravedad, siempre que sus antecedentes no hayan o hubieran de haber sido cancelados.

La reincidencia tiene lugar cuando el sujeto responsable ha sido sancionado por resolución firme en momento anterior por la comisión de otra falta de la misma naturaleza, siempre que sus antecedentes no hayan o hubieran de haber sido cancelados.

f) El grado de participación.

Artículo 56.º Procedimiento disciplinario y medidas provisionales.

1. La Diputación de Cáceres y sus Organismos autónomos establecerán el procedimiento disciplinario para la imposición de sanciones, de conformidad con los principios de eficacia, celeridad, economía procesal y con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del interesado, en particular:

   a) La presunción de inocencia.

   b) La notificación del nombramiento de instructor y, en su caso, de Secretario, así como la posibilidad de su recusación.

   c) La notificación de los hechos imputados, de la infracción que pudieran constituir y de la sanción que, en su caso, pudiera ser impuesta.

   d) La notificación de la resolución sancionadora.

   e) La formulación de alegaciones en cualquier fase del procedimiento.

   f) La proposición de cuantas pruebas considere oportunas para su defensa y el esclarecimiento de los hechos imputados y de las posibles responsabilidades.

   g) La asistencia de letrado, y/o de representante sindical si así lo considerara necesario.

2. En ningún caso se podrán imponer sanciones sin que se haya tramitado el correspondiente procedimiento.

   El procedimiento contendrá la debida separación entre la fase instructora y sancionadora, encomendándose a órganos diferentes, para la imposición de faltas graves y muy graves.

   La exigencia de responsabilidad por faltas leves se llevará a cabo por un procedimiento sumario con audiencia en todo caso de la persona interesada.

3. La duración máxima de los procedimientos disciplinarios que tengan por objeto faltas muy graves o graves no sobrepasará los nueve meses.

4. En la tramitación de los procedimientos disciplinarios, de acuerdo con lo que establezcan las normas reglamentarias por las que se rijan, una vez iniciados, se podrán adoptar mediante resolución motivada medidas de carácter provisional que procuren asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer.

La suspensión provisional que, como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario pudiera acordarse, no excederá de seis meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable a la persona interesada.

La suspensión provisional puede acordarse también durante la tramitación de un procedimiento judicial.

En este caso se mantendrá por el tiempo a que se extienda la prisión provisional u otras medidas decretadas por la resolución judicial que determinen la imposibilidad de desempeñar efectivamente el puesto de trabajo.

En este caso, si la suspensión provisional excediera de seis meses, no dará lugar a la pérdida del puesto de trabajo.

Durante el tiempo en que se encuentre suspendido provisionalmente, el empleado/a público tendrá derecho a percibir las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.

Cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva, el empleado público deberá devolver lo percibido durante la duración de aquélla, y el tiempo de permanencia en suspensión provisional se restará, en su caso, del que se fije para la suspensión definitiva.

Si la suspensión no es declarada firme, se restituirá al empleado público a su puesto de trabajo, y el tiempo en que hubiera permanecido suspenso se computará como de servicio activo con reconocimiento de todos los derechos económicos y de otra índole que procedan desde la fecha de suspensión, y se le abonará la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir de encontrarse con plenitud de derechos.

Artículo 57.º Prescripción de faltas y sanciones.

1. Las faltas muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses.

   El plazo de prescripción de las faltas comienza a contarse desde que se hubieran cometido o, cuando se trate de faltas continuadas, desde el cese de su comisión.

   La prescripción queda interrumpida a partir de la notificación a la persona responsable de la iniciación del procedimiento disciplinario, y se reanudará el plazo interrumpido cuando el expediente permanezca paralizado durante más de tres meses por causa no imputable a la persona presuntamente responsable.

2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescriben a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.

   El plazo de prescripción de las sanciones comienza a contarse desde la firmeza en vía administrativa de la resolución sancionadora.

3. La responsabilidad disciplinaria se extingue por alguna de las siguientes causas:

a) Cumplimiento de la sanción.

b) Prescripción de la falta o de la sanción.

Artículo 58.º Cancelación de faltas y sanciones.

1. Las sanciones disciplinarias se anotarán en el Registro de personal con indicación de las faltas que las motivaron.

La cancelación de estas anotaciones se acordará de oficio o a instancia de la persona interesada, cuando haya transcurrido el periodo equivalente al de la prescripción de la sanción de que se trate, y siempre que no se haya impuesto una nueva sanción dentro de dicho periodo.

No serán objeto de cancelación las sanciones de separación del servicio de los funcionarios.

2. Las sanciones canceladas o que hubieran debido serlo no serán, en ningún caso, computables a efectos de reincidencia o reiteración.

Disposiciones adicionales.

Primera. Se aprobará en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del presente Acuerdo, el reglamento de la Comisión Paritaria.

Segunda. Se constituirá en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del presente Acuerdo, la Comisión de Permisos y Ayudas Económico-Sociales, previa aprobación de su reglamento de regulación.

Tras la aprobación de la norma de funcionamiento, quedará sin efecto lo dispuesto en relación con el reglamento de anticipos.

Será objeto de negociación en el plazo de tres meses a la entrada en vigor del presente Acuerdo de un Manual de permisos y licencias, que se incorporará a la Comisión de Permisos y Ayudas Económico-Sociales.

Tercera. Se procederá a iniciar el reconocimiento y abono del Nivel II de la carrera profesional horizontal, que se llevará a efecto con la siguiente temporalidad e importes:

— En el primer trimestre del año 2020: El importe a abonar será el 62,50 % del valor establecido para el Nivel II que le corresponda a cada grupo.

— En el primer trimestre del año 2021: El importe a abonar será el 80 % del valor establecido para el Nivel II que le corresponda a cada grupo.

— En el primer trimestre del año 2022: El importe a abonar será directamente el 100 % del valor establecido para el Nivel II que le corresponda a cada grupo.

Se reunirá en el plazo máximo de tres meses a la entrada en vigor del presente Acuerdo, la Comisión de seguimiento de carrera profesional de la Diputación de Cáceres para establecer los mecanismos de reconocimiento de nivel II y siguientes.

Se procederá a iniciar los trámites correspondientes para modificar el Acuerdo de Pleno Regulador de la Carrera Profesional horizontal de fecha 25 de noviembre de 2016, modificado por Acuerdo Plenario de 22 de febrero de 2018, para llevar a efecto lo previsto en esta disposición.

Cuarta. Tras la aprobación por el Pleno de fecha 28 de marzo de 2019, de la Comisión Responsable del seguimiento del Plan de Igualdad de la Excma. Diputación de Cáceres, se procederá a realizar el diagnóstico, planificación, diseño, seguimiento y evaluación de la Diputación.

Por la Administración:

EL DIPUTADO DELEGADO DEL ÁREA DE PERSONAL

Por las Organizaciones Sindicales:

GID	USO	TECAE
CSI-F	FESP-UGT	CCOO

ANEXO I

CÁLCULO DEL CÓMPUTO EN HORAS ANUALES DE LA JORNADA DE TRABAJO (35 HORAS SEMANALES).

Horas de trabajo al año: 365 días al año multiplicado por 7 horas/día = 2555 horas anuales.

CÁLCULO	DÍAS	HORAS
Sábados y domingos	104	728
Festivos nacionales	11	77
Festivos autonómicos	1	7
Festivos locales	2	14
Festivos por convenio	3	21
Vacaciones	22	154
Asuntos particulares	6	42
Reducción jornadas Semana Santa	3 días por 2 horas	6
Reducción jornadas ferias	3 días por 2 horas	6
TOTALES	150 días y 5 horas	1055
2555 – 1055 = 1500 horas anuales		

Procedimiento de cálculo valor hora ordinaria:

$$\frac{\text{Retribuciones mensuales (básicas + complemento) X 12 + pagas extras}}{1500} = \text{Valor hora ordinaria}$$

ANEXO II

HORARIOS ESPECIALES

Resolución Presidencial de fecha 22 de marzo de 2017 por el que se aprueban los horarios especiales de trabajo de los centros dependientes del Área de Cultura y Porteros-Ordenanza del edificio Julián Murillo.

Resolución Presidencial de fecha 20 de abril de 2017 por el que se aprueban los horarios de trabajo correspondientes al personal de limpieza con destino en los centros de Pintores 10, Palacio Provincial, Duquesa de Valencia y Palacio de Carvajal.

Las citadas Resoluciones se adaptarán al presente acuerdo-convenio en cuanto a la duración de la jornada diaria mediante la correspondiente Resolución Presidencial.

ANEXO III

PRENDAS DE VESTUARIO PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
DE LA DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CATEGORÍA PROFESIONAL	ROPA-UNIFORME DE TRABAJO
BRIGADA DE OBRAS	— 2 Polo manga corta (Algodón) — 2 Polo manga larga o polo — 1 Buzo — 1 Sudadera — 1 Chaleco multibolsillos
CARPINTERO	— 2 Polo manga corta (Algodón) — 2 Polo manga larga o polo — 1 Buzo — 1 Sudadera — 2 Chaleco multibolsillos
CONDUCTOR BOMBERO AUXILIAR/ BOMBERO AUXILIAR	— Almohada — Bolsa material — Calzona deporte — Camiseta deporte — Pantalón deporte — Sudadera deporte — Zapatillas deporte — Cinturón de vestir — Gorra — Manta — Sábana

CATEGORÍA PROFESIONAL	ROPA-UNIFORME DE TRABAJO
OFICIAL MECÁNICO-CONDUCTOR	— 1 Traje completo de invierno (2 camisas manga larga, 2 falda o pantalón) — 1 Traje de verano (2 camisas manga corta, falda/pantalón) — 1 Corbata o pañuelo (conductoras) — 2 pares de zapatos. 1 Verano — 1 Invierno — Buzo
CONDUCTOR-BOMBERO	— Almohada — Bolsa material — Calzona deporte — Camiseta deporte — Pantalón deporte — Sudadera deporte — Zapatillas deporte — Cinturón de vestir — Gorra — Manta — Sábana

CATEGORÍA PROFESIONAL	ROPA-UNIFORME DE TRABAJO
DUE DE EMPRESA	— 1 bata
OFICIAL ELECTRICISTA Y ELECTRICISTA ESPECIALISTA EN ILUMINACIÓN Y SONIDO	— 2 Polo manga corta (Algodón) — 2 Polo manga larga o polo — 1 Buzo — 1 Sudadera — 1 Chaleco multibolsillo
EMPLEADO DE MANTENIMIENTO/ OPERARIO	— 2 Polo manga corta (Algodón) — 2 Polo manga larga o polo — 1 Buzo — 1 Sudadera — 1 Chaleco multibolsillos
ENCARGADO DE ALMACÉN	— 1 Bata
SECCIÓN AGROPECUARIA, EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS Y CONDUCTOR MAQUINISTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA	— 2 Pijama (solo veterinario) — 2 Polo manga corta (Algodón) — 2 Polo manga larga o polo — 1 Buzo — 1 Sudadera

CATEGORÍA PROFESIONAL	ROPA-UNIFORME DE TRABAJO
PROMOTOR DE FOTOGRAFÍA	— 1 Chaleco fotográfico multibolsillos — 1 Pantalón multibolsillos
GUARDA DE PARQUE	— 2 Polo manga corta (Algodón) — 2 Polo manga larga o polo — 1 Buzo — 1 Sudadera — 2 Pantalón — 1 Chaleco multibolsillos
INFORMADOR TURÍSTICO	— 1 Traje todo tiempo completo — 1 Pantalón de repuesto todo tiempo — 2 camisas manga corta (Algodón) — 1 Pantalón verano — 2 Camisas manga larga — 1 Corbata o pañuelo (Informadoras)
AUX. CONTROL INSTALACIONES DEPORTIVAS Y COORD. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	— 1 Zapatilla deporte — 1 Chándal deporte — 2 Camiseta deporte — 2 Pantalón corto y media

CATEGORÍA PROFESIONAL	ROPA-UNIFORME DE TRABAJO
PERSONAL ARCHIVO Y BIBLIOTECA	— 1 Bata
PERSONAL DE IMPRENTA	— 2 Polo manga corta (Algodón) — 2 Polo manga larga o polo — 1 Buzo — 2 Sudadera
PERSONAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO	— 2 Polo manga corta (Algodón) — 2 Polo manga larga o polo — 2 Buzo — 1 Sudadera — 1 Chaleco multibolsillos
PERSONAL LIMPIEZA Y OFFICE	— 2 Pijama — Chaqueta de punto o similar de manga larga
PORTERO ORDENANZA Y CONSERJES	— 1 Traje completo de invierno (2 camisas manga larga, 2 falda o 2 pantalón) — 2 Corbata o pañuelo (mujer) — 1 Traje de verano (2 camisas manga corta, 2 falda o pantalón) — 2 Pares de zapatos (1 de invierno y 1 de verano)

CATEGORÍA PROFESIONAL	ROPA-UNIFORME DE TRABAJO
PROFESOR DE CERÁMICA	— 1 Bata
PROFESOR DE ESCULTURA	— 1 Bata
PROFESOR DE GRABADO	— 1 Bata
PROFESOR DE PINTURA, DIBUJO Y DISEÑO	— 1 Bata
SERVICIO DE RECOGIDA DE PERROS VAGABUNDOS	— 2 Polo manga corta (Algodón) — 2 Polo manga larga o polo — 2 Pantalón reforzado en piernas — 1 Sudadera reforzada en codos

ANEXO IV

EPI's PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CATEGORÍA PROFESIONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
ARQUITECTO/A	CASCO	USO EN OBRAS
ARQUITECTO/A	CHALECO	CLASE II ALTA VISIBILIDAD
ARQUITECTO/A	PRENDA 3/4	DE PROTECCIÓN FRENTE AL FRÍO Y LA LLUVIA
ARQUITECTO/A	ZAPATO	DE SEGURIDAD
ARQUITECTO/A TÉCNICO	CASCO	USO EN OBRAS
ARQUITECTO/A TÉCNICO	CHALECO	CLASE II ALTA VISIBILIDAD
ARQUITECTO/A TÉCNICO	PRENDA 3/4	DE PROTECCIÓN FRENTE AL FRÍO Y LA LLUVIA
ARQUITECTO/A TÉCNICO	ZAPATO	DE SEGURIDAD
AYUDANTE DE TOPÓGRAFO	BOTA	DE SEGURIDAD
AYUDANTE DE TOPÓGRAFO	CHALECO	CLASE II ALTA VISIBILIDAD

CATEGORÍA PROFESIONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
AYUDANTE DE TOPÓGRAFO	CREMA PROTECCIÓN SOLAR	150-300 ml
AYUDANTE DE TOPÓGRAFO	PRENDA 3/4	DE PROTECCIÓN FRENTE AL FRÍO Y LA LLUVIA
AYUDANTE DE TOPÓGRAFO	SOMBRERO PAJA / GORRA	
BOMBERO/A AUXILIAR	BOTA	DE INTERVENCIÓN FORESTAL
BOMBERO/A AUXILIAR	BRAGA	PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO IGNÍFUGA
BOMBERO/A AUXILIAR	CAMISETA	MANGA CORTA IGNÍFUGA (ALTA VISIBILIDAD)
BOMBERO/A AUXILIAR	CASCO CON CUBRENUCAS	DE INTERVENCIÓN FORESTAL
BOMBERO/A AUXILIAR	CHAQUETA	DE PARQUE IGNÍFUGA (ALTA VISIBILIDAD)
BOMBERO/A AUXILIAR	FORRO POLAR	IGNÍFUGO (ALTA VISIBILIDAD)
BOMBERO/A AUXILIAR	GUANTES	DE INTERVENCIÓN FORESTAL
BOMBERO/A AUXILIAR	GUANTES	DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS MECÁNICOS

CATEGORÍA PROFESIONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
BOMBERO/A AUXILIAR	MASCARILLA	FFP
BOMBERO/A AUXILIAR	MONO	DE INTERVENCIÓN FORESTAL (ALTA VISIBILIDAD)
BOMBERO/A AUXILIAR	PANTALÓN	DE PARQUE IGNÍFUGO (ALTA VISIBILIDAD)
BOMBERO/A AUXILIAR	PARKA	DE PROTECCIÓN AL FRÍO Y LA LLUVIA
BOMBERO/A AUXILIAR	POLO	MANGA LARGA IGNÍFUGO (ALTA VISIBILIDAD)
BOMBERO/A AUXILIAR	VERDUGO	PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO IGNÍFUGO
BOMBERO/A AUXILIAR	ZAPATO DE PARQUE	DE SEGURIDAD

CATEGORÍA PROFESIONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
BOMBERO/A AUXILIAR **A disposición para los operarios de desbrozadora y motosierra, según necesidades del servicio, a criterio del responsable del SEPEI:** **Motosierra:** **BOTA DE PROTECCIÓN FRENTE CORTES DE SIERRA DE CADENA** **CASCO CON PANTALLA FACIAL Y PROTECCIÓN AUDITIVA INTEGRADA** **GAFAS DE SEGURIDAD** **MASCARILLA FFP** **CHAQUETA DE PROTECCIÓN FRENTE A CORTES DE SIERRA DE CADENAS** **GUANTES DE PROTECCIÓN FRENTE A CORTES DE SIERRA DE CADENAS** **PANTALÓN CON PETO DE PROTECCIÓN FRENTE A CORTES DE SIERRA DE CADENAS** **SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICAÍDA: CINTURÓN-ARNÉS JUNTO CON ELEMENTOS DE AMARRE, CONEXIÓN Y BOLSA PORTACUERDAS** **Desbrozadora:** **CASCO CON PANTALLA FACIAL Y PROTECCIÓN AUDITIVA INTEGRADA** **GAFAS DE SEGURIDAD** **MASCARILLA FFP** **CHAQUETA** **POLAINAS**		
BRIGADA DE OBRAS	BOTA	DE SEGURIDAD
BRIGADA DE OBRAS	CASCO	USO EN OBRAS
BRIGADA DE OBRAS	CHAQUETA	DE PROTECCIÓN AL FRÍO Y LA LLUVIA

CATEGORÍA PROFESIONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
BRIGADA DE OBRAS	CHAQUETA + PANTALÓN	DE PROTECCIÓN AL AGUA
BRIGADA DE OBRAS	GAFAS	DE SEGURIDAD CON MONTURA INTEGRAL
BRIGADA DE OBRAS	GUANTES	DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS MECÁNICOS
BRIGADA DE OBRAS	MASCARILLA AUTOFILTRANTE	PARA PARTÍCULAS
BRIGADA DE OBRAS	PANTALÓN	MULTIBOLSILLO REFORZADO CON APERTURA PARA RODILLERAS
BRIGADA DE OBRAS	PAR DE RODILLERAS	FLEXIBLES
BRIGADA DE OBRAS	PROTECTORES AUDITIVOS	OREJERAS ACOPLADAS A CASCO DE PROTECCIÓN
BRIGADA DE OBRAS	SISTEMA ANTICAÍDAS	ARNÉS CON CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO (3 PTOS. DE SUJECIÓN) / DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DE RETROCESO AUTOMÁTICO CON CINTA Y ABSORBEDOR DE ENERGÍA Y 2 MOSQUETONES / CINTA CON ABSORBEDOR Y 2 MOSQUETONES

CATEGORÍA PROFESIONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
CARPINTERO/A	BOTA	DE SEGURIDAD
CARPINTERO/A	CHAQUETA	DE PROTECCIÓN AL FRÍO Y LA LLUVIA
CARPINTERO/A	GAFAS	DE SEGURIDAD CON MONTURA INTEGRAL
CARPINTERO/A	GUANTES	DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS MECÁNICOS
CARPINTERO/A	GUANTES	DESECHABLES
CARPINTERO/A	MASCARILLA	DESECHABLE
CARPINTERO/A	MASCARILLA AUTOFILTRANTE	PARA PARTÍCULAS
CARPINTERO/A	PANTALÓN	MULTIBOLSILLO REFORZADO CON APERTURA PARA RODILLERAS
CARPINTERO/A	PAR DE RODILLERAS	FLEXIBLES
CARPINTERO/A	PROTECTORES AUDITIVOS	OREJERAS
CONDUCTOR/A BOMBERO/A	BOTA	DE INTERVENCIÓN
CONDUCTOR/A BOMBERO/A	BOTA	DE INTERVENCIÓN FORESTAL

CATEGORÍA PROFESIONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
CONDUCTOR/A BOMBERO/A	BOTA	RESISTENTE AL AGUA
CONDUCTOR/A BOMBERO/A	CAMISETA	MANGA CORTA IGNÍFUGA (ALTA VISIBILIDAD)
CONDUCTOR/A BOMBERO/A	CASCO CON CUBRENUCAS	DE INTERVENCIÓN (CON PANTALLA FACIAL INTEGRADA DE PROTECCIÓN FRENTE AL CALOR CON TRATAMIENTO ANTI-VAHO, ANTI-RAYA)
CONDUCTOR/A BOMBERO/A	CASCO	DE INTERVENCIÓN FORESTAL (CON CUBRENUCAS) Y DE RESCATE TÉCNICO
CONDUCTOR/A BOMBERO/A	CHAQUETA	DE PARQUE IGNÍFUGA (ALTA VISIBILIDAD)
CONDUCTOR/A BOMBERO/A	TRAJE COMPUESTO POR CHAQUETÓN Y CUBREPANTALÓN	DE INTERVENCIÓN (ALTA VISIBILIDAD)
CONDUCTOR/A BOMBERO/A	FORRO POLAR	IGNÍFUGO (ALTA VISIBILIDAD)
CONDUCTOR/A BOMBERO/A	GUANTES	DE EXCARCELACIÓN
CONDUCTOR/A BOMBERO/A	GUANTES	DE INTERVENCIÓN

CATEGORÍA PROFESIONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
CONDUCTOR/A BOMBERO/A	GUANTES	DE INTERVENCIÓN FORESTAL
CONDUCTOR/A BOMBERO/A	GUANTES	DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS MECÁNICOS
CONDUCTOR/A BOMBERO/A	MÁSCARA	PARA EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO
CONDUCTOR/A BOMBERO/A	MONO	DE INTERVENCIÓN FORESTAL (ALTA VISIBILIDAD)
CONDUCTOR/A BOMBERO/A	PANTALÓN	DE PARQUE IGNÍFUGO (ALTA VISIBILIDAD)
CONDUCTOR/A BOMBERO/A	PARKA	DE PROTECCIÓN AL FRÍO Y LA LLUVIA
CONDUCTOR/A BOMBERO/A	POLO	MANGA LARGA IGNÍFUGO (ALTA VISIBILIDAD)
CONDUCTOR/A BOMBERO/A	SISTEMA ANTICAÍDAS	CINTURÓN-ARNÉS JUNTO CON ELEMENTOS DE AMARRE, CONEXIÓN Y BOLSA PORTACUERDAS
CONDUCTOR/A BOMBERO/A	TRAJE DE AGUA	DE PROTECCIÓN AL FRÍO Y LA LLUVIA (ALTA VISIBILIDAD)
CONDUCTOR/A BOMBERO/A	VERDUGO	PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO IGNÍFUGO

CATEGORÍA PROFESIONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
CONDUCTOR/A BOMBERO/A	ZAPATO DE PARQUE	DE SEGURIDAD
CONDUCTOR/A BOMBERO/A **A disposición para los operarios de desbrozadora y motosierra, según necesidades del servicio, a criterio del responsable del SEPEI:** **Motosierra:** **BOTA DE PROTECCIÓN FRENTE CORTES DE SIERRA DE CADENA** **CASCO CON PANTALLA FACIAL Y PROTECCIÓN AUDITIVA INTEGRADA** **GAFAS DE SEGURIDAD** **MASCARILLA FFP** **CHAQUETA DE PROTECCIÓN FRENTE A CORTES DE SIERRA DE CADENAS** **GUANTES DE PROTECCIÓN FRENTE A CORTES DE SIERRA DE CADENAS** **PANTALÓN CON PETO DE PROTECCIÓN FRENTE A CORTES DE SIERRA DE CADENAS** **SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICAÍDA: CINTURÓN-ARNÉS JUNTO CON ELEMENTOS DE AMARRE, CONEXIÓN Y BOLSA PORTACUERDAS** **Desbrozadora:** **CASCO CON PANTALLA FACIAL Y PROTECCIÓN AUDITIVA INTEGRADA** **GAFAS DE SEGURIDAD** **MASCARILLA FFP** **CHAQUETA** **POLAINAS**		

CATEGORÍA PROFESIONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
CONDUCTOR/A BOMBERO/A AUXILIAR	BOTA	DE INTERVENCIÓN FORESTAL
CONDUCTOR/A BOMBERO/A AUXILIAR	BRAGA	PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO IGNÍFUGA
CONDUCTOR/A BOMBERO/A AUXILIAR	CAMISETA	MANGA CORTA IGNÍFUGA (ALTA VISIBILIDAD)
CONDUCTOR/A BOMBERO/A AUXILIAR	CASCO CON CUBRENUCAS	DE INTERVENCIÓN FORESTAL
CONDUCTOR/A BOMBERO/A AUXILIAR	CHAQUETA	DE PARQUE IGNÍFUGA (ALTA VISIBILIDAD)
CONDUCTOR/A BOMBERO/A AUXILIAR	FORRO POLAR	IGNÍFUGO
CONDUCTOR/A BOMBERO/A AUXILIAR	GUANTES	DE INTERVENCIÓN FORESTAL
CONDUCTOR/A BOMBERO/A AUXILIAR	GUANTES	DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS MECÁNICOS
CONDUCTOR/A BOMBERO/A AUXILIAR	MASCARILLA	FFP

CATEGORÍA PROFESIONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
CONDUCTOR/A BOMBERO/A AUXILIAR	MONO	DE INTERVENCIÓN FORESTAL (ALTA VISIBILIDAD)
CONDUCTOR/A BOMBERO/A AUXILIAR	PANTALÓN	DE PARQUE IGNÍFUGO (ALTA VISIBILIDAD)
CONDUCTOR/A BOMBERO/A AUXILIAR	PARKA	DE PROTECCIÓN AL FRÍO Y LA LLUVIA
CONDUCTOR/A BOMBERO/A AUXILIAR	POLO	MANGA LARGA IGNÍFUGO (ALTA VISIBILIDAD)
CONDUCTOR/A BOMBERO/A AUXILIAR	VERDUGO	PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO IGNÍFUGO
CONDUCTOR/A BOMBERO/A AUXILIAR	ZAPATO DE PARQUE	DE SEGURIDAD

CATEGORÍA PROFESIONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
CONDUCTOR/A BOMBERO/A AUXILIAR	
A disposición para los operarios de desbrozadora y motosierra, según necesidades del servicio, a criterio del responsable del SEPEI:	
Motosierra:	
BOTA DE PROTECCIÓN FRENTE CORTES DE SIERRA DE CADENA	
CASCO CON PANTALLA FACIAL Y PROTECCIÓN AUDITIVA INTEGRADA	
GAFAS DE SEGURIDAD	
MASCARILLA FFP	
CHAQUETA DE PROTECCIÓN FRENTE A CORTES DE SIERRA DE CADENAS	
GUANTES DE PROTECCIÓN FRENTE A CORTES DE SIERRA DE CADENAS	
PANTALÓN CON PETO DE PROTECCIÓN FRENTE A CORTES DE SIERRA DE CADENAS	
SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICAÍDA: CINTURÓN-ARNÉS JUNTO CON ELEMENTOS DE AMARRE Y CONEXIÓN Y BOLSA PORTACUERDAS	
Desbrozadora:	
CASCO CON PANTALLA FACIAL Y PROTECCIÓN AUDITIVA INTEGRADA	
GAFAS DE SEGURIDAD	
MASCARILLA FFP	
CHAQUETA	
POLAINAS	

CATEGORÍA PROFESIONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
CONDUCTOR/A DE TURISMO	CHALECO	CLASE II (ALTA VISIBILIDAD)
CONDUCTOR/A DE TURISMO	GAFAS O ADAPTADOR	PROTECCIÓN SOLAR
CONDUCTOR/A DE TURISMO	GUANTES	DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS MECÁNICOS
CONDUCTOR/A DE TURISMO	PRENDA 3/4	DE PROTECCIÓN AL FRÍO Y LA LLUVIA
CONDUCTOR/A DE TURISMO	ZAPATO	DE TRABAJO
CONSERJE/A	GUANTES	DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS MECÁNICOS
CONSERJE/A	PRENDA 3/4	DE PROTECCIÓN AL FRÍO Y LA LLUVIA
COORDINADOR/A ACTIVIDADES DEPORTIVAS	CREMA PROTECCIÓN SOLAR	150-300 ml
COORDINADOR/A ACTIVIDADES DEPORTIVAS	PRENDA 3/4	DE PROTECCIÓN AL FRÍO Y LA LLUVIA
COORDINADOR/A ACTIVIDADES DEPORTIVAS	SOMBRERO PAJA / GORRA	

CATEGORÍA PROFESIONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
COORDINADOR/A DE SEGURIDAD Y SALUD	CASCO	USO EN OBRAS
COORDINADOR/A DE SEGURIDAD Y SALUD	CHALECO	CLASE II (ALTA VISIBILIDAD)
COORDINADOR/A DE SEGURIDAD Y SALUD	PRENDA 3/4	DE PROTECCIÓN AL FRÍO Y LA LLUVIA
COORDINADOR/A DE SEGURIDAD Y SALUD	ZAPATO	DE SEGURIDAD
D.U.E. DE EMPRESA	CHAQUETA	DE PROTECCIÓN AL FRÍO Y LA LLUVIA
D.U.E. DE EMPRESA	GUANTES	DESECHABLES
D.U.E. DE EMPRESA	MASCARILLA	DESECHABLE
DELINEANTE	CASCO	USO EN OBRAS
DELINEANTE	CHALECO	CLASE II (ALTA VISIBILIDAD)
DELINEANTE	CHAQUETA	DE PROTECCIÓN AL FRÍO Y LA LLUVIA
DELINEANTE	ZAPATO	DE SEGURIDAD
ELECTRICISTA	BOTA	DE SEGURIDAD AISLANTE
ELECTRICISTA	CASCO	USO EN OBRAS

CATEGORÍA PROFESIONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
ELECTRICISTA	CHAQUETA	DE PROTECCIÓN AL FRÍO Y LA LLUVIA
ELECTRICISTA	GAFAS	DE SEGURIDAD CON MONTURA INTEGRAL
ELECTRICISTA	GUANTES	DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS ELÉCTRICOS
ELECTRICISTA	GUANTES	DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS MECÁNICOS
ELECTRICISTA	PANTALÓN	MULTIBOLSILLO REFORZADO CON APERTURA PARA RODILLERAS
ELECTRICISTA	PAR DE RODILLERAS	FLEXIBLES
ELECTRICISTA	ROPA	DE PROTECCIÓN DE ARCO ELÉCTRICO
ELECTRICISTA ICB, SONIDO, IMAGEN	BOTA	DE SEGURIDAD
ELECTRICISTA ICB, SONIDO, IMAGEN	CHAQUETA	DE PROTECCIÓN AL FRÍO Y LA LLUVIA
ELECTRICISTA ICB, SONIDO, IMAGEN	GUANTES	DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS MECÁNICOS

CATEGORÍA PROFESIONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
EMPLEADO/A COMPLEJO DEPORTIVO	BOTA	DE SEGURIDAD
EMPLEADO/A COMPLEJO DEPORTIVO	BOTA	DE AGUA
EMPLEADO/A COMPLEJO DEPORTIVO	CHALECO	CLASE II ALTA VISIBILIDAD
EMPLEADO/A COMPLEJO DEPORTIVO	CHAQUETA	DE PROTECCIÓN AL FRÍO Y LA LLUVIA
EMPLEADO/A COMPLEJO DEPORTIVO	GAFAS	DE SEGURIDAD CON MONTURA INTEGRAL
EMPLEADO/A COMPLEJO DEPORTIVO	GUANTES	DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS MECÁNICOS
EMPLEADO/A COMPLEJO DEPORTIVO	GUANTES	DESECHABLES
EMPLEADO/A COMPLEJO DEPORTIVO	MASCARILLA	DESECHABLE FFP
EMPLEADO/A COMPLEJO DEPORTIVO	PANTALÓN	MULTIBOLSILLO REFORZADO CON APERTURA PARA RODILLERAS
EMPLEADO/A COMPLEJO DEPORTIVO	PAR DE RODILLERAS	FLEXIBLES

CATEGORÍA PROFESIONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
EMPLEADO/A COMPLEJO DEPORTIVO	PROTECTORES AUDITIVOS	OREJERAS
EMPLEADO/A COMPLEJO DEPORTIVO	CREMA PROTECCIÓN SOLAR	150-300 ml
EMPLEADO/A COMPLEJO DEPORTIVO	SOMBRERO PAJA / GORRA	

EMPLEADO/A COMPLEJO DEPORTIVO:
A disposición de operarios de Motosierra:
BOTA DE PROTECCIÓN FRENTE CORTES DE SIERRA DE CADENA
CASCO CON PANTALLA FACIAL Y PROTECCIÓN AUDITIVA INTEGRADA
GAFAS DE SEGURIDAD
MASCARILLA FFP
CHAQUETA DE PROTECCIÓN FRENTE A CORTES DE SIERRA DE CADENAS
GUANTES DE PROTECCIÓN FRENTE A CORTES DE SIERRA DE CADENAS
PANTALÓN CON PETO DE PROTECCIÓN FRENTE A CORTES DE SIERRA DE CADENAS
A disposición de operarios de Desbrozadora:
CASCO CON PANTALLA FACIAL Y PROTECCIÓN AUDITIVA INTEGRADA
GAFAS DE SEGURIDAD
MASCARILLA FFP
CHAQUETA
POLAINAS
A disposición de operarios de poda:
ARNÉS CON CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO (3 PTOS. DE SUJECIÓN) / DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DE RETROCESO AUTOMÁTICO CON CINTA Y ABSORBEDOR DE ENERGÍA Y 2 MOSQUETONES / CINTA CON ABSORBEDOR Y 2 MOSQUETONES
CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO
A disposición aplicadores de fitosanitarios:
SEMI-MÁSCARA DOBLE FILTRO DE PROTECCIÓN QUÍMICA
BUZO CON PUÑOS Y TOBILLOS AJUSTABLES DESECHABLE
GUANTES DE RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS
GAFAS DE PROTECCIÓN DE MONTURA INTEGRAL

CATEGORÍA PROFESIONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
ENCARGADO/A DE ALMACÉN	GUANTES	DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS MECÁNICOS
ENCARGADO/A DE ALMACÉN	ZAPATO	DE SEGURIDAD
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS Y CONDUCTOR/A MAQUINISTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA	BOTA	DE SEGURIDAD
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS Y CONDUCTOR/A MAQUINISTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA	BOTA	DE AGUA
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS Y CONDUCTOR/A MAQUINISTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA	BUZO CON PUÑOS Y TOBILLOS AJUSTABLES	ALGODÓN
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS Y CONDUCTOR/A MAQUINISTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA	CHAQUETA	DE PROTECCIÓN AL FRÍO Y LA LLUVIA

CATEGORÍA PROFESIONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS Y CONDUCTOR/A MAQUINISTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA	CHAQUETA + PANTALÓN	DE PROTECCIÓN AL AGUA
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS Y CONDUCTOR/A MAQUINISTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA	CREMA PROTECCIÓN SOLAR	150-300 ml
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS Y CONDUCTOR/A MAQUINISTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA	CHALECO	CLASE II ALTA VISIBILIDAD
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS Y CONDUCTOR/A MAQUINISTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA	GAFAS	DE SEGURIDAD CON MONTURA INTEGRAL
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS Y CONDUCTOR/A MAQUINISTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA	GUANTES	DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS MECÁNICOS

CATEGORÍA PROFESIONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS Y CONDUCTOR/A MAQUINISTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA	GUANTES	DESECHABLES
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS Y CONDUCTOR/A MAQUINISTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA	PROTECTORES AUDITIVOS	OREJERAS
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS Y CONDUCTOR/A MAQUINISTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA	SOMBRERO PAJA / GORRA	

CATEGORÍA PROFESIONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS Y CONDUCTOR/A MAQUINISTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA	A disposición de operarios de Motosierra: BOTA DE PROTECCIÓN FRENTE CORTES DE SIERRA DE CADENA CASCO CON PANTALLA FACIAL Y PROTECCIÓN AUDITIVA INTEGRADA GAFAS DE SEGURIDAD MASCARILLA FFP CHAQUETA DE PROTECCIÓN FRENTE A CORTES DE SIERRA DE CADENAS GUANTES DE PROTECCIÓN FRENTE A CORTES DE SIERRA DE CADENAS PANTALÓN CON PETO DE PROTECCIÓN FRENTE A CORTES DE SIERRA DE CADENAS A disposición de operarios de Desbrozadora: CASCO CON PANTALLA FACIAL Y PROTECCIÓN AUDITIVA INTEGRADA GAFAS DE SEGURIDAD MASCARILLA FFP CHAQUETA POLAINAS A disposición de operarios de poda: ARNÉS CON CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO (3 PTOS. DE SUJECIÓN) / DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DE RETROCESO AUTOMÁTICO CON CINTA Y ABSORBEDOR DE ENERGÍA Y 2 MOSQUETONES / CINTA CON ABSORBEDOR Y 2 MOSQUETONES CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO A disposición aplicadores de fitosanitarios: SEMI-MÁSCARA DOBLE FILTRO DE PROTECCIÓN QUÍMICA BUZO CON PUÑOS Y TOBILLOS AJUSTABLES DESECHABLE GUANTES DE RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS GAFAS DE PROTECCIÓN DE MONTURA INTEGRAL

CATEGORÍA PROFESIONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
FOTÓGRAFO/A DEL ÁREA DE IMAGEN	CHALECO	CLASE II (ALTA VISIBILIDAD)
FOTÓGRAFO/A DEL ÁREA DE IMAGEN	CHAQUETA	DE PROTECCIÓN AL FRÍO Y LA LLUVIA
FOTÓGRAFO/A DEL ÁREA DE IMAGEN	SOMBRERO PAJA / GORRA	
FOTÓGRAFO/A DEL ÁREA DE IMAGEN	ZAPATO	DE TRABAJO
GUARDA DE PARQUE	BOTA	DE SEGURIDAD
GUARDA DE PARQUE	CHALECO	CLASE II (ALTA VISIBILIDAD)
GUARDA DE PARQUE	CREMA PROTECCIÓN SOLAR	150-300 ml
GUARDA DE PARQUE	GAFAS	DE SEGURIDAD CON MONTURA INTEGRAL
GUARDA DE PARQUE	GUANTES	DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS MECÁNICOS
GUARDA DE PARQUE	GUANTES	DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS QUÍMICOS DESECHABLES
GUARDA DE PARQUE	MASCARILLA	DESECHABLE FFP

CATEGORÍA PROFESIONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
GUARDA DE PARQUE	PANTALÓN	MULTIBOLSILLO REFORZADO CON APERTURA PARA RODILLERAS
GUARDA DE PARQUE	PAR DE RODILLERAS	FLEXIBLES
GUARDA DE PARQUE	PROTECCIÓN FACIAL	PANTALLA FACIAL
GUARDA DE PARQUE	PROTECTORES AUDITIVOS	OREJERAS
GUARDA DE PARQUE	SOMBRERO PAJA / GORRA	
GUARDA DE PARQUE	CHAQUETA	DE PROTECCIÓN AL FRÍO Y LA LLUVIA

CATEGORÍA PROFESIONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
	GUARDA DE PARQUE **A disposición de operarios de Motosierra:** **BOTA DE PROTECCIÓN FRENTE CORTES DE SIERRA DE CADENA** **CASCO CON PANTALLA FACIAL Y PROTECCIÓN AUDITIVA INTEGRADA** **GAFAS DE SEGURIDAD** **MASCARILLA FFP** **CHAQUETA DE PROTECCIÓN FRENTE A CORTES DE SIERRA DE CADENAS** **GUANTES DE PROTECCIÓN FRENTE A CORTES DE SIERRA DE CADENAS** **PANTALÓN CON PETO DE PROTECCIÓN FRENTE A CORTES DE SIERRA DE CADENAS** **A disposición de operarios de Desbrozadora:** **CASCO CON PANTALLA FACIAL Y PROTECCIÓN AUDITIVA INTEGRADA** **GAFAS DE SEGURIDAD** **MASCARILLA FFP** **CHAQUETA** **POLAINAS** **A disposición de operarios de poda:** **ARNÉS CON CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO (3 PTOS. DE SUJECIÓN) / DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DE RETROCESO AUTOMÁTICO CON CINTA Y ABSORBEDOR DE ENERGÍA Y 2 MOSQUETONES / CINTA CON ABSORBEDOR Y 2 MOSQUETONES** **CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO** **A disposición aplicadores de fitosanitarios:** **SEMI-MÁSCARA DOBLE FILTRO DE PROTECCIÓN QUÍMICA** **BUZO CON PUÑOS Y TOBILLOS AJUSTABLES DESECHABLE** **GUANTES DE RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS** **GAFAS DE PROTECCIÓN DE MONTURA INTEGRAL**

CATEGORÍA PROFESIONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
INFORMADOR/A TURÍSTICO	PRENDA 3/4	DE PROTECCIÓN AL FRÍO Y LA LLUVIA
INGENIERO/A DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS	CASCO	USO EN OBRAS
INGENIERO/A DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS	CHALECO	CLASE II (ALTA VISIBILIDAD)
INGENIERO/A DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS	PRENDA 3/4	DE PROTECCIÓN AL FRÍO Y LA LLUVIA
INGENIERO/A DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS	ZAPATO	DE SEGURIDAD
INGENIERO/A INDUSTRIAL	CASCO	USO EN OBRAS
INGENIERO/A INDUSTRIAL	CHALECO	CLASE II (ALTA VISIBILIDAD)
INGENIERO/A INDUSTRIAL	PRENDA 3/4	DE PROTECCIÓN AL FRÍO Y LA LLUVIA
INGENIERO/A INDUSTRIAL	ZAPATO	DE SEGURIDAD
INGENIERO/A TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS	CASCO	USO EN OBRAS

CATEGORÍA PROFESIONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
INGENIERO/A TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS	CHALECO	CLASE II (ALTA VISIBILIDAD)
INGENIERO/A TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS	PRENDA 3/4	DE PROTECCIÓN AL FRÍO Y LA LLUVIA
INGENIERO/A TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS	ZAPATO	DE SEGURIDAD
INGENIERO/A TÉCNICO INDUSTRIAL	CASCO	USO EN OBRAS
INGENIERO/A TÉCNICO INDUSTRIAL	CHALECO	CLASE II (ALTA VISIBILIDAD)
INGENIERO/A TÉCNICO INDUSTRIAL	PRENDA 3/4	DE PROTECCIÓN AL FRÍO Y LA LLUVIA
INGENIERO/A TÉCNICO INDUSTRIAL	ZAPATO	DE SEGURIDAD
INGENIERO/A TÉCNICO TOPÓGRAFÍA	BOTA	DE SEGURIDAD
INGENIERO/A TÉCNICO TOPÓGRAFÍA	CHALECO	CLASE II (ALTA VISIBILIDAD)
INGENIERO/A TÉCNICO TOPÓGRAFÍA	CREMA PROTECCIÓN SOLAR	150-300 ml
INGENIERO/A TÉCNICO TOPÓGRAFÍA	PRENDA 3/4	DE PROTECCIÓN AL FRÍO Y LA LLUVIA

CATEGORÍA PROFESIONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
INGENIERO/A TÉCNICO TOPÓGRAFÍA	SOMBRERO PAJA / GORRA	
INSTALADOR / GESTOR TELECOMUNICACIONES	BOTA	DE SEGURIDAD
INSTALADOR / GESTOR TELECOMUNICACIONES	CHAQUETA	DE PROTECCIÓN AL FRÍO Y LA LLUVIA
INSTALADOR / GESTOR TELECOMUNICACIONES	GAFAS	DE SEGURIDAD CON MONTURA INTEGRAL
INSTALADOR / GESTOR TELECOMUNICACIONES	GUANTES	DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS ELÉCTRICOS
MAESTRO/A INDUSTRIAL	CASCO	USO EN OBRAS
MAESTRO/A INDUSTRIAL	CHALECO	CLASE II (ALTA VISIBILIDAD)
MAESTRO/A INDUSTRIAL	PRENDA 3/4	DE PROTECCIÓN AL FRÍO Y LA LLUVIA
MAESTRO/A INDUSTRIAL	ZAPATO	DE SEGURIDAD
MECÁNICO/A	BOTA	DE SEGURIDAD
MECÁNICO/A	BUZO CON PUÑOS Y TOBILLOS AJUSTABLES	ALGODÓN TRANSPIRABLE (ALTA VISIBILIDAD)

CATEGORÍA PROFESIONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
MECÁNICO/A	CASCO	GORRA ANTIGOLPES
MECÁNICO/A	CHALECO MULTIBOLSILLOS	CLASE II (ALTA VISIBILIDAD)
MECÁNICO/A	CHAQUETA + PANTALÓN	DE PROTECCIÓN AL AGUA (ALTA VISIBILIDAD)
MECÁNICO/A	GAFAS	DE SEGURIDAD CON MONTURA INTEGRAL
MECÁNICO/A	GAFAS O ADAPTADOR	PROTECCIÓN SOLAR
MECÁNICO/A	GUANTES	DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS MECÁNICOS
MECÁNICO/A	GUANTES	DESECHABLES
MECÁNICO/A	MASCARILLA	DESECHABLE FFP
MECÁNICO/A	PANTALÓN	MULTIBOLSILLO REFORZADO CON APERTURA PARA RODILLERAS (ALTA VISIBILIDAD)
MECÁNICO/A	PAR DE RODILLERAS	FLEXIBLES
MECÁNICO/A	POLO	MANGA CORTA (ALTA VISIBILIDAD)

CATEGORÍA PROFESIONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
MECÁNICO/A	POLO	MANGA LARGA (ALTA VISIBILIDAD)
MECÁNICO/A	PROTECTORES AUDITIVOS	TAPONES CON DIADEMA
MECÁNICO/A	SUDADERA	
MECÁNICO/A	CHAQUETA	DE PROTECCIÓN AL FRÍO Y LA LLUVIA (ALTA VISIBILIDAD)
MONITOR/A DEPORTIVO	CHAQUETA	DE PROTECCIÓN AL FRÍO Y LA LLUVIA
MONITOR/A DEPORTIVO	CREMA PROTECCIÓN SOLAR	150-300 ml
MONITOR/A DEPORTIVO	SOMBRERO PAJA / GORRA	
OPERARIO/A MANTENIMIENTO	BOTA	DE SEGURIDAD
OPERARIO/A MANTENIMIENTO	CHALECO	CLASE II (ALTA VISIBILIDAD)
OPERARIO/A MANTENIMIENTO	CHAQUETA	DE PROTECCIÓN AL FRÍO Y LA LLUVIA
OPERARIO/A MANTENIMIENTO	CREMA PROTECCIÓN SOLAR	150-300 ml

CATEGORÍA PROFESIONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
OPERARIO/A MANTENIMIENTO	GAFAS	DE SEGURIDAD CON MONTURA INTEGRAL
OPERARIO/A MANTENIMIENTO	GUANTES	DESECHABLES
OPERARIO/A MANTENIMIENTO	MASCARILLA	DESECHABLE FFP
OPERARIO/A MANTENIMIENTO	PANTALÓN	MULTIBOLSILLO REFORZADO CON APERTURA PARA RODILLERAS
OPERARIO/A MANTENIMIENTO	PAR DE RODILLERAS	FLEXIBLES
OPERARIO/A MANTENIMIENTO	POLAINAS	DE PROTECCIÓN
OPERARIO/A MANTENIMIENTO	PROTECTORES AUDITIVOS	OREJERAS
OPERARIO/A MANTENIMIENTO	SOMBRERO PAJA / GORRA	

CATEGORÍA PROFESIONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
	OPERARIO/A MANTENIMIENTO **A disposición de operarios de Motosierra:** **BOTA DE PROTECCIÓN FRENTE CORTES DE SIERRA DE CADENA** **CASCO CON PANTALLA FACIAL Y PROTECCIÓN AUDITIVA INTEGRADA** **GAFAS DE SEGURIDAD** **MASCARILLA FFP** **CHAQUETA DE PROTECCIÓN FRENTE A CORTES DE SIERRA DE CADENAS** **GUANTES DE PROTECCIÓN FRENTE A CORTES DE SIERRA DE CADENAS** **PANTALÓN CON PETO DE PROTECCIÓN FRENTE A CORTES DE SIERRA DE CADENAS** **A disposición de operarios de Desbrozadora:** **CASCO CON PANTALLA FACIAL Y PROTECCIÓN AUDITIVA INTEGRADA** **GAFAS DE SEGURIDAD** **MASCARILLA FFP** **CHAQUETA** **POLAINAS** **A disposición de operarios de poda:** **ARNÉS CON CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO (3 PTOS. DE SUJECIÓN) / DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DE RETROCESO AUTOMÁTICO CON CINTA Y ABSORBEDOR DE ENERGÍA Y 2 MOSQUETONES / CINTA CON ABSORBEDOR Y 2 MOSQUETONES** **CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO** **A disposición aplicadores de fitosanitarios:** **SEMI-MÁSCARA DOBLE FILTRO DE PROTECCIÓN QUÍMICA** **BUZO CON PUÑOS Y TOBILLOS AJUSTABLES DESECHABLE** **GUANTES DE RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS** **GAFAS DE PROTECCIÓN DE MONTURA INTEGRAL**

CATEGORÍA PROFESIONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
OPERARIO/A PARQUE MÓVIL	BOTA	DE SEGURIDAD
OPERARIO/A PARQUE MÓVIL	CHALECO	CLASE II (ALTA VISIBILIDAD)
OPERARIO/A PARQUE MÓVIL	CHAQUETA	DE PROTECCIÓN AL FRÍO Y LA LLUVIA
OPERARIO/A PARQUE MÓVIL	CREMA PROTECCIÓN SOLAR	150-300 ml
OPERARIO/A PARQUE MÓVIL	GAFAS	DE SEGURIDAD CON MONTURA INTEGRAL
OPERARIO/A PARQUE MÓVIL	GUANTES	DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS MECÁNICOS
OPERARIO/A PARQUE MÓVIL	GUANTES	DESECHABLES
OPERARIO/A PARQUE MÓVIL	MASCARILLA	DESECHABLE FFP
OPERARIO/A PARQUE MÓVIL	PANTALÓN	MULTIBOLSILLO REFORZADO CON APERTURA PARA RODILLERAS
OPERARIO/A PARQUE MÓVIL	PAR DE RODILLERAS	FLEXIBLES

CATEGORÍA PROFESIONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
OPERARIO/A PARQUE MÓVIL	PROTECTORES AUDITIVOS	OREJERAS
OPERARIO/A PARQUE MÓVIL	SOMBRERO PAJA / GORRA	
OPERARIO/A PARQUE MÓVIL **A disposición de operarios de Motosierra:** **BOTA DE PROTECCIÓN FRENTE CORTES DE SIERRA DE CADENA** **CASCO CON PANTALLA FACIAL Y PROTECCIÓN AUDITIVA INTEGRADA** **GAFAS DE SEGURIDAD** **MASCARILLA FFP** **CHAQUETA DE PROTECCIÓN FRENTE A CORTES DE SIERRA DE CADENAS** **GUANTES DE PROTECCIÓN FRENTE A CORTES DE SIERRA DE CADENAS** **PANTALÓN CON PETO DE PROTECCIÓN FRENTE A CORTES DE SIERRA DE CADENAS** **A disposición de operarios de Desbrozadora:** **CASCO CON PANTALLA FACIAL Y PROTECCIÓN AUDITIVA INTEGRADA** **GAFAS DE SEGURIDAD** **MASCARILLA FFP** **CHAQUETA** **POLAINAS** **A disposición de operarios de poda:** **ARNÉS CON CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO (3 PTOS. DE SUJECIÓN) / DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DE RETROCESO AUTOMÁTICO CON CINTA Y ABSORBEDOR DE ENERGÍA Y 2 MOSQUETONES / CINTA CON ABSORBEDOR Y 2 MOSQUETONES** **CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO** **A disposición aplicadores de fitosanitarios:** **SEMI-MÁSCARA DOBLE FILTRO DE PROTECCIÓN QUÍMICA** **BUZO CON PUÑOS Y TOBILLOS AJUSTABLES DESECHABLE** **GUANTES DE RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS** **GAFAS DE PROTECCIÓN DE MONTURA INTEGRAL**		

CATEGORÍA PROFESIONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
ORDENANZA	GUANTES	DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS MECÁNICOS
ORDENANZA	PRENDA 3/4	DE PROTECCIÓN AL FRÍO Y LA LLUVIA
PERSONAL DE ARCHIVO BIBLIOTECA	GUANTES	DESECHABLES
PERSONAL DE ARCHIVO BIBLIOTECA	MASCARILLA	DESECHABLE
PERSONAL DE IMPRENTA	GAFAS	DE SEGURIDAD CON MONTURA INTEGRAL
PERSONAL DE IMPRENTA	GUANTES	DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS MECÁNICOS
PERSONAL DE IMPRENTA	GUANTES	DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS QUÍMICOS
PERSONAL DE IMPRENTA	GUANTES	DE PROTECCIÓN TÉRMICA
PERSONAL DE IMPRENTA	MASCARILLA	DESECHABLE
PERSONAL DE IMPRENTA	PROTECTORES AUDITIVOS	OREJERAS
PERSONAL DE IMPRENTA	ZAPATO	DE SEGURIDAD

CATEGORÍA PROFESIONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
PERSONAL DE LIMPIEZA OFFICE	CHAQUETA	DE PROTECCIÓN AL FRÍO Y LA LLUVIA
PERSONAL DE LIMPIEZA OFFICE	GAFAS	DE SEGURIDAD CON MONTURA INTEGRAL
PERSONAL DE LIMPIEZA OFFICE	GUANTES	DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS QUÍMICOS
PERSONAL DE LIMPIEZA OFFICE	GUANTES	DESECHABLES
PERSONAL DE LIMPIEZA OFFICE	MASCARILLA	DESECHABLE FFP
PERSONAL DE LIMPIEZA OFFICE	ZAPATO	DE SEGURIDAD (CERRADO)
PROFESOR/A DE CERÁMICA	GAFAS	DE SEGURIDAD CON MONTURA INTEGRAL
PROFESOR/A DE CERÁMICA	GUANTES	DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS MECÁNICOS
PROFESOR/A DE CERÁMICA	GUANTES	DE PROTECCIÓN TÉRMICA
PROFESOR/A DE CERÁMICA	GUANTES	DESECHABLES
PROFESOR/A DE CERÁMICA	MANDIL	DE PROTECCIÓN TÉRMICA

CATEGORÍA PROFESIONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
PROFESOR/A DE CERÁMICA	MASCARILLA	DESECHABLE FFP
PROFESOR/A DE CERÁMICA	ZAPATO	DE SEGURIDAD
PROFESOR/A DE ESCULTURA	BOTA	DE PROTECCIÓN
PROFESOR/A DE ESCULTURA	GAFAS	DE SEGURIDAD CON MONTURA INTEGRAL
PROFESOR/A DE ESCULTURA	GUANTES	DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS MECÁNICOS
PROFESOR/A DE ESCULTURA	GUANTES	DE SOLDADOR
PROFESOR/A DE ESCULTURA	MANDIL	DE SOLDADOR
PROFESOR/A DE ESCULTURA	MANGUITOS	DE SOLDADOR
PROFESOR/A DE ESCULTURA	MASCARILLA	DESECHABLE FFP
PROFESOR/A DE ESCULTURA	MEDIA MÁSCARA	DE SOLDADURA
PROFESOR/A DE ESCULTURA	PANTALLA FACIAL	PROTECCIÓN DE SOLDADURAS

CATEGORÍA PROFESIONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
PROFESOR/A DE ESCULTURA	POLAINAS	DE SOLDADOR
PROFESOR/A DE ESCULTURA	PROTECTORES AUDITIVOS	OREJERAS
PROFESOR/A DE ESCULTURA	ZAPATO	DE SEGURIDAD
PROFESOR/A DE GRABADO	MASCARILLA	DESECHABLE FFP
PROFESOR/A DE GRABADO	ZAPATO	DE SEGURIDAD
PROFESOR/A DE PINTURA, DIBUJO Y DISEÑO	GUANTES	DESECHABLES
PROFESOR/A DE PINTURA, DIBUJO Y DISEÑO	MASCARILLA	DESECHABLE FFP
SERVICIO DE RECOGIDA DE PERROS VAGABUNDOS	BOTA	DE SEGURIDAD
SERVICIO DE RECOGIDA DE PERROS VAGABUNDOS	CHAQUETA	DE PROTECCIÓN AL FRÍO Y LA LLUVIA
SERVICIO DE RECOGIDA DE PERROS VAGABUNDOS	GUANTES	DESECHABLES


CATEGORÍA PROFESIONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
SERVICIO DE RECOGIDA DE PERROS VAGABUNDOS	MASCARILLA	DESECHABLE FFP
SERVICIO DE RECOGIDA DE PERROS VAGABUNDOS	PANTALÓN	MULTIBOLSILLO REFORZADO CON APERTURA PARA RODILLERAS
SOLDADOR/A	BOTA	DE PROTECCIÓN
SOLDADOR/A	BUZO CON PUÑOS Y TOBILLOS AJUSTABLES	ALGODÓN TRANSPIRABLE (ALTA VISIBILIDAD)
SOLDADOR/A	CHALECO MULTIBOLSILLOS	CLASE II (ALTA VISIBILIDAD)
SOLDADOR/A	CHAQUETA	DE PROTECCIÓN AL FRÍO Y LA LLUVIA (ALTA VISIBILIDAD)
SOLDADOR/A	CHAQUETA + PANTALÓN	DE PROTECCIÓN AL AGUA (ALTA VISIBILIDAD)
SOLDADOR/A	GAFAS	DE SEGURIDAD CON MONTURA INTEGRAL
SOLDADOR/A	GUANTES	DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS MECÁNICOS
SOLDADOR/A	GUANTES	DE SOLDADOR
SOLDADOR/A	MANDIL	DE SOLDADOR

CATEGORÍA PROFESIONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
SOLDADOR/A	MANGUITOS	DE SOLDADOR
SOLDADOR/A	MASCARILLA	DESECHABLE FFP
SOLDADOR/A	MEDIA MÁSCARA	DE SOLDADURA
SOLDADOR/A	PANTALLA FACIAL	PROTECCIÓN DE SOLDADURAS
SOLDADOR/A	PANTALÓN	MULTIBOLSILLO REFORZADO CON APERTURA PARA RODILLERAS (ALTA VISIBILIDAD)
SOLDADOR/A	PAR DE RODILLERAS	FLEXIBLES
SOLDADOR/A	POLAINAS	DE SOLDADOR
SOLDADOR/A	POLO	MANGA CORTA (ALTA VISIBILIDAD)
SOLDADOR/A	POLO	MANGA LARGA (ALTA VISIBILIDAD)
SOLDADOR/A	SUDADERA	
TECNICO/A PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	CASCO	USO EN OBRAS
TECNICO/A PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	CHALECO	CLASE II (ALTA VISIBILIDAD)

CATEGORÍA PROFESIONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
TECNICO/A PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	CHAQUETA	DE PROTECCIÓN AL FRÍO Y LA LLUVIA
TECNICO/A PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	GUANTES	DESECHABLES
TECNICO/A PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	MASCARILLA	DESECHABLE FFP
TECNICO/A PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	PROTECTORES AUDITIVOS	TAPONES REUTILIZABLES CON CORDÓN EN ESTUCHE
TECNICO/A PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	ZAPATO	DE SEGURIDAD
VETERINARIO/A	CHAQUETA	DE PROTECCIÓN AL FRÍO Y LA LLUVIA
VETERINARIO/A	CREMA PROTECCIÓN SOLAR	150-300 ml
VETERINARIO/A	GUANTES	DESECHABLES
VETERINARIO/A	MASCARILLA	DESECHABLE FFP
VETERINARIO/A	SOMBRERO PAJA / GORRA	
VETERINARIO/A	ZAPATO	DE SEGURIDAD

ANEXO V

CUADRO DEL GRADO DE PARENTESCO



(*) Como mejora se acuerda incluir al hermano consanguíneo en el 1er grado.

(**) También se acuerda incluir en el segundo grado a concuñados y Consuegros.

(***) Los hijos y nietos que sean solo del cónyuge se consideran afines.

ANEXO VII

PLAN DE PREVENCIÓN Y RELACIÓN
DE SUS PROCEDIMIENTOS

PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Diputación de Caceres (Aprobado 18 Junio 2010)

PPRRLL 00 INDICE DE PROCEDIMIENTOS

PPRRLL 01 ELABORACION, REVISION Y APROBACIÓN PROCEDIMIENTOS

PPRRLL 02 COMUNICACIÓN O SOLICITUD AL SERVICIO DE PREVENCION

PPRRLL 03 DOCUMENTACIÓN DE GESTION DE PREVENCION

PPRRLL 04 EVALUACIÓN DE RIESGOS

PPRRLL 05 PLANIFICACIÓN ACTIVIDAD PREVENTIVA

PPRRLL 06 MEDIDAS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS

PPRRLL 07 ACTUACION, COMUNICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

PPRRLL 08 ACTUACION, COMUNICACIÓN E INVESTIGACIÓN ENFERMEDAD PROFESIONAL

PPRRLL 09 INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS LABORALES

PPRRLL 10 FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PPRRLL 11 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PRODUCTOS (COMPRAS)

PPRRLL 12 ENTREGA Y CONTROL DE EPIS

PPRRLL 13 COORDINACIÓN ACTUACIONES PREVENTIVAS CON SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO

PPRRLL 14 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES. DIPUTACIÓN TITULAR CENTRO TRABAJO.

PPRRLL 15 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES. DIPUTACIÓN COMO CONCURRENTE.PPRRLL

PPRRLL 16 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES. DIPUTACIÓN COMO EMPRESA PRINCIPAL.

PPRRLL17 VIGILANCIA DE LA SALUD (COMITE FEBERO 2017)

PPRRLL 18 ACTUACIÓN EN CASO DE EMBARAZO, PARTO RECIENTE O LACTANCIA NATURAL.

PPRRLL 19 PROCEDIMIENTO CAMBIO O ADAPTACIÓN DE PUESTO POR MOTIVOS DE SALUD O ESPECIAL SENSIBILIDAD (APROBADO CSS FEBRERO 2017)

PPRRLL 20 GESTION DE BOTIQUINES

PPRRLL 21 PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN RIESGOS TELETRABAJO (CSS 20-9-13)

https://www.dip-caceres.es/intranet-corporativa/prevencion-de-riesgos-laborales/plan-de-prevencion.html (Acceso con usuario y contraseña)

• • •

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se dispone la publicación del texto del "Protocolo contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo en la Mancomunidad Integral de Municipios Valle del Ambroz". (Código 10100012112019). (2019061149)

Visto el texto del "Protocolo contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo en la Mancomunidad Integral de Municipios Valle del Ambroz", que fue suscrito el 14 de noviembre de 2018, de una parte, por los representantes de la Mancomunidad, y de otra, por las centrales sindicales UGT y CCOO, el cual fue ratificado por el Pleno de la Mancomunidad en sesión ordinaria celebrada el 19 de febrero de 2019.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y en el artículo 6 del Decreto 187/2018, de 13 de noviembre, sobre distribución de competencias y sobre creación de registros públicos en materia de ejecución de la legislación laboral.

Esta Dirección General de Trabajo

R E S U E L V E :

Primero. Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Segundo. Disponer su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 8 de mayo de 2019.

La Directora General de Trabajo,
MARÍA SANDRA PACHECO MAYA

PROTOCOLO CONTRA EL ACOSO SEXUAL Y EL ACOSO POR RAZÓN DE SEXO EN EL TRABAJO EN LA MANCOMUNIDAD INTEGRAL DE MUNICIPIOS VALLE DEL AMBROZ

ÍNDICE

1. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

3. NORMATIVA APLICABLE Y DEFINICIONES

4. PROCEDIMIENTO DE GARANTÍA

5. TIPIFICACIÓN DE FALTAS Y SANCIONES

6. POLÍTICA DE DIVULGACIÓN

7. SENSIBILIZACIÓN, INFORMACIÓN Y FORMACIÓN

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

9. INFORMACIÓN A LAS VÍCTIMAS

MODELO DE DENUNCIA

1. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS.

El acoso sexual y el acoso por razón de sexo, como expresiones de violencia que se pueden manifestar en el ámbito laboral, constituyéndose de las situaciones más devastadoras de la discriminación por razón de género a la vez que una violación flagrante de otros derechos fundamentales como la dignidad, la igualdad, la integridad física y moral, la libertad sexual y el derecho al trabajo y a la seguridad y salud en el trabajo. Además, son manifestaciones de las relaciones de poder, que guardan relación con los roles que tradicionalmente se han atribuido a las personas en función de su sexo. Por todo ello, son conductas que hay que prevenir, evitar y que, cuando se producen, hay que detener para que no se produzcan consecuencias indeseadas para la salud de las víctimas.

Teniendo en consideración, por un lado, que el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad sexual y al trabajo, y que la salvaguarda dela dignidad, aparecen garantizados en la Constitución Española, en la normativa de la Unión Europea, en el Estatuto de los Trabajadores y en la normativa autonómica; y por otro lado, las consecuencias que para la salud se pueden derivar; las personas firmantes en representación de la Mancomunidad de Municipios Valle del Ambroz y de la parte social afirmamos tajantemente que no toleraremos esta tipología de violencias en la Mancomunidad de Municipios Valle del Ambroz incluida en nuestro ámbito de aplicación y que, por tanto, las conductas que constituyen el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, serán duramente sancionadas.

Igualmente, nos comprometemos a regular, por medio del presente Protocolo, un procedimiento de actuación para resolver las reclamaciones y denuncias presentadas sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo, que se aplique con las debidas garantías; así como la formación e información necesarias para que toda persona integrante de la Mancomunidad Valle del Ambroz sea consciente de la necesidad de actuar en el más absoluto respeto de los derechos mencionados. Para ello se tendrán en consideración las normas comunitarias, constitucionales, autonómicas, laborales y las declaraciones relativas al derecho de trabajadoras y trabajadores a disfrutar de un ambiente de trabajo exento de violencia en el trabajo.

En cualquier caso, en el marco de prevención de riesgos laborales es necesario evaluar el riesgo de acoso sexual y por razón de sexo y planificar medidas para que no llegue a producirse la situación de acoso.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

A la vista de que la Mancomunidad firmante del Protocolo tiene la obligación de garantizar la seguridad y salud laboral de toda persona que preste servicios en los lugares de trabajo a las que alcanza el poder de dirección, debe asegurar, por todos los medios a su alcance, la existencia de ambientes de trabajo exentos de riesgos para la salud. En consecuencia, el Protocolo se aplicará a toda persona que preste servicios en dicha Mancomunidad Valle del Ambroz, incluido el personal directivo, se encuentre o no incluido en el ámbito del convenio que resulte de aplicación en la Mancomunidad Valle del Ambroz, el personal afecto a contratas o subcontratas y/o puesto a disposición por las ETTs y personas trabajadoras autónomas relacionadas con la Mancomunidad Valle del Ambroz.

Para ello, la Mancomunidad de Municipios Valle del Ambroz, informará a todo el personal presente en su(s) centro(s) de trabajo —sea personal propio o procedente de otras Mancomunidad Valle del Ambroz—,de la Mancomunidad Valle del Ambroz de las que proceden, así como empresas a las que desplazan su propio personal sobre la política existente de tolerancia cero hacia la violencia en el trabajo y, específicamente, hacia el acoso sexual y acoso por razón de sexo, y sobre la existencia del protocolo de actuación. También, recabará de dichas empresas, en primer lugar, el compromiso de informar a su propio personal sobre dicha política y sobre la existencia de ese protocolo de actuación, bajo cuyo ámbito de aplicación se encuentran; y, en segundo lugar, la información sobre la existencia o no en las mismas de un protocolo propio de actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo, que pueda aplicarse cuando el sujeto activo del acoso pertenece a alguna de esas empresas, así como el compromiso de que, dado el caso, aplicarán el protocolo.

Asimismo, la Mancomunidad de Municipios Valle del Ambroz, asume la obligación de dar a conocer a la ciudadanía y a las entidades suministradoras la política de la Mancomunidad para combatir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y, en particular, la existencia del presente protocolo, con indicación de la necesidad de su cumplimiento estricto.

En la medida en que la Mancomunidad no tenga en un supuesto determinado, capacidad de aplicar el presente protocolo en su totalidad debido a que el sujeto activo del presunto acoso queda fuera de su poder de dirección, aquella se deberá dirigir a la empresa competente al objeto de que solucione el problema y, en su caso, sancione a la persona responsable, con advertencia de que de no hacerlo, la relación mercantil que une a ambas empresas podrá extinguirse.

3. NORMATIVA APLICABLE Y DEFINICIONES.

3.1. NORMATIVA APLICABLE.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOI), establece:

— que tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo son actos o conductas discriminatorias (artículo 7.3);

— que la Mancomunidad Valle del Ambroz están obligadas a "promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo";

— que "con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los representantes de los trabajadores, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas o acciones de formación" (artículo 48.1 LOI);

— y que la representación de los trabajadores y trabajadoras debe contribuir a prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo:

- mediante la sensibilización de los trabajadores y trabajadoras frente al mismo
- e informando a la dirección de la Mancomunidad Valle del Ambroz de las conductas o comportamientos de que tuvieran conocimiento y que pudieran propiciarlo (artículo 48.2 LOI).

Además, tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo son riesgos laborales, de carácter psicosocial, que pueden afectar a la seguridad y salud de quienes los padecen. En ese sentido, la Mancomunidad Valle del Ambroz está obligada a adoptar cuantas medidas sean necesarias para proteger la seguridad y salud en el trabajo de trabajadoras y trabajadores (artículo 14 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales).

En cuanto a las personas trabajadoras que llevan a cabo el acoso sexual o el acoso por razón de sexo, conviene recordar que ambos tipos de acosos constituyen incumplimientos contractuales que pueden dar lugar, incluso, al despido disciplinario de quien los comete. Así lo establece el artículo 54 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

3.2 DEFINICIONES.

3.2.1 ACOSO SEXUAL.

Es acoso sexual "cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo" (artículo 7.1 LOI).

La finalidad inmediata del acoso sexual consiste en obtener algún tipo de satisfacción sexual, pero el objetivo final es manifestar el poder de una persona sobre otra, habitualmente del hombre sobre la mujer, perpetuando, de esta forma, las estructuras de poder que existen todavía en nuestra sociedad.

Las conductas constitutivas de acoso sexual pueden ser calificadas como GRAVES o MUY GRAVES. A continuación se exponen algunos EJEMPLOS de acoso sexual:

a) El condicionamiento del acceso al empleo, de una condición de empleo o del mantenimiento del empleo, a la aceptación, por la víctima de un favor de contenido sexual, aunque la amenaza explícita o implícita en ese condicionamiento no se llegue a cumplir de forma efectiva (chantaje sexual).

b) Contacto físico indeseado (tocamientos, roces, abrazos, palmaditas, pellizcos…).

c) Llamadas telefónicas, enviar cartas, mensajes o fotografías u otros materiales de carácter sexual ofensivo sobre cuestiones de índole sexual.

d) Presionar o coaccionar para mantener relaciones sexuales.

e) Amenazas de represalias tras negarse a acceder a alguna de las insinuaciones o peticiones sexuales.

f) Cualquier tipo de agresión sexual de las tipificadas en el Código Penal.

g) La adopción de represalias contra las personas que denuncien, atestigüen, ayuden o participen en investigaciones de acoso, al igual que sobre las personas que se opongan a cualquier conducta de este tipo, ya sea sobre sí mismas o frente a terceras personas.

h) Realizar gestos, sonidos o movimientos obscenos reiteradamente.

i) Hacer preguntas sobre la vida sexual.

j) Invitar o pedir reiteradamente citas cuando se ha expresado una negativa.

k) Acercamientos excesivos reiterados.

l) Dificultar el movimiento de una persona buscando contacto físico.

m) Arrinconar, buscar deliberadamente quedarse a solas con la persona de forma innecesaria.

n) Hacer insinuaciones sexuales.

o) Hacer comentarios o valoraciones continuos sobre el aspecto físico o la apariencia de la persona, su condición u orientación sexual.

p) Pedir abiertamente relaciones sexuales sin presión.

q) Difundir rumores con connotación sexual o sobre la vida sexual de una persona.

r) Observación clandestina o encubierta de personas en lugares reservados, tales como baños o vestuarios.

s) Uso de imágenes en el lugar de trabajo y/o en los equipos de trabajo (exponer contenidos degradantes desde el punto de vista sexual, sugestivos o pornográficos).

t) Contar chistes o decir piropos de contenido sexual de forma reiterada.

u) Hablar reiteradamente sobre las propias habilidades o capacidades sexuales.

v) Mirar con fijación o lascivamente el cuerpo de alguna persona de forma reiterada.

3.2.2. ACOSO POR RAZÓN DE SEXO.

"Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo" (artículo 7.2 LOI).

El acoso por razón de sexo pueden llevarlo a cabo tanto superiores jerárquicos, como compañeros o compañeras o inferiores jerárquicos, tiene como causa los estereotipos de género y, habitualmente, tienen por objeto despreciar a las personas de un sexo por la mera pertenencia al mismo, minusvalorar

sus capacidades, sus competencias técnicas y destrezas. La finalidad suele ser el intento de mantener una situación de poder de un sexo sobre el otro y el de desterrar del ámbito laboral a las personas pertenecientes a uno de los sexos.

Entre otros comportamientos, pueden constituir conductas de acoso por razón de sexo las que se exponen a continuación. Estas conductas son rechazables en todo caso y son, en su inmensa mayoría, conductas muy graves.

a) Las descalificaciones públicas y/o privadas y reiteradas sobre la persona y su trabajo, sus capacidades, sus competencias técnicas, sus destrezas… por razón de su sexo.

b) La utilización de expresiones sexistas, denigrantes, que impliquen la minusvaloración de esas capacidades, competencias, destrezas… (tales como: "mujer tenías que ser", "solo vales para fregar", "mujer a tus tareas"…).

c) Ignorar aportaciones, comentarios o acciones según el sexo de la persona que los realiza (excluir, no tomar en serio).

d) Negarse a acatar órdenes o seguir instrucciones procedentes de superiores jerárquicos que son mujeres.

e) Asignar a una persona un puesto de trabajo o funciones de responsabilidad inferior a su capacidad, a causa de su sexo.

f) Sabotear su trabajo o impedir deliberadamente el acceso a los medios adecuados para realizarlo (información, documentación, equipamiento…).

g) Tratar a las personas como si fueran menores de edad, como si fuesen personas dependientes, como si fueran personas intelectualmente inferiores… (con la forma de hablar, de tratarla…), por razón de su sexo.

h) Impartir órdenes vejatorias que tenga su causa en el sexo de la persona.

i) Las actitudes que comporten vigilancia extrema y continua.

j) Ridiculizar a las personas que asumen tareas que tradicionalmente ha asumido el otro sexo.

k) Denegar permisos a los cuales tiene derecho una persona, de forma arbitraria y por razón de su sexo.

l) Utilizar humor sexista.

m) Conductas discriminatorias por razón del sexo.

n) Llegar a la fuerza física para mostrar la superioridad de un sexo sobre otro.

4. PROCEDIMIENTO DE GARANTÍA.

Todas las personas incluidas en el ámbito de aplicación del presente protocolo deberán respetar la dignidad de las personas evitando cometer conductas constitutivas de acoso sexual o acoso por razón de sexo.

4.1. PRESENTACIÓN DE QUEJAS Y/O DENUNCIAS.

Cualquier trabajador o trabajadora, o la representación de los trabajadores y trabajadoras o cualquier otra persona que tenga conocimiento de situaciones de acoso, pueden plantear una queja o denuncia relativa a acoso sexual o acoso por razón de sexo con arreglo al procedimiento que a continuación se regula, ante el órgano, persona o personas competentes designadas/os a tal efecto.

En aquellos supuestos en que en el convenio colectivo de aplicación o en el instrumento negociado equivalente se haya creado y exista de hecho una Comisión de Igualdad, la persona o personas competentes para la recepción de las denuncias serán las acordadas a tal efecto en la propia Comisión y, en su defecto, la persona o personas que sean designadas, de común acuerdo entre la Mancomunidad y la representación de las trabajadoras y trabajadores y del Servicio de Prevención propio, la representación de las Organizaciones Sindicales con representación en la Mesa General de la Administración Pública, o de cualquier otro órgano o servicio que se considere oportuno. Para tal efecto, se garantizará en dicha Comisión la presencia de representación por parte del personal de la Oficina de Igualdad de la Mancomunidad de Municipios Valle del Ambroz y de personal derivado por la dirección de La Casa de la Mujer de Cáceres dependiente del Imex.

Una vez determinada la persona o personas receptoras de las denuncias que podrá denominarse Comisión de Valoración, o como se estime oportuno, su identidad se dará a conocer a todo el personal de la Mancomunidad Valle del Ambroz, así como la forma en que se podrá contactar con ella/s. Es decir, el protocolo deberá identificar quienes son las personas que forman la Comisión de Valoración y el puesto que ocupan en la organización.

Se procurará en la medida de lo posible que la Comisión de Valoración esté integrada por un grupo de personas y que éstas sean preferentemente mujeres, o en todo caso que exista paridad, y cuenten con formación previa en cuestiones de igualdad. En caso contrario sele procurarán medios o instrumentos, así como tiempo dentro de la jornada detrabajo, para adquirir dicha formación.

4.2. PROCEDIMIENTO INFORMAL

En los supuestos en que las actuaciones o conductas tengan carácter sexista, pero no sean constitutivas de acoso sexual o de acoso por razón de sexo, la queja podrá presentarse de forma verbal o escrita ante la Comisión de Valoración.

Si la Comisión de Valoración (o el órgano equivalente) estimase que la conducta sobre la que se plantea la queja puede ser calificada como acoso sexual o acoso por razón de sexo, informará a la presunta víctima sobre la necesidad de presentar una denuncia por escrito para dar comienzo al procedimiento formal.

En el supuesto de que se estime que la conducta no es constitutiva de acoso, pero que se trata de una conducta sexista que, de seguir produciéndose, puede dar lugar a situaciones de acoso sexual o acoso por razón de sexo, la Comisión de Valoración (o el órgano equivalente) iniciará un procedimiento confidencial y rápido de confirmación de la veracidad de la queja, pudiendo para ello acceder a cualquier lugar de la Mancomunidad Valle del Ambroz y en cualquier momento y recabar las declaraciones de quien considere necesario.

Una vez convencida de la existencia de indicios que doten de veracidad a la queja presentada, entrará en contacto de forma confidencial con la persona contra la que se ha presentado la queja, para manifestarle, por un lado, la existencia de una queja sobre su conducta que, de ser cierta y reiterarse o persistir en el tiempo podría llegar a calificarse como acoso sexual o acoso por razón de sexo y, por otro lado, las consecuencias o sanciones disciplinarias que ello podría acarrearle.

La persona acusada de haber llevado a cabo esa conducta sexista podrá ofrecer las explicaciones que considere convenientes.

En este procedimiento informal de solución, la Comisión de Valoración(o el órgano competente) se limitará exclusivamente a transmitir la queja y a informar sobre las eventuales responsabilidades disciplinarias en las que puede incurrir de persistir en su conducta.

El objetivo del procedimiento informal será resolver el problema extraoficialmente y que no llegue a convertirse en una situación de acoso sexual o por razón de sexo. Y ello así, porque en ocasiones, el hecho de manifestar al sujeto activo las consecuencias ofensivas e intimidatorias que se generan de su comportamiento y las posibles consecuencias que pueden acarrear de convertirse en acoso, es suficiente para que se solucione el problema.

El procedimiento se desarrollará en un plazo máximo de siete días laborables. En principio, la Asesoría debe partir de la credibilidad de la persona que presenta la queja y tiene que proteger la confidencialidad del procedimiento y la dignidad de las personas. A tal efecto y al inicio del mismo les serán asignados códigos numéricos a las partes afectadas con la finalidad de documentar esta tipología de casos que, sin llegar a ser constitutivos de acoso, pueden derivar en aquéllos.

En el plazo de siete días laborables, contados a partir de la presentación de la queja, se dará por finalizado el proceso. Solamente en casos excepcionales y de imperiosa necesidad podrá ampliarse el plazo en tres días.

Del resultado del procedimiento informal, la Comisión de Valoración (o el órgano competente) dará conocimiento inmediato a la dirección de la Mancomunidad Valle del Ambroz y a la representación del personal, tanto unitaria como sindical y específica en materia de prevención de riesgos laborales.

4.3. PROCEDIMIENTO FORMAL.

4.3.1. INICIO DEL PROCESO. LA DENUNCIA, VALORACIÓN PREVIA Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

Cuando las actuaciones denunciadas sean constitutivas de acoso, así como en el supuesto de que la persona denunciante no quede satisfecha con la solución alcanzada en el procedimiento informal de solución, bien por entender inadecuada la solución ofrecida o bien por producirse reiteración en las conductas denunciadas; y sin perjuicio de su derecho a denunciar ante la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, así como en la vía civil, laboral o a querellarse en la vía penal, podrá plantear una denuncia formal con la finalidad de dilucidar las eventuales responsabilidades disciplinarias de la persona denunciada.

La denunciase realizará por escrito y se remitirá a la Comisión de Valoración (órgano competente). La Comisión de Valoración (o el órgano competente) valorará la fuente, la naturaleza y la seriedad de dicha denuncia, y si encuentra indicios suficientes, actuará de oficio investigando la situación denunciada. Al igual que en el caso anterior, la Asesoría u órgano equivalente con competencias en la materia, debe partir dela credibilidad de la persona que presenta la queja y tiene que proteger la confidencialidad del procedimiento y la dignidad de las personas. A tal efecto y al inicio del mismo les serán asignados códigos numéricos a las partes afectadas.

Además de la víctima, cualquier persona que tenga conocimiento de algún acto de acoso podrá denunciar dicha situación.

La Comisión de Valoración (o el órgano competente) deberá garantizar la máxima seriedad y confidencialidad, mediante sobre cerrado y otras medidas al respecto, de todas las denuncias formales, bajo apercibimiento de sanción en caso de que no se respete este principio.

A partir de la recepción de la denuncia, el órgano competente comunicará de forma confidencial la situación a la dirección de la Mancomunidad Valle del Ambroz para que esta, en su caso, adopte medidas cautelares. Entre las

posibles medidas cautelares se encuentran, siempre que así fuera posible, el alejamiento inmediato de los sujetos activo y pasivo del acoso con el objetivo de impedir que la situación lesiva para la salud e integridad de la víctima continúe produciéndose, así como un cambio de turno. Estas medidas, en ningún caso podrán suponer para la víctima un perjuicio o menoscabo en las condiciones de trabajo, ni modificación sustancial de las mismas.

La Comisión de Valoración(o el órgano competente) informará de todos los extremos de la denuncia y de las actuaciones llevadas a cabo hasta ese momento y de sus apreciaciones sobre su credibilidad.

4.3.2. PROCEDIMIENTO.

La Comisión de Valoración(o el órgano competente) utilizará los procedimientos de investigación1que considere convenientes para la confirmación de la veracidad de la denuncia, respetando en todo caso los derechos fundamentales de las personas implicadas, sobre todo el derecho a la intimidad y a la dignidad de ambas.

Deberá dar notificación de la presentación de la denuncia lo más rápidamente posible a la persona denunciada.

Tanto unas como otras podrán solicitar la presencia de otra u otras personas integrantes de los órganos de representación, o si se considera conveniente de otros u otras trabajadoras a efectos de configurar la prueba testifical.

Se intentará recabar toda la información con una única explicación delos hechos por parte de la víctima, cuando sea ésta quien realice la denuncia (salvo que resultase imprescindible establecer posteriores entrevistas para la resolución del caso), garantizando la confidencialidady la agilidad en el trámite.

4.3.3. CONCLUSIÓN DEL PROCESO. APLICACIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS.

En el plazo máximo de diez días laborables contados a partir de la presentación de la denuncia, la Comisión de Valoración (o el órgano competente), elaborará y aprobará un informe sobre el supuesto de acoso investigado, en el que indicará las conclusiones alcanzadas, las circunstancias agravantes observadas y procederá, en su caso, a proponer las medidas disciplinarias oportunas. Dicho informe se trasladará a la dirección de la Mancomunidad Valle del

[1] En todo caso, debería existir en el plan de prevención de riesgos laborales un procedimiento que concrete la forma de realizar esta investigación.

Ambroz de forma inmediata. Solamente en casos excepcionales y de imperiosa necesidad podrá ampliarse el plazo en tres días.

Se garantizará que no se produzcan represalias contra las personas que denuncien, atestigüen, ayuden o participen en investigaciones de acoso, al igual que sobre las personas que se opongan o critiquen cualquier conducta de este tipo, ya sea sobre sí mismas o frente a terceras. La adopción de medidas que supongan un tratamiento desfavorable de alguno de los sujetos señalados (personas denunciantes, testigos, o coadyuvantes) serán sancionadas de acuerdo con el régimen disciplinario regulado a continuación.

No obstante lo anterior, las denuncias, alegaciones o declaraciones, que se demuestren como intencionadamente fraudulentas y dolosas, y realizadas con el objetivo de causar un mal injustificado a la persona denunciada, serán sancionadas sin perjuicio de las restantes acciones que en derecho pudiesen corresponder.

Si se hubieran producido represalias o existido perjuicio para la víctima o denunciantes del acoso durante el procedimiento, estas serán, como mínimo, restituidas en las condiciones en que se encontraban antes del mismo, sin perjuicio de cualesquiera otros procedimientos que quisieran iniciar a propósito de esta situación y de las consecuencias que de ello se deriven.

Con un objetivo disuasorio, del resultado de la investigación realizada ydel expediente sancionador, se dará conocimiento suficiente en el ámbito en quela actuación sancionada fue llevada a cabo, respetando –en todo caso – el derecho a la intimidad de la/s personas afectadas.

Si la Comisión de Valoración (o el órgano competente) no fuera capaz de acumular las pruebas necesarias para que la denuncia pueda ser declarada fundada, la persona denunciante, cuando esta sea la propia víctima, no podrá ser obligada a trabajar contra su voluntad con la persona denunciada. La dirección de la Mancomunidad Valle del Ambroz estará obligada a facilitar el cambio depuesto de trabajo, siempre que ello sea posible.

La utilización de este procedimiento no impedirá en absoluto que la víctima pueda recurrir, en el momento que considere conveniente, a la inspección de trabajo o a la vía judicial a través del procedimiento de tutela correspondiente.

Aparte de proponer medidas disciplinarias y como resultado de la investigación, cabría proponer medidas preventivas para que la situación no vuelva a repetirse, las cuales deberían ser validadas en el Comité de seguridad y salud de haberlo, o a través de la representación del colectivo trabajador.

La investigación de la situación de acoso puede proporcionar información para revisar la evaluación de riesgos y adoptar nuevas medidas.

5. TIPIFICACIÓN DE FALTAS Y SANCIONES EN LA COMISIÓN DE VALORACIÓN.

Los actos y conductas constitutivas de acoso sexual y acoso por razón de sexo son faltas muy graves. En todo caso, para la calificación de las faltas y para la imposición de sanciones, se estará a lo previsto en el convenio colectivo de aplicación o en el instrumento negociado equivalente. Si no existiese convenio colectivo de aplicación o instrumento negociado equivalente, este Protocolo proporciona una clasificación de los actos o conductas atendiendo a la gravedad de las mismas, pero siempre bajo la consideración de que nos encontramos ante faltas muy graves.

Son circunstancias AGRAVANTES:

a) El abuso de situación de superioridad jerárquica o que persona que comete el acoso tenga poder de decisión sobre las condiciones de trabajo de la víctima o sobre la propia relación laboral.

b) La reiteración de las conductas ofensivas después de que la víctima hubiera utilizado los procedimientos de solución

c) La alevosía, esto es, el empleo de medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directamente a asegurar la indemnidad del sujeto activo

d) La persona que comete el acoso es reincidente en la comisión de actos de acoso sexual y/o por razón de sexo.

e) Existan dos o más víctimas.

f) La víctima sufra algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial.

g) Cuando la víctima padezca con anterioridad algún problema de salud médicamente acreditado.

h) Se demuestren conductas intimidatorias o represalias por parte de la persona agresora hacia la víctima, testigos o Comisión de Valoración.

i) Se produzca durante el proceso de selección o promoción del personal.

j) Se ejerzan presiones o coacciones sobre la víctima, testigos o personas de su entorno laboral o familiar con el objeto de evitar o entorpecer el buen fin de la investigación.

k) La situación de contratación temporal, interinidad, período de prueba, situación de becario/a o realización de prácticas.

6. POLÍTICA DE DIVULGACIÓN.

Es absolutamente necesario garantizar el conocimiento de este Protocolo por parte de todo el personal afectado. Los instrumentos de divulgación serán, entre otros los que se consideren oportunos, como facilitar el protocolo junto con el manual de Identificación y valoración de riesgos, el envío de circular a todos los trabajadores y trabajadoras y su publicación en la intranet si existe esta forma de comunicación en la Mancomunidad Valle del Ambroz. Si no existiera, la divulgación se realizará mediante los tablones de anuncios. En el documento de divulgación, se hará constar el nombre y la dirección de contacto de la Comisión de Valoración.

En el marco de la coordinación de actividades (artículo 24 LPRL), se facilitará el protocolo a toda Mancomunidad Valle del Ambroz con la que se contrate o subcontrate cualquier prestación de servicio y a los/as trabajadores/as autónomos/as.

Se procurará por todos los medios posibles que tanto la clientela como las entidades proveedoras conozcan la política de la Mancomunidad de Municipios Valle del Ambroz en esta materia.

7. SENSIBILIZACIÓN, INFORMACIÓN Y FORMACIÓN.

Se garantizará que la política informativa y formativa de la Mancomunidad de Municipios Valle del Ambroz en materia de igualdad y de prevención de riesgos laborales incluya la formación adecuada sobre igualdad y prevención de la violencia en el trabajo, a todos los niveles (personal trabajador, directivo, mandos intermedios, representación del personal tanto unitaria, sindical, y específica en materia de prevención de riesgos laborales).

La formación incluirá, como mínimo, los siguientes aspectos:

— La identificación de las conductas constitutivas de acoso sexual y acoso por razón de sexo.

— Los efectos que producen en la salud de las víctimas.

— Los efectos discriminatorios que producen en las condiciones laborales de quienes lo padecen.

— Los efectos negativos para la propia organización.

— La obligatoriedad de respetar los derechos fundamentales (derecho a la dignidad de las personas, a la igualdad, a la integridad física y moral, a la libertad sexual), y el derecho a la seguridad y salud en el trabajo y el propio derecho al trabajo.

— La prohibición de realizar actos y conductas constitutivas de acoso sexual y acoso por razón de sexo.

— Régimen disciplinario en los supuestos de acoso sexual y acoso por razón de sexo.

— Infracciones en las que puede incurrir la Mancomunidad Valle del Ambroz, tanto desde el punto de vista de la relación laboral, como desde el punto de vista más concreto de la prevención de riesgos laborales.

— Procedimiento de actuación previsto en el Protocolo.

La representación de trabajadoras y trabajadores participará activamente en los cursos formativos que se organicen, así como en la promoción de los mismos entre las personas trabajadoras, con el fin de lograr una mayor sensibilización de dicho colectivo.

Al menos una vez al año, se actualizará la formación del personal en esta materia y especialmente del personal directivo, mandos intermedios y representación de trabajadores y trabajadoras, mediante la programación de un curso formativo de, al menos, una jornada de duración.

Para lo mencionado, y demás asuntos, la Comisión de Valoración se reunirá al menos una vez semestralmente.

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

La Comisión de Valoración llevará el control de las denuncias presentadas y de la resolución de los expedientes con el objetivo de realizar cada dos años un informe de seguimiento sobre la aplicación del presente protocolo en las Mancomunidad Valle del Ambroz de su competencia. Este informe se presentará a la dirección, a los órganos de representación unitaria y sindical del personal y a los órganos de representación en materia de prevención de riesgos laborales.

9. INFORMACIÓN A LAS VÍCTIMAS.

Se informará a las posibles víctimas sobre los servicios públicos disponibles en la Comunidad Autónoma de Extremadura para garantizar su adecuada protección y recuperación.

DISPOSICIÓN FINAL.

Como prueba de conformidad, y para que surta a los efectos que proceda, firman el presente Protocolo los representantes de la Entidad Local, las representantes de la Oficina de Igualdad y Contra la Violencia de Género y de Las Organizaciones sindicales, en Hervás a 14 de Noviembre de 2018.

El Presidente de la Mancomunidad.

D. César Martín Villares.

Las representantes de la Oficina de Igualdad y Contra la Violencia de Género.

Y por las Organizaciones Sindicales (CCOO, CSIF, UGT):

MODELO DE DENUNCIA

SOLICITANTE

	PERSONA AFECTADA
	REPRESENTANTE DE LA PLANTILLA
	GESTIÓN DE PERSONAS
	OTROS

TIPO DE ACOSO

	ACOSO SEXUAL
	ACOSO POR RAZÓN DE SEXO

DATOS DE LA PERSONA AFECTADA

NOMBRE Y APELLIDOS:
NIF: SEXO: MUJER HOMBRE
PUESTO DE TRABAJO:
CENTRO DE TRABAJO/DEPARTAMENTO:
VINCULACIÓN LABORAL/TIPO DE CONTRATO:
TELÉFONO DE CONTACTO:

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

En el caso de que haya testigos, indique sus nombres y apellidos:

SOLICITUD

	Solicito el inicio del protocolo de actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo

Localidad y fecha **Firma de la persona interesada**

• • •

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se dispone la publicación del texto del Convenio Colectivo de Trabajo de la empresa "Federación Extremeña de Fútbol-Centro de Trabajo de Badajoz".

(2019061203)

Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo de la empresa "Federación Extremeña de Fútbol - Centro de Trabajo de Badajoz" —código de convenio 06100621012019— que fue suscrito con fecha 28 de febrero de 2019, de una parte, por el representante de la empresa, y de otra, por el Delegado de personal.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y en el Decreto 187/2018, de 13 de noviembre, por el que se crea el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

Esta Dirección General de Trabajo

R E S U E L V E :

Primero. Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Segundo. Disponer su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 8 de mayo de 2019.

La Directora General de Trabajo,
MARÍA SANDRA PACHECO MAYA

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE FUTBOL

CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL DE
LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE FUTBOL

2019 / 2023

TEXTO DEL CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL LABORAL DE LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE FUTBOL

Partes negociadoras que conciertan el presente convenio colectivo.

El presente convenio colectivo ha sido negociado, acordado y suscrito por la Comisión Negociadora del mismo siendo ratificado por todos sus componentes por unanimidad; siendo constituida la misma, de un lado, por parte de la empresa D. Pedro Angel Rocha Junco, Presidente de la Federación Extremeña de Futbol, y por parte de los trabajadores D. Francisco Pereira Jimenez, Delegado de Personal, elegido por los trabajadores y perteneciente a la Central Sindical CCOO, ambos asesorados por el Letrado D. Francisco Samuel Holgado Galán.

Declarando las partes reconocerse la capacidad legal necesaria para la negociación y firma de este convenio regional de conformidad con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores.

CAPÍTULO I

CONDICIONES GENERALES

Artículo 1. Ámbito de Aplicación.

El presente convenio colectivo, regulará las relaciones laborales y condiciones de trabajo de los trabajadores que prestan sus servicios, por cuenta de la Federación Extremeña de Futbol, con independencia de la duración y clase de su contrato de trabajo. A los efectos del presente convenio, la denominación de Empresa se referirá siempre a la Federación Extremeña de Futbol.

Artículo 2. Ámbito territorial.

El presente convenio colectivo será de aplicación al centro de trabajo que la Federación Extremeña de Futbol tiene en la Provincia de Badajoz.

Artículo 3. Ámbito Personal.

Se regirá por este convenio todo el personal laboral que pertenezca a la Federación Extremeña de Futbol a la que le es de aplicación, tanto fijo como temporal, con las

excepciones previstas en el artículo 1.º, párrafo 3, del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 4. Ámbito temporal.

El presente convenio entrará en vigor el día 1 de enero de 2019, finalizando su vigencia el 31 de diciembre de 2023.

Cláusula de remisión. Todo lo no pactado expresamente en el presente convenio se estará a lo dispuesto en cada materia la legislación vigente en cada momento.

Artículo 5. Denuncia y prórroga.

Denuncia y prórroga. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores en relación con salarios, a partir del 1 de enero de 2022, el convenio se entenderá prorrogado de año en año, salvo denuncia de una de las partes ante la otra, con una antelación mínima de dos meses a su extinción o vencimiento.

Para el supuesto en que las negociaciones del futuro convenio no se llegaran a un acuerdo antes de la fecha de expiración del mismo, éste convenio, con todas sus condiciones se entenderá prorrogado automáticamente hasta tanto no se llegue a un acuerdo o laudo arbitral que lo sustituya, sin necesidad de solicitar normas transitorias ni cualquier otra disposición que lo sustituya, de la autoridad competente.

Artículo 6. Norma no discriminatoria.

No se podrá discriminar a ningún trabajador por razones de edad, sexo, ideología, religión, raza o nacionalidad, en ningún aspecto de la relación laboral, puesto de trabajo, categoría o cualquier concepto que se contemple en este convenio o en la normativa vigente.

Artículo 7. Comisión paritaria.

Las partes negociadoras acuerdan establecer una Comisión Paritaria Mixta como órgano de interpretación, conciliación, arbitraje, mediación y vigencia del cumplimiento del Convenio Colectivo, que estará compuesta por dos representantes, uno de la parte social y uno de la parte empresa, así como el Secretario de Actas que sea designado de común acuerdo por la comisión y que participará con voz, pero sin derecho a voto.

Cualquiera de las partes que integran la comisión podrá convocar reuniones notificándolo al Secretario de Actas. La convocatoria deberá contener los puntos que constituyen el objeto de la reunión. Corresponde al Secretario de Actas el proceder a la convocatoria formal de la Comisión Paritaria Mixta en el plazo máximo de un mes a contar desde la recepción de la solicitud.

Las reuniones serán válidas siempre que se celebren en el lugar fecha y hora previamente señaladas; los acuerdos se tomarán por mayoría simple de los asistentes, siendo vinculantes para ambas partes.

Son funciones de la Comisión Paritaria Mixta:

a) Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.

b) Interpretación del texto del Convenio Colectivo.

c) Conocimiento y resolución de los conflictos derivados de la interpretación y aplicación del convenio, sometiéndose expresamente de conformidad con lo previsto en el artículo 91 del Estatuto de los Trabajadores a la mediación y el arbitraje para la solución de las controversias colectivas derivadas de la aplicación e interpretación del texto articulado.

CAPÍTULO II
JORNADA DE TRABAJO Y DESCANSOS

Artículo 8. Jornada de Trabajo.

La jornada anual será como máximo de 1.752 horas.

La jornada de trabajo para todo el personal será la legalmente establecida en cada momento, en la actualidad la citada jornada es de 40 horas semanales repartidas de la siguiente manera:

De lunes a jueves, de 9:00 a 18:30, H.

Viernes de 9:00 a 15:00 horas.

Desde el 1 de junio al 15 de agosto, ambos incluidos, se establece la jornada continua de 9:00 a 15:00 horas.

Este horario podrá ser modificado según las necesidades del servicio, y siempre previa consulta con el representante de los trabajadores.

Se establece Jornada de Trabajo especiales en las siguientes épocas del año,

SEMANA SANTA:

Con motivo de semana de la Semana Santa, los trabajadores disfrutarán de horarios especiales de lunes a miércoles, que son los siguientes:

Mañanas: De 9:00 a 15:00 horas. Tardes: Cerrado.

FERIA:

En las ferias locales donde radique cada uno de los Centros de Trabajo de la Federación Extremeña de Futbol, los trabajadores disfrutaran de horarios especiales en la semana de la fiesta mayor, es decir 4 días, asistiendo en horario de:

Mañanas: De 9:00 a 12:00 horas. Tardes: Cerrado.

NAVIDAD:

El periodo navideño que se extiende entre el día 22 de diciembre y el día 7 de enero, es una época en el que la Federación baja la carga de trabajo a causa de la paralización de los campeonatos. Para estas fiestas tan entrañables, los trabajadores disfrutaran de horarios especiales, que entrará en vigor el día anteriormente reseñado día siguiente de haberse celebrado la última jornada de competición del año en curso, y se extenderá hasta el día 7 de enero, con arreglo al siguiente horario de:

Mañanas: De 9:00 a 14:00 horas. Tardes: Cerrado.

Los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero serán considerados como festivos.

FIESTAS LOCALES:

Según el calendario oficial de la localidad.

Artículo 9. Horas extraordinarias.

Con carácter general, no se realizarán horas extraordinarias con objeto de favorecer la creación de empleo.

El número de horas extraordinarias, conforme a lo dispuesto en el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores no podrá ser superior a ochenta al año, salvo los supuestos para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes.

La realización de horas extraordinarias se compensará a razón de una hora y media de descanso por cada hora extraordinaria. En caso de compensación económica se abonarán con un recargo del 20 % sobre el precio de la hora de trabajo normal.

Artículo 10. Vacaciones.

Todo el personal disfrutará de un período de vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles, siempre que lleven prestando sus servicios al menos durante un año.

Las vacaciones podrán ser fraccionadas, aunque como mínimo deberán disfrutarse diez días de forma consecutiva.

Las vacaciones se disfrutarán, preferentemente, desde el día 1 de junio hasta el 15 de agosto del año en curso.

Si durante el periodo de vacaciones el trabajador se encontrase en situación de Incapacidad Temporal, o accidente, este periodo no será computado a efectos de vacaciones.

El calendario de vacaciones estará confeccionado formalmente antes del 31 de marzo de cada año. Dicho calendario podrá ser alterado de común acuerdo entre la Empresa y los trabajadores implicados, en los supuestos en que, con tres semanas a la antelación al disfrute de las vacaciones, el trabajador se encuentre en situación de baja.

Si coincide el comienzo de las vacaciones estando el trabajador de descanso, el inicio de las mismas empezará en el siguiente día hábil.

En el supuesto de que, llegado el 31 de diciembre, quedasen por disfrutar al trabajador algún periodo de vacaciones, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, a juicio de la Empresa, podrá disfrutarlo hasta el 31 de enero del año siguiente.

Artículo 11. Permisos y licencias.

Todo trabajador tendrá derecho independientemente del periodo de vacaciones establecido con carácter general a seis días para asuntos propios, es decir 1 día cada dos meses. Estos días no podrán disfrutarse ni inmediatamente antes ni después de los periodos de vacaciones; estos días no serán acumulables para el año siguiente y podrán disfrutarse hasta el 31 de enero del año siguiente.

Todo trabajador, avisando con la posible antelación y posterior justificación, además de los recogidos en el artículo 37 del Estatuto de los trabajadores, tendrá derecho a los siguientes permisos retribuidos:

a) Por matrimonio: quince días naturales.

b) Por fallecimiento del cónyuge o parientes hasta segundo grado de afinidad o consanguinidad: cinco días naturales.

c) Dos días laborales en caso de traslado de vivienda, siendo un día más, si a tal efecto, si debe desplazarse más de 50 km.

d) Por enfermedad grave del cónyuge o parientes hasta segundo grado por consanguinidad o afinidad: cuatro días naturales.

e) Por nacimiento de hijo, adopción o acogimiento familiar: dos días laborables, ampliables a otros dos días laborables en caso de cesárea o si concurre cualquier otra situación de grave riesgo para la vida de la esposa.

f) Por el tiempo necesario para acudir a la celebración de exámenes, siempre que tenga acreditado previamente ante la empresa el trabajador, que está cursando estudios oficiales (reconocidos por el Ministerio de Educación y Ciencia u organismo público que le sustituya) de cualquier tipo y que justificará con el certificado correspondiente.

g) Para resolver asuntos ante Organismos Oficiales, el tiempo imprescindible para ello.

h) Para asistencia a consulta médica, el tiempo necesario para ello.

i) Los trabajadores tendrán derecho a ausentarse del trabajo para someterse a técnicas de fecundación asistida por el tiempo necesario para su realización, debiendo justificarse tales extremos en documento emitido por el facultativo correspondiente.

j) En los casos en las que las trabajadoras víctimas de violencia de género tuvieran que ausentarse por ello de su puesto de trabajo, estas faltas de asistencia, total o parcial, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los Servicios Sociales de atención o salud, según proceda. Se deberá acompañar justificación de los extremos precisos en todo caso.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación del trabajo debido en más del veinte por ciento de las horas laborales en un periodo de tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de excedencia regulada en el apartado 1 del artículo 46 de esta ley.

En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento o desempeño del cargo, perciba una indemnización, se descontará el importe de la misma del salario a que tuviera derecho en la empresa.

A. Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos legal o convencional.

B. Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicos de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.

La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.

La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de jornada, corresponderán al trabajador, dentro de su jornada ordinaria. El trabajador deberá poner en conocimiento al empresario con quince días de antelación la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.

Artículo 12. Excedencia.

Los trabajadores podrán solicitar la excedencia voluntaria o forzosa en los términos previstos en el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores.

A estos efectos, se equipará a la excedencia forzosa la motivada por ocupar cargos o puestos de trabajo en la Real Federación Española de Fútbol, Presidencia de la Federación Extremeña de Futbol o cargo directivo del mismo y puesto de trabajo de libre designación en cualquier administración pública, motivo por el cual los trabajadores en dicha situación tendrán reserva de puesto de trabajo.

Una vez concluido el período de excedencia, el trabajador se reincorporará automáticamente a su puesto de trabajo en las mismas condiciones que anteriormente tenía, siempre que lo comunique por escrito a la empresa con, al menos, un mes de antelación y siempre dentro del mes siguiente a su cese en la situación de Excedencia Forzosa.

Respecto a la excedencia voluntaria por cuidado de menor, podrá ser de hasta 5 años, condicionada a que solamente uno de los dos progenitores o tutores, mantengan o no vínculo matrimonial, siendo ambos empleados de la federación, quede junto al hijo o hija necesariamente, pudiendo alternar a criterio de ambos.

En función de las necesidades del servicio, el personal que lleve un mínimo de dos años de servicio tendrá derecho a una licencia no remunerada de hasta 3 meses anuales, previo acuerdo de las partes firmantes del presente convenio.

Artículo 13. Descanso semanal.

Con carácter general el trabajador tendrá derecho a un descanso semanal de dos días ininterrumpidos, que se disfrutarán en sábados y domingos.

Artículo 14. Maternidad y Paternidad.

La mujer trabajadora afecta a este convenio, en estado de gestación o maternidad, tendrá los derechos reconocidos en la legislación vigente, Convenio 103 de O.I.T. relativo a protección de la maternidad (ratificado por España el 26 de Mayo de 1.965 BOE 31-08-1.966) y en concreto artículos 37.4 (reducción de jornada); d) (causa de suspensión del contrato de trabajo); 46.3 (excedencia específica) y 48.4 (permiso por parto de 16 semanas ininterrumpidas ampliables a 18 semanas en caso de parto múltiple) todos del Estatuto de los Trabajadores. Los mismos derechos se le reconocen al Padre.

CAPÍTULO III

RETRIBUCIONES

Artículo 15. Definición de las retribuciones.

Componen el total de retribuciones, el conjunto de percepciones salariales y extra salariales que percibe el trabajador como consecuencia de su relación laboral con la Empresa.

Artículo 16. Pago de salarios.

Las retribuciones que se fijan en el presente capítulo se entenderán sobre jornada completa, salvo pacto o acuerdo entre Empresa y Trabajador

Artículo 17. Tablas salariales.

Los sueldos o remuneraciones en las diferentes categorías profesionales que figuran en este convenio colectivo, son los que se relacionan en su anexo, donde se refleja el nivel y tienen carácter de mínimo y obligatorio.

Podrán ser mejorados por acuerdos individual de trabajo.

Artículo 18. Incremento salarial.

Durante los años de vigencia del presente convenio, este se actualizará anualmente en el mismo porcentaje del I.P.C. únicamente en el Salario Base de cada empleado. Dicha actualización se aplicará en caso de prórroga automática del convenio.

Artículo 19 Salario Base.

El salario base en jornada normal de trabajo, será el que figura para cada categoría profesional en la tabla adjunta.

Artículo 20. Conceptos retributivos.

Las retribuciones del personal afectado por el presente convenio serán de dos tipos: Básicas y Complementarias.

1. Son Retribuciones básicas las siguientes:

   a) Salario base.

   b) Pagas extraordinarias.

   c) Plus de convenio.

2. Son retribuciones complementarias las siguientes:

a) Complemento de Antigüedad.

b) Complemento de Productividad.

c) Complemento Salarial.

d) Complemento Personal no consolidable.

Artículo 21. Pagas Extraordinarias.

Los trabajadores que presten sus servicios en la empresa, percibirán dos gratificaciones extraordinarias, que se harán efectivas los días 15 de julio y 15 diciembre. Podrán recibir otra gratificación el 15 de abril, si el resultado del ejercicio es positivo.

Estas gratificaciones consistirán cada una de ellas en una mensualidad compuestas por el salario base y la antigüedad.

Al personal que hubiera ingresado en el transcurso del año o cesara en el mismo, se le abonarán estas pagas extraordinarias prorrateando su importe en relación al tiempo que estuviera prestando sus servicios a la empresa, para lo cual la fracción del mes de computará completa.

Artículo 22. Complementos salarial de Antigüedad.

Se establece un complemento personal para todas las categorías en concepto de antigüedad consistente en trienios acumulables, hasta un tope de 5 trienios, a los empleados que a la entrada en vigor del presente convenio superen el tope, se les respetara los trienios acumulados, no sumando más trienios.

El trienio es un 6,00 % sobre el salario base, empezándose a devengar desde el primer día de enero del año que se cumpla el trienio.

Sin perjuicio de lo anterior, a todos los trabajadores, una vez entre en vigor este convenio se le regularizara la situación a este respecto.

Artículo 23. Plus de productividad.

La Dirección de la Federación podrá asignar de forma discrecional un plus de productividad a los trabajadores para premiar el mayor rendimiento en el trabajo. Dicho complemento salarial no tendrá nunca carácter de consolidable, ni sufrirá incrementos o actualizaciones en función del método establecido para la actualización de los salarios regulados en el presente convenio.

Artículo 24 Complemento Salarial.

La Federación podrá abonar a los empleados un complemento salarial de libre designación que será consolidable a todos los efectos.

Artículo 25. Complemento personal no consolidable.

La Federación podrá abonar, con motivo de encomiendas especiales o determinados hitos, a todos sus empleados o a alguno de ellos un complemento personal no consolidable.

Artículo 26. Dietas y Kilometraje.

1. Cuando el trabajador, como consecuencia del desempeño de su trabajo, se traslade fuera de la plaza habitual en la que se encuentre su centro de trabajo, y como consecuencia de ello deba comer, cenar o pernoctar fuera, percibirá una dieta cuyo valor se fija en 60,00 €, para el año 2019.

2. El disfrute de esta dieta se entiende distribuida en los conceptos y porcentajes siguientes: 30,00 % para la comida, 30,00 % para la cena y 40,00 % para la pernoctación.

   Todo ello sin perjuicio de que la empresa asuma los gastos que se generan por el traslado o desplazamiento.

3. En los desplazamientos como consecuencia del desempeño del trabajo, si estos se realizan con vehículo propio del trabajador, con la autorización previa de la empresa, ésta le abonará la cantidad de 0,19 € por kilómetro recorrido durante toda la vigencia del convenio. Teniendo que ser solicitado por escrito al área económica con 48 horas de antelación.

   En cualquier caso, la empresa podrá suplir el pago de las dietas mediante abono de las facturas que por el concepto de comida o alojamiento presente el trabajador, siempre y cuando esté aprobado, por escrito, con anterioridad por la empresa.

   Asimismo, no corresponderá el pago de kilometraje cuando el desplazamiento se realice en medios proporcionados por la empresa, o cuando la empresa ponga a disposición del empleado un medio de transporte.

   Los empleados que se desplacen a los Campeonatos de España o cualquier evento que organice la Federación o en su delegación, como miembros de la expedición, o participen en la organización de partidos o campeonatos que se disputen en nuestra Comunidad, al ser estos en casi su totalidad fuera de su horario laboral, tendrán un día extra de vacaciones por cada día que participen en los Campeonatos o partidos mencionados, no pudiendo optar al abono de las dietas.

Artículo 27. Mejoras Sociales.

La Federación contratara un Seguro privado de Salud para todos y cada uno de los empleados afectos al presente convenio, como mejora salarial.

CAPÍTULO IV

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Artículo 28. Organización en el trabajo.

1. Competencia y criterio.

   La organización técnica y práctica del trabajo, con sujeción a las normas contenidas en este convenio colectivo y las leyes vigentes, es facultad exclusiva de la dirección de la empresa.

2. Organización científica del trabajo.

   La empresa podrá establecer un sistema de organización científica del trabajo según las normas generales que rigen la materia, considerando actividades y rendimientos, previos los estudios técnicos indispensables realizados por equipos de expertos cualificados en la materia, previa audiencia de los representantes de los trabajadores.

Artículo 29. Clasificación profesional.

La clasificación del personal afectado por este convenio colectivo es meramente enunciativa y no presupone la obligación de tener cubiertas todas sus plazas, si las necesidades y volumen de la empresa en concreto no lo requieren.

Los cometidos profesionales de cada grupo profesional deben de considerarse como meramente indicativos, pues todo trabajador está obligado a realizar cuantos trabajos y operaciones le ordenen sus superiores, dentro del cometido propio de su competencia profesional.

Cuando se produzca un caso en el que el trabajador realice habitualmente varios cometidos propios de distintos grupos profesionales, se clasificarán con arreglo a la actividad de superior calificación, además de percibir, en todo caso, la retribución de la misma.

Artículo 30. Grupos Profesionales.

El personal de la Federación Extremeña de Fútbol se clasificará en los siguientes grupos de trabajo:

GRUPO I.

A. Secretario general.

B. Vicesecretario.

C. Titulado Grado Superior.

D. Titulado Grado Medio.

El Secretario General de la Federación Extremeña de Fútbol será designado y revocado de acuerdo con los Estatutos de la Federación Extremeña de Futbol, teniendo las funciones que los mismos vengan determinadas.

Podrán nombrarse de entre los empleados de la Federación a uno o varios Vicesecretarios en los cuales el Secretario podrá delegar parte de sus funciones, pudiendo sustituir al Secretario en caso de Enfermedad.

Las retribuciones de Secretario y Vicesecretario serán pactadas con el Presidente de la Federación Extremeña, recogiéndose las retribuciones de estos cargos en complemento personal no consolidable, además de lo que les corresponda como Salario base, antigüedad y las correspondientes pagas Extraordinarias.

GRUPO II. JEFES, RESPONSABLES.

A. Jefe de Departamento.

B. Responsables de Sección.

C. Jefe de Contabilidad.

D. Jefe de Informática.

GRUPO III. ADMINISTRATIVOS.

A. Oficiales de 1.ª.

B. Oficiales de 2.ª.

C. Auxiliares.

GRUPO IV. SUBALTERNOS.

A. Conserje.

B. Ordenanza.

C. Vigilantes.

D. Personal de Limpieza.

E. Conductores.

F. Peones y Mozos de mantenimiento.

G. Utilleros.

Artículo 31. Ascensos.

Las vacantes, tanto de categoría superior, como de inferior categoría, podrán ser cubiertas por personal no perteneciente a la Federación.

Sin embargo, se intentará que las mismas puedan ser cubiertas por personal de la plantilla de la Federación.

En todo caso, para cubrir las referidas vacantes deberán realizarse las pruebas oportunas a los efectos de que sean ocupadas por personal que reúna las condiciones y aptitudes necesarias para poder realizar las funciones de ese puesto de trabajo.

En igualdad de condiciones y de méritos, la plaza será cubierta por aquel empleado con una mayor antigüedad en la Federación.

Artículo 32. Movilidad Funcional.

Se denomina cambio de puesto, a la movilidad del personal dentro de los límites de su centro de trabajo.

El cambio de puesto de trabajo podrá efectuarse con carácter provisional o permanente.

Se entenderá que el cambio de puesto de trabajo es provisional mientras dura la causa que lo motivo. El cambio de puesto podrá tener origen en una de las causas siguientes:

A. A petición del trabajador afectado.

B. Por mutuo acuerdo entre el trabajador y la Federación Extremeña de Fútbol.

C. Por necesidades de la Federación.

D. Por disminución de la capacidad física del trabajador.

El cambio de puesto a petición del trabajador requerirá la solicitud escrita de éste, en donde se especificará el puesto que solicita. Caso de acceder al mismo, por parte de la Junta Directiva, se asignará la categoría y el salario del nuevo destino, sin derecho a indemnizar alguna.

Los trabajadores destinados en el mismo centro de trabajo de la Federación Extremeña de Fútbol con la misma categoría, especialidad, nivel y grupo, podrán solicitar la permuta de sus respectivos puestos de trabajo, decidiendo la Junta Directiva según las necesidades del servicio y la aptitud de ambos permutistas e informando de dicha solicitud a los representantes de los trabajadores.

Artículo 33. Movilidad geográfica.

Los trabajadores, salvo los contratados específicamente para prestar sus servicios en empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes, no podrán ser trasladados a un centro de trabajo distinto de la Empresa, que exige un cambio de residencia, a no ser que existan razones técnicas, organizativas o productivas que lo justifiquen o bien contrataciones referidas a la actividad empresarial. La movilidad Geográfica se realizará de acuerdo con el art. 40 del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 34. Enfermedad y accidente.

La Federación Extremeña de Fútbol completará las prestaciones económicas derivadas de la enfermedad común o profesional y accidente de trabajo o accidente laboral, hasta alcanzar el cien por cien del salario total (a excepción de la parte proporcional de la paga extraordinaria), establecido en el presente convenio, en igualdad de condiciones a como si estuviera de alta, y por todo el periodo que dure la situación de baja por Incapacidad Temporal.

Los empleados deberán presentar el parte de baja dentro de las 48 horas siguientes a la emisión del mismo.

Artículo 35. Cantidades a cuenta.

Todo el personal con más de tres años de antigüedad en la empresa, podrá solicitar a la misma, y para casos de necesidad justificada, un anticipo sin interés hasta el importe de tres mensualidades del salario de convenio. La amortización no excederá del diez por ciento de la mensualidad del salario del convenio. La cantidad que la Federación pondrá a disposición será como máximo de 6.000 euros.

CAPÍTULO V
ACCIÓN SINDICAL

Artículo 36. Garantías Sindicales.

Tendrán la consideración de representantes sindicales, dentro del seno de la empresa, los delegados de personal (empresas hasta 49 trabajadores), y miembros de comité de empresa en su caso. Todos ellos disfrutarán, indistintamente de las garantías sindicales establecidas legalmente y previstas para el ejercicio de sus funciones.

Los delegados de personal o miembros del comité de empresa dispondrán de un crédito horario retribuido de conformidad a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores para el ejercicio de sus funciones.

Las funciones de los representantes de los trabajadores serán las establecidas en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Las empresas descontarán a sus trabajadores la cuota sindical previa autorización expresa por escrito.

Ningún trabajador podrá ser discriminado en su trabajo por razón de su afiliación sindical.

CAPÍTULO VI
FALTAS Y SANCIONES

Artículo 37. Utilización de los medios de la empresa.

Queda prohibida la utilización de los medios de trabajo facilitados por la empresa para uso privado de los trabajadores.

La empresa comunica a los trabajadores que dispone de medios para la monitorización y control de la utilización de los medios de trabajo, así como que habitualmente realiza los controles oportunos para determinar el uso que se hace por los trabajadores de los mismos.

El resultado de las investigaciones desarrolladas por la empresa en este sentido podrá ser utilizado para exigir las responsabilidades correspondientes a los trabajadores que usen los medios de la empresa de forma indebida.

Artículo 38. Cámaras de video Vigilancia.

La empresa comunica a los trabajadores que se hayan instaladas en el centro de trabajo diversas cámaras de video vigilancia cuyas imágenes podrán ser utilizadas como prueba en caso de necesidad disciplinaria.

Artículo 39. Faltas.

Las faltas cometidas por trabajadores serán clasificadas en leves, graves y muy graves.

1. Leves.

   a) La falta de puntualidad, de hasta cinco días dentro del mismo mes, sin causa justificada.

   b) Una falta de asistencia al trabajo sin causa justificada.

c) La no comunicación con la debida antelación de inasistencia al trabajo por causa justificada, a no ser que se demuestre la imposibilidad de hacerlo.

d) El reiterado olvido de la firma en las listas de asistencia, o de los mecanismos de control.

e) Ausencia del trabajo sin el correspondiente permiso.

f) La no tramitación del parte de baja por enfermedad en cuarenta y ocho horas, a no ser que se compruebe la imposibilidad de haberlo efectuado.

g) La incorrección con el público o compañeros de trabajo, cualquiera que sea la situación dentro de la estructura de la Empresa.

h) La embriaguez o el consumo de sustancias sicotrópicas de forma ocasional.

i) La negligencia del trabajador en el uso de los locales, maquinaria, materiales o documentos inherentes al servicio.

j) El incumplimiento leve de los deberes profesionales por negligencia o descuido.

k) El incumplimiento voluntario del rendimiento legalmente exigible, siempre que no causen perjuicio grave al servicio.

l) El incumplimiento de lo ordenado por un superior dentro de sus atribuciones cuando no repercuta gravemente en el servicio.

m) El incumplimiento de las normas de tramitación en los referentes a los datos personales.

n) La no comunicación por parte de los responsables del grupo de las incidencias producidas entre el personal dependiente jerárquicamente.

2. Graves.

a) La reincidencia por tres veces en faltas leves en un año siempre que no sea la puntualidad.

b) Las faltas repetidas de asistencia sin causa justificada.

c) El abandono del puesto de trabajo, si éste causare perjuicio al servicio.

d) La realización de actividades ajenas al servicio dentro de la jornada de trabajo.

e) La simulación de la presencia de otro trabajador utilizando alteración de los medios de control.

f) El incumplimiento de los deberes profesionales por negligencia inexcusable.

g) La reincidencia en desobediencia a lo ordenado, por un superior, dentro de las atribuciones de su competencia.

h) La manipulación intencionada de cualquier elemento de control.

i) Las faltas notorias de respeto o consideración con el público en relación con el servicio o puesto de trabajo que desempeñan.

j) La embriaguez o consumo de sustancias sicotrópicas en hora de servicio.

k) El encubrimiento, por parte de los responsables del grupo, de la negligencia, falta de asistencia, incumplimiento de deberes profesionales o ausencias del trabajo de los trabajadores a su cargo.

l) La utilización de los medios de trabajo de la empresa para uso privado.

3. Muy Graves

a) La reincidencia en la comisión de falta grave en el periodo de seis meses, aunque sea de distinta naturaleza.

b) Más de diez faltas no justificadas de puntualidad, cometidas en un periodo de seis meses o veinte en un año.

c) Más de cinco faltas injustificadas al trabajo en un periodo de un mes, más de seis en el de cuatro meses o más de doce en un año.

d) La indisciplina o desobediencia en el trabajo.

e) Las ofensas verbales o físicas a los directivos de la empresa o a los familiares que conviven con ellos o al público que acude a la empresa.

f) La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo.

g) La embriaguez o toxicomanía habitual.

h) Las agresiones verbales o físicas entre trabajadores en horas de servicio.

i) La simulación de enfermedad.

j) Inutilizar, destrozar o causar desperfectos en los locales, maquinaria, materiales o documentos de los servicios, de forma deliberada.

k) Condena firme al trabajador por la comisión de los delitos de hurto, robo, estafa o malversación de fondos.

l) El ejercicio de actividades profesionales o privadas incompatibles con el desempeño de su actividad profesional, salvo expresa autorización de la empresa.

m) La falta del debido sigilo respecto de los asuntos que se conocen por razón del cargo y que tengan el carácter confidencial, reservado o privado.

Artículo 40. Prescripción de las faltas.

Las faltas leves prescribirán a los 30 días hábiles, las graves a los 60 días hábiles, las faltas muy graves a los 90 días, a partir del momento en que por la empresa se tenga conocimiento de la comisión del hecho y en todo caso a los seis meses de haberse cometido.

Artículo 41. Sanciones.

a) Por faltas leves:

1. Amonestación por escrito.

2. Suspensión de empleo y sueldo de 1 a 10 días.

b) Por faltas graves:

1. Suspensión de empleo y sueldo de 11 días a tres meses.

c) Por faltas muy graves:

1. Suspensión de empleo y sueldo de tres meses y un día a seis meses.

2. Despido.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 42. Seguridad e Higiene en el Trabajo.

La empresa facilitará gratuitamente a los trabajadores a su servicio los medios necesarios para la prevención de riesgos y la adopción de las medidas de seguridad e higiene que correspondan y sean adecuadas para la prestación del servicio, atendiendo a las situaciones y condiciones específicas de cada puesto de trabajo.

Todos los trabajadores pertenecientes a la plantilla de la empresa afectada por este convenio, pasarán voluntariamente un reconocimiento médico anual que se realizará dentro de la jornada laboral, con cargo a la empresa, dándoles copia de los resultados del mismo.

Artículo 43. Derecho supletorio.

Que en todas aquellas materias no reguladas específicamente en el presente convenio colectivo se estará a lo dispuesto en la legislación social vigente, constituida básicamente por el Estatuto de los Trabajadores y disposiciones complementarias.

Artículo 44. Cláusula derogatoria.

No será de aplicación el Convenio Colectivo de Oficinas de Cámaras, Colegios, Asociaciones e Instituciones de la Provincia de Badajoz, ni tampoco el Convenio colectivo de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado, para los profesores de la Escuela de Entrenadores, que se venían aplicando en la empresa hasta la fecha.

Disposición adicional.

Las partes firmantes del presente convenio se adhieren en su totalidad y sin condicionamiento alguno al Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales en la Comunidad de Extremadura. Que vinculará a todos los centros de trabajo y trabajadores incluidos dentro del ámbito de aplicación del presente convenio colectivo.

Disposición final.

Ambas representaciones suscriben y aprueban en su totalidad el presente convenio colectivo. Las condiciones laborales, económicas o de otra índole, pactadas en el presente convenio, obligan a ambas partes y tendrán la consideración de mínimas, y forman un todo orgánico indivisible y, a efectos de aplicación práctica, serán consideradas globalmente. En caso de anulación de alguno de sus preceptos el Convenio Colectivo perderá su vigencia en su totalidad debiendo las partes proceder a la negociación de un nuevo convenio colectivo, constituyéndose la Mesa Negociadora del nuevo convenio dentro de los treinta días siguientes a la comunicación efectiva y fehaciente a las partes firmantes.

En Badajoz a 28 de febrero de 2019,

A N E X O

TABLAS SALARIALES

CATEGORÍA PROFESIONAL	SALARIO BASE MES 2019	PLUS CONVENIO 2019	TOTAL SALARIO ANUAL (12) 2019 (Sin antigüedad ni plus)
GRUPO 1. TITULADOS			
SECRETARIO GENERAL	1.532,19 €	79,99 €	18.386,28 €
VICESECRETARIO	1.476,11 €	79,99 €	17.713,32 €
TITULADOS DE GRADO SUPERIOR	1.532,19 €	79,99 €	18.386,28 €
TITULADOS DE GRADO MEDIO	1.476,11 €	79,99 €	17.713,32 €
GRUPO 2. JEFES, RESPONSABLES			
JEFE DE DEPARTAMENTO	1.419,98 €	79,99 €	17.039,76 €
RESPONSABLE DE SECCION	1.419,98 €	79,99 €	17.039,76 €
JEFE DE CONTABILIDAD	1.419,98 €	79,99 €	17.039,76 €
JEFE DE INFORMATICA	1.326,49 €	79,99 €	15.917,88 €

CATEGORÍA PROFESIONAL	SALARIO BASE MES 2019	PLUS CONVENIO 2019	TOTAL SALARIO ANUAL (12) 2019 (Sin antigüedad ni plus)
GRUPO 3. ADMINISTRATIVOS			
OFICIAL DE PRIMERA	1.072,15 €	79,99 €	12.865,80 €
OFICIAL DE SEGUNDA	963,70 €	79,99 €	11.564,40 €
AUXILIARES	829,03 €	79,99 €	9.948,36 €
GRUPO 4. SUBALTERNOS			
CONSERJE	829,03 €	79,99 €	9.948,36 €
ORDENANZA	802,88 €	79,99 €	9.634,56 €
VIGILANTES	803,86 €	79,99 €	9.646,32 €
PERSONAL LIMPIEZA (HORA)	4,88 €	0,00 €	0,00 €
CONDUCTORES	964,13 €	79,99 €	11.569,56 €
PEONES Y MOZOS MANTENIMIENTO	802,88 €	79,99 €	9.634,56 €
UTILLEROS	803,86 €	79,99 €	9.646,32 €

• • •

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se dispone la publicación del Acuerdo de modificación (Personal INFOEX) del V Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta de Extremadura.

(2019061209)

Visto el texto de la modificación del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de Extremadura de 21 de agosto de 2018 de la Comisión Negociadora para el personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura, en las sesiones celebradas los días 7 de mayo, 18 de mayo y 19 de junio de 2018, en relación con la modificación del V Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura (Personal INFOEX), (código de convenio: 81000052011986), tras haber advertido error en su redacción, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y en el artículo 6 del Decreto 187/2018, de 13 de noviembre, que crea el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

Esta Dirección General de Trabajo

R E S U E L V E :

Primero. Ordenar la inscripción de la citada modificación en el Registro de Convenios y Acuerdo Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Segundo. Disponer su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 8 de mayo de 2019.

La Directora General de Trabajo,
MARÍA SANDRA PACHECO MAYA

MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA PARA EL PERSONAL LABORAL AL SERVICIO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA, EN LAS SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 7 DE MAYO, 18 DE MAYO Y 19 DE JUNIO DE 2018, EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN DEL V CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL AL SERVICIO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA (PERSONAL INFOEX)

Advertido error en el Acuerdo adoptado por la Comisión Negociadora para el personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura, en las sesiones celebradas los días 7 de mayo, 18 de mayo y 19 de junio de 2018, en relación con la modificación del V Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura (Personal INFOEX), puesto que la cuantía anual hay que dividirla por 12 pagas, no por 14 pagas, se procede a su oportuna rectificación:

En el apartado "Modificación del anexo V":

Donde dice:

"L.6.4.- Coordinadores:	Anual	Mensual
INFOEX:	12.585,16	898,94"

Debe decir:

"L.6.4.- Coordinadores:	Anual	Mensual
INFOEX:	12.585,16	1.048,76".

La modificación de este acuerdo tendrá efectos desde la fecha de su firma.

De todo lo cual se deja constancia a los efectos oportunos en Mérida, el 4 de abril de 2019.

V.º B.º de la
La Directora General de Función Pública,

MARÍA DEL CARMEN VICENTE RIVERO

El Secretario,

F.º JAVIER FERNÁNDEZ DURÁN

Por las organizaciones sindicales:

CSIF

FeSP-UGT

• • •

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2019, de la Secretaría General, por la que se convocan los premios extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2018/2019. (2019061219)

El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en redacción dada por Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, en su artículo 10.1.4. atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo normativo y ejecución en materia de educación, en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades. En particular, el régimen, organización y control de los centros educativos, del personal docente, de las materias de interés regional, de las actividades complementarias y de las becas con fondos propios.

La Orden EDU/2058/2010, de 13 de julio, por la que se regulan los Premios Nacionales de Bachillerato establecidos por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 4 que las Administraciones educativas competentes podrán convocar y conceder Premios Extraordinarios de Bachillerato.

De acuerdo con lo expuesto, y con el objetivo de reconocer oficialmente los méritos basados en el esfuerzo y el trabajo del alumnado que ha cursado estudios de Bachillerato con excelente resultado académico en centros educativos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por la presente resolución se convocan los premios extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2018/2019. Se podrá conceder un premio extraordinario por cada mil alumnos, o fracción superior a quinientos, matriculados en el segundo curso de Bachillerato en los centros e institutos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, tanto públicos como privados, en las modalidades de enseñanza presencial o a distancia.

La presente resolución se dicta de conformidad con lo dispuesto en el Título I del Decreto 101/2012, de 8 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de los premios extraordinarios de bachillerato y de formación profesional de grado superior en la Comunidad Autónoma de Extremadura y se realiza la convocatoria para el curso académico 2011-2012 (DOE n.º 114, de 14 de junio de 2012).

Tras la modificación de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura realizada por la Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura, el artículo 23.1 de la citada Ley 6/2011 atribuye la competencia para realizar la convocatoria al titular de la secretaría general competente.

En su virtud, en uso de tales competencias, y a propuesta de la Secretaría General de Educación,

R E S U E L V O :

Primero. Objeto.

La presente resolución tiene por objeto convocar los premios extraordinarios de Bachillerato de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con el objeto de reconocer al alumnado que curse estos estudios sus óptimos resultados académicos, de conformidad con lo dispuesto en el Título I del Decreto 101/2012, de 8 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de los premios extraordinarios de bachillerato y de formación profesional de grado superior en la Comunidad Autónoma de Extremadura y se realiza la convocatoria para el curso académico 2011-2012 (DOE núm. 114, de 14 de junio de 2012).

Segundo. Requisitos del alumnado.

1. Podrá optar al premio extraordinario el alumnado que cumpla los siguientes requisitos:

   a) Haber superado en la convocatoria ordinaria del curso académico de publicación de los premios los estudios conducentes a la obtención del Título de Bachiller de cualquiera de sus modalidades en centros docentes de Extremadura.

   b) Haber obtenido una nota media en las calificaciones de los dos cursos igual o superior a 8’75 puntos, computándose las calificaciones obtenidas en cada una de las materias cursadas en el conjunto de la etapa.

2. La nota media se establecerá con dos cifras decimales redondeadas a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior.

Tercero. Cuantía de los premios y financiación.

1. Se podrá conceder un premio extraordinario por cada mil alumnos/as, o fracción superior a quinientos, matriculados/as en el segundo curso de Bachillerato en los centros de la Comunidad Autónoma de Extremadura, tanto públicos como privados, en las modalidades de enseñanza presencial y a distancia.

2. De conformidad con lo anterior, se podrán conceder un máximo de ocho premios extraordinarios, dotados cada uno de ellos con un importe de novecientos euros, que facultan además para optar al Premio Nacional de Bachillerato.

3. Para la financiación de estos premios se destinará la cantidad máxima de 7.200 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 13.02.222G.481.00, proyecto 2003.13.06.0002, superproyecto 2002.13.06.9001, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2019.

Cuarto. Presentación de solicitudes.

1. El alumnado que desee optar al premio extraordinario presentará su solicitud en el modelo que figura como anexo a la presente resolución, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al que se publique en el Diario Oficial de Extremadura el extracto previsto en el artículo 20.3 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

   La solicitud podrá ser presentada en el Registro General de la Consejería de Educación y Empleo, en los Centros de Atención Administrativa, Oficinas de Respuesta Personalizada de la Junta de Extremadura y demás registros u oficinas previstos en el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

   Asimismo, las solicitudes se podrán descargar en el Portal Educativo Extremeño (Educarex).

2. Para el caso del alumnado de centros sostenidos con fondos públicos la Administración educativa recabará de oficio las calificaciones de sus bases de datos, de conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. No obstante, el interesado podrá manifestar su oposición a tal obtención, en cuyo caso será preceptivo presentar certificación académica personal de la persona participante.

   Esta certificación académica personal será obligatoria, en todo caso, para el alumnado procedente de centros privados no concertados.

3. La comprobación o constancia de los datos de identidad se realizará de oficio por el órgano instructor, de conformidad con la normativa referida en el primer párrafo del punto anterior. En caso de oponerse a ello, lo que habrá de consignarse en la solicitud, la persona interesada deberá aportar copia auténtica del documento o tarjeta de identidad.

4. El modelo de solicitud preverá una declaración responsable, dirigida al Secretario General de la Consejería de Educación y Empleo, de no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario del artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

5. Las personas solicitantes deberán estar al corriente de sus obligaciones con la Hacienda Autonómica mediante certificado. Se presumirá que se otorga consentimiento al órgano gestor para recabar la certificación acreditativa de dicha situación, de conformidad con la normativa prevista en el primer párrafo del punto 2 de este apartado. En caso de oponerse a ello, lo que habrá de consignarse en la solicitud, se deberá aportar, junto con la solicitud, la referida certificación.

En todo caso, se incluirá en la solicitud una declaración responsable de que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

6. De acuerdo con lo previsto en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, si la solicitud no reuniese los requisitos previstos en la presente resolución, se requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada al efecto.

Quinto. Procedimiento de selección.

1. Corresponderá a la Secretaría General de Educación la ordenación e instrucción del procedimiento y los premios se concederán de conformidad con el principio de concurrencia competitiva.

2. El procedimiento de selección consistirá en la superación de una prueba que constará de dos partes:

   a) Un comentario de texto de carácter lingüístico, filosófico o histórico, con una puntuación máxima de 10 puntos, y un análisis de un texto en la primera lengua extranjera cursada y respuestas a las cuestiones de carácter cultural, lingüístico o gramatical que puedan ser planteadas sobre el mismo, sin diccionario, con una puntuación máxima de 10 puntos.

   b) Dos ejercicios sobre dos materias de modalidad, uno por cada una de estas materias, cursadas por el/la alumno/a en segundo de Bachillerato y elegidas en su solicitud, con una puntuación máxima de 10 puntos por cada uno.

3. Para la obtención del premio, el alumnado deberá haber obtenido en cada ejercicio, al menos, 5 puntos y una calificación global igual o superior a 32 puntos.

Sexto. Celebración de las pruebas.

Las pruebas se celebrarán el día 20 de junio de 2019 en el I.E.S. "Universidad Laboral", sito en la Avenida de la Universidad, 53 de Cáceres. El acto de presentación, al que el alumnado inscrito deberá acudir con su D.N.I., se realizará a las nueve horas, y la celebración de los diversos ejercicios seguirá el orden descrito en el apartado quinto de esta convocatoria.

Séptimo. Comisión de valoración.

1. Una comisión de valoración, cuyos miembros serán nombrados por la Consejera de Educación y Empleo, y publicados en el Diario Oficial de Extremadura, organizará y evaluará la

prueba, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.5. del Decreto 101/2012, de 8 de junio. Estará constituida por personal funcionario de dicha Consejería que ejerza la función Inspectora o profesorado de Educación Secundaria, especialistas de las diversas materias que compongan la prueba. La comisión podrá contar con la colaboración de personal asesor especialista.

Actuará como secretario/a de la comisión un/a funcionario/a de la Consejería de Educación y Empleo, con voz pero sin voto.

La comisión se ajustará, en cuanto a su constitución y funcionamiento, a lo previsto en la Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los miembros de la comisión de valoración estarán sujetos a las causas de abstención y recusación previstas en los artículos 23 y 24 de dicha ley.

2. La presidencia de la comisión será responsable del riguroso mantenimiento del anonimato de las personas participantes hasta que se hayan obtenido las calificaciones de la prueba.

3. La evaluación de las pruebas se efectuará conforme a los criterios de la normativa educativa vigente.

4. Los premios se concederán según la nota media obtenida en los cuatro ejercicios. Dicha nota será la media aritmética de la puntuación obtenida en dichos ejercicios, con dos decimales. En el supuesto de empate, la comisión tendrá en cuenta, en primer lugar, la nota media obtenida por el alumnado participante en el conjunto de la etapa y, en segundo lugar, la nota media del segundo curso.

5. La comisión de valoración elaborará la relación provisional con las calificaciones obtenidas por el alumnado candidato cuyas pruebas haya evaluado y la publicará, antes del 5 de julio, en el Portal Educativo Extremeño (Educarex) para que, en el plazo de 10 días, dicho alumnado pueda presentar las reclamaciones que considere oportunas. Una vez atendidas estas, la comisión publicará en el mismo lugar la relación definitiva. Las reclamaciones desestimadas serán notificadas a las personas interesadas con indicación del motivo.

6. La comisión, atendidas las alegaciones, remitirá, antes del 31 de julio, el informe vinculante sobre el que se elaborará la propuesta definitiva de adjudicación, acompañada de las actas de calificación correspondientes, a la Secretaría General de Educación.

Octavo. Resolución y notificación.

1. La Secretaría General de Educación elevará propuesta definitiva de resolución, a tenor del informe vinculante realizado por la comisión de valoración, al Secretario General de la

Consejería de Educación y Empleo, para su resolución. Asimismo, enviará al Ministerio de Educación y Formación Profesional la relación del alumnado premiado, con expresión de su titulación.

2. La resolución de concesión deberá de ser dictada, notificada al alumnado premiado y publicada en el Diario Oficial de Extremadura en el plazo máximo de seis meses desde la publicación de la convocatoria. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución se podrá entender desestimada la solicitud.

3. Además de la dotación en metálico de cada premio, el alumnado que obtenga premio extraordinario de Bachillerato recibirá un diploma acreditativo.

Noveno. Inscripción del premio.

1. La Secretaría General de Educación procederá a comunicar la concesión del premio extraordinario a los centros del alumnado galardonado.

2. La obtención del Premio Extraordinario de Bachillerato será anotada, mediante diligencia en el expediente académico y en el historial académico del alumnado premiado. Igualmente se anotará, en su caso, la obtención del Premio Nacional de Bachillerato.

Décimo. Forma de pago.

1. El pago del premio se efectuará mediante transferencia bancaria. El órgano gestor comprobará, con carácter previo al pago, que las personas beneficiarias se encuentran al corriente de las obligaciones con la Hacienda autonómica.

2. Para que se haga efectivo el pago del premio, el alumnado galardonado deberá presentar en la Secretaría General de Educación, Servicio de Coordinación Educativa (Avenida Valhondo, s/n, módulo 5, 4.º planta, 06800 Mérida), dentro del plazo improrrogable de diez días desde la publicación de la resolución de concesión de los premios en el Diario Oficial de Extremadura, documento de "Altas de Terceros" correspondiente a una cuenta bancaria en la que la persona premiada sea titular, si esta es mayor de edad, o cotitular junto con el padre, la madre o el/la tutor/a, en el caso de no ser mayor de edad. En el caso de hallarse dada de alta en el Subsistema de Terceros del "SICCAEX", se deberá indicar esta circunstancia y el número de cuenta corriente en el que se desea que se efectúe el ingreso.

Undécimo. Autorización.

Se faculta a la Secretaría General de Educación para dictar cuantos actos sean necesarios para la ejecución de la presente resolución.

Duodécimo. Recursos.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución, ante esta Secretaría General o ante la Consejera de Educación y Empleo en virtud de lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen oportuno, según el artículo 88.3 de la Ley 39/2015.

Mérida, 14 de mayo de 2019

El Secretario General de la Consejería
de Educación y Empleo,

RUBÉN RUBIO POLO

ANEXO

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LAS PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA	2018/2019

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS: .....

D.N.I.: ..... **FECHA DE NACIMIENTO:** ..... **TELÉFONO:** .....

DOMICILIO:..... **Nº:** ..... **C.P.:** .....

LOCALIDAD: ..... **PROVINCIA:** .....

CORREO ELECTRÓNICO: ....:

DATOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

CENTRO O CENTROS EN QUE CURSÓ ESTUDIOS DE BACHILLERATO: .....

....

ADSCRITO AL I.E.S. (SOLO PARA ALUMNOS DE CENTROS PRIVADOS):. ....

LOCALIDAD: ..... **C.P.:** .....

DATOS ACADÉMICOS

PRIMER IDIOMA EXTRANJERO CURSADO EN EL BACHILLERATO:

ALEMÁN ☐ FRANCÉS ☐ INGLÉS ☐ ITALIANO ☐ PORTUGUÉS ☐

Indique la modalidad de Bachillerato cursada, de acuerdo con el Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la E.S.O. y el Bachillerato en Extremadura, y marque las dos materias de modalidad de que desee examinarse:

☐ **MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES**

- ☐ LATÍN II
- ☐ GRIEGO II
- ☐ HISTORIA DEL ARTE
- ☐ MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CC.SS.
- ☐ ECONOMÍA DE LA EMPRESA
- ☐ GEOGRAFÍA

☐ **MODALIDAD DE CIENCIAS**

- ☐ MATEMÁTICAS II
- ☐ BIOLOGÍA
- ☐ DIBUJO TÉCNICO II
- ☐ FÍSICA
- ☐ QUÍMICA
- ☐ GEOLOGÍA

☐ **MODALIDAD DE ARTES**

- ☐ FUNDAMENTOS DEL ARTE II
- ☐ ARTES ESCÉNICAS
- ☐ CULTURA AUDIOVISUAL II
- ☐ DISEÑO

Asimismo, declara:

- **Que no está incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario del apartado 2 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad autónoma de Extremadura.**

- **Que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.**

En _____, a_____ de _____ de 2019.

Fdo.: _____

(CONTINÚA AL DORSO)

ME OPONGO a que el órgano gestor pueda **(marcar según proceda).**

☐ Recabar la certificación a emitir por la Administración Autonómica que acredite que el beneficiario se halla al corriente de sus obligaciones tributarias. En caso de no otorgarla el beneficiario deberá aportar, junto con la solicitud, los certificados que acrediten hallarse al corriente de dichas obligaciones.

☐ Comprobar los datos de identidad del solicitante (Dicha autorización no es obligatoria. De no presentarse será necesario aportar copia auténtica de documento o tarjeta de identidad).

☐ Obtener mis datos académicos a través de la Plataforma Educativa Rayuela (Dicha autorización no es obligatoria. Caso de no prestarse, será necesario aportar certificación académica expedida por el centro educativo).

LA DOCUMENTACIÓN QUE NO SEÑALE SERÁ OBTENIDA DE OFICIO POR EL ÓRGANO GESTOR:

Fdo.: _____

Se informa que los datos de carácter personal que se hagan constar en el presente modelo serán objeto de tratamiento automatizado a los fines de tramitar su solicitud por parte de la Administración educativa, adoptándose las medidas oportunas para asegurar un tratamiento confidencial de los mismos. La responsable del fichero es la Consejera de Educación y Empleo. La finalidad del tratamiento es la gestión de las solicitudes de subvenciones, y la legitimación para dicho tratamiento se encuentra, de acuerdo con el artículo 6.1.c) del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016, en el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento (ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura). Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. La cesión de datos de carácter personal se hará en la forma y con las limitaciones y derechos que otorga la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales. La parte interesada podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición contemplados en la citada Ley ante la Secretaría General de Educación (Avda. de Valhondo, s/n, Edificio Mérida III Milenio, módulo 5, 4ª planta, 06800, Mérida).

SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN
SERVICIO DE COORDINACIÓN EDUCATIVA
Avda. Valhondo, S/N (Módulo 5, 4ª planta)
06800 MÉRIDA

• • •

EXTRACTO de la Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Secretaría General, por la que se convocan los premios extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2018/2019. (2019061263)

BDNS(Identif.):456890

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente Diario Oficial de Extremadura.

Primero. Beneficiarios.

Podrá optar al premio extraordinario el alumnado que cumpla los siguientes requisitos:

1. Haber superado en la convocatoria ordinaria del curso académico de publicación de los premios los estudios conducentes a la obtención del Título de Bachiller, en cualquiera de sus modalidades, en centros docentes de Extremadura.

2. Haber obtenido una nota media en las calificaciones de los dos cursos igual o superior a 8'75 puntos, computándose las calificaciones de cada una de las materias cursadas en el conjunto de la etapa.

Segundo. Bases reguladoras.

Decreto 101/2012, de 8 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de los premios extraordinarios de Bachillerato y de Formación Profesional de Grado Superior en la Comunidad Autónoma de Extremadura y se realiza la convocatoria para el curso académico 2011-2012 (DOE núm. 114, de 14 de junio de 2012).

Tercero. Cuantía.

1. Se podrá conceder un premio extraordinario por cada mil alumnos/as, o fracción superior a quinientos, matriculados/as en el segundo curso de Bachillerato en los centros de la Comunidad Autónoma de Extremadura, tanto públicos como privados, en las modalidades de enseñanza presencial y a distancia.

2. De conformidad con lo anterior, se podrán conceder un máximo de ocho premios extraordinarios, dotados cada uno de ellos con un importe de novecientos euros, que facultan además para optar al Premio Nacional de Bachillerato.

3. Para la financiación de estos premios se destinará la cantidad máxima de 7.200 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 13.02.222G.481.00, proyecto 2003.13.06.0002, superproyecto 2002.13.06.9001, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2019.

Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes.

El alumnado que desee optar al premio extraordinario presentará su solicitud en el modelo que figura como anexo a la convocatoria, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al que se publique en el Diario Oficial de Extremadura el presente extracto previsto en el artículo 20.3 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Mérida, 14 de mayo de 2019.

El Secretario General,

RUBÉN RUBIO POLO

CONSEJERÍA DE CULTURA E IGUALDAD

RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2019, de la Secretaría General de Cultura, por la que se determina la incorporación de empresas a la programación de los escenarios móviles para el año 2019. (2019061112)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Orden 11 de diciembre de 2018 por la que se convocan las ayudas a la programación de los escenarios móviles para el año 2019, a propuesta del Jefe de Servicio de Promoción Cultural de la Secretaría General de Cultura y en uso de las atribuciones que tengo conferidas, conforme al artículo 3 del Decreto 2018/2017, de 27 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Cultura e Igualdad,

R E S U E L V O :

Primero. Incorporar al Programa I a las empresas y espectáculos incluidos en el anexo I de esta resolución, determinándose el número de funciones adjudicadas a cada una de ellas.

Segundo. Excluir del Programa I a las empresas y espectáculos determinados en el anexo II de esta resolución, especificándose el motivo de su exclusión.

Tercero. Incluir en el anexo III a aquéllas empresas y espectáculos que hayan sido declaradas desistidas de su solicitud, especificándose el motivo de dicho desistimiento.

Cuarto. Que las empresas incluidas en el Programa I deben cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 9 de la Orden 11 de diciembre de 2018 que a continuación se relacionan:

— Realizar la actividad en la fecha, lugar y condiciones en que se programe.

— Notificar cualquier variación o modificación en el equipo artístico y técnico definido.

— Facturar a cada una de las entidades locales participantes la realización del espectáculo.

— Entregar a la Secretaría General de Cultura, en el plazo máximo de dos meses desde la finalización de la actividad, informe de la actividad realizada mediante la presentación del anexo II de la Orden 11 de diciembre de 2018.

— Disponer de los derechos de autor correspondientes para poder representar las obras o espectáculos propuestos.

— Facilitar a las entidades locales el material publicitario, en su caso, del espectáculo a representar con al menos 10 días de antelación.

— Representar los espectáculos de conformidad con las características recogidas en el apartado 3 del anexo I de la Orden 11 de diciembre de 2018.

Contra la presente resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante la Secretaria General de la Cultura, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, tal y como disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Podrá también interponerse directamente, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, el correspondiente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Todo ello, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Mérida, 2 de mayo de 2019.

La Secretaria General de Cultura,

MIRIAM GARCÍA CABEZAS

PROGRAMA I (ESCENARIO MÓVIL 2019)

ANEXO I

EMPRESAS Y ESPECTÁCULOS QUE SE INCORPORAN AL PROGRAMA I, ASÍ COMO EL NÚMERO DE FUNCIONES ADJUDICADAS A CADA UNA DE ELLAS

EMPRESA	NIF/CIF	ESPECTÁCULO	Tipo	N.º Espectáculos incluidos en la programación	Puntos
TEATRO DE PAPEL PRODUCCIONES, SL	B06249932	BARATARIA	Teatro	4	71,00
SAMARKANDA TEATRO, SL	B06351555	SILLAS	Teatro	4	70,50
LA ESTAMPA TEATRO, SL	B06220198	DOÑA BRUJA QUIERE AMIGOS	Teatro	4	70,00
DAVID PÉREZ HERNANDO	07003504G	WANGARI LA NIÑA ÁRBOL	Teatro	4	69,50
INDALECIO MONTERO PARRA	09163972J	CAMPANILLA, HAY QUE CREER EN LAS HADAS	Teatro	4	69,00
TAPTC? TEATRO, SC	J06280556	EL RASTRO DEL QUIJOTE	Teatro	4	68,00
JOSÉ CARLOS CORRALES MORENO	76115838Y	MI GRAN NOCHE	Teatro	4	67,50

EMPRESA	NIF/CIF	ESPECTÁCULO	Tipo	N.º Espectáculos incluidos en la programación	Puntos
ESTEBAN GARCÍA BALLESTEROS	09183361J	YLA Y LÍA. LA PUERTA DE LAS ESTRELLAS	Teatro	3	67,00
GP EXTREMUSIC, SL	B10316115	NOCHE DE COPLAS Y BOLEROS	Teatro	3	66,50
TEATRAPO PRODUCCIONES, SLU	B06699870	CARTON VILLAGE	Teatro	3	66,00
ARÁN DRAMÁTICA PTA, SL	B06315410	LA TORRE	Teatro	3	65,75
TAPTC? TEATRO, SC	J06280556	EDIPO Y LOS LABDÁCIDAS, ¡QUÉ FAMILIA!	Teatro	3	65,50
JUAN LUIS LEONISIO IGLESIAS	07019013B	EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES	Teatro	2	65,25
PROGRAMACIONES ARTÍSTICAS AYUSO, SL	B06282917	EL BALCÓN DE LA LUNA	Teatro	2	65,00
PROGRAMACIONES ARTÍSTICAS AYUSO, SL	B06282917	NINONITA Y CESÁREO EN EL MISTERIO DE LOS JUEGOS PERDIDOS	Teatro	2	64,75

EMPRESA	NIF/CIF	ESPECTÁCULO	Tipo	N.º Espectáculos incluidos en la programación	Puntos
SURIPANTA, SL	B06279566	DE VACACIONES	Teatro	2	64,50
FRANCISCO JOSÉ PALOMINO GUERRA	28942925R	LA PRINCESA Y EL PIRATA	Teatro	2	64,25
SAMARKANDA TEATRO, SL	B06351555	TRES EN LÍNEA	Teatro	2	64,00
ESTEBAN GARCÍA BALLESTEROS	09183361J	MADRECITA DEL ALMA QUERIDA	Teatro	2	63,75
PILAR BOYERO GÓMEZ	07017118W	DOS ARTISTAS UN SOLO LENGUAJE	Flamenco	2	67,00
PEDRO ROMO GÓMEZ	76014433P	LOS CABALES "GIRA 2018-2019"	Flamenco	2	65,25
MANUELA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	80055760M	AMOR LORQUIANO... SENTIMIENTO FUERZA Y PASIÓN	Flamenco	2	64,00
MANUELA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	80055760M	FLAMENCO EN CASTÚO...EL SENTIR DE MI TIERRA	Flamenco	2	63,75

EMPRESA	NIF/CIF	ESPECTÁCULO	Tipo	N.º Espectáculos incluidos en la programación	Puntos
PRODUCCIONES ARTÍSTICAS EXTREMEÑAS, SL	B06572457	DIVÁN DU DON	Flamenco	2	63,50
LA TORTUGA PRODUCCIONES ARTÍSTICAS, SL	B10281376	PEDRO PERALTA	Flamenco	2	63,25
JESÚS ORTEGA SOLÍS	08851279M	BAILAORA-COMPAÑÍA FLAMENCO JOVEN	Flamenco	2	63,00
EDUARDO CREGO QUESADA	X95219834	LA TROUPÉ FLAMENCA DE EXTREMADURA	Flamenco	2	62,00
CATALINA PALMA GALÁN	06971573C	FLAMENCO PURA RAZA	Flamenco	2	61,00
PANORAMA PRODUCCIONES EVENT MANAGEMENT, SL	B06725626	CACHABA (FLAMENCO FIESTA)	Flamenco	2	60,00
ISRAEL POZO MORA	34768696X	JUERGA RUMBERA CON AURELIO GALLARDO	Flamenco	1	58,00

EMPRESA	NIF/CIF	ESPECTÁCULO	Tipo	N.º Espectáculos incluidos en la programación	Puntos
CELIA ROMERO ALGABA	53985245J	PASIÓN FLAMENCA (CELIA ROMERO)	Flamenco	1	56,00
FRANCISCO ALBERTO MORENO DÍAZ	45106421V	HOMENAJE A BAMBINO	Flamenco	1	55,00
AURELIO GALLARDO PASTOR	80062226P	FLAMENCO, RUMBA Y COPLA CON AURELIO GALLARDO	Flamenco	1	54,50
FRANCISCO JAVIER PARDO ALONSO	08817367H	LUZERO	Flamenco	1	54,00
EDUARDO CREGO QUESADA	X95219834	CALLEJUELA FLAMENCA	Flamenco	1	53,00
ANA ISABEL LEÓN SÁNCHEZ	08848080A	JAVIER CONDE-GRANDES MAESTROS DEL FLAMENCO	Flamenco	1	49,00
MARÍA DEL CARMEN PUENTE DURÁN	34778172X	CARMEN LA PARREÑA	Flamenco	1	46,00
CARLOS GONZÁLEZ GARCÍA	07000152X	JORGE PERALTA	Flamenco	1	45,50

EMPRESA	NIF/CIF	ESPECTÁCULO	Tipo	N.º Espectáculos incluidos en la programación	Puntos
JUAN MIGUEL VARGAS SILVA	76256631Q	FAMILIA VARGAS-RECITAL FLAMENCO	Flamenco	1	41,00
JUAN MIGUEL VARGAS SILVA	76256631Q	FAMILIA VARGAS-TANGOS EXTREMEÑOS	Flamenco	1	40,50
JOSÉ EDUARDO GONZÁLEZ GARCÍA	76006762L	PILAR LA RATITA "PELLIZCOS AL ALMA"	Flamenco	1	38,00
CARLOS BONIFACIO TORRES FERNÁNDEZ	08873507S	ESTHER MERINO	Flamenco	1	37,00
ISABEL MARÍA RODRÍGUEZ CARRILLO	76222640L	SABOR LATINO CON ALBERTO ARROYO Y AL COMPÁS	Mús. Pop-rock, fusión, blues y versiones	2	70,00
JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ PALMA	28963337N	LA BANDA DE WEST	Mús. Pop-rock, fusión, blues y versiones	2	61,00
PANORAMA PRODUCCIONES EVENT MANAGEMENT, SL	B06725626	THE ROCKEST (FORMACIÓN IN ROCK)	Mús. Pop-rock, fusión, blues y versiones	2	60,00

EMPRESA	NIF/CIF	ESPECTÁCULO	Tipo	N.º Espectáculos incluidos en la programación	Puntos
JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ PALMA	28963337N	PONGAMOS QUE HABLO DE JOAQUÍN	MpMús. Pop-rock, fusión, blues y versiones	2	58,00
PRODUCCIONES ARTÍSTICAS EXTREMEÑAS, SL	B06572457	JAVATO Y LOS DISFRUTONES	Mús. Pop-rock, fusión, blues y versiones	2	57,25
SONIDO KOBRA, SL	B06135370	JAZZ BOLEROS	Mús. Pop-rock, fusión, blues y versiones	2	57,00
FRANCISCO JAVIER PARDO ALONSO	08817367H	THE BUZZOS	Mús. Pop-rock, fusión, blues y versiones	2	56,00
MANUEL RODRÍGUEZ ISIDORO	76258930S	ENTRENOTASS (CARRETERA Y RUMBA)	Mús. Pop-rock, fusión, blues y versiones	2	55,00
EXTREMEÑA DE SONORIZACIÓN, SL	B102226009	MASAMBORÁ FOLK "3 VIDAS"	Música Folk	2	69,00

EMPRESA	NIF/CIF	ESPECTÁCULO	Tipo	N.º Espectáculos incluidos en la programación	Puntos
NUEVO MANANTIAL FOLK, SL	B10145852	SONIDOS DEL TIEMPO	Música Folk	2	68,50
EXTREMEÑA DE SONORIZACIÓN, SL	B102226009	LLARES FOLK "DE VETONIA A LUSITANIA"	Música Folk	2	68,00
NUEVO MANANTIAL FOLK, SL	B10145852	LA LUZ DE LA PALABRA	Música Folk	2	67,00
INDALECIO MONTERO PARRA	09163972J	ROSARIO ABELAIRA. YO SOY CANCIÓN ESPAÑOLA	Música Copla	2	64,00
GP EXTREMUSIC, SL	B10316115	RAQUEL PALMA EN CONCIERTO	Música Copla	2	63,50
PILAR BOYERO GÓMEZ	07017118W	COPLA Y FLAMENCO EN CLAVE DE JAZZ	Música Copla	2	63,00
LA TORTUGA PRODUCCIONES ARTÍSTICAS, SL	B10281376	MALANDANZA	Música cantautor	2	62,00
CHLOÉ BEATRIZ SÁNCHEZ SEGURA	76022589E	CHLOÉ BIRD CON BANDA	Música cantautor	2	50,50
RAÚL CAYADO VELASCO	80064489V	VÍCTOR MARIÑAS EN DIRECTO	Música cantautor	2	50,00

EMPRESA	NIF/CIF	ESPECTÁCULO	Tipo	N.º Espectáculos incluidos en la programación	Puntos
TEATRAPO PRODUCCIONES, SLU	B06699870	LOCOMOTION	Animación de calle	2	66,00
ROBERTO CALLE MARTÍN	28950940N	DIOSES Y MONSTRUOS	Animación de calle	2	65,00
ZIRCUS ANIMACIÓN, SL	B10371821	DESAFÍO EN LA JUNGLA	Animación de calle	2	58,00
ROBERTO CALLE MARTÍN	28950940N	EL ÚLTIMO RETO	Animación de calle	2	55,00
FRANCISCO JAVIER CEBALLOS CASILLAS	46616376E	TANQUE GURUGÚ	Animación de calle	2	52,00

PROGRAMA I (ESCENARIO MÓVIL 2019)

ANEXO II

COMPAÑÍAS EXCLUIDAS Y MOTIVAS DE EXCLUSIÓN

EMPRESA	NIF/CIF	ESPECTÁCULO	TIPO	PUNTOS	OBSERVACIONES
ARTEXTREMA-PRODUCCIONES, SL	B06712897	MI QUIJOTE FLAMENCO	Teatro	63,50	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7
JUAN LUIS LEONISIO IGLESIAS	07019013B	CLÁSICOS PECULIARES	Teatro	63,25	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7
TEATRO DE PAPEL PRODUCCIONES, SL	B06249932	LA ESCUELA DE DON PONCIANO	Teatro	63,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7
JOSÉ CARLOS CORRALES MORENO	76115838Y	PAULINA Y CATALINA DE OFICIO PEREGRINAS	Teatro	62,75	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7
JESÚS LOZANO DORADO	34774864Z	UNA COMPAÑÍA DE LOCOS	Teatro	62,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7

EMPRESA	NIF/CIF	ESPECTÁCULO	TIPO	PUNTOS	OBSERVACIONES
JUAN SELLER RODRÍGUEZ	08867952A	PUNTO EN BOCA ... ESCUCHA QUE TE DIGA	Teatro	61,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7
ENTREARTE AL-BADULAQUE, SL	B84008846	LAS EXPERTAS	Teatro	61,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7
RAFAEL MOLANO CASILLAS	09192211P	COLORÍN COLORADO ESTE BOSQUE ESTÁ CALLADO	Teatro	61,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7
SIMÓN JESÚS FERRERO DE LA CRUZ	08860294G	EL SOLDADITO DE PLOMO	Teatro	60,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7
TEATRO GUIRIGAI, SL	B28966661	CAMINO DEL PARAISO	Teatro	60,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7

EMPRESA	NIF/CIF	ESPECTÁCULO	TIPO	PUNTOS	OBSERVACIONES
LAURA GARCÍA CÁCERES	76123047Q	TRASTO, TRUKA Y LA PROFESORA TROVA EN EL MISTERIO DE LAS LETRAS PERDIDAS	Teatro	60,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7
ISABEL MARÍA RODRÍGUEZ CARRILLO	76222640L	SOS, CALIXTA Y EL SOCORRISTA	Teatro	59,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7
DUCEREMENTIS INGENIERÍA MÁGICA, SL	B10379998	LA MAGIA DE VICTOR CERRO Y PATRI ZENNER "ONÍRICA 2.0"	Teatro	59,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7
RAFAEL MOLANO CASILLAS	09192211P	VAYACARA EL PEOR MAGO DEL MUNDO	Teatro	59,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7
CÉSAR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	76022148H	MUSICAL FAMILIAR FREAK SHOW MAGIC	Teatro	59,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7

EMPRESA	NIF/CIF	ESPECTÁCULO	TIPO	PUNTOS	OBSERVACIONES
DUCEREMENTIS INGENIERÍA MÁGICA, SL	B10379998	FOREST TALES DE PATRI ZENNER	Teatro	57,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7
MALTRAVIESO BORDER SCENE, SL	B10484814	EL DESVÁN DE NUNCA JAMÁS	Teatro	57,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7
EL DESVÁN PRODUCCIONES, SLU	B06619969	EL PACTO	Teatro	56,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7
JESÚS LOZANO DORADO	34774864Z	UN HOMBRE CASI DECENTE	Teatro	56,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7
FRANCISCO JOSÉ PALOMINO GUERRA	28942925R	A MI NO ME REGALES FLORES	Teatro	56,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7

EMPRESA	NIF/CIF	ESPECTÁCULO	TIPO	PUNTOS	OBSERVACIONES
CÉSAR BARTOLOMÉ ARIAS BARRIENTOS	34780504L	ENCUENTROS CASUALES	Teatro	54,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7
ZIRCUS ANIMACIÓN, SL	B10371821	FARSANTES DE IDA Y VUELTA	Teatro	54,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7
MIGUEL ÁNGEL LATORRE CABALLERO	53262564S	CARTAS PARA EXTREMADURA	Teatro	53,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7
FRANCISCO ALBERTO MORENO DÍAZ	45106421V	PASAPORTE A NUEVA YORK, EL MUSICAL	Teatro	51,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7
MARÍA GEMA GONZÁLEZ GARRIDO	76116427C	EL VALIENTE NEGRO EN FLANDES	Teatro	51,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7

EMPRESA	NIF/CIF	ESPECTÁCULO	TIPO	PUNTOS	OBSERVACIONES
CÉSAR BARTOLOMÉ ARIAS BARRIENTOS	34780504L	A LA DERIVA	Teatro	49,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7
CRISTINA OLIVA PULIDO	08855153S	VACASFLAKAS Y BROCOLINA	Teatro	47,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7
JAVIER CERRATO ROMERO	76261953W	LA BARRACA DE FEDERICO GARCÍA LORCA	Teatro	44,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7
ANA FERNÁNDEZ MÉNDEZ	08838469Y	ÑOÑA INÉS	Teatro	44,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7
FRANCISCO JAVIER CEBALLOS CASILLAS	46616376E	HERMANOS, SAQUETTI	Teatro	43,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7

EMPRESA	NIF/CIF	ESPECTÁCULO	TIPO	PUNTOS	OBSERVACIONES
CARMEN ÁVILA NÚÑEZ	09191901C	FRESA Y CHOCOLATE	Teatro	43,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7
CARLOS GONZÁLEZ GARCÍA	07000152X	CHARLY GLEZ, GIRA 2019	Mús. Pop-rock, fusión, blues y versiones	52,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7
JUAN JOSÉ BALAS FRONTELA	76260295T	DIXIE-5	Mús. Pop-rock, fusión, blues y versiones	50,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7
MANUEL RODRÍGUEZ ISIDORO	76258930S	GRUPO FLAMENCO EL KAÑITA	Mús. Pop-rock, fusión, blues y versiones	50,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7
CARLOS ORTIZ PÉREZ	28939972S	CONCIERTO DE FÔNAL (FORMATO BANDA) PRESENTACIÓN NUEVO DISCO	Mús. Pop-rock, fusión, blues y versiones	49,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7

EMPRESA	NIF/CIF	ESPECTÁCULO	TIPO	PUNTOS	OBSERVACIONES
RAÚL CAYADO VELASCO	80064489V	MADE IN EN CONCIERTO	Mús. Pop-rock, fusión, blues y versiones	48,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7
FERNANDO CIVANTOS SÁNCHEZ	76017044C	LOS CASETTES	Mús. Pop-rock, fusión, blues y versiones	47,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7
FERNANDO CIVANTOS SÁNCHEZ	76017044C	MANOLO EL BURRO Y CIA	Mús. Pop-rock, fusión, blues y versiones	47,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7
CARLOS ORTIZ PÉREZ	28939972S	CONCIERTO DE TREE HOUSE PRESENTACIÓN DE NUEVO DISCO	Mús. Pop-rock, fusión, blues y versiones	44,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7
JOSÉ EDUARDO GONZÁLEZ GARCÍA	76006762L	BERZOSAX ENSEMBLE	Mús. Pop-rock, fusión, blues y versiones	43,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7

EMPRESA	NIF/CIF	ESPECTÁCULO	TIPO	PUNTOS	OBSERVACIONES
ANA ISABEL LEÓN SÁNCHEZ	08848080A	MAGIC QUEEN	Mús. Pop-rock, fusión, blues y versiones	41,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7
MIRIAM SÁEZ AGAMA	08840617S	MIRIAM SÁEZ BAND	Mús. Pop-rock, fusión, blues y versiones	39,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7
SONIDO KOBRA, SL	B06135370	EL NUEVO REDOBLE	Música Folk	58,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7
JULIÁN DIONISIO POLO	06971371W	ALKONETARAFOLK EN VIVO	Música Folk	50,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7
CHLOÉ BEATRIZ SÁNCHEZ SEGURA	76022589E	CHLOÉ BIRD- UN MUNDO DE NIÑOS RAROS	Música Folk	47,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7

EMPRESA	NIF/CIF	ESPECTÁCULO	TIPO	PUNTOS	OBSERVACIONES
MARÍA DE LOS ÁNGELES SOLER CALDERAY	07528259Z	SOLIMA "ENTRE COPLAS Y GUITARRAS"	Música copla	55,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7
JULIÁN DIONISIO POLO	06971371W	COPLAS DE MUJER Y AIRES DE FADO	Música copla	42,00	Excluida: no alcanza puntuación suficiente para su inclusión. Artículo 6 y 7
PROMÚSICA DE EXTREMADURA, SL	B06238638	BUCÉFALO			NO CUMPLE Artículo 3.1.e
PROMÚSICA DE EXTREMADURA, SL	B06238638	FURRIONES			NO CUMPLE Artículo 3.1.e
CULTURAL SONGS	G06452973	LOS INLAVABLES			NO CUMPLE REQUISITOS
EL DESVÁN PRODUCCIONES, SLU	B06619969	DE FADO Y FLAMENCO			Solicitud fuera de plazo
JOSÉ MANUEL DÍEZ HERNÁNDEZ	80051386R	DUENDE JOSELE-PRESENTACIÓN DISCO "DESNUDOS INTEGRALES"			No cumple requisitos Artículo 3.1.g

EMPRESA	NIF/CIF	ESPECTÁCULO	TIPO	PUNTOS	OBSERVACIONES
NURIA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ	53402622A	NAYARA MADERA			No cumple requisitos Artículo 3.1.g
NURIA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ	53402622A	AMAPOLAS BAND			No cumple requisitos art. 3.1.g

PROGRAMA I (ESCENARIO MÓVIL 2019)

ANEXO III

COMPAÑÍAS Y ESPECTÁCULOS DECLARADOS DESISTIDOS DE SU SOLICITUD Y MOTIVOS DE DESISTIMIENTO

EMPRESA	NIF/CIF	ESPECTÁCULO	OBSERVACIONES
ANA BELÉN PASTOR MARTÍN	53265909W	FLAMENCO DE HERENCIA MATÍAS DE PAULA	Desistido: No completa la documentación requerida
ANA BELÉN PASTOR MARTÍN	53265909W	FLAMENCO DE HERENCIA MATÍAS DE PAULA	Desistido: No completa la documentación requerida
ANA BELÉN PASTOR MARTÍN	53265909W	FLAMENCO DE HERENCIA MATÍAS DE PAULA	Desistido: No completa la documentación requerida
ANA BELÉN PASTOR MARTÍN	53265909W	FLAMENCO DE HERENCIA MATÍAS DE PAULA	Desistido: No completa la documentación requerida
MARÍA DEL CARMEN PUENTE DURÁN	34778172X	PEQUEÑA ALGARAVÍA	Desistido: No completa la documentación requerida
MARÍA GEMA GONZÁLEZ GARRIDO	76116427C	LA VIDA SECRETA DE PETRA LEDUC	Desistido: No completa la documentación requerida
JUAN JOSÉ BALAS FRONTELA	76260295T	GECKO TURNER Y LOS GUADIANAS	Desistido: No completa la documentación requerida
PEDRO ROMO GÓMEZ	76014433P	ANALOGIC BAND (TRIBUTO AL POP ROCK ESPAÑOL DE LOS AÑOS 80 Y 90)	Desistido: No completa la documentación requerida

• • •

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2019, de la Consejera, por la que se resuelve la concesión de ayudas a la programación de los escenarios móviles para el año 2019. (2019061111)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Orden de 11 de diciembre de 2018 por la que se convocan las ayudas a la programación de los escenarios móviles para el año 2019, a propuesta de la Secretaría General de Cultura, en uso de las atribuciones que tengo conferidas y conforme al artículo 4 del Decreto 21/2017, de 30 de octubre, por el que se modifican la denominación, el número y las competencias de las consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

Primero. Conceder las ayudas a la programación de los escenarios móviles para el año 2019 a las entidades, por los importes, con las fechas y espectáculos que se especifican en el anexo I, por un importe total de cuatrocientos seis mil quinientos setenta y seis euros con noventa y cuatro céntimos (406.576,94 €) de acuerdo con el artículo 15 de la Orden de 11 de diciembre de 2018 que se imputará a la aplicación presupuestaria 15.02.273B.460.00, Proyecto: 200017030032, Superproyecto 200017039017, Expediente de gasto: 699 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 2019.

Segundo. Excluir a las empresas y espectáculos determinados en el anexo II de esta resolución, especificándose el motivo de su exclusión.

Tercero. Publicar, en el anexo III, la relación complementaria ordenada de solicitudes a efectos de posibles renuncias de los beneficiarios.

Cuarto. De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Orden de 11 de diciembre de 2018, estas ayudas serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, siempre que la cuantía no supere aisladamente o en concurrencia con otras ayudas, el coste de la contratación para la que se solicita la subvención.

Quinto. La actividad subvencionable se desarrollará entre el 20 de junio y el 14 de septiembre de 2019.

Sexto. Las entidades beneficiarias, incluidas en el Programa I, deberán cumplir las obligaciones específicas comprendidas en el artículo 21 de la orden de convocatoria y que se relacionan a continuación:

— Realizar las contrataciones de los espectáculos con las empresas.

— En el caso de que la representación genere derechos de autor, deberán costear los gastos correspondientes.

— Poner a disposición del personal técnico de los escenarios móviles, durante los tres días de estancia, a una persona de apoyo que colaborará con los mismos en la preparación y durante la celebración de la programación, así como para facilitar la carga/descarga, corte de calles, aparcamientos y asimilados.

— Disponer de un cuadro de protección para el enganche de luz, con una potencia de 20.000 W. a una distancia no superior a los 25 metros del Escenario Móvil, asumiendo los gastos de instalación y energía eléctrica consumida correspondiente.

— Tomar las medidas necesarias para evitar ruidos que afecten al normal desarrollo de la actividad.

— Enviar a la Consejería de Cultura e Igualdad el informe sobre las actividades desarrolladas, según anexo IV.

— Habilitar un local próximo a la ubicación del escenario móvil, con el objeto de ser utilizado como camerino por los grupos que así lo requieran.

— Difundir, por medio de carteles, la programación de los escenarios móviles, haciendo constar en los mismos de manera preferente que se trata de actividades subvencionadas por la Junta de Extremadura.

Séptimo. Asimismo, las entidades locales beneficiarias de estas ayudas adquieren las obligaciones que se recogen en el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el resto de la normativa aplicable y, con carácter general, las que se relacionan a continuación:

— Cumplir con los requisitos y obligaciones mencionados en la Orden de 11 de diciembre de 2018 por la que se realiza la convocatoria para la incorporación de empresas al Programa de colaboración con los municipios y entidades locales menores de menos de dos mil habitantes de la Comunidad Autónoma de Extremadura mediante la utilización de los escenarios móviles de la Junta de Extremadura (Programa I), y la concesión de ayudas a la programación de los escenarios móviles para el año 2019.

— Justificar la ayuda concedida en los términos, forma y plazos establecidos.

— Comunicar a la Secretaría General de Cultura la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración Pública o entes públicos. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

— Cumplir con las obligaciones de publicidad, de conformidad con las especificaciones contenidas en el Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Extremadura en vigor.

— Aportar, a su cargo, los locales, material, así como todos los recursos y medios necesarios para el desarrollo de la actividad.

— Habilitar en sus presupuestos una partida económica que garantice el gasto de la programación.

— Abonar el caché que corresponda, así como cualquier otro gasto derivado del desarrollo de la actividad, incluidos los derechos de autor generados por las representaciones programadas, siempre que el espectáculo se desarrolle de conformidad con las características especificadas en el apartado 3 del anexo I de la Orden de 11 de diciembre de 2018.

— Realizar los pagos a las empresas en el plazo máximo estipulado por la ley tras la recepción de la factura correspondiente, y en todo caso en el plazo máximo de tres meses desde la finalización del programa, según las necesidades de justificación establecidas en la orden de convocatoria.

— Programar dos o tres días de presencia del escenario móvil en el municipio, según los espectáculos que se les hayan adjudicado siendo el primero teatro, el segundo música y el tercero animación de calle, en su caso.

— Organizar las actividades programadas, encargándose de la contratación y de los contactos pertinentes con las empresas.

— Remitir a la Consejería de Cultura e Igualdad y a las empresas contratadas, con cinco días de antelación, los cambios o limitaciones que pudieran producirse en el espacio donde se situarán los escenarios móviles.

— Hallarse al corriente en las obligaciones con respecto a la Seguridad Social, Hacienda estatal y autonómica.

Si en el plazo de los diez días hábiles siguientes a la publicación de la resolución de concesión los beneficiarios no manifiestan expresamente su renuncia, se entenderá que aceptan la misma, comprometiéndose a ejecutar la actividad subvencionada en el plazo y condiciones establecidas en la Orden de 11 de diciembre de 2018.

El plazo mencionado en el apartado anterior será también de aplicación para formular las posibles renuncias expresas que pudiera haber.

En el caso de que la renuncia expresa se produjera con posterioridad al plazo establecido, el beneficiario no podrá presentarse a estas ayudas en las cinco convocatorias siguientes.

Octavo. El pago de las ayudas concedidas se realizará de la siguiente forma:

— Abono inicial del 50 % del total de la subvención concedida, una vez publicada la resolución de concesión en el Diario Oficial de Extremadura.

— El segundo 50 % a la presentación, por parte de la entidad local beneficiaria, de certificación del Secretario-Interventor de la entidad local, con el V.º B.º del Alcalde-Presidente, de los contratos realizados, en el que se detalle importe (desglosando el IVA correspondiente), fecha del contrato, denominación de la empresa, NIF/CIF de la

misma, denominación del espectáculo, tipo de espectáculo y día de actuación, conforme al anexo V de la Orden de 11 de diciembre de 2018.

Esta justificación deberá efectuarse en el plazo de los treinta días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de la resolución.

Noveno. La justificación de la aplicación de los fondos y realización de la actividad deberá efectuarse por la entidad local beneficiaria dentro de los cuatro meses siguientes a la finalización del programa, para lo cual deberá aportarse:

— Certificación de gastos y pagos expedida por el sr. Secretario-Interventor del Ayuntamiento y el V.º B.º del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente, donde se hará constar, de conformidad con el anexo VI de la Orden de 11 de diciembre de 2018:

1. Las empresas contratadas, número, fecha e importe de la factura (desglosando el IVA correspondiente), denominación de la empresa, NIF/CIF de la misma, denominación del espectáculo, tipo de espectáculo y día de actuación y fecha de pago.

2. Que los gastos y pagos previstos en la resolución de concesión y en los contratos realizados han sido efectivamente realizados, y están acreditados mediante facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente, por importe del total de la aportación de la Consejería de Cultura e Igualdad.

3. Que todas las actividades desarrolladas en este programa son acordes con el contenido de las bases reguladoras de estas ayudas.

4. Que se han cumplido con las obligaciones de publicidad establecidas.

5. Que no se han obtenido otras subvenciones, que en concurrencia con la que se concedió supere el coste de las actividades desarrolladas.

— Documentos necesarios para acreditar los gastos realizados: facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente, con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa justificativos de la realización de la actividad.

— Justificantes del pago de los documentos de gasto aportados para la justificación, indicándose que los pagos de facturas de importe superior a 2.500 euros, deberán justificarse necesariamente mediante documentos bancarios (cheques, transferencias, pagarés, o asimilados) y su correspondiente justificación de cargo en cuenta (mediante certificado de la entidad bancaria, listados de movimientos de cuentas, documento de cargo en cuenta, o asimilados). Siempre debe quedar acreditado claramente el sujeto que paga la factura, el proveedor, el importe pagado y la factura a que corresponde dicho pago, todo ello en original o copia auténtica.

Los pagos de facturas de importe inferior a 2.500 euros podrán justificarse, además de la manera indicada en el párrafo anterior, mediante recibo o certificado de pago de la misma

emitido por el proveedor, en original. En cualquier caso, siempre debe quedar acreditado claramente el sujeto que paga la factura, el proveedor, el importe pagado y la factura a que corresponde dicho pago.

— Informe sobre actividades desarrolladas de acuerdo con el anexo IV de la Orden de 11 de diciembre de 2018.

En virtud de la disposición adicional cuarta de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, las entidades locales beneficiarias se encuentran exentas de la presentación de garantías por los pagos anticipados.

En todo caso, para proceder a la tramitación de cualquiera de los pagos mencionados con anterioridad, la entidad beneficiaria se deberá acreditar en el momento del pago, hallarse al corriente en las obligaciones con respecto a la Seguridad Social y Haciendas estatal y autonómica, conforme a las formas de acreditación expuestas en el artículo 16 de la orden de convocatoria.

Décimo. En toda la publicidad que se genere por las actividades objeto de ayuda, deberá constar en lugar destacado que se trata de un proyecto subvencionado por la Junta de Extremadura, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Extremadura en vigor.

Undécimo. En caso de incumplimiento, revocación o reintegro, se observarán las siguientes reglas:

— El incumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 11 de diciembre de 2018, así como la concurrencia de las causas previstas en los artículos 42 y 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dará lugar a la revocación de las subvenciones concedidas y, en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas, con la exigencia del interés de demora legalmente establecido desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.

— En los casos de cumplimiento parcial de las subvenciones concedidas será de aplicación el principio de proporcionalidad y se procederá a efectuar el reintegro únicamente de la cantidad no justificada en aquellos supuestos en los que el cumplimiento por las entidades locales beneficiarias se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éstas una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.

Se considerarán, en todo caso, acreditadas estas dos circunstancias en el supuesto de que el número de funciones realizadas sea inferior debido a causas debidamente justificadas que pudieran acontecer tanto por parte de la entidad local beneficiaria como por parte de la empresa. Tendrá la consideración, en todo caso, de causas debidamente justificadas los supuestos de enfermedad, siniestro, avería, causas de fuerza mayor, así como aquellos hechos y circunstancias que por la especificidad de la materia no permitan la realización de la función programada.

En el caso de que el número de funciones realizadas sea inferior a las concedidas, por causas no justificadas debidamente según el apartado anterior, dará lugar a la pérdida del total de la cuantía recibida, declarándose un incumplimiento total. En tal caso se procederá a realizar las actuaciones tendentes a la revocación total de la ayuda.

Las diferencias que se pudieran producir entre las cantidades concedidas y las efectivamente justificadas, supondrán la devolución de las cantidades percibidas en exceso.

- Las cantidades en su caso a reintegrar, tendrán la consideración de ingresos de derecho público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44.1 de Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Contra la presente resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante la Consejera de Cultura e Igualdad, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, tal y como disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Podrá también interponerse directamente, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Todo ello, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Mérida, 8 de mayo de 2019.

La Consejera de Cultura e Igualdad,

LEIRE IGLESIAS SANTIAGO

PROGRAMA I (ESCENARIO MÓVIL 2019)

ANEXO I

ENTIDADES BENEFICIARIAS, IMPORTES SUBVENCIONADOS, FECHAS ESPECTÁCULOS ADJUDICADOS

Ayuntamiento	CIF	Importe Teatro	Compañía Teatro	Espectáculo Teatro. PRIMER DÍA	Importe Música	Compañía Música	Espectáculo Música. SEGUNDO DÍA	Importe Animación Calle	Compañía animación calle	Espectáculo animación calle. TERCER DÍA	Total Entidad	Fechas utilización Ayuntamiento	
BARBAÑO	P0617700J	3.388,00 €	TEATRO DE PAPEL PRODUCCIONES SL	BARATARIA	3.509,00 €	PILAR BOYERO GÓMEZ	DOS ARTISTAS UN SOLO LENGUAJE	3.267,00 €	TEATRAPO PRODUCCIONES SLU	LOCOMOTION	10.164,00 €	20/06/2019	22/06/2019
CORDOBILLA DE LÁCARA	P0603800D	3.388,00 €	TEATRO DE PAPEL PRODUCCIONES SL	BARATARIA	3.509,00 €	PILAR BOYERO GÓMEZ	DOS ARTISTAS UN SOLO LENGUAJE	3.267,00 €	TEATRAPO PRODUCCIONES SLU	LOCOMOTION	10.164,00 €	21/06/2019	23/06/2019
TRUJILLANOS	P0613500H	3.388,00 €	TEATRO DE PAPEL PRODUCCIONES SL	BARATARIA	3.509,00 €	PEDRO ROMO GÓMEZ	LOS CABALES "GIRA 2018-2019"	3.388,00 €	ROBERTO CALLE MARTÍN	DIOSES Y MONSTRUOS	10.285,00 €	23/06/2019	25/06/2019
ALJUCÉN	P0600900E	3.388,00 €	TEATRO DE PAPEL PRODUCCIONES SL	BARATARIA	3.509,00 €	PEDRO ROMO GÓMEZ	LOS CABALES "GIRA 2018-2019"	3.388,00 €	ROBERTO CALLE MARTÍN	DIOSES Y MONSTRUOS	10.285,00 €	24/06/2019	26/06/2019

Ayuntamiento	CIF	Importe Teatro	Compañía Teatro	Espectáculo Teatro. PRIMER DÍA	Importe Música	Compañía Música	Espectáculo Música. SEGUNDO DÍA	Importe Animación Calle	Compañía animación calle	Espectáculo animación calle. TERCER DÍA	Total Entidad	Fechas utilización Ayuntamiento	
CRISTINA	P0604100H	3.025,00 €	SAMARKANDA TEATRO SL	SILLAS	3.509,00 €	MANUELA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	AMOR LORQUIANO... SENTIMIENTO FUERZA Y PASIÓN	3.388,00 €	ZIRCUS ANIMACIÓN SL	DESAFÍO EN LA JUNGLA	9.922,00 €	26/06/2019	28/06/2019
ARROYOMOLINOS	P1002400H	3.025,00 €	SAMARKANDA TEATRO SL	SILLAS	3.509,00 €	MANUELA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	AMOR LORQUIANO... SENTIMIENTO FUERZA Y PASIÓN	3.388,00 €	ZIRCUS ANIMACIÓN SL	DESAFÍO EN LA JUNGLA	9.922,00 €	27/06/2019	29/06/2019
MANCHITA	P0607900H	3.025,00 €	SAMARKANDA TEATRO SL	SILLAS	3.509,00 €	MANUELA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	FLAMENCO EN CASTÚO...EL SENTIR DE MI TIERRA	1.452,00 €	ROBERTO CALLE MARTÍN	EL ÚLTIMO RETO	7.986,00 €	29/06/2019	01/07/2019
ROBLEDILLO DE TRUJILLO	P1016100H	3.025,00 €	SAMARKANDA TEATRO SL	SILLAS	3.509,00 €	MANUELA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	FLAMENCO EN CASTÚO...EL SENTIR DE MI TIERRA	1.452,00 €	ROBERTO CALLE MARTÍN	EL ÚLTIMO RETO	7.986,00 €	30/06/2019	02/07/2019

Ayuntamiento	CIF	Importe Teatro	Compañía Teatro	Espectáculo Teatro. PRIMER DÍA	Importe Música	Compañía Música	Espectáculo Música. SEGUNDO DÍA	Importe Animación Calle	Compañía animación calle	Espectáculo animación calle. TERCER DÍA	Total Entidad	Fechas utilización Ayuntamiento	
VILLAR DE RENA	P0615600D	2.904,00 €	LA ESTAMPA TEATRO SL	DOÑA BRUJA QUIERE AMIGOS	3.478,75 €	PRODUCCIONES ARTÍSTICAS EXTREMEÑAS SL	DIVÁN DU DON	3.080,00 €	FRANCISCO JAVIER CEBALLOS CASILLAS	TANQUE GURUGÚ	9.462,75 €	02/07/2019	04/07/2019
BOTIJA	P1003200A	2.904,00 €	LA ESTAMPA TEATRO SL	DOÑA BRUJA QUIERE AMIGOS	3.478,75 €	PRODUCCIONES ARTÍSTICAS EXTREMEÑAS SL	DIVÁN DU DON	3.080,00 €	FRANCISCO JAVIER CEBALLOS CASILLAS	TANQUE GURUGÚ	9.462,75 €	03/07/2019	05/07/2019
EL TORVISCAL	P5617401D	2.904,00 €	LA ESTAMPA TEATRO SL	DOÑA BRUJA QUIERE AMIGOS	2.541,00 €	LA TORTUGA PRODUCCIONES ARTÍSTICAS SL	PEDRO PERALTA	3.025,00 €	CELIA ROMERO ALGABA	PASIÓN FLAMENCA (CELIA ROMERO)	8.470,00 €	05/07/2019	07/07/2019
SANTA CRUZ DE LA SIERRA	P1016900A	2.904,00 €	LA ESTAMPA TEATRO SL	DOÑA BRUJA QUIERE AMIGOS	2.541,00 €	LA TORTUGA PRODUCCIONES ARTÍSTICAS SL	PEDRO PERALTA	3.250,00 €	FRANCISCO ALBERTO MORENO DÍAZ	HOMENAJE A BAMBINO	8.695,00 €	06/07/2019	08/07/2019

Ayuntamiento	CIF	Importe Teatro	Compañía Teatro	Espectáculo Teatro. PRIMER DÍA	Importe Música	Compañía Música	Espectáculo Música. SEGUNDO DÍA	Importe Animación Calle	Compañía animación calle	Espectáculo animación calle. TERCER DÍA	Total Entidad	Fechas utilización Ayuntamiento	
ENTRERRÍOS	P0618200J	2.499,86 €	DAVID PÉREZ HERNANDO	WANGARI LA NIÑA ÁRBOL	3.080,00 €	JESÚS ORTEGA SOLÍS	BAILAORA-COMPAÑÍA FLAMENCO JOVEN	3.509,00 €	AURELIO GALLARDO PASTOR	FLAMENCO, RUMBA Y COPLA CON AURELIO GALLARDO	9.088,86 €	08/07/2019	10/07/2019
VILLAMESÍAS	P1021300G	2.499,86 €	DAVID PÉREZ HERNANDO	WANGARI LA NIÑA ÁRBOL	3.080,00 €	JESÚS ORTEGA SOLÍS	BAILAORA-COMPAÑÍA FLAMENCO JOVEN	2.299,00 €	FRANCISCO JAVIER PARDO ALONSO	LUZERO	7.878,86 €	09/07/2019	11/07/2019
LOS GUADALPERALES	P0618100B	2.499,86 €	DAVID PÉREZ HERNANDO	WANGARI LA NIÑA ÁRBOL	3.509,00 €	EDUARDO CREGO QUESADA	LA TROUPÉ FLAMENCA DE EXTREMADURA	2.420,00 €	EDUARDO CREGO QUESADA	CALLEJUELA FLAMENCA	8.428,86 €	11/07/2019	13/07/2019
ESCURIAL	P1007400C	2.499,86 €	DAVID PÉREZ HERNANDO	WANGARI LA NIÑA ÁRBOL	3.509,00 €	EDUARDO CREGO QUESADA	LA TROUPÉ FLAMENCA DE EXTREMADURA	3.267,00 €	ANA ISABEL LEÓN SÁNCHEZ	JAVIER CONDE-GRANDES MAESTROS DEL FLAMENCO	9.275,86 €	12/07/2019	14/07/2019

Ayuntamiento	CIF	Importe Teatro	Compañía Teatro	Espectáculo Teatro. PRIMER DÍA	Importe Música	Compañía Música	Espectáculo Música. SEGUNDO DÍA	Importe Animación Calle	Compañía animación calle	Espectáculo animación calle. TERCER DÍA	Total Entidad	Fechas utilización Ayuntamiento	
MADRIGALEJO	P1011500D	3.388,00 €	INDALECIO MONTERO PARRA	CAMPANILLA, HAY QUE CREER EN LAS HADAS	2.420,00 €	CATALINA PALMA GALÁN	FLAMENCO PURA RAZA	3.509,00 €	MARÍA DEL CARMEN PUENTE DURÁN	CARMEN LA PARREÑA	9.317,00 €	14/07/2019	16/07/2019
CAMPO LUGAR	P1004400F	3.388,00 €	INDALECIO MONTERO PARRA	CAMPANILLA, HAY QUE CREER EN LAS HADAS	2.420,00 €	CATALINA PALMA GALÁN	FLAMENCO PURA RAZA	2.420,00 €	CARLOS GONZÁLEZ GARCÍA	JORGE PERALTA	8.228,00 €	15/07/2019	17/07/2019
MALPARTIDA DE LA SERENA	P0607800J	3.388,00 €	INDALECIO MONTERO PARRA	CAMPANILLA, HAY QUE CREER EN LAS HADAS	3.509,00 €	PANORAMA PRODUCCIONES EVENT MANAGEMENT SL	CACHABA (FLAMENCO FIESTA)	3.509,00 €	JUAN MIGUEL VARGAS SILVA	FAMILIA VARGAS-RECITAL FLAMENCO	10.406,00 €	17/07/2019	19/07/2019

Ayuntamiento	CIF	Importe Teatro	Compañía Teatro	Espectáculo Teatro. PRIMER DÍA	Importe Música	Compañía Música	Espectáculo Música. SEGUNDO DÍA	Importe Animación Calle	Compañía animación calle	Espectáculo animación calle. TERCER DÍA	Total Entidad	Fechas utilización Ayuntamiento	
JARAICEJJO	P1010600C	3.388,00 €	INDALECIO MONTERO PARRA	CAMPANILLA, HAY QUE CREER EN LAS HADAS	3.509,00 €	PANORAMA PRODUCCIONES EVENT MANAGEMENT SL	CACHABA (FLAMENCO FIESTA)	3.509,00 €	JUAN MIGUEL VARGAS SILVA	FAMILIA VARGAS-TANGOS EXTREMEÑOS	10.406,00 €	18/07/2019	20/07/2019
MAGUILLA	P0607600D	2.783,00 €	TAPTC? TEATRO SC	EL RASTRO DEL QUIJOTE	3.509,00 €	ISRAEL POZO MORA	JUERGA RUMBERA CON AURELIO GALLARDO	2.904,00 €	JOSÉ EDUARDO GONZÁLEZ GARCÍA	PILAR LA RATITA "PELLIZCOS AL ALMA"	9.196,00 €	20/07/2019	22/07/2019
ROMAGORDO	P1016300D	2.783,00 €	TAPTC? TEATRO SC	EL RASTRO DEL QUIJOTE	3.388,00 €	ISABEL MARÍA RODRÍGUEZ CARRILLO	SABOR LATINO CON ALBERTO ARROYO Y AL COMPÁS	3.509,00 €	CARLOS BONIFACIO TORRES FERNÁNDEZ	ESTHER MERINO	9.680,00 €	21/07/2019	23/07/2019
HIGUERA DE LLERENA	P0606500G	2.783,00 €	TAPTC? TEATRO SC	EL RASTRO DEL QUIJOTE	3.388,00 €	ISABEL MARÍA RODRÍGUEZ CARRILLO	SABOR LATINO CON ALBERTO ARROYO Y AL COMPÁS				6.171,00 €	23/07/2019	25/07/2019

Ayuntamiento	CIF	Importe Teatro	Compañía Teatro	Espectáculo Teatro. PRIMER DÍA	Importe Música	Compañía Música	Espectáculo Música. SEGUNDO DÍA	Importe Animación Calle	Compañía animación calle	Espectáculo animación calle. TERCER DÍA	Total Entidad	Fechas utilización Ayuntamiento	
CASTAÑAR DE IBOR	P1006100J	2.783,00 €	TAPTC? TEATRO SC	EL RASTRO DEL QUIJOTE	2.783,00 €	JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ PALMA	LA BANDA DE WEST				5.566,00 €	24/07/2019	26/07/2019
LLERA	P0607300A	3.388,00 €	JOSÉ CARLOS CORRALES MORENO	MI GRAN NOCHE	2.783,00 €	JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ PALMA	LA BANDA DE WEST				6.171,00 €	26/07/2019	28/07/2019
NAVALVILLAR DE IBOR	P1013500B	3.388,00 €	JOSÉ CARLOS CORRALES MORENO	MI GRAN NOCHE	3.509,00 €	PANORAMA PRODUCCIONES EVENT MANAGEMENT SL	THE ROCKEST (FORMACIÓN IN ROCK)				6.897,00 €	27/07/2019	29/07/2019
PUEBLA DEL PRIOR	P0610600I	3.388,00 €	JOSÉ CARLOS CORRALES MORENO	MI GRAN NOCHE	3.509,00 €	PANORAMA PRODUCCIONES EVENT MANAGEMENT SL	THE ROCKEST (FORMACIÓN IN ROCK)				6.897,00 €	29/07/2019	31/07/2019

Ayuntamiento	CIF	Importe Teatro	Compañía Teatro	Espectáculo Teatro. PRIMER DÍA	Importe Música	Compañía Música	Espectáculo Música. SEGUNDO DÍA	Importe Animación Calle	Compañía animación calle	Espectáculo animación calle. TERCER DÍA	Total Entidad	Fechas utilización Ayuntamiento	
CARRASCALEJO	P1004900E	3.388,00 €	JOSÉ CARLOS CORRALES MORENO	MI GRAN NOCHE	1.815,00 €	JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ PALMA	PONGAMOS QUE HABLO DE JOAQUÍN				5.203,00 €	30/07/2019	01/08/2019
LA LAPA	P0607100E	3.025,00 €	ESTEBAN GARCÍA BALLESTEROS	YLA Y LÍA. LA PUERTA DE LAS ESTRELLAS	1.815,00 €	JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ PALMA	PONGAMOS QUE HABLO DE JOAQUÍN				4.840,00 €	01/08/2019	03/08/2019
VILLAR DEL PEDROSO	P1021700H	3.025,00 €	ESTEBAN GARCÍA BALLESTEROS	YLA Y LÍA. LA PUERTA DE LAS ESTRELLAS	3.025,00 €	PRODUCCIONES ARTÍSTICAS EXTREMEÑAS SL	JAVATO Y LOS DISFRUTONES				6.050,00 €	02/08/2019	04/08/2019
FERIA	P0604900A	3.025,00 €	ESTEBAN GARCÍA BALLESTEROS	YLA Y LÍA. LA PUERTA DE LAS ESTRELLAS	3.025,00 €	PRODUCCIONES ARTÍSTICAS EXTREMEÑAS SL	JAVATO Y LOS DISFRUTONES				6.050,00 €	04/08/2019	06/08/2019

Ayuntamiento	CIF	Importe Teatro	Compañía Teatro	Espectáculo Teatro. PRIMER DÍA	Importe Música	Compañía Música	Espectáculo Música. SEGUNDO DÍA	Importe Animación Calle	Compañía animación calle	Espectáculo animación calle. TERCER DÍA	Total Entidad	Fechas utilización Ayuntamiento	
PERALEDA DE SAN ROMÁN	P1014400D	3.388,00 €	GP EXTREMUSIC SL	NOCHE DE COPLAS Y BOLEROS	3.509,00 €	SONIDO KOBRA SL	JAZZ BOLEROS				6.897,00 €	05/08/2019	07/08/2019
TORRE DE MIGUEL SESMERO	P0613100G	3.388,00 €	GP EXTREMUSIC SL	NOCHE DE COPLAS Y BOLEROS	3.509,00 €	SONIDO KOBRA SL	JAZZ BOLEROS				6.897,00 €	07/08/2019	09/08/2019
BOHONAL DE IBOR	P1003100C	3.388,00 €	GP EXTREMUSIC SL	NOCHE DE COPLAS Y BOLEROS	2.299,00 €	FRANCISCO JAVIER PARDO ALONSO	THE BUZZOS				5.687,00 €	08/08/2019	10/08/2019
VALVERDE DE BURGUILLOS	P0614200D	3.025,00 €	TEATRAPO PRODUCCIONES SLU	CARTON VILLAGE	2.299,00 €	FRANCISCO JAVIER PARDO ALONSO	THE BUZZOS				5.324,00 €	10/08/2019	12/08/2019
VIANDAR DE LA VERA	P1021000C	3.025,00 €	TEATRAPO PRODUCCIONES SLU	CARTON VILLAGE	3.025,00 €	MANUEL RODRÍGUEZ ISIDORO	ENTRENOTASS (CARRETERA Y RUMBA)				6.050,00 €	11/08/2019	13/08/2019

Ayuntamiento	CIF	Importe Teatro	Compañía Teatro	Espectáculo Teatro. PRIMER DÍA	Importe Música	Compañía Música	Espectáculo Música. SEGUNDO DÍA	Importe Animación Calle	Compañía animación calle	Espectáculo animación calle. TERCER DÍA	Total Entidad	Fechas utilización Ayuntamiento	
FUENTE DEL ARCO	P0605300C	3.025,00 €	TEATRAPO PRODUCCIONES SLU	CARTON VILLAGE	3.025,00 €	MANUEL RODRÍGUEZ ISIDORO	ENTRENOTASS (CARRETERA Y RUMBA)				6.050,00 €	13/08/2019	15/08/2019
CABRERO	P1003700J	3.388,00 €	ARÁN DRAMÁTICA PTA SL	LA TORRE	2.420,00 €	EXTREMEÑA DE SONORIZACIÓN SL	MASAMBORÁ FOLK "3 VIDAS"				5.808,00 €	14/08/2019	16/08/2019
CHELES	P0604200F	3.388,00 €	ARÁN DRAMÁTICA PTA SL	LA TORRE	2.420,00 €	EXTREMEÑA DE SONORIZACIÓN SL	MASAMBORÁ FOLK "3 VIDAS"				5.808,00 €	16/08/2019	18/08/2019
VALDASTILLAS	P1020000D	3.388,00 €	ARÁN DRAMÁTICA PTA SL	LA TORRE	3.630,00 €	NUEVO MANANTIAL FOLK SL	SONIDOS DEL TIEMPO				7.018,00 €	17/08/2019	19/08/2019

Ayuntamiento	CIF	Importe Teatro	Compañía Teatro	Espectáculo Teatro. PRIMER DÍA	Importe Música	Compañía Música	Espectáculo Música. SEGUNDO DÍA	Importe Animación Calle	Compañía animación calle	Espectáculo animación calle. TERCER DÍA	Total Entidad	Fechas utilización Ayuntamiento	
CARBAJO	P1004700I	3.025,00 €	TAPTC? TEATRO SC	EDIPO Y LOS LABDÁCIDAS, ¡QUÉ FAMILIA!	3.630,00 €	NUEVO MANANTIAL FOLK SL	SONIDOS DEL TIEMPO				6.655,00 €	19/08/2019	21/08/2019
GARGÜERA	P1008200F	3.025,00 €	TAPTC? TEATRO SC	EDIPO Y LOS LABDÁCIDAS, ¡QUÉ FAMILIA!	2.500,00 €	EXTREMEÑA DE SONORIZACIÓN SL	LLARES FOLK "DE VETONIA A LUSITANIA"				5.525,00 €	20/08/2019	22/08/2019
HERRERA DE ALCÁNTARA	P1009700D	3.025,00 €	TAPTC? TEATRO SC	EDIPO Y LOS LABDÁCIDAS, ¡QUÉ FAMILIA!	2.500,00 €	EXTREMEÑA DE SONORIZACIÓN SL	LLARES FOLK "DE VETONIA A LUSITANIA"				5.525,00 €	22/08/2019	24/08/2019
OLIVA DE PLASENCIA	P1013900D	3.388,00 €	JUAN LUIS LEONISIO IGLESIAS	EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES	3.630,00 €	NUEVO MANANTIAL FOLK SL	LA LUZ DE LA PALABRA				7.018,00 €	23/08/2019	25/08/2019
PORTAJE	P1015300E	3.388,00 €	JUAN LUIS LEONISIO IGLESIAS	EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES	3.630,00 €	NUEVO MANANTIAL FOLK SL	LA LUZ DE LA PALABRA				7.018,00 €	25/08/2019	27/08/2019

Ayuntamiento	CIF	Importe Teatro	Compañía Teatro	Espectáculo Teatro. PRIMER DÍA	Importe Música	Compañía Música	Espectáculo Música. SEGUNDO DÍA	Importe Animación Calle	Compañía animación calle	Espectáculo animación calle. TERCER DÍA	Total Entidad	Fechas utilización Ayuntamiento	
VALDEOBISPO	P1020600A	3.146,00 €	PROGRAMACIONES ARTÍSTICAS AYUSO SL	EL BALCÓN DE LA LUNA	2.420,00 €	INDALECIO MONTERO PARRA	ROSARIO ABELAIRA. YO SOY CANCIÓN ESPAÑOLA				5.566,00 €	26/08/2019	28/08/2019
HOLGUERA	P1010200B	3.146,00 €	PROGRAMACIONES ARTÍSTICAS AYUSO SL	EL BALCÓN DE LA LUNA	2.420,00 €	INDALECIO MONTERO PARRA	ROSARIO ABELAIRA. YO SOY CANCIÓN ESPAÑOLA				5.566,00 €	28/08/2019	30/08/2019
VILLA DEL CAMPO	P1021100A	2.420,00 €	PROGRAMACIONES ARTÍSTICAS AYUSO SL	NINONITA Y CESÁREO EN EL MISTERIO DE LOS JUEGOS PERDIDOS	2.420,00 €	GP EXTREMUSIC SL	RAQUEL PALMA EN CONCIERTO				4.840,00 €	29/08/2019	31/08/2019

Ayuntamiento	CIF	Importe Teatro	Compañía Teatro	Espectáculo Teatro. PRIMER DÍA	Importe Música	Compañía Música	Espectáculo Música. SEGUNDO DÍA	Importe Animación Calle	Compañía animación calle	Espectáculo animación calle. TERCER DÍA	Total Entidad	Fechas utilización Ayuntamiento	
CAÑAVERAL	P1004600A	2.420,00 €	PROGRAMACIONES ARTÍSTICAS AYUSO SL	NINONITA Y CESÁREO EN EL MISTERIO DE LOS JUEGOS PERDIDOS	2.420,00 €	GP EXTREMUSIC SL	RAQUEL PALMA EN CONCIERTO				4.840,00 €	31/08/2019	02/09/2019
LA MOHEDA DE GATA	P1000041B	3.388,00 €	SURIPANTA SL	DE VACACIONES	2.420,00 €	PILAR BOYERO GÓMEZ	COPLA Y FLAMENCO EN CLAVE DE JAZZ				5.808,00 €	01/09/2019	03/09/2019
MONROY	P1012800G	3.388,00 €	SURIPANTA SL	DE VACACIONES	2.420,00 €	PILAR BOYERO GÓMEZ	COPLA Y FLAMENCO EN CLAVE DE JAZZ				5.808,00 €	03/09/2019	05/09/2019
CASILLAS DE CORIA	P1006000B	1.089,00 €	FRANCISCO JOSÉ PALOMINO GUERRA	LA PRINCESA Y EL PIRATA	2.420,00 €	LA TORTUGA PRODUCCIONES ARTÍSTICAS SL	MALANDANZA				3.509,00 €	04/09/2019	06/09/2019

Ayuntamiento	CIF	Importe Teatro	Compañía Teatro	Espectáculo Teatro. PRIMER DÍA	Importe Música	Compañía Música	Espectáculo Música. SEGUNDO DÍA	Importe Animación Calle	Compañía animación calle	Espectáculo animación calle. TERCER DÍA	Total Entidad	Fechas utilización Ayuntamiento	
NAVEZUELAS	P1013700H	1.089,00 €	FRANCISCO JOSÉ PALOMINO GUERRA	LA PRINCESA Y EL PIRATA	2.420,00 €	LA TORTUGA PRODUCCIONES ARTÍSTICAS SL	MALANDANZA				3.509,00 €	06/09/2019	08/09/2019
ACEBO	P1000300B	2.541,00 €	SAMARKANDA TEATRO SL	TRES EN LÍNEA	2.420,00 €	CHLOÉ BEATRIZ SÁNCHEZ SEGURA	CHLOÉ BIRD CON BANDA				4.961,00 €	07/09/2019	09/09/2019
LA GRANJA	P1008800C	2.541,00 €	SAMARKANDA TEATRO SL	TRES EN LÍNEA	2.420,00 €	CHLOÉ BEATRIZ SÁNCHEZ SEGURA	CHLOÉ BIRD CON BANDA				4.961,00 €	09/09/2019	11/09/2019
ROBLEDILLO DE GATA	P1015900B	3.267,00 €	ESTEBAN GARCÍA BALLESTEROS	MADRECITA DEL ALMA QUERIDA	2.420,00 €	RAÚL CAYADO VELASCO	VÍCTOR MARIÑAS EN DIRECTO				5.687,00 €	10/09/2019	12/09/2019
CEREZO	P1006400D	3.267,00 €	ESTEBAN GARCÍA BALLESTEROS	MADRECITA DEL ALMA QUERIDA	2.420,00 €	RAÚL CAYADO VELASCO	VÍCTOR MARIÑAS EN DIRECTO				5.687,00 €	12/09/2019	14/09/2019

PROGRAMA I (ESCENARIO MÓVIL 2019)

ANEXO II

ENTIDAD EXCLUIDA Y MOTIVO DE EXCLUSIÓN

ENTIDAD LOCAL	CIF	MOTIVO
VALDIVIA	P0618300H	Solicitud fuera de plazo

PROGRAMA I (ESCENARIO MÓVIL 2019)

ANEXO III

RELACIÓN COMPLEMENTARIA ORDENADA DE
SOLICITUDES A EFECTOS DE POSIBLES
RENUNCIAS DE LOS BENEFICIARIOS

AYUNTAMIENTO	PROVINCIA	CIF	AÑOS DISFRUTADOS
NAVAS DEL MADROÑO	CC	P1013600J	2015
ORELLANA DE LA SIERRA	BA	P0609600B	2015
PLASENZUELA	CC	P1015200G	2015
PUEBLA DE ALCOLLARÍN	BA	P0619000C	2015
PUEBLA DEL MAESTRE	BA	P0610500A	2015
REBOLLAR	CC	P1015700F	2015
SANTA MARTA DE MAGASCA	CC	P1017100G	2015
TAMUREJO	BA	P0613000I	2015
TORRE DE DON MIGUEL	CC	P1019100E	2015
TORREMOCHA	CC	P1019600D	2015
TORREQUEMADA	CC	P1019800J	2015
USAGRE	BA	P0613600F	2015

AYUNTAMIENTO	PROVINCIA	CIF	AÑOS DISFRUTADOS
VALDECABALLEROS	BA	P0613700D	2015
VALDEFUENTES	CC	P1020200J	2015
VALDEHÚNCAR	CC	P1020300H	2015
VALDEMORALES	CC	P1020500C	2015
VALLE DE LA SERENA	BA	P0614600E	2015
VALLE DE SANTA ANA	BA	P0614800A	2015
VILLAGONZALO	BA	P0615100E	2015
VILLAMIEL	CC	P1021400E	2015
AHIGAL	CC	P1000600E	2015
ALCOLLARÍN	CC	P1000900I	2015
BAÑOS DE MONTEMAYOR	CC	P1002500E	2016
BERZOCANA	CC	P1003000E	2016
BODONAL DE LA SIERRA	BA	P0602100J	2016
CABEZA LA VACA	BA	P0602400D	2016
CACHORRILLA	CC	P1003900F	2016
CARCABOSO	CC	P1004800G	2016

AYUNTAMIENTO	PROVINCIA	CIF	AÑOS DISFRUTADOS
CARMONITA	BA	P0603100I	2016
CASARES DE LAS HURDES	CC	P1005200I	2016
CASTILBLANCO	BA	P0603500J	2016
CEDILLO	CC	P1006300F	2016
ESPARRAGALEJO	BA	P0604600G	2016
GARLITOS	BA	P0605700D	2016
GATA	CC	P1008500I	2016
GUADAJIRA	BA	P5607201J	2016
GUIJO DE GALISTEO	CC	P1009200E	2016
HIGUERA DE LA SERENA	BA	P0606400J	2016
LA CUMBRE	CC	P1007000A	2016
LA ROCA DE LA SIERRA	BA	P0611500J	2016
MATA DE ALCÁNTARA	CC	P1012100B	2016
MONTEMOLÍN	BA	P0608600C	2016
MORCILLO	CC	P1013200I	2016

AYUNTAMIENTO	PROVINCIA	CIF	AÑOS DISFRUTADOS
PASARÓN DE LA VERA	CC	P1014100J	2016
PERALEDA DEL ZAUCEJO	BA	P0610100J	2016
PESCUEZA	CC	P1014600I	2016
PINOFRANQUEADO	CC	P1014900C	2016
POZUELO DE ZARZÓN	CC	P1015500J	2016
PUEBLONUEVO DE MIRAMONTES	CC	P6018401G	2016
PUERTO DE SANTA CRUZ	CC	P1015600H	2016
RETAMAL DE LLERENA	BA	P0611200G	2016
RUECAS	BA	P5617301F	2016
SANCTI-SPIRITUS	BA	P0611800D	2016
SANTA CRUZ DE PANIAGUA	CC	P1017000I	2016
SERRADILLA	CC	P1017800B	2016
TORREJÓN EL RUBIO	CC	P1019400I	2016
TRASIERRA	BA	P0613400A	2016
VALDELACASA DE TAJO	CC	P1020400F	2016

AYUNTAMIENTO	PROVINCIA	CIF	AÑOS DISFRUTADOS
VALVERDE DE LLERENA	BA	P0614400J	2016
VEGAVIANA	CC	P6013101H	2016
VILLANUEVA DE LA SIERRA	CC	P1021500B	2016
VILLASBUENAS DE GATA	CC	P1021900D	2016
ACEDERA	BA	P0600100B	2016
ACEHUCHE	CC	P1000400J	2016
AHILLONES	BA	P0600300H	2016
ALÍA	CC	P1001700B	2016
ATALAYA	BA	P0601300G	2016
AZABAL	CC	P1000023J	2016
BELVÍS DE MONROY	CC	P1002700A	2017
BENQUERENCIA	CC	P1002800I	2017
CALZADILLA	CC	P1004100B	2017
CAÑAMERO	CC	P1004500C	2017
CASATEJADA	CC	P1005900D	2017

AYUNTAMIENTO	PROVINCIA	CIF	AÑOS DISFRUTADOS
GARCIAZ	CC	P1007800D	2017
GARGANTILLA	CC	P1008100H	2017
GUADALUPE	CC	P1009000I	2017
HERNÁN CORTÉS	BA	P5619501I	2017
LA PESGA	CC	P1014700G	2017
LADRILLAR	CC	P1011100C	2017
MADRIGAL DE LA VERA	CC	P1011400G	2017
MOHEDAS DE GRANADILLA	CC	P1012700I	2017
PALAZUELO	BA	P0618700I	2017
PERALES DEL PUERTO	CC	P1014500A	2017
PUEBLA DE ALCOCER	BA	P0610200H	2017
PUEBLA DE LA REINA	BA	P0610400D	2017
RUANES	CC	P1016400B	2017
SALORINO	CC	P1016500I	2017
SALVATIERRA DE SANTIAGO	CC	P1016600G	2017

AYUNTAMIENTO	PROVINCIA	CIF	AÑOS DISFRUTADOS
SANTIBAÑEZ EL ALTO	CC	P1017400A	2017
SANTIBAÑEZ EL BAJO	CC	P1017500H	2017
SEGURA DE LEÓN	BA	P0612400B	2017
SIRUELA	BA	P0612500I	2017
TÁLIGA	BA	P0612900A	2017
TEJEDA DE TIÉTAR	CC	P1018500G	2017
TIETAR	CC	P1000022B	2017
TORREFRESNEDA	BA	P0619200I	2017
TORREORGAZ	CC	P1019700B	2017
VALDEHORNILLOS	BA	P5619601G	2017
VALDEÍÑIGOS	CC	P1000007C	2017
VALDESALOR	CC	P1000005G	2017
VALDETORRES	BA	P0613800B	2017
VALENCIA DEL MOMBUEY	BA	P0614000H	2017
VILLA DEL REY	CC	P1021200I	2017
VILLAGARCÍA DE LA TORRE	BA	P0615000G	2017

AYUNTAMIENTO	PROVINCIA	CIF	AÑOS DISFRUTADOS
VILLARTA DE LOS MONTES	BA	P0615700B	2017
VIVARES	BA	P5619701E	2017
ZARZA DE MONTANCHEZ	CC	P1022100J	2017
ZARZA LA MAYOR	CC	P1022200H	2017
ALCONERA	BA	P0600800G	2017
ALDEA DEL CANO	CC	P1001200C	2017
CABEZABELLOSA	CC	P1003500D	2018
CADALSO	CC	P1004000D	2018
CASAS DE DON PEDRO	BA	P0603300E	2018
CILLEROS	CC	P1006500A	2018
LA NAVA DE SANTIAGO	BA	P0609000E	2018
MEDINA DE LAS TORRES	BA	P0608100D	2018
OLIVA DE MÉRIDA	BA	P0609400G	2018
PIEDRAS ALBAS	CC	P1014800E	2018
SAN MARTÍN DE TREVEJO	CC	P1016700E	2018

AYUNTAMIENTO	PROVINCIA	CIF	AÑOS DISFRUTADOS
VILLAR DE PLASENCIA	CC	P1021800F	2018
ABADÍA	CC	P1000100F	2018
ALCÁNTARA	CC	P1000800A	2018
ALDEHUELA DEL JERTE	CC	P1001600D	2018
ALMARAZ	CC	P1001900H	2018
TORRE DE SANTA MARÍA	CC	P1019200C	2015-2016
BARRADO	CC	P1002600C	2014 Y 2018
CASAR DE PALOMERO	CC	P1005100A	2014 Y 2018
CASAS DE REINA	BA	P0603400C	2014 Y 2018
CASAS DEL MONTE	CC	P1005600J	2014 Y 2018
CUACOS DE YUSTE	CC	P1006900C	2014 Y 2018
GARBAYUELA	BA	P0605600F	2014 Y 2018
GUIJO DE SANTA BÁRBARA	CC	P1009400A	2014 Y 2018
LA GARGANTA	CC	P1007900B	2014 Y 2018
ZORITA	CC	P1022300F	2014 Y 2018

AYUNTAMIENTO	PROVINCIA	CIF	AÑOS DISFRUTADOS
ABERTURA	CC	P1000200D	2014 Y 2018
ACEITUNA	CC	P1000500G	2014 Y 2018
ALAGÓN DEL RÍO	CC	P6007701C	2014 Y 2018
ALBALÁ	CC	P1000700C	2014 Y 2018
ALDEACENTENERA	CC	P1001100E	2014 Y 2018
ALDEANUEVA DEL CAMINO	CC	P1001500F	2014 Y 2018

V ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS

ANUNCIO de 16 de octubre de 2018 por el que se somete a información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado "Nueva línea subterránea de media tensión a 20 kV, de enlace entre el centro de reparto "C. Palomero 1(T)" nº 903303033 y centro de transformación instalado por Diputación en c/ Angosta, en el término municipal de Casar de Palomero (Cáceres)". Expte.: AT-9109. (2018081902)

A los efectos prevenidos en el Título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el Título VII, Capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones que a continuación se detallan:

1. Denominación del proyecto: Nueva línea subterránea de media tensión a 20 kV, de enlace entre el centro de reparto "C. Palomero 1(T)" n.º 903303033 y centro de transformación instalado por Diputación en c/ Angosta, en el término municipal de Casar de Palomero (Cáceres).

2. Peticionario: Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con domicilio en c/ Periodista Sánchez Asensio, 1, 10002 Cáceres.

3. Expediente/s: AT-9109.

4. Finalidad del proyecto: Mejora del suministro eléctrico a los usuarios de la zona.

5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

   Se acometerá la siguiente actuación:

   Línea subterránea de simple circuito y de 20 kV.

   Conductores: Al 12/20 kV RHZ1 de 3x(1x 240) mm².

   Longitud: 0.328 km.

Inicio: celda libre en CR "C. Palomero 1(T)" n.º 903303033.

Final: celda libre en CT instalado por Diputación en c/ Angosta.

Situación: Ctra CC-11.5 y c/ Angosta.

6. Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres.

8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad pública.

Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la documentación correspondiente durante un período de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio en las oficinas de este Servicio, sitas en avda. General Primo de Ribera, n.º 2 (Edificio de Servicios Múltiples), 3.ª planta, de la localidad de Cáceres, de lunes a viernes, en días hábiles, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas a este Servicio, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cáceres, 16 de octubre de 2018. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres, PS, El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz (Resolución de 26 de junio de 2018), JUAN CARLOS BUENO RECIO.

• • •

ANUNCIO de 22 de abril de 2019 por el que se somete a información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado "Cambio de conductor de línea subterránea de media tensión de 13.2 (20) kV entre el CR "Salvador (T)" y el CT "Avenida 1" del conductor tipo P3PFJV en malas condiciones por HEPRZ1". Término municipal: Plasencia (Cáceres). Expte.: AT-9161.

(2019080622)

A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones que a continuación se detallan:

1. Denominación del proyecto: Cambio de conductor de línea subterránea de media tensión de 13.2 (20) kV entre el CR "Salvador (T)" y el CT "Avenida 1" del conductor tipo P3PFJV en malas condiciones por HEPRZ1.

2. Peticionario: Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con domicilio en c/ Periodista Sánchez Asensio, 1, 10002 Cáceres.

3. Expediente: AT-9161.

4. Finalidad del proyecto: Mejora del suministro eléctrico de la zona.

5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

   Se acometerán las siguientes actuaciones:

   — 5 Líneas subterráneas de media tensión:

   Tipo: Subterránea, simple circuito.

   Tensión de servicio: 13.2 (20) kV. Longitud total: 0.756 km.

   Conductores: Aluminio HEPRZ1, 12/20 kV. Sección: 3 x 240 mm².

   L1:

   Origen: celda del CR "Salvador (T)" n.º 140303510 (calle Ronda del Salvador).

   Final: celda del CT "Ronda Salvador 79" n.º 903303245 (calle Ronda del Salvador).

   Longitud: canalización: 0,269 km; conductor: 0,157 km. (incluidos los 0,014 km de las conexiones).

L2:

Origen: celda del CT "Ronda Salvador 79" n.º 903303245 (calle Ronda del Salvador).

Final: celda del CT "Sor Valentina Mirón" n.º 140304730 (calle Sor Valentina Mirón).

Longitud: canalización: 0,269 km.; conductor: 0,358 km. (incluidos los 0,012 km de las conexiones).

L3:

Origen: celda del CT "Sor Valentina Mirón" n.º 140304730 (calle Sor Valentina Mirón).

Final: empalme con LSMT a CT "Arcos de S. Antón" n.º 903302267 (calle Ronda del Salvador, esquina C/ Dña Engracia de Monroy).

Longitud: conductor: 0,169 km. (incluidos los 0,005 km de las conexiones).

L4:

Origen: empalme con LSMT a CT "Arcos de S. Antón" n.º 903302267 (calle Ronda del Salvador, esquina C/ Dña Engracia de Monroy).

Final: empalme con LSMT a CT "Torre Lucia" n.º 903302594 (Avda. Juan Carlos I).

Longitud: conductor: 0,060 km.

L5:

Origen: empalme con LSMT a CT "Torre Lucia" n.º 903302594 (Avda. Juan Carlos I).

Final: celda del CT "Avenida 1" n.º 140303080 (avda. Juan Carlos I).

Longitud: conductor: 0,012 km., de las conexiones.

Emplazamiento:

Varias calles (indicadas anteriormente) en término municipal de Plasencia (Cáceres).

6. Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de

información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres.

8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad pública.

Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la documentación correspondiente durante un período de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio en las oficinas de este Servicio, sitas en avda. General Primo de Rivera, número 2 (Edificio de Servicios Múltiples), 3.ª planta, de la localidad de Cáceres, de lunes a viernes, en días hábiles, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas a este Servicio, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cáceres, 22 de abril de 2019. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres, PS, El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz (Resolución de 26 de junio de 2018), JUAN CARLOS BUENO RECIO.

• • •

ANUNCIO de 25 de abril de 2019 por el que se somete a información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado "Cambio de conductor de líneas subterráneas de Media Tensión entre los centros de transformación "Cotillo 3", centro de seccionamiento "Mercadona", "Miroe" y "Salvador (T)" en la localidad de Plasencia.". Expte.: AT-9170. (2019080623)

A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de

información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones que a continuación se detallan:

1. Denominación del proyecto: Proyecto para cambio de conductor de líneas subterráneas de media tensión entre los centros de transformación "Cotillo 3", centro de seccionamiento "Mercadona", "Miroe" y "Salvador (T)" en la localidad de Plasencia.

2. Peticionario: Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con domicilio en c/ Periodista Sánchez Asensio, 1, 10002 Cáceres.

3. Expediente: AT-9170.

4. Finalidad del proyecto: Cambio de conductor tipo "P3PFJV" por "HEPRZ1" por encontrarse los existentes en mal estado, con la consecuente mejora del suministro eléctrico a los usuarios de la zona.

5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

   Líneas subterráneas de media tensión:

   Línea 1:

   Origen:: Celda de línea existente en CT" Cotillo 3".

   Final: Celda de línea existente en CS "Mercadona".

   Longitud: 0,085 km.

   Línea 2:

   Origen: Celda de línea existente en CS "Mercadona".

   Final: Celda de línea existente en CT "Miroe".

   Longitud: 0,414 km.

   Línea 3:

   Origen: Celda de línea existente en CS "Mercadona".

   Final: Celda de línea existente en CT "Salvador (T)".

   Longitud: 0,378 km.

   Longitud total de las líneas: 0,877 km.

   Tipo de líneas: Subterráneas, simple circuito.

Tensión de servicio: 13,2 (20) kV.

Conductores: HEPRZ1, 12/20 kV. Sección: 3 x (1 x 240) mm².

Emplazamiento: Avenida de Salamanca, Travesía carretera de Salamanca, calles Claudio Coello, Sor Valentina Mirón, Hernando de Monroy y Ronda del Salvador.

6. Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres.

8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad pública.

Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la documentación correspondiente durante un período de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio en las oficinas de este Servicio, sitas en avda. General Primo de Rivera, número 2 (Edificio de Servicios Múltiples), 3.ª planta, de la localidad de Cáceres, de lunes a viernes, en días hábiles, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas a este Servicio, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cáceres, 25 de abril de 2019. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres, PS, El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz (Resolución de 26 de junio de 2018), JUAN CARLOS BUENO RECIO.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO

ANUNCIO de 7 de mayo de 2019 sobre calificación urbanística de legalización y ampliación de explotación porcina. Situación: parcela 560 del polígono 8. Promotor: D. José Cubero Caballero, en Calera de León.

(2019080638)

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 127, de 3 de enero de 2002) y de lo previsto en el artículo 6.2 apartado m, del Decreto 50/2016, de 26 de abril (DOE n.º 87, de 9 de mayo) somete a información pública durante el plazo de 20 días el siguiente asunto:

Calificación urbanística de legalización y ampliación de explotación porcina.. Situación: parcela 560 (Ref.ª cat. 06026A008005600000ES) del polígono 8. Promotor: D. José Cubero Caballero, en Calera de León.

El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio sita en avda. de las Comunidades, s/n., en Mérida.

Mérida, 7 de mayo de 2019. El Jefe de Sección de Suelo No Urbanizable y Calificación Urbanística, FERNANDO ELVIRO VIVAS.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2019, de la Secretaría General, por la que se acuerda la apertura del periodo de audiencia e información pública en relación con el proyecto de Decreto por el que se acuerda la implantación de enseñanzas oficiales conducentes a la obtención de títulos de Másteres, Grado y Doctorado por la Universidad de Extremadura. (2019061218)

De conformidad con lo previsto en el artículo 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y, una vez elaborado el texto del proyecto de Decreto por el que se acuerda la implantación de enseñanzas oficiales conducentes a la obtención de títulos de Másteres, Grado y Doctorado por la Universidad de Extremadura,

R E S U E L V O :

Primero. Acordar la apertura de un periodo abreviado de audiencia e información pública por un plazo de 7 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución, a fin de que cualquier persona física o jurídica interesada pueda examinar el texto del proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto por el que se acuerda la implantación de enseñanzas oficiales conducentes a la obtención de títulos de Másteres, Grado y Doctorado por la Universidad de Extremadura. El sometimiento al trámite abreviado viene justificado por la fechas de matriculación de los títulos ofertados por la Universidad.

Segundo. El horario y lugar de exposición del proyecto de Decreto será de 10:00 a 14:00 horas, durante el cual estará a disposición en las dependencias del Servicio de Universidad e Investigación, sito en avda. Valhondo, s/n., de Mérida, provincia de Badajoz.

Asimismo el texto del referido proyecto estará a disposición de los interesados en la siguiente dirección de internet:

http:// gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/plazo-educación-y-empleo

Mérida, 15 de mayo de 2019. El Secretario General, RUBÉN RUBIO POLO.

• • •

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2019, de la Secretaría General, por la que se acuerda la apertura del periodo de audiencia e información pública en relación con el proyecto de Decreto, por el que se acuerda la supresión de diferentes títulos de Máster Universitario por la Universidad de Extremadura. (2019061220)

De conformidad con lo previsto en el artículo 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y, una vez elaborado el texto del proyecto de Decreto por el que se acuerda la supresión de diferentes títulos de Máster Universitario por la Universidad de Extremadura,

R E S U E L V O :

Primero. Acordar la apertura de un periodo de audiencia e información pública abreviado por un plazo de 7 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución, a fin de que cualquier persona física o jurídica interesada pueda examinar el texto del proyecto Decreto por el que se acuerda la supresión de diferentes títulos de Máster Universitario por la Universidad de Extremadura.

Segundo. El horario y lugar de exposición del proyecto de Decreto será de 10:00 a 14:00 horas, durante el cual estará a disposición en las dependencias del Servicio de Universidad e Investigación, sito en avda. Valhondo, s/n., de Mérida (Badajoz).

Asimismo el texto del referido proyecto estará a disposición de los interesados en la siguiente dirección de internet:

http:// gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/plazo-educación-y-empleo

Mérida, 15 de mayo de 2019. El Secretario General, RUBÉN RUBIO POLO.

AYUNTAMIENTO DE MESAS DE IBOR

ANUNCIO de 8 de mayo de 2019 sobre Estudio de Detalle. (2019080624)

El Pleno de esta Corporación, por acuerdo adoptado en la sesión Extraordinaria celebrada el día 30 de abril de 2019, ha acordado lo siguiente:

"Primero. Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle referido a modificar las alineaciones marcadas en el Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano de Mesas de Ibor, en el tramo situado en la calle Calderón de la Barca, 13, y que afecta al retranqueo de fachada para la construcción de nave municipal multiusos.

Segundo. Inscribir el Estudio de Detalle en el Registro de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico, cuya gestión corresponde a la Dirección General.

Tercero. Publicar el presente Acuerdo en el Diario Oficial de Extremadura y en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.

Cuarto. Notificar el presente acuerdo a los propietarios y demás interesados directamente.

Quinto. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para la firma de los documentos necesarios para la consecución del presente acuerdo".

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Pleno de este Ayuntamiento de Mesas de Ibor (Cáceres), de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Mesas de Ibor, 8 de mayo de 2019. La Alcaldesa, ELOISA MARTÍN SÁNCHEZ.

CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO

ANUNCIO de 2 de mayo de 2019 sobre convocatoria de Asamblea General Ordinaria. (2019080646)

El Consejo Rector de Caja Rural de Almendralejo (Cajalmendralejo), en cumplimiento del acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 30 de abril de 2019, de conformidad con los Estatutos Sociales vigentes, convoca a los señores socios a la Asamblea General que, con carácter de ordinaria, se celebrará en el salón de actos de esta Caja, sito en Plaza San Antonio, sin número, de esta localidad, el día 22 de junio de 2019, a las 11:30 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Con carácter previo, confección de la lista de asistentes y constitución válida de la Asamblea.

Punto 1.º Informe del Sr. Presidente.

Punto 2.º Informe de la Comisión de Control sobre los siguientes extremos correspondientes al ejercicio 2018: cuentas anuales y gestión económica-financiera de la entidad. Gestión del presupuesto del Fondo de Educación y Promoción; e informe relativo a su actuación.

Punto 3.º Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales e informe de gestión individual del ejercicio económico 2018; propuesta de aplicación del resultado. Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado de Caja Rural de Almendralejo entidad cabecera del Grupo Cooperativo Solventia del ejercicio económico 2018. Propuesta del Consejo Rector y aprobación, en su caso, de las líneas generales del plan de actuación de la Entidad.

Punto 4.º Aprobación, en su caso, de reservas de capitalización.

Punto 5.º Aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto del Fondo de Educación y Promoción del ejercicio 2018, y presupuesto de dicho Fondo para el ejercicio 2019.

Punto 6.º Elección para la renovación estatutaria por vencimiento del mandato de seis miembros titulares del Consejo Rector y suplentes.

Punto 7.º Elección para la renovación estatutaria por vencimiento del mandato de tres miembros titulares de la Comisión de Control y suplentes.

Punto 8.º Conforme a la Ley 10/2014, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito, informe sobre política de remuneraciones del Consejo Rector.

Punto 9.º Información y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los Estatutos sociales, que afectará a los artículos 40, 42, 49, 50 y 54.

Punto 10.º Delegación de facultades en el Presidente y en el Secretario del Consejo Rector para elevar a público los acuerdos adoptados e inscripción en los registros correspondientes, y también para su interpretación, complemento, adecuación, modificación, subsanación y ejecución, en la medida precisa para cumplir las indicaciones o subsanar los reparos que pudiesen formular a los mismos los organismos autorizadores y/o los registros competentes en orden a lograr su autorización, calificación e inscripción definitiva.

Punto 11.º Designación de tres socios para la firma del acta de la Asamblea.

Punto 12.º Preguntas y sugerencias de los señores socios en relación con los asuntos expresados en la presente convocatoria.

Los estados financieros, individuales y consolidados del ejercicio y los demás documentos sobre los que deba decidir la Asamblea, estarán a disposición exclusivamente de los señores socios en el domicilio social de esta Caja (Plaza de San Antonio, s/n, Almendralejo), y en las sucursales de Badajoz O.P. (Ronda del Pilar, 5), Cáceres O.P. (avda. de España, 13), Mérida O.P. (c/ Romero y Leal, 1), Sevilla, Córdoba y Huelva.

Almendralejo, 2 de mayo de 2019. El Presidente, SEBASTIÁN GUERRERO MORENO.

EXTREMADURA AVANTE INVERSIONES SGEIC, SA

ANUNCIO de 22 de mayo de 2019 por el que se comunica el resultado del sobre 2: Documentación para la valoración de criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, y convocatoria pública de apertura del sobre 3: Oferta económica y valoración de criterios cuantificables de forma automática, del expediente de contratación EAI17 003. (2019080662)

En cumplimiento de lo previsto en la disposición transitoria primera, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta ley, se regirán por la normativa anterior.

El anuncio por el que se iniciaba la licitación del citado expediente de contratación con número de referencia EAI17 003, para la "Contratación del Servicio de Consultoría para la Asistencia a los Comités de Inversiones de Extremadura Avante Inversiones, SGEIC, SA, y sociedades del Grupo Avante, a través de un experto Independiente", se publicó el 13 de octubre de 2017, motivo éste por el que, la normativa aplicable a la licitación y adjudicación de este contrato es el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en virtud de lo que, el órgano de contratación del expediente de referencia, da publicidad de la valoración correspondiente al contenido del Sobre2 " Documentación para la valoración de criterios cuya cuantificación dependen de un juicio de valor", cuyo desglose obra en el expediente de contratación, arrojando el siguiente resultado:

EMPRESA		CRITERIO REFERIDO A LA CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA (0-15 puntos)	CRITERIO REFERIDO A LA METODOLOGÍA (0-10 puntos)	PUNTUACIÓN TOTAL
1	UTE Asesores Empresariales Asociados, SLP-Amaurota Asesores de Dirección SL.	7 puntos	4 puntos	11 puntos
2	JMor Capital	11 puntos	8 puntos	19 puntos

Visto el contenido de las valoraciones, se detallan las empresas que pasan a la fase de valoración del Sobre 3 "Oferta económica y documentación para valoración de criterios cuantificables de forma automática":

— UTE Asesores Empresariales Asociados, SLP-Amaurota Asesores de Dirección, SL.

— JMor Capital, SL.

En cumplimiento de lo dispuesto en las Instrucciones internas de la Contratación de la Sociedad "Extremadura Avante, SLU", (IIC n.º 28), en las cláusula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, del expediente denominado EAI17 003 Contratación del servicio de consultoría para la asistencia a los comités de inversiones de Extremadura Avante Inversiones SGEIC, SA, y sociedades del grupo Avante, a través de un experto independiente ", se procede a comunicar que la próxima sesión de la Mesa de Contratación para la apertura pública del SOBRE 3 "Oferta económica y documentación para la valoración de criterios cuantificables de forma automática" tendrá lugar el próximo día 30 de mayo de 2019 a las 9:30 horas, en el domicilio de Extremadura Avante Inversiones SGEIC, SA, sito en Avda. José Fernández López, número 4, en Mérida (Badajoz).

Mérida, 22 de mayo de 2019. El Órgano de Contratación, JOSÉ MATÍAS GONZÁLEZ SÁNCHEZ.

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Secretaría General

Avda. Valhondo, s/n. 06800 Mérida
Teléfono: 924 005 012 - 924 005 114
e-mail: doe@juntaex.es